



PU= Polyurethanharz
EP= Epoxidharz
R= Rutschhemmung

1. BA Bodenbelag	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	155,70 m²	-	155,70 m²
RAL 1015 mit Farbschips in RAL 1019	256,60 m²	7,8 m²	264,40 m²
RAL 5014 mit Farbschips (dunkelgrau)	61,80 m²	0,7 m²	62,5 m²
RAL 7030 mit Farbschips (dunkelgrau)	69,50 m²	0,2 m²	69,7 m²
1. BA Gesamt Bodenbelag	543,60 m²	8,7 m²	552,3 m²
1. BA Farbwischel 2. Lage:	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	19,00 m²	0,2 m²	19,20 m²
2. BA Bodenbelag	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	215,10 m²	1,5 m²	216,60 m²
RAL 1015 mit Farbschips in RAL 1019	129,00 m²	2,5 m²	131,50 m²
RAL 5014 mit Farbschips (dunkelgrau)	22,10 m²	0,2 m²	22,30 m²
RAL 7030 mit Farbschips (dunkelgrau)	19,50 m²	0,5 m²	20,0 m²
2. BA Gesamt Bodenbelag	385,70 m²	4,7 m²	390,4 m²
2. BA Farbwischel 2. Lage:	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	37,20 m²	-	37,20 m²
1. + 2. BA Bodenbelag	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	370,80 m²	1,5 m²	372,3 m²
RAL 1015 mit Farbschips in RAL 1019	385,60 m²	10,3 m²	395,9 m²
RAL 5014 mit Farbschips (dunkelgrau)	83,90 m²	0,9 m²	84,8 m²
RAL 7030 mit Farbschips (dunkelgrau)	89,50 m²	0,7 m²	90,2 m²
1. + 2. BA Gesamt Bodenbelag	929,80 m²	13,40 m²	943,2 m²
1. + 2. BA Farbwischel 2. Lage:	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	59,50 m²	0,2 m²	59,7 m²

BODENBESCHICHTUNG

- Bodenbeschichtung (PU) mit Farbschips
RAL 7030 Steingrau (PG 11)
Chips: dunkelgrau (Asphalt)
Rutschhemmung R9
- Bodenbeschichtung (PU) mit Farbschips
RAL 5014 Taubenblau (PG 12)
Chips: dunkelgrau (Asphalt)
Rutschhemmung R10
- Bodenbeschichtung (PU) mit Farbschips
RAL 1019 Graubeige (PG 12)
Chips: RAL 1015 (Hellelfenbein)
Rutschhemmung R9 | Werken R10
- Bodenbeschichtung (PU) mit Farbschips
RAL 1015 Hellelfenbein (PG 11)
Chips: RAL 1019 (Graubeige)
Rutschhemmung R9 | Treppe R10

WANDOBERFLÄCHEN

- Wandbeschichtung (PU oder EP) | Spritzwasserbereiche
RAL 5014 (Taubenblau) | Sanitärbereiche (PG 12)
- Wandbeschichtung (PU oder EP) | Spritzwasserbereiche
RAL 1019 (Graubeige) | Fach- und Vorbereitungsräume (PG 12)
RAL 7030 (Steingrau) | Lager/PuMi (PG 12)
- Unterkonstruktion für Übergang
Boden- und Wandbeschichtung: Schiene
- Sichtbeton
- Kalkzementputz in RAL 9002

H=1m 0 Wandbeschichtung (Geschosnummer) je Treppenhaus
Schrift: Arial; OK: Fenstersturz (2,76m); UK: 1,76m

Index A	Ergänzung Wandbeschichtung TRH	AUSFÜHRUNG			
BAUHERR	AMT WEST RÜGEN FÜR GEMEINDE GINST DORFFLÄTZ 2 18573 SAMTENS	PROJEKT	NEUBAU REGIONALE SCHULE GINST HERMANN-WATERN-STRASSE 1 18589 GINST	PLANNHALT	Boden- und Wandoberflächen Erstgeschoss
UNTERSCHRIFT:		MASTAB:	1: 100	ERSTELLT:	EP
		PLAN-NR.:	2023/2BE-00	GEPRÜFT:	AK
		DATUM:	04.01.2024	UNTERSCHRIFT:	
		PHS			
		Architektur Brandschutz Energieberatung			
		Markt 20 / 21 17489 Greifswald			
		Fon / Fax 03834 5857-0 585777			
		Mail. info@phs-architektur.de			
		Web. www.phs-architektur.de			

DIESE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM. JEDE Vervielfältigung oder Mitteilung auch in Details an Dritte Personen ohne unsere Genehmigung ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. Urhebergesetz § 6 Abs. 1

H/B = 841 / 594 (0.63m)

Allplan 2022