

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Projekt-Nr. : 22-23
Bauvorhaben : Zentralisierung LK VPR
Auftraggeber : Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

Leistungsumfang : Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR

Umfang: Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
11	Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten	3
	Hinweis	3
11.1	Innenputz	14

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Hinweis

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Zentralisierung LK VPR

Fachlos: **Los 2.11 Putzarbeiten**

Anlagenverzeichnis:

Folgende Planunterlagen sind ergänzend zum schriftlichen LV zur Kalkulation zu verwenden:

Planzeichnungen der Ausführungsplanung wie:

- 331 LKVPR Haus2_A-Planung-KG 20250930 vorab
- 331 LKVPR Haus2_A-Planung-EG 20250930 vorab
- 331 LKVPR Haus2_A-Planung-1. OG 20250930 vorab
- 331 LKVPR Haus2_A-Planung-2. OG 20250930 vorab
- 331 LKVPR Haus2_A-Planung_GR_DG_20251010_vorab(2)
- 331 LKVPR Haus2_A-Planung_Querschnitt_20250930 vorab
- 331 LKVPR Haus2_A-Planung_Längsschnitt_20250930 vorab
- 331 LKVPR Haus 2_A-Planung_Schlämmputz_20260121

Hinweis:

In sämtlichen Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungsverzeichnis werden folgende Abkürzungen verwendet:

AG: Auftraggeber

AN: Auftragnehmer

BE: Baustelleneinrichtung

BÜ: Bauüberwachung

bzw.: beziehungsweise

ca.: circa

cbm: Kubikmeter

einschl.: einschließlich

EP: Einzelpreis

fl.: flügelig

gem.: gemäß

ggf.: gegebenenfalls

glw.: gleichwertig

inkl.: inklusive

LV: Leistungsverzeichnis

max.: Maximal

mind.: mindestens

OK: Oberkante

OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Pos.: Position

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

qm: Quadratmeter
 u.ä.: und ähnliche/-s

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN für Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art gem.
 DIN 18299 VOB/C:

Hinweise:

Die Ordnungskennziffern der nachfolgenden Punkte
 entsprechen der VOB/C, DIN 18299.

Ordnungskennziffern die nicht aufgeführt sind, bedürfen
 bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung
 keiner gesonderten Angaben.

Die Anlage zum FbT-Vertrag (Vertragsbestandteil),
 Reform des Bauvertragsrechts im BGB; Privilegierung der
 VOB/B ist zwingend zu berücksichtigen.

Für das Angebot, die Bauleistungen und die Abrechnung
 gilt die VOB/B, DIN 1961 und VOB/C, DIN 18299 in
 der zum Zeitpunkt gültigen Fassung. Es gelten weiterhin
 und vorrangig alle in den Vergabeunterlagen
 getroffenen Festlegungen.

Für das Angebot ist das Leistungsverzeichnis des AG zu
 verwenden. Änderungen im Wortlaut sind
 nicht statthaft und ungültig.

Für alle Gewerke gilt ohne gesonderte Vergütung die
 Beachtung der:

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
 Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
 Die DIN in der jeweils gültigen Fassung, das mindestens
 jeweilige Gewerk betreffend.

Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller jeweils in
 der zum Zeitpunkt der Ausführung neusten gültigen Fassung.
 Die Empfehlungen der einschlägigen Fachverbände und des
 TÜV.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
 Zufahrten
 Platz des Friedens, 18437 Stralsund

0.1.2 Besondere Belastungen und klimatische oder
 betriebliche Bedingungen

0.1.2.1 Besondere Belastungen aus Emissionen

Es ist von üblichem Emissionen in der Region Stralsund
 (Mecklenburg-Vorpommern) auszugehen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

0.1.2.2 Besondere klimatische Belastungen

- keine -

0.1.2.3 Besondere betriebliche Bedingungen

- keine bekannt -

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage

0.1.4 Verhältnisse auf der Baustelle / Verkehrsbeschränkungen

Die Baustelleneinrichtungen und Lagerstätten erfolgen in Abstimmung mit der Bauüberwachung. Die Platzverhältnisse auf dem Baugrundstück sind beengt aber ausreichend vorhanden. Lagerstätten für wiederverwendbare Aushubmaterialien sind begrenzt.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen

Die Baustellenzufahrten, die Bewegungsflächen sowie die Zugänge zu angrenzenden Bestandsgebäuden sind während der Bauzeit ständig freizuhalten. Einschränkungen sind mit der Bauüberwachung abzustimmen.

0.1.6 Transporteinrichtungen und Transportwege

0.1.7 Wasser-, Energie- und Abwasseranschlüsse

01.7.1 Baustrom und Bauwasser

Baustromversorgung und Baustellenbeleuchtung ist vorhanden.

Eine ausreichende Beleuchtung des allgemeinen Baustellenbereiches und der zentralen Erschließungswege wird sichergestellt.

Baustrom darf nicht zu Heizzwecken und zum Laden von E-Autos verwendet werden.

Die Kosten für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser werden vom AG übernommen.

0.1.7.2 Abwasseranschlüsse

Die Kosten für den Verbrauch von Abwasser werden vom AG übernommen.

0.1.8 Mitnutzbare Flächen und Räume

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Baustelleneinrichtung Allgemein werden Sanitäts- und Sanitärcontainer auf die dafür vorgesehene BE-Fläche aufgestellt und für alle am Bau beteiligte Firmen zur Verfügung gestellt.

Container für Wohnunterkünfte sind nicht zulässig.

0.1.10 Besondere umweltrechtlichen Vorschriften
 Immissions- und Umweltschutz

0.1.11.1 Lärmschutz

Es gelten die Bestimmungen der AVV Baulärm. Grundsätzlich dürfen während der Bautätigkeit nur schallgedämpfte Geräte eingesetzt werden. Für die Baustelle gelten die erhöhten Schallschutzanforderungen und Emissionsrichtwerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm". Die eingesetzten Baumaschinen haben dem Umweltzeichen RAL-UZ 53 zu entsprechen. Grundsätzlich gilt: Wahl und Einsatz von Maschinen, Geräten und Arbeits- und Hilfsmitteln obliegen dem AN. Negative Einwirkungen auf Gebäude, Ver- und Entsorgungsanlagen, Freileitungen, Verkehrswege etc. sind auszuschließen.

0.1.11.2 Staubemissionen

sind im Hinblick auf den Gesundheitsschutz und die Vorgaben der TRGS 559 zu unterbinden.

0.1.11.3 Umweltschutzanforderungen

Die Umweltschutzanforderungen der Verwaltungsvorschrift Beschaffung sind zu beachten.

0.1.11 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abdeckmaterial nach VOB/C DIN 18299 hat von jedem AN arbeitstäglich zu erfolgen. Werden zusätzliche Flächen für Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen oder sind temporäre Absperrungen für die Entsorgung notwendig, ist die Organisation und Durchführung Sache des AN und erfolgt auf seine Kosten. Die Entsorgung hat nach den öffentlichen Vorschriften zu erfolgen, umfasst die sortenreine Trennung der Materialien, alle anfallenden Transporte und Gebühren. Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über, soweit im LV oder im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart wurde, und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Nachweise und Abfallbegleitpapiere sind dem AG oder der BÜ unaufgefordert zu übergeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sämtliche Kosten hierfür sind Sache des AN und in die EP einzukalkulieren. Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen, Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten.

0.1.12 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

- keine-

0.1.13 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen etc.

- das Lagern von Baumaterialien im Kronenbereich ist verboten.

0.1.14 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

Im Baufeld liegen in Betrieb befindliche Versorgungs- und Versorgungsleitungen. Alle Arbeiten in der Nähe der Leitungen sind so sorgfältig durchzuführen, dass Schäden vermieden werden. Vorher nicht bekannte oder in ihrer vom Plan abweichenden Lage festgestellte Leitungen sind der örtlichen Bauleitung des AG unverzüglich mitzuteilen.

0.1.15 Kampfmittel im Bereich der Baustelle

Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln ist die zuständige Polizeibehörde zu benachrichtigen. Die Bauarbeiten in diesem Bereich sind sofort einzustellen.

0.1.16 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen / SiGeKo

Für die Baumaßnahme wird durch den AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt. Den Weisungen des Koordinators sowie den Festlegungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes ist Folge zu leisten.

Der Plan ist Bestandteil der VOB.

Vor Baubeginn hat der AN eine Gefährdungsanalyse zu erstellen und diese dem AG zu übergeben. Der AN hat seine Arbeiter anhand der Gefährdungsanalyse nachweislich zu unterweisen. Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für Montage- und Schweißarbeiten nach BG Bau sind einzuhalten.

Vor Arbeitsbeginn ist dem AG folgendes vorzulegen:

1. Nachweis über durchgeführte Unterweisungen mit den Beschäftigten.
2. Die baustellenbezogene Gefährdungsermittlung und Darlegung der Schutzmaßnahmen für die vertraglich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

gebundenen Arbeiten und die dadurch resultierenden Betriebsanweisungen nach den Unfallverhütungsvorschriften für Maschinen und Geräte.

3. Prüfnachweise und Genehmigungen für die eingesetzten Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsmittel. Insbesondere der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel und Leitern.

4. Ein vollständiges Gefahrstoffverzeichnis für die auf der Baustelle zum Einsatz gelangenden Gefahrstoffe, sowie die Betriebsanweisungen nach GefStoffV.

5. Nachweis über die Durchführung erforderlicher arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen.

6. Namensliste aller der auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter. Durch den AN ist für den Zeitraum der eigenen Baumaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Baustelle abends vor dem Betreten durch Unbefugte gesichert, sowie die Tordurchfahrt verschlossen ist.

0.1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen

Bei Umgang mit Bauabfällen entsprechend Vorgaben von Mecklenburg-Vorpommern. Entsorgungsnachweise sind dem AG zur Ansicht vorzulegen.

0.1.18 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

- nicht bekannt-

0.1.19 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

0.2 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen

0.2.1.1 Leistungsverzeichnis

Im Leistungsverzeichnis **Los 2.11 - Putzarbeiten** werden alle benötigten Leistungen ausgeschrieben.

0.2.1.2 Ausführungstermine

Ausführungstermine werden in den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen benannt.

0.2.1.3 Hinweis zum Bauablauf

Zeitpunkt und Umfang von Teilleistungen sind gemäß den Vertragsterminen auszuführen. Der AN hat die Durchführung der Arbeiten, die mit anderen Unternehmen, die zeitgleich tätig sind, so abzusprechen, dass ein

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.
 Die am Bau beteiligten Firmen sind ausdrücklich verpflichtet, aktiv und kooperativ an der Abstimmung der Termin- und Detailabläufe mitzuwirken.

0.2.2 Hinweis zu Grenzsteinen und amtlichen Festpunkten

0.2.2.1 Hinweis zu Grenzsteinen und amtlichen Festpunkten

Grenzsteine, amtliche Festpunkte sind zu schützen und keinesfalls zu beseitigen. Zur Durchführung der Arbeiten hat sich der AN über die Art und Lage von Versorgungs- und Entwässerungsleitungen, -bauwerken, Schaltkästen etc. zu erkundigen und deren Schutz sicherzustellen. Gegebenenfalls stattfindende Vor-Ort- Begehungen, Auskünfte etc. von Versorgern sind mit Datum und Teilnehmern zu protokollieren (schrl. Notiz) und der BÜ zu übergeben. Aus Unterlassung entstandene Schäden werden zu Lasten des AN beseitigt.

0.2.3 Arbeitsorganisation

0.2.3.1 Ablaufplan, Bau- und Koordinationsbesprechungen, Aufmaß, etc.

Informationen hierzu werden in der VOB in der derzeit gültigen Fassung beschrieben und sind zu beachten.

0.2.3.2 Nachunternehmer

Siehe Formblatt 233

0.2.3.3 Arbeitsschutz

Dem AN obliegt die Verantwortung für die Arbeitssicherheit nach Baustellenverordnung, der ArbStättVO, einschl. aller dazu relevanten Gesetze und Regelungen, sowohl für das eigene Personal als auch der von ihm beauftragten Nachunternehmer (NU). Die als Fluchtwege zu nutzenden Treppenhäuser und sämtliche Flure sind von Baumaterialien, Ausrüstungen, Bauschutt etc. freizuhalten.

Im Zusammenhang mit der Ausführung der Leistung des AN erforderliche behördliche, berufsgenossenschaftliche oder sonstige öffentlich -rechtliche Genehmigungen und Auflagen beschafft und erfüllt der AN auf eigene Kosten.

0.2.3.4 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Zur Sicherung der Baustelle wird ein Bauzaun aufgestellt und vorgehalten.
 Der Bauzaun wird so gesichert sein, dass die einzelnen Zaunfelder für Nichtzutrittsberechtigte nicht demontabel sind und darf nicht verändert werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung

Absolute Sauberkeit der Anlage ist zu gewährleisten. Baugeräte und Werkzeuge dürfen ausschließlich auf durch den AG ausgewiesenen Flächen gesäubert werden. Materialreste und Rückstände aus Maschinen oder Anlagen sind vom AN unverzüglich aufzunehmen und entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

0.2.4.1 Abfallmanagement und Bauschuttentsorgung

entspr. VOB/C DIN 18299, 4.1.11 trägt der AN die Kosten für die Entsorgung der auf der Baustelle anfallenden Abfälle. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

0.2.4.2 Baureinigungsmanagement, Bauzwischenreinigungen

Alle am Bau beteiligten AN sind ausdrücklich verpflichtet ihre Arbeitsbereiche stets sauber zu halten, werktäglich besenrein zu reinigen und angefallenen Bauschutt und Müll zu entfernen und diese Pflicht gegenüber deren Mitarbeitern und Nachunternehmern konsequent durchzusetzen. Wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, erfolgt eine bauseitige Reinigung und Entfernung der betroffenen Arbeitsbereiche zu Lasten des Verursachers. Die vorgenannte Regelung schließt auch die dem AN zur Mitbenutzung gegebenenfalls überlassenen Gerüste und Gerüstteile ein. Des Weiteren ist die Entstehung von Staub- und Schmutzbelastungen insbesondere der Nachbarschaft und öffentlicher Verkehrsflächen sowie Bauschuttalagerungen durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.5 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen und Tabellen

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB anhand von Vorort-Aufmaßen bzw. den dazugehörigen Aufmaß- Zeichnungen nachgewiesenen Massen.

0.2.6 Ausführungspläne auf der Baustelle

Auf der Baustelle ist stets ein aktueller Plansatz vom AN in Originalgröße auf Papier bereit zu halten. Der AN stellt seinen Nachunternehmern die für ihn relevanten und aktuellen Pläne 2-fach in Originalgröße und auf Papier zur Verfügung.

0.2.6.1 Planunterlagen

Bestandteil des Leistungsverzeichnisses sind folgende Planunterlagen: siehe Anlagenverzeichnis

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die Planunterlagen sind ergänzend zum schriftlichen LV für die Kalkulation zu verwenden.

1. Allgemein

Bei der Ausführung aller Arbeiten sind nachfolgende Bemerkungen und auch Hinweise in den einzelnen Titeln zu beachten.

2. Materialien

Der AN ist verpflichtet, ausschließlich umweltfreundliche Materialien, asbestfreie Stoffe, keine Formaldehyde, PCB-freie Stoffe und keine entzündlichen oder brandfördernden Gefahrstoffe einzusetzen. Der AN sichert den Einbau erprobter, mängelfreier, ungebrauchter und normgerechter Materialien und Baustoffe und deren vorschriftsmäßigen Einsatz zu.

3. Materiallieferungen

Materialien, Maschinen und Geräte sind in dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsort, Standort sowie Be- und Entladung sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen. Die Bauleitung des AG ist nicht verpflichtet, Materiallieferungen für den AN anzunehmen. Der AN hat die Materiallieferungen so zu disponieren, dass eine Annahme durch den AN erfolgen kann.

4. Schnittstellen

Die Ausführung der beauftragten Leistungen erfolgt in Abstimmung mit den anderen beteiligten Auftragnehmern. Hier sind Absprachen in den regelmäßig stattfindenden Baubesprechungen notwendig.

5. Bauleitung des AN / Fachpersonal

Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN schriftlich einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen und zur Verfügung des AG, bzw. dessen Vertreter zu halten. Die Benennung des Firmenbauleiters hat vor Arbeitsbeginn zu erfolgen. Der Firmenbauleiter ist Ansprechpartner der Bauleitung und verantwortlich für die fachtechnische Ausführung sowie auch für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften im Fachbereich des AN. Der Firmenbauleiter muss regelmäßig auf der Baustelle anwesend sein und hat an den Baustellenbesprechungen teilzunehmen. Der Firmenbauleiter darf nur aus wichtigem Grund ausgetauscht werden. Aus triftigem Grund kann der AG jedoch den sofortigen Austausch fordern.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ein Wechsel des Firmenbauleiters ist rechtzeitig mit entsprechender Begründung anzumelden. Der Firmenbauleiter, dessen Vertreter oder der Bauführer müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift fließend mächtig sein.

6. Koordinationsgespräche / Baubesprechungen

Alle AN unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein. Der AN hat zu den Baubesprechungen, die der AG durchführt, (in der Regel wöchentlich) für die Dauer der Arbeiten einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom AG festgelegt.

7. Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu führen und dem AG wöchentlich bzw. auf Anforderung zu übergeben. Die Bautagesberichte sind zeitnah zu führen und täglich vom Verfasser mit Datum und Unterschrift zu versehen. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können. Die Bautagesberichte sind wöchentlich unaufgefordert und unterzeichnet vorzulegen.

8. Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

Die für die Bauausführung maßgeblichen Ausführungsunterlagen (Ausführungszeichnungen, Berechnung, Behördenbescheide usw.) werden dem AN nach Auftragserteilung rechtzeitig vor Ausführung der jeweiligen Leistung per elektronischem Datenaustausch (Planserver, digital im PDF-Format) übermittelt.

9. Bauschild und Werbemittel

Es ist ein Bauschild für die Baumaßnahme ausgeschrieben und durch die entsprechende Fachfirma auf dem Baugelände eingerichtet. Eigene Firmenschilder oder Werbemittel auf oder in der Nähe der Baustelle werden vom AG nicht geduldet und sind bei Zuwiderhandlung auf Verlangen zu entfernen.

10. Arbeitszeiten

Im Allgemeinen werden wöchentliche Arbeitszeiten von Montag - Freitag, in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr festgelegt. Bei Notwendigkeit, z.B. wenn Bauleistungen dringend fertig zustellen sind, sind auf Anweisung der örtlichen Bauleitung die täglichen Arbeitszeiten (von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) zu erhöhen und die Arbeiten im 2-Schichten auszuführen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Vor Ausführung der Arbeiten ist ein Arbeitszeitkonzept zu erstellen und der Bauleitung vorzulegen.

Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind möglich jedoch mindestens 3 Werktage vor Ausführung mit der Bauleitung des AG abzustimmen. Behördliche Genehmigungen zu Sonn- und Feiertagsarbeit sind eigenverantwortlich zu beantragen und etwaige Gebühren sind durch den AN zu tragen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	11	Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten
	1	Innenputz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.1 Innenputz**11.1.10 Arbeitsgerüst, innen, Treppenhäuser**

Arbeitsgerüst innen, als längenorientiertes Standgerüst im Treppenhaus, gemäß DIN EN 12811-1.
Standfläche : Treppe

1	psch		
---	------	--	--

11.1.20 Glattstrich auf Leibungen

Glattstrich

Die Leibungen zur Aufnahme der Anschlussdichtung von anschließenden Fenster- und Türen sind flächenbündig mit einem Mörtelabgleich zu versehen und zu spachteln.

Nach der DIN 18202 Ebenheitstoleranzen müssen die Oberflächen umlaufender Fensterleibungen ausreichend eben und deren Oberfläche sauber und tragfähig sein. Eine Tiefe von 5 mm ist als eben zu würdigen. Vertiefungen über 5 mm wie Nut- und Feder von Ziegeln, offene Ziegelschnittfläche, Ausbrüche im Ziegelmauerwerk sind vollständig, dauerhaft mit Leichtmörtel LM 21 auszugleichen.

Der Glattstrich ist bei offenen Ziegelschnittflächen mit einer Gewebeeinlage auszuführen.

Leibungstiefe bis 425 mm

953,00	m		
--------	---	--	--

11.1.30 Bauteil schützen, Folie

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie (PE $\geq$ 0,2 mm) abkleben. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.

Bauteil : Fenster und Türen

Material Folie : PE

Dicke Folie : 0,2 mm

403,00	m ²		
--------	----------------	--	--

11.1.40 Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrunds von Verschmutzung, z.B. Gips-, Mörtel-, Betonreste, Staub oder Schalöl.

Es sind alle notwendigen Arbeiten in der Fläche und Leibungen für die fachgerechte Vorbereitung der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	11	Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten
	1	Innenputz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
ausgeschriebenen Putzarbeiten mit diesem Einheitspreis abgegolten.				
	6739,00	m ²		

11.1.50 Aufbrennsperre

Liefern und Aufbringen einer Aufbrennsperre als Grundiermittel auf stark saugenden Untergrund zur Herstellung eines gleichmäßig saugenden, tragfähigen und griffigen Untergrundes nach Herstellerrichtlinien und DIN V 18550 auf der Wandinnenoberfläche als Untergrundvorbereitung für anschließenden Kalk-Gips-Innenputz. Auftrag mit Malerbürste, Walze oder Spritze. Putzgrund: Ziegl / Kalksandstein

Angeb. Fabrikat :

6739,00 m²**11.1.60 Haftbrücke, organisch, Betonfläche innen**

Organische Haftbrücke auf glatte, schalöl- und staubfrei gereinigte Betonflächen im Innenbereich. Für Kalkzementputz

Angeb. Fabrikat :

250,00 m²**11.1.70 Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenwand**

Putzarmierung mit Glasfasergewebe als Putzträger vollflächig, zum Überspannen rissegefährdeter Putzgrundflächen z.B. an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzten, als Flächenüberspannung sowie für Verwahrungen aller Art im Innenbereich.

Bauteil : Innenwand

Art des Untergrunds :

Material Putzbewehrung: Glasfasergewebe

Überdeckung Stoß : 100 mm

Art des Auftrags : vollflächig

Angeb. Fabrikat :

500,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	11	Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten
	1	Innenputz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.1.80 Putzträger Rippenstreckmetall, Innenwand

Putzträger aus verzinktem Rippenstreckmetall an Wänden im Innenbereich.

Bauteil : Innenwand

Material Putzträger : Rippenstreckmetall, verzinkt

250,00 m²

11.1.90 Installationsschlitz füllen, Dämmmörtel

Installationsschlitz nach Beendigung der Installationsarbeiten mit Dämmmörtel auswerfen und zum anschließenden Mauerwerk eben abziehen.

In den Dämmmörtel ist ein Glasfasergewebe einzuarbeiten, um die hier auftretenden größeren Schwindspannungen zu verteilen.

Breite : bis 200 mm

Tiefe : bis 100 mm

500,00 m

11.1.100 Schlitz verputzen, bis 30 cm²

wie vor, jedoch

Schlitzgröße : bis 30 cm²

100,00 m

11.1.110 Spritzbewurf, netzartig, ca. 50 %

Netzartiger Spritzbewurf für Wandflächen als Haftvermittler.

Auftrag : netzartig, ca. 50 %

Material : Zementmörtel

Angeb. Fabrikat :.....

6632,00 m²

11.1.120 Eckschutzwinkel, verzinkter Stahl, Innenputz

Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.

Form Profil : Eckprofil

Material Profil : verzinkter Stahl

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	11	Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten
	1	Innenputz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Schichtdicke Putz : max. 15 mm
 Angeb. Fabrikat :

657,00 m

11.1.130 Putzabschlussprofil, Edelstahl, Innenputz

Putzabschlussprofil aus Edelstahl zur Begrenzung
 verschiedener Bauteile in Feuchträumen.
 Form Profil : Putzabschlussprofil
 Material Profil : Edelstahl
 Schichtdicke Putz : bis 15 mm
 Angeb. Fabrikat :

200,00 m

11.1.140 Ausgleichsputz, Unebenheiten

Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes über +/-
 20 mm.
 Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach
 vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen.
 Art des Untergrunds : Ziegelmauerwerk
 Art der Putzlage : Ausgleichsputz
 Mörtelart : Kalkzementputz
 Oberflächenbearbeitung : abgezogen

200,00 m²**11.1.150 Kalkzementputz, 1-lagig, Innenwand**

Kalkzementputz, einlagig, im Innenbereich.
 Art des Untergrunds : Spritzbewurf
 Mörtelart : Normalputzmörtel (GP)
 Material Putz : Kalk-Zementmörtel
 Festigkeitsklasse : CS II
 Anzahl Lagen : 1-lagig
 Oberflächenbearbeitung : gefilzt
 Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
 Schichtdicke Putz : 10-15 mm
 Bauteil : Innenwand

6632,00 m²**11.1.160 Mehrstärke 5 mm, Innenputz**

Mehrpreis je 5 mm Mehrstärke für Innenputz.
 Bauteil :
 Material Putz :

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	11	Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten
	1	Innenputz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Mehrstärke : 5 mm

100,00 m²

11.1.170 Musterfläche, Putzsystem

Musterfläche für Putzsystem Kalkschlämme herstellen.

2 St

11.1.180 Kalkzementschlämme, gebürstet, Innenwand

Kalkzementschlämme, gebürstet, an Wänden im Innenbereich.

Bauteil : Innenwand

Art des Untergrunds : Mauerwerk

Art der Putzlage : Kalkzementschlämme

Art des Auftrags : mit Bürste

Mörtelart : Normalputzmörtel (GP)

107,00 m²

11.1.190 Kellenschnitt, Stoßstellen

Kellenschnitt in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, an Decken, Wänden und Holzbauteilen herstellen.

Bauteil :

2000,00 m

11.1.200 Brettschalung in Türen

Abstellen der Türöffnungen mit Brettschalung beidseitig.

139 psch

11.1 Innenputz**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
11 Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag

in EUR

Zusammenstellung

11.1 Innenputz

11 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Haus 2 Los 2.11 Putzarbeiten