

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

Inhaltsverzeichnis

01	Gerüstbauarbeiten	11
02	Stundenlohnarbeiten	23
	Zusammenstellung	24

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1. Angebotsabgabe

Die Texte des Leistungsverzeichnisses sind dem Standardleistungskatalog/-buch entnommen bzw. als Freitext formuliert. Sie beinhalten immer die Lieferung (einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle), den Einbau und die Bearbeitung der im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stoffe und Bauteile sowie die dazu erforderlichen Befestigungs- und Kleinmaterialien. Abweichungen hiervon sind im Leistungsverzeichnis besonders erwähnt.

Sind im Leistungsverzeichnis Unklarheiten enthalten, ist vom Anbieter vor Angebotsabgabe eine Aufklärung zu verlangen. Bestehen nach Ansicht des AN bei der Auslegung des Ausschreibungstextes mehrere Möglichkeiten bzw. erscheint etwas unklar, so wird der AN vor Abgabe des Angebotes eine Klärung herbeiführen.

Hat ein Bieter gegen eine vorgeschriebene Ausführungsart Bedenken, so hat er diese schriftlich vor Auftragserteilung geltend zu machen und Gegenvorschläge zu unterbreiten. Andernfalls garantiert er für die vorgeschriebene Ausführung der Arbeiten und für die Beschaffenheit der Baustoffe.

Beabsichtigt der Bieter andere Stoffe oder Bauteile als in der Ausschreibung vorgesehen einzusetzen, so ist dies nur über ein Nebenangebot möglich, wenn der Bauherr nicht ausdrücklich Nebenangebote ausgeschlossen hat! Bestandteil des Nebenangebotes muss der Nachweis der Gleichwertigkeit z.B. mittels vorlagepflichtiger amtlicher Zulassungen bzw. Zertifikate für das betreffende Baustoffgemisch, den Baustoff oder das Bauteil sein!

In die EP ist die fix und fertige Leistung einzukalkulieren, incl. aller dazu gehörigen Arbeiten, auch wenn das in den Positionen nicht ausdrücklich erwähnt wurde. Alle Hilfsmittel (Hebezeuge, Krane, Raumgerüste etc. sowie Drehsteifen) und Vorrichtungen, die zur Erfüllung der angebotenen Leistung und für die Stand- und Tragsicherheit des Gebäudes benötigt werden, sind in die EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die für einen Kranbetrieb erforderlichen Maßnahmen wie z.B. Absperrungen und Sicherungen

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

(Sicherungsstellen, Sperrketten, -seile) im umliegenden Gefahrenbereich (Schwenkbereich) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die einschlägigen UVV (u. a. Krane VBG 9 und 9a) sind zu beachten. In sämtliche Einheitspreise des Angebotes sind die Kosten (Zuschläge) für Nacharbeit und Arbeiten an Wochenenden sowie Feiertagen einzurechnen.

Insbesondere die Erreichbarkeit des Baufeldes ist zu beachten. Befahren werden dürfen nur die ausgewiesenen Wege und die unmittelbar zu bebauenden Flächen. Der AN bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er die Möglichkeit hatte, die besonderen und allgemeinen Verhältnisse vor Abgabe des Angebotes an Ort und Stelle zu überprüfen.

An allen im LV geforderten Stellen ist eine entsprechende Produktangabe zu tätigen, dies gilt auch bei Verwendung des benannten Leitproduktes. Wird keine Angabe gemacht, wird davon ausgegangen, dass das benannte Leitprodukt zur Anwendung kommt. Für die ausgeschriebenen Materialien gilt immer der Zusatz "oder gleichwertig", auch wenn das nicht gesondert erwähnt wurde.

2. Allgemeine Angaben

2.1 Auftraggeber (AG) und Bauüberwachung (BÜ)

AG: LK Mecklenburgische Seeplatte
Zentrale Dienste / Schulverwaltungsamt
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg

BÜ: A&S GmbH Neubrandenburg
August-Milarch-Str.1
17033 Neubrandenburg

2.2 Kurzbeschreibung der Maßnahme

Das AGRONEUM in Alt Schwerin wurde 1963 gegründet und besteht heute aus 8 Gebäuden im Ortskern von Alt Schwerin sowie einem Freigelände von ca. 5 ha mit weiteren 17 Gebäuden. Eines davon ist eine Traglufthalle, wie sie in der DDR vor 1989 in der Landwirtschaft verwendet worden ist, mit einem 2-geschossigen Schaumagazin. Die Halle mit einer PVC-Außenhülle ist in einem so desolaten Zustand, dass

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

Druck-Datum: 26.02.2026

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

Druck-Datum: 26.02.2026

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

ist.

Evtl. durch die Baumaßnahmen verursachte Beschädigungen oder Verunreinigungen an der angrenzenden Bebauung sind nach dem Verursacherprinzip auf Kosten des AN zu beseitigen.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich beschrieben, sind Nebenleistungen im Sinne der VOB/C, welche auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht gesondert vergütet werden. Es wird vorausgesetzt, dass sich der Bieter vor Abgabe des Angebotes von den Örtlichkeiten überzeugt, damit über Art und Umfang der Arbeiten keine Unklarheiten bestehen. Nachforderungen resultierend aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten sind ausgeschlossen !

Die Bautagesberichte sind täglich zu führen und jeweils zum Wochenende der BÜ unaufgefordert 1-fach zu übergeben. An den in regelmäßigen Abständen stattfindenden Ablaufberatungen hat ein verantwortlicher Bauleiter des AN teilzunehmen, der namentlich zu benennen ist. Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen und durch den AG bestätigen zu lassen.

Die Arbeiten dürfen Werktags, Samstage eingeschlossen, nur im Zeitraum von 7.00 - 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ist vorgesehen am Samstag Leistungen auszuführen, ist der Bauherr rechtzeitig im Vorfeld darüber zu informieren.

Anlagen zum LV:

- Ausführungspläne A & S GmbH Neubrandenburg:

Lageplan BE

Lageplan Zufahrt

Grundriss, Schnitte, Ansichten

Detail D2.1

Alle Anlagen und das Leistungsverzeichnis werden als PDF-Datei, das Leistungsverzeichnis auch als GAEB-Schnittstelle .D83, zur Verfügung gestellt.

3. Angaben zur Baustelle

3.1 Lage

Das Baugrundstück befindet sich im Ortskern von Alt Schwerin.

3.2 Zugänglichkeit

Das Baugrundstück ist ausschließlich über den aus

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

Seite 7

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Eigenüberwachungsprüfungen sind durch den AN so zu organisieren, dass eine qualitätsgerechte Bauausführung gewährleistet wird. Die Ergebnisse sind dem AG zur Qualitätsbeurteilung zu übergeben. Erforderliche Kontrollprüfungen werden durch den AG veranlasst. Der AN hat dazu die erforderliche Unterstützung zu geben.

Eigenüberwachungsprüfungen für Planumsflächen Tragschichten und Leitungsräumen sind grundsätzlich entsprechend Merkblatt Plattendruckversuch DIN 18134 durchzuführen. Der festgelegte Mindestumfang von Prüfungen ist zu beachten.

4.4 Entsorgung

Beseitigung von Bauschutt und Verunreinigungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Bauleistungen sind täglich, mit Abschluss der Arbeiten, vorzunehmen. Bei groben Verunreinigungen und daraus resultierenden Schäden werden diese zu Lasten des AN beseitigt. Anfallende Reinigungs- und Entsorgungskosten werden nach vorheriger Abmahnung von der Abschlags- /Schlussrechnung abgesetzt.

Sämtliche bei den Rohbau-, Ausbau- und Aushubarbeiten usw. anfallende Materialien sind bei Eignung entsprechend Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einer Wiederverwertung zuzuführen. Nichtverwertbare Stoffe sind auf zugelassenen Deponien entsprechend der EAK - Verordnung (Europäischer Abfallkatalog) zu verbringen. Sämtliche Kosten, wie Auf- und Abladen, Transport, Deponiegebühren usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es sind nur zugelassene Bauabfallentsorgungsanlagen zu verwenden. Vor der Entsorgung ist eine Bestätigung im Bautagebuch einzuholen.

Bei Montageleistungen obliegt dem AN die Verpflichtung, die bei der Durchführung seiner Leistungen anfallenden Abfallmengen, Verpackungsmaterialien usw. entsprechend den Erfordernissen der Baustellen umweltverträglich zu beseitigen. Das Verbrennen von Verpackungsresten und anderen Bauabfällen auf der Baustelle ist untersagt.

4.5 Aufmaße und Abrechnung

Alle Maße sind vor Ort zu nehmen. Vor

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Materialbestellungen ist grundsätzlich eine Maßkontrolle vorzunehmen. Für die Abrechnung ist mit der Rechnung ein nachvollziehbares Aufmaß vorzulegen. Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen und durch den AG bestätigen zu lassen. Es gelten die Abrechnungsregelungen nach VOB. Alle Aufwendungen für die Erfassung und Abrechnung der Leistungen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die Abrechnung der Baustelleneinrichtung erfolgt prozentual entsprechend dem Baufortschritt und kann nicht als Komplettbetrag nach Einrichtung abgefordert werden. Während der Bauphase können Stillstandzeiten entstehen. Dafür sind Mehraufwendungen für die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt gemäß den Vertragsbedingungen.

Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist, ist jeder Rechnung beizufügen (die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen):

Aufmaße

Abrechnungszeichnungen

Bestandsunterlagen (nur bei Schlussrechnung)

4.6 Bauende

Vor Beginn der Arbeiten ist der Zustand der durch die Baumaßnahme frequentierten Gehwege und Straßen gemeinsam mit dem AG zu dokumentieren. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Straßen und Wege zu

reinigen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Sollten Beschädigungen entstanden sein, sind

diese auf Kosten des AN zu beseitigen.

Nach Fertigstellung der Vertragsleistungen ist die Baustelle termingerecht zu räumen und in sauberem und ordentlichem Zustand zurückzugeben. Als Lagerflächen genutzte Bereiche sind in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Dafür entstehende Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet.

4.7 Abnahmen

Der AG besteht auf einer förmlichen Gesamtabnahme.

Teilabnahmen in sich geschlossener

Leistungsbestandteile sind möglich und individuell abzustimmen. Zur Abnahme sind sämtliche Unterlagen der Dokumentation in der geforderten Form vorzulegen.

4.8 Dokumentation

Die vor der Abnahme 2-fach zu übergebende Dokumentation hat mindestens zu enthalten:

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Abnahmeprotokolle Fertigstellungsanzeige Fachunternehmererklärung Übereinstimmungserklärung Herstellerbescheinigung / Zertifikate / Zulassung Entsorgungsnachweise Prüfprotokolle, -zeugnisse Lieferscheine, Produktdatenblätter ggf. Fotodokumentationen ggf. vom AG bestätigte Werkszeichnungen ggf. Wartungs- und Pflegehinweise Bautagesberichte		
		5. Stundenleistungen Stundenlohnarbeiten dürfen erst nach Anordnung durch den AG durchgeführt werden. Der Bieter erklärt, dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden und unabhängig von der Anzahl der anzurechnenden Stunden gelten. Die Verrechnung enthält sämtliche lt. VOB/B aufgeführten Lohn-, Lohnnebenkosten, Zuschläge, Zulagen, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Nach Beendigung der Leistung sind die Stundenzettel umgehend abzeichnen zu lassen.		
		6. Sonstiges Das Leistungsverzeichnis ist keine Bestellgrundlage. Alle angegebenen Massen sind grundsätzlich auf ihre Plausibilität zu prüfen.		
		Über zusätzliche kostenrelevante Leistungen ist die Bauleitung im Vorfeld und umgehend zu informieren. Ist eine Vorortbesichtigung nicht möglich, ist die Leistung prüffähig zu dokumentieren.		
		Über absehbare Mengenüberschreitungen während der Bauphase ist die Bauleitung umgehend zu informieren. Eine aus unabgestimmter abweichender Technik oder Vorgehensweise resultierende Mengenmehrung kann nicht geltend gemacht werden. Der Auftraggeber behält sich vor, den Leistungsumfang zu reduzieren oder zu erweitern, ohne dass sich die Einheitspreise ändern.		
		Die mit der Abgabe des Angebotes vereinbarten Nachweise und Befähigungen sind auf der Baustelle prüfbar vorzuhalten.		
		Alle als Bedarfsposition ausgewiesenen Leistungen, soweit vorhanden sind für die Ausführung gesondert freizugeben.		

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01	Gerüstbauarbeiten			
----	--------------------------	--	--	--

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0001	Statische Berechnung Arbeitsgerüst			
	Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes Arbeitsgerüst anfertigen.			
	1 St			
01.0002	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09 L 39,5 m H 10,5 m			
	Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Abstand der inneren Belagkante zum Bauwerk in m ' 0,80'			
	Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1) Außenwand: Skelettbauweise aus BSH 2) freistehendes Gerüst ohne Verankerung am Bauwerk 3) es werden Baustoffe (z.B. Klinker) auf dem Gerüst vorgehalten'			
	Länge Gerüst/-bauteil '39,5' m, Höhe Gerüst/-bauteil '10,5' m.			
	1075 m2			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR		
01.0003	Abbauen längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09 L 39,5 m H 10,5 m Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Abstand der inneren Belagkante zum Bauwerk in m ' 0,80' an senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Länge Gerüst/-bauteil '39,5' m, Höhe Gerüst/-bauteil '10,5' m. 1075 m2					
01.0004	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09 Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus ' 1.075 m2' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, über Lastverteiler belastbar. 26875 m2Wo					

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0005	Standicherheit herstellen Abstützung Abst. 2,5 m			
	Standicherheit herstellen mit Abstützung, Abstand vor Gerüst '2,5' m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1) Standicherheit/Abstützung für freistehendes Fassadengerüst gem. Statischer Berechnung' .			
	121,8 m			
01.0006	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m			
	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung auf Anordnung des AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1) höhenverstellbare Belagsverbreiterung 0,50 m in allen Ebenen, mit Aushebesicherung 2) Abstand der inneren Belagskante zur Außenkante-Holzrahmenwände: 0,30 m 3) Abstand der inneren Belagskante zur fertig gestellten Außenkante-Verblendung: 0,12 m' .			
	478 m			
01.0007	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m			
	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung auf Anordnung des AG.			
	478 m			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0008	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m			
	Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, Positionsmenge = Produkt aus ' 478 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung auf Anordnung des AG.			
	11950 mWo			
01.0009	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag			
	Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1) Einbauort : Tor 01, Tor 04, Tor 05' .			
	6 St			
01.0010	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag			
	Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.			
	6 St			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR		
01.0011	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus ' 6 Stück' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe. 150 StWo					
01.0012	Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 8-9m Lauf-B 0,5-0,75m H 2m Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m, mit Podesten alle 2 m Höhe. 2 St					
01.0013	Abbauen Treppenaufgang einläufig H 8-9m Lauf-B 0,5-0,75m H 2m Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m, mit Podesten alle 2 m Höhe. 2 St					

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0014	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H 8-9m Lauf-B 0,5-0,75m H 2m			
	Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus ' 2 Stück' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m, mit Podesten alle 2 m Höhe.			
	50 StWo			
01.0015	Aufbauen Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m			
	Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante 1 m, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m, Höhe der Fanglage(n) über Fußboden/Gelände in m ' bis 10,50.'			
	Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1) Dachfanggerüst aus Netzen, 2 m hoch. Einbau an oberster Gerüstlage.'			
	.			
	122 m			
01.0016	Abbauen Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m			
	Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante 1 m, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m, Höhe der Fanglage(n) über Fußboden/Gelände in m ' bis 10,50.'			
	.			
	122 m			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0017	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m			
	Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante 1 m, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m, Höhe der Fanglage(n) über Fußboden/Gelände in m ' bis 10,50.'			
	Positionsmenge = Produkt aus ' 122,00 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer).			
	3050 mWo			
01.0018	Aufbauen Seitenschutz Giebelseite Satteldach H bis 9m			
	Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an Giebelseiten, Dachform Satteldach, Arbeitshöhe bis 9 m.			
	8 m			
01.0019	Abbauen Seitenschutz Giebelseite Satteldach H bis 9m			
	Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an Giebelseiten, Dachform Satteldach, Arbeitshöhe bis 9 m.			
	8 m			
01.0020	Gebrauchsüberlassung Seitenschutz Giebelseite Satteldach H bis 9m			
	Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an Giebelseiten, Dachform Satteldach, Arbeitshöhe bis 9 m, Positionsmenge = Produkt aus ' 8,00 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer).			
	8 mWo			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0021	Aufbauen Innengeländer 1Gerüstlage H 7m Aufbauen Innengeländer, 2-teilig, DIN EN 12811-1, auf wandseitiger Belagverbreiterung, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 7 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1) Absturz in das Gebäude bei Fassadenöffnungen vermeiden' .			
	245 m			
01.0022	Abbauen Innengeländer 1Gerüstlage H 7m Entfernen Innengeländer, 2-teilig, DIN EN 12811-1, auf wandseitiger Belagverbreiterung, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 7 m.			
	245 m			
01.0023	Gebrauchsüberlassung Innengeländer 1Gerüstlage H 7m Gebrauchsüberlassung für Innengeländer, 2-teilig, DIN EN 12811-1, auf wandseitiger Belagverbreiterung, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 7 m, Positionsmenge = Produkt aus ' 245,00 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer).			
	245 mWo			
01.0024	Anbringen Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie Gerüstverankerung Anbringen der Gerüstbekleidung, als Witterungsschutz mit Kunststoffgitterfolie, lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe 10 m über Standfläche Gerüst, einschl. zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen.			
	100 m2			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0025	Abnehmen Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie			
	Abnehmen der Gerüstbekleidung, als Witterungsschutz mit Kunststoffgitterfolie, lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe 10 m über Standfläche Gerüst.			
	100 m2			
01.0026	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie			
	Gebrauchsüberlassung für Gerüstbekleidung, Positionsmenge = Produkt aus ' 100 m2' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) als Witterungsschutz mit Kunststoffgitterfolie, lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe 10 m über Standfläche Gerüst.			
	2500 m2Wo			
01.0027	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 5 m B 0,9 m H 7-8m			
	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit gummierten Fahrrollen, Länge Gerüst/-bauteil '5' m, Breite Gerüst/-bauteil '0,9' m, Höhe der Arbeitsplattform über 7 bis 8 m, im Freien, Arbeitsfläche bis 5 m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1) für Montage-, Installationsarbeiten im Inneren der Halle Untergrund: Gelände bzw. Betonplatte 2) Erschwerniss durch vorhandene Ausstellungsregalanlage' .			
	1 St			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0028	Höhenänderung Standfläche der fahrbare Arbeitsbühne Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit gummierten Fahrrollen, Höhe der Arbeitsplattform über 7 bis 8 m, im Freien, Höhenänderung der Standfläche bis 5 m, Arbeitsfläche bis 5 m2.			
	1 St			
01.0029	Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 5 m B 0,9 m H 7-8m Abbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit gummierten Fahrrollen, Länge Gerüst/-bauteil '5' m, Breite Gerüst/-bauteil '0,9' m, Höhe der Arbeitsplattform über 7 bis 8 m, im Gebäude, Arbeitsfläche bis 5 m2.			
	1 St			
01.0030	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 5 m B 0,6 m H 7-8m Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Positionsmenge = Produkt aus ' 1' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal ' 25 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit gummierten Fahrrollen, Länge Gerüst/-bauteil '5' m, Breite Gerüst/-bauteil '0,6' m, Höhe der Arbeitsplattform über 7 bis 8 m, im Gebäude, Arbeitsfläche bis 5 m2.			
	25 StWo			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0031	Aufbauen Schutznetz L 30-40m B 10-20m Einbau-H 8m			
	Schutznetz DIN EN 1263-1, DGUV Regel 101-011, unter der Gesamtfläche, Länge über 30 bis 40 m, Breite über 10 bis 20 m, Fläche unterm Auffangnetz möbliert, aufbauen, Einbauhöhe 8 m über Gelände, Befestigung an Holz, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1) Personenauffangnetz für Montage-, Installationsarbeiten während der Bauphase 2) Einbauhöhe 7,50 m bis 9,20 m 3) Einschränkungen durch eine bestehende Regalanlage, Höhe bis 5,20m (siehe Grundriss) 4) mögliche Befestigung an Holz- und Traufpfetten 5) inkl. statischem Nachweis für evtl. Montagemittel' .			
	637 m2			
01.0032	Abbauen Schutznetz L 30-40m B 10-20m Einbau-H 8m			
	Schutznetz DIN EN 1263-1, DGUV Regel 101-011, unter der Gesamtfläche, Länge über 30 bis 40 m, Breite über 10 bis 20 m, Fläche unterm Auffangnetz möbliert, entfernen, Einbauhöhe 8 m über Gelände, Befestigung an Holz.			
	637 m2			
01.0033	Gebrauchsüberlassung Schutznetz L 30-40m B 10-20m Einbau-H 8m			
	Schutznetz DIN EN 1263-1, DGUV Regel 101-011, unter der Gesamtfläche, Länge über 30 bis 40 m, Breite über 10 bis 20 m, Fläche unterm Auffangnetz möbliert, vorhalten, Einbauhöhe 8 m über Gelände, Positionsmenge = Produkt aus ' 637 m2' (Vorhaltemenge) mal ' 17 Wochen' (Vorhaltedauer).			
	10820 m2Wo			
Summe 01	Gerüstbauarbeiten			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Stundenlohnarbeiten			
02.0001	Facharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	5 h			
02.0002	Helfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	5 h			
Summe 02	Stundenlohnarbeiten			

Projekt: Neubau Schaudepot Agroneum Alt Schwerin

LV-Bezeichnung: Los 4 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Gerüstbauarbeiten	
02	Stundenlohnarbeiten	
Summe Zusammenstellung:		
Summe ohne Nachlass:		
Nachlass (.....%):		
Summe netto:		
zzgl. 19% MwSt:		
Summe inkl. MwSt:		