



PU= Polyurethanharz
EP= Epoxidharz
R= Rutschhemmung

1. BA Bodenbelag	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	400,00 m ²	2,5 m ²	402,50 m ²
RAL 1015 mit Farbschips in RAL 1019	146,20 m ²	2,6 m ²	148,80 m ²
RAL 0914 mit Farbschips (dunkelgrau)	34,20 m ²	0,5 m ²	34,70 m ²
RAL 7030 mit Farbschips (dunkelgrau)	-	-	-
1. BA Gesamt Bodenbelag	580,40 m ²	5,6 m ²	586,00 m ²
1. BA Farbwischel 2. Lage:	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	22,30 m ²	0,2 m ²	22,60 m ²
2. BA Bodenbelag	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	235,30 m ²	1,5 m ²	236,80 m ²
RAL 1015 mit Farbschips in RAL 1019	121,60 m ²	2,5 m ²	124,10 m ²
RAL 0914 mit Farbschips (dunkelgrau)	21,00 m ²	0,2 m ²	21,20 m ²
RAL 7030 mit Farbschips (dunkelgrau)	-	-	-
2. BA Gesamt Bodenbelag	377,90 m ²	4,2 m ²	382,10 m ²
2. BA Farbwischel 2. Lage:	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	37,20 m ²	-	37,20 m ²
1. + 2. BA Bodenbelag	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	635,3 m ²	4,0 m ²	639,30 m ²
RAL 1015 mit Farbschips in RAL 1019	267,80 m ²	5,1 m ²	272,90 m ²
RAL 0914 mit Farbschips (dunkelgrau)	55,20 m ²	0,7 m ²	55,90 m ²
RAL 7030 mit Farbschips (dunkelgrau)	-	-	-
1. + 2. BA Gesamt Bodenbelag	958,30 m ²	9,8 m ²	968,10 m ²
1. + 2. BA Farbwischel 2. Lage:	Fläche	Türbereich	Gesamt
RAL 1019 mit Farbschips in RAL 1015	59,50 m ²	0,2 m ²	59,70 m ²

BODENBESCHICHTUNG

Bodenbeschichtung (PU) mit Farbschips
RAL 7030 Steingrau (PG 11)
Chips: dunkelgrau (Asphalt)
Rutschhemmung R9

Bodenbeschichtung (PU) mit Farbschips
RAL 5014 Taubenblau (PG 12)
Chips: dunkelgrau (Asphalt)
Rutschhemmung R10

Bodenbeschichtung (PU) mit Farbschips
RAL 1019 Graubeige (PG 12)
Chips: RAL 1015 (Hellelfenbein)
Rutschhemmung R9 | Werken R10

Bodenbeschichtung (PU) mit Farbschips
RAL 1015 Hellelfenbein (PG 11)
Chips: RAL 1019 (Graubeige)
Rutschhemmung R9 | Treppe R10

WANDOBERFLÄCHEN

Wandbeschichtung (PU oder EP) | Spritzwasserbereiche
RAL 5014 (Taubenblau) | Sanitärbereiche (PG 12)

Wandbeschichtung (PU oder EP) | Spritzwasserbereiche
RAL 1019 (Graubeige) | Fach- und Vorbereitungsräume (PG 12)
RAL 7030 (Steingrau) | Lager/PuMi (PG 12)

Unterkonstruktion für Übergang
Boden- und Wandbeschichtung: Schiene

Sichtbeton

Kalkzementputz in RAL 9002

H=1m 2 Wandbeschichtung (Geschossnummer) je Treppenhaus
Schrift: Arial; OK: Fenstersturz (2,76m); UK: 1,76m

Index | Ergänzung Wandbeschichtung TRH

AUSFÜHRUNG

BAUHERR AMT WEST RÜGEN FÜR GEMEINDE GINST DORFPLATZ 2 18573 SAMTENS	PROJEKT NEUBAU REGIONALE SCHULE GINST HERMANN-WATERN-STRASSE 1 18569 GINST	PLANNHALT Bodenbeschichtung 2. Obergeschoss	PHS Architektur Brandschutz Energieberatung Markt 20 / 21 17489 Greifswald Fon / Fax 03834 5857-0 585777 Mail. info@phs-architektur.de Web. www.phs-architektur.de
UNTERSCHRIFT:	MASTAB: 1:100	ERSTELLT: EP	
PLAN-NR.: 2023/12BE-02	GEPRÜFT: AK	DATUM: 04.01.2024	