

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 238437 **NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen**
LV: 001 **Los 2 - Ausgleichspflanzungen** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	2
2.	Vorbereitende Arbeiten	4
3.	Pflanzarbeiten	6
4.	Rasenansaat	10
5.	Fertigstellungspflege	11
6.	1. Pflegejahr Entwicklungspflege	15
7.	2. Pflegejahr Entwicklungspflege	19
8.	3. Pflegejahr Entwicklungspflege	24
9.	4. Pflegejahr Entwicklungspflege	28
10.	Düngung der Alleebäume 3. Standjahr	33
11.	Düngung der Alleebäume 5. Standjahr	35
	Zusammenstellung	37

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Anpflanzung von 23 Alleebäumen (12 Hainbuchen, 11 Feld-Ahorne) entlang der NVP 14, westlich von Langenfelde (Landkreis Vorpommern-Rügen, Gemeinde Glewitz, Gemarkung Langenfelde, Flur 11, Flurstück 8).
 Fertigstellungspflege für 1 Jahr und Entwicklungspflege für 4 Jahre.

1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

StL-Nr. 15.101/107.11

**1.10. Baustelle einrichten
 Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 psch

.....

StL-Nr. 15.101/112.01

**1.20. Baustelle räumen
 Sämtl. LV-Abschn.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.30.	Einholung verkehrsr. Anordnung Pflanzung. +Fertigstellungspfl. Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung für die vorbereitenden Arbeiten, Pflanzenlieferung, Pflanzarbeiten, Fertigstellungspflege auf der Grundlage Verkehrszeichenplan CII/2.	1,000 psch		
1.40.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung entsprechend des Regelplans CII/2 (außerorts) und der verkehrsrechtlichen Anordnung liefern, aufstellen, unterhalten, abbauen. gilt für den Zeitraum der vorbereitenden Arbeiten, Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten. Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	1,000 psch		
Summe 1.	Baustelleneinrichtung und Ve...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Vorbereitende Arbeiten			
2.10.	Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Pflanzplan deutlich sichtbar kennzeichnen.	1,000 psch		
2.20.	Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche auflesen. Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche auflesen.	230,000 m2		
2.30.	Vegetationsfläche vorbereiten Seitentrennstr.*Gesch.Pflanzdecke Aufreiss, 1x frä.*10 cm tief Entsorgung nach Wahl des AN Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4, zu Ansaat und Bepflanzung vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen ggf. von Hand bearbeiten. Fläche = Seitentrennstreifen. Fläche mit geschlossener Pflanzendecke. Boden pflügen und Pflugsohle gleichzeitig mit Untergrundhaken zusätzlich 20 cm tief aufreißen. Anschließend Boden fräsen. Lockerungstiefe ca. 10 cm. Abfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	230,000 m2		
2.40.	Bodenvorbereitung Tiefmeißeln auf Pflanzstreifen zum Durchbrechen von Pflugsohle Bodenvorbereitung Tiefmeißeln auf Pflanzflächen zum Durchbrechen von Pflugsohle für die Pflanzungen.	145,000 m2		
2.50.	StL-Nr. 11.107/123.41.22.21.01 Mineraldünger liefern NPKMg-Dünger*Langzeitwirkung N. mind. 15 v.H.*P. mind. 8 v.H. K. mind. 12 v.H*Mg. mind. 2 v.H. Granulat Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger mit Spurennährstoffen, chloridfrei. Dünger mit Langzeitwirkung. Gesamtstickstoff mind. 15 v.H. Gesamtposphat mind. 8 v.H. Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 12 v.H. Gesamtmagnesium mind. 2 v.H.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Lieferform = granuliert.	23,000 kg		
2.60.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Original verpackt Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff 'zur Wasserspeicherung, 0,5 kg je Hst, Produkt Stokosorb oder gleichwertiger Art'Lieferform=Original verpackt. Hersteller,Produktbezeichnung'.....	11,500 kg		
2.70.	Bodenverbesserungsstoff liefern Pflanzenkompost, RETERRA Perl oder gleichwertig liefern. Organisch-mineralischen Pflanzenkompost zur Bodenverbesserung und Düngung liefern. Material: RETERRA Perl oder gleichwertigen Pflanzenkompost, bestehend aus 50 % nach RAL Gütezeichen 251 gütegesichertem Fertigkompost (Siebung 0 - 20 mm) und 50 % nach RAL GZ 254/3 gütegesichertem Perlite 2/6. Nachweis per Original-Lieferschein. Aufwandsmenge: 100 l/Hochstamm, Gesamt 61 Bäume. Lieferhinweis: REMONDIS GmbH & Co. KG Reterra-Vertriebs-Service Westenfeld 107, 48341 Altenberge Tel. 02505/9332-99 Fax 02505/9332-88 Hersteller, Produktbezeichnung'.....	23,000 m3		
2.80.	StL-Nr. 12.108/910.11.00.00 Suchgraben herstellen Klasse 3 bis 5*Tiefe bis 1,25 m Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Boden-/Felsklasse 3 bis 5. Grabentiefe bis 1,25 m.	5,000 m3		
Summe 2.	Vorbereitende Arbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	Pflanzarbeiten			
3.10.	StL-Nr. 11.107/301.03 Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Fläche des AN Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche stellt AN.	1,000 psch		
3.20.	Wurzelsperren liefern und fachgerecht für Baumscheibe vertikal einbauen Wurzelsperren liefern und fachgerecht für Baumscheibe vertikal einbauen bestehend aus einer Wurzelschutzmembran Polypropylen nonwoven Geotextil mit einer darauf doppelseitig thermisch angebrachten extrudierten Polypropylen-Schicht. 100% undurchdringbar für Wurzeln, resistent gegen Bakterien, 100% wasserdicht, 100% recyclebar. Wurzelschutz Root Barrier 420UV: oder gleichwertig: Angaben im Bieterangabenverzeichnis über Hersteller:'.....' Fabrikat:'.....'. Maße der Rolle: Rolle 50m lang, Breite: 100cm Einbau entlang der Baumgrube gemäß Lageplan. Länge pro Baum 4 m Durchwurzelungssichere Verbindungen sind herzustellen. Wurzelsperre wird in die Fundamente und Rückenstützen der Borde eingebaut gemäß Details und Regelschnitte sowie nach Herstellerangaben und nach Anweisung des AG vor Ort. Leistung inkl. aller Erdarbeiten, evtl. erforderlichen Verbaus, aller Schneid- und Anpassungsarbeiten sowie sämtlicher notwendiger Materiallieferungen. Notwendige Überlappungen 0,5m sind einzurechnen (46 St. Baumgrube) und werden nicht gesondert vergütet. Liefernachweis: Rootbarrier B.V. Deutschland Mossstraße 21 85391 Allershausen Tel: 08166-68 44 63 Tel: 08166-67 55 64	25,000 m		
3.30.	StL-Nr. 11.107/127.00.27.03 Dünger ausbringen Min. Dünger*100 g/Gehölz Einzelgehölz Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Mineralischer Dünger. Ausbringmenge = 100 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	23,000 kg		
3.40.	StL-Nr. 11.107/305.01 Gehölze mit Ballen einschlagen Hochst./Solitärg. Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme und Solitärgehölze.	23,000 St		
3.50.	StL-Nr. 18.104/105.16.01.00 Carpinus betulus liefern H 3xv mDb 16-18*VkG 1 Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	12,000 St		
3.60.	StL-Nr. 18.104/001.13.01 Acer campestre liefern H 3xv mDb 16-18*VkG 1 Acer campestre (Feldahorn) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	11,000 St		
3.70.	StL-Nr. 11.107/327.91.99 TA Pflanzgrube herstellen ... Freitext ...*Boden/Fels 3-5 ... Freitext ... Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern. Pflanzgrube '1,0 x 1,0 x 1,0 m.' Boden-/Felsklasse 3 bis 5. Aushub 'Aushub getrennt nach Ober- und Unterboden seitlich lagern, seitlich gelagerten Boden unter Zugabe der Bodenverbesserungsstoffe+ Dünger wieder lagenweise einbauen. Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. '	23,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.80.	Bodenverbesserungsstoff ausbringen Organisch-mineralischen Pflanzenkompost Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungsstoff liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Pflanzgrube Hochstamm' Bodenverbesserungsstoff = Organisch-mineralischen Pflanzenkompost. Ausbringmenge '100 l Hochstamm' Vegetation = Einzelgehölz.	2,300 m3		
3.90.	Hochstamm pflanzen Al.,3xv mDb 16-18*Seitentr.m.Gras. Bodenverb.gesond. Boden Wahl AN Hochstamm, Alleebaum pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen Liter, Stammumfang 16 bis 18 cm. Pflanzung auf Seitentrennstreifen Pflanzloch '1,0 x 1,0 x 1,0m ' Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
3.100.	StL-Nr. 11.107/339.21.21.15.01 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm Geschält*Querholz halbrund 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm Verbissschutz Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50 mm Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln. Verbissschutz aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,00 m hoch, anbringen und 10 cm tief in den Boden einlassen.	23,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.110.	Gehölz wässern Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze 100 l. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.	2,300 m3		
3.120.	StL-Nr. 11.107/361.91.10 TA Pflanzscheibe mulchen Nadelholz 10/40mm 10 cm dick Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße '1,00 m.' Mulch = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis > 60. Mulchschicht = 10 cm dick.	23,000 St		
3.130.	StL-Nr. 11.107/355.11.01 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe 2,2 m Stammschutzfarbe Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Schutzwirksamkeit mind. 5 Jahre.	23,000 St		
Summe 3. Pflanzarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.	Rasenansaat			
4.10.	Saatgutmischung liefern RSM 8.1 Saatgutmischung liefern. Rieger-Hofmann Schmetterlings- und Wildbienenbaum Mischung Produktionsraum 2: Nordostdeutsches Tiefland.	2,300 kg		
4.20.	StL-Nr. 11.107/213.09.19.99.00 TA Ansaat herstellen Feinplanum lock. Menge 2 g/m2 Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus- bringen und einarbeiten. Fläche 'Pflanzfläche ca. 10 m² pro Baum' Feinplanum feinkrümelig lockern. Saatgutmenge '2g/m²' Saatgut 'Rieger-Hofmann Schmetterlings- und Wildbienenbaum'	230,000 m2		
4.30.	Eichen-Spaltholzpfähle, Lieferung und Einbau Eichen-Spaltholzpfähle Lieferung und Einbau Höhe 1,5m über Gelände, Abstand untereinander 9 m, Abstand zur Grundstücksgrenze 1,0 m, Abgrenzung der Pflanz- und Ansaatfläche zur angrenzenden, landwirtschaftlich genutzten Fläche.	30,000 St		
Summe 4. Rasenansaat				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.	Fertigstellungspflege			
5.10.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. CII/2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan CII/2 (außerorts) . Dauer der Verkehrsführung 'Pflegearbeiten, Mahd, Wässerung während der Fertigstellungspflege, einschließlich aller erforderlichen Umstellungen der Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes'. Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	1,000 psch		
5.20.	Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus); Anwendung vor dem Ausfliegen der Käfer. Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in Verantwortlich des AN. Verwendung "Fastac®-Forst" (2%-iger Lösung) oder mit gleichwertigem Produkt. Die Eichenhochstämme sind gemäß Auflagen des Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich zu streichen / anzuspritzen. Bis 24 Wochen Schutzdauer. Die Ausbringung ist 2 Werktage vorher beim AG anzuzeigen.	5,000 St		
5.30.	StL-Nr. 11.107/621.11.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang*F.-pflege Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm,Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		45,000 St		
5.40.	Fehlende oder beschädigte Pfähle der Baumverankerung liefern, ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Pfähle der Baumverankerungen der Hochstämme während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
5.50.	Fehlende oder beschädigte Eichen-Spaltholzpfähle der Abgrenzung liefern, ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Eichen-Spaltholzfähle der Abgrenzung der Ansaatfläche während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
5.60.	StL-Nr. 11.107/621.21.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang*F.-pflege Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.70.	StL-Nr. 11.107/621.31.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang*F.-pflege Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
5.80.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende September' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	230,000 m2		
5.90.	10 Wässerungen Pro Wässerungsgang sind alle 61 Alleebäume mit je 100 Liter zu wässern, sodass der Wurzelbereich ausreichend durchfeuchtet ist. Entsprechend sind vom AN je Wässerungsgang 6,1 m³ Wasser zu liefern. Wässerungsgang durchführen Hochstämme*F.-pflege 1. Jahr Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird je Wässerungsgang. Vegetation = Hochstamm. Während der Fertigstellungspflege.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	10 Wässerungen Pro Wässerungsgang sind alle 23 Alleebäume mit je 100 Liter zu wässern, sodass der Wurzelbereich ausreichend durchfeuchtet ist. Entsprechend sind vom AN je Wässerungsgang 2,3 m³ Wasser zu liefern.	10,000 St		
Summe 5.	Fertigstellungspflege			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.	1. Pflegejahr Entwicklungspflege			
6.10.	Einholung verkehrsrechtliche Anord. 1. Jahr E-Pflege Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung für das 1. Jahr E-Pflege auf der Grundlage Verkehrszeichenplan CII/2 (außerorts).	1,000 psch		
6.20.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. CII/2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan CII/2 (außerorts) . Dauer der Verkehrsführung ' Pflegearbeiten(3 St.), Mahd (2 St.), Wässerung (8 St.), Gießring (1 St.) Während des 1. Entwicklungspflegejahres, einschließlich aller erforderlichen Umstellungen der Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes , Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	1,000 psch		
6.30.	Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus); Anwendung vor dem Ausfliegen der Käfer. Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in Verantwortlich des AN. Verwendung "Fastac®-Forst" (2%-iger Lösung) oder mit gleichwertigem Produkt. Die Eichenhochstämme sind gemäß Auflagen des Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich zu streichen / anzuspritzen. Bis 24 Wochen Schutzdauer. Die Ausbringung ist 2 Werktage vorher beim AG anzuzeigen.	5,000 St		
6.40.	StL-Nr. 11.107/621.12.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm,Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
6.50.	Gießring wiederherstellen d 1,0 m Gießring für Hochstämme wieder herstellen, durch Oberbodenauftrag und Wallmodellierung. Innendurchmesser 1,00 m. inklusive erforderlicher Bodenlieferung.	23,000 St		
6.60.	Fehlende oder beschädigte Pfähle der Baumverankerung liefern und ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Pfähle der Baumverankerungen der Hochstämme während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
6.70.	Fehlende oder beschädigte Eichen-Spaltholzpfähle der Abgrenzung liefern, ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Eichen-Spaltholzfähle der Abgrenzung der Ansaatfläche während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
6.80.	StL-Nr. 11.107/621.22.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
6.90.	StL-Nr. 11.107/621.32.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
6.100.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig 1. Pflegegang Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende Mai' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		230,000 m2		
6.110.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig 2. Pflegegang Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende September' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	230,000 m2		
6.120.	Wässerungsgang durchführen Hochstämme*E.-pflege 1. Jahr Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird je Wässerungsgang. Vegetation = Hochstamm. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. 8 Wässerungen Pro Wässerungsgang sind alle 23 Alleebäume mit je 100 Liter zu wässern, sodass der Wurzelbereich ausreichend durchfeuchtet ist. Entsprechend sind vom AN je Wässerungsgang 2,3 m³ Wasser zu liefern.	8,000 St		
Summe 6.	1. Pflegejahr Entwicklungspfl...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7.	2. Pflegejahr Entwicklungspflege			
7.10.	Einholung verkehrsrechtliche Anordn. 2. Jahr E-Pflege Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung für das 2. Jahr E-Pflege auf der Grundlage Verkehrszeichenplan CII/2 (außerorts).	1,000 psch		
7.20.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. CII/2. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan CII/2 (außerorts) Dauer der Verkehrsführung 'Pflegearbeiten, Mahd, Düngung, Gießrand herstellen, Erziehungschnitt, Wässerung während des 2. Entwicklungspflegejahres, einschließlich aller erforderlichen Umstellungen der Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	1,000 psch		
7.30.	Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus); Anwendung vor dem Ausfliegen der Käfer. Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in Verantwortlich des AN. Verwendung "Fastac®-Forst" (2%-iger Lösung) oder mit gleichwertigem Produkt. Die Eichenhochstämme sind gemäß Auflagen des Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich zu streichen / anzuspritzen. Bis 24 Wochen Schutzdauer. Die Ausbringung ist 2 Werktage vorher beim AG anzuzeigen.	5,000 St		
7.40.	StL-Nr. 11.107/621.13.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
7.50.	Gießring wiederherstellen d 1,0 m Gießring für Hochstämme wieder herstellen, durch Oberbodenauftrag und Wallmodellierung. Innendurchmesser 1,00 m. inklusive erforderlicher Bodenlieferung.	23,000 St		
7.60.	Fehlende oder beschädigte Pfähle der Baumverankerung liefern und ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Pfähle der Baumverankerungen der Hochstämme während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
7.70.	Fehlende oder beschädigte Eichen-Spaltholzpfähle der Abgrenzung liefern, ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Eichen-Spaltholzfähle der Abgrenzung der Ansaatfläche während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
7.80.	StL-Nr. 11.107/621.23.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	pflügen. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
7.90.	StL-Nr. 11.107/621.33.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
7.100.	StL-Nr. 11.107/727.02.19.00.12 TA Erziehungsschnitt durchführen Baumhöhe 3-5 m*Kronen-d bis 2 m ... Freitext ...*Leittrieb freist. Verw. Wahl AN Erziehungs-/Aufbausschnitt an Jungbaum nach Unterlagen des AG durchführen. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe, Stammaustriebe sowie abgestorbenes Holz entfernen. Konkurrenztriebe, starke Äste und Zwiesel entfernen. Schnittführung auf Astring. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 3,00 m bis 5,00 m. Kronendurchmesser bis 2,00 m. Krone um ' ca. 20 cm auf neuen Kronenansatz von 2,4m aufasten.' Leittrieb freistellen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 23,000 St			
7.110.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig 1. Pflegegang Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende Mai' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	230,000 m2		
7.120.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig 2. Pflegegang Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende September' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	230,000 m2		
7.130.	Wässerungsgang durchführen Hochstämme*E.-pflege 2. Jahr Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird je Wässerungsgang. Vegetation = Hochstamm. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. 8 Wässerungen Pro Wässerungsgang sind alle 23 Alleebäume mit je 100 Liter zu wässern, sodass der Wurzelbereich ausreichend durchfeuchtet ist. Entsprechend sind vom AN je Wässerungsgang 2,3 m³ Wasser zu liefern.	8,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	238437	NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen		
LV:	001	Los 2 - Ausgleichspflanzungen		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 7.	2. Pflegejahr Entwicklungspfl...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.	3. Pflegejahr Entwicklungspflege			
8.10.	Einholung verkehrsrechtliche Anordn. 3. Jahr E-Pflege Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung für das 3. Jahr E-Pflege auf der Grundlage Verkehrszeichenplan CII/2 (außerorts).	1,000 psch		
8.20.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. CII/2. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan CII/2 (außerorts). Dauer der Verkehrsführung 'Pflegearbeiten, Mahd, Gießbrand, Wässerung' während des 3. Entwicklungspflegejahres, einschließlich aller erforderlichen Umstellungen der Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	1,000 psch		
8.30.	Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus); Anwendung vor dem Ausfliegen der Käfer. Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in Verantwortlich des AN. Verwendung "Fastac®-Forst" (2%-iger Lösung) oder mit gleichwertigem Produkt. Die Eichenhochstämme sind gemäß Auflagen des Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich zu streichen / anzuspritzen. Bis 24 Wochen Schutzdauer. Die Ausbringung ist 2 Werktage vorher beim AG anzuzeigen.	5,000 St		
8.40.	StL-Nr. 11.107/621.14.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	45,000 St		
8.50.	Gießring wiederherstellen d 1,0 m Gießring für Hochstämme wieder herstellen, durch Oberbodenauftrag und Wallmodellierung. Innendurchmesser 1,00 m. inklusive erforderlicher Bodenlieferung.	23,000 St		
8.60.	Fehlende oder beschädigte Pfähle der Baumverankerung liefern und ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Pfähle der Baumverankerungen der Hochstämme während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	20,000 St		
8.70.	Fehlende oder beschädigte Eichen-Spaltholzpfähle der Abgrenzung liefern, ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Eichen-Spaltholzfähle der Abgrenzung der Ansaatfläche während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
8.80.	StL-Nr. 11.107/621.24.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	pflügen. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
8.90.	StL-Nr. 11.107/621.34.13.21.31 Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
8.100.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig 1. Pflegegang Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende Mai' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		230,000 m2		
8.110.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig 2. Pflegegang Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende September' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	230,000 m2		
8.120.	Wässerungsgang durchführen Hochstämme*E.-pflege 3. Jahr Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird je Wässerungsgang. Vegetation = Hochstamm. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. 8 Wässerungen Pro Wässerungsgang sind alle 23 Alleebäume mit je 100 Liter zu wässern, sodass der Wurzelbereich ausreichend durchfeuchtet ist. Entsprechend sind vom AN je Wässerungsgang 2,3 m³ Wasser zu liefern.	8,000 St		
Summe 8.	3. Pflegejahr Entwicklungspfl...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9.	4. Pflegejahr Entwicklungspflege			
9.10.	Einholung verkehrsrechtliche Anordn.4. Jahr E-Pflege Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung für das 4. Jahr E-Pflege auf der Grundlage Verkehrszeichenplan CII/2 (außerorts).	1,000 psch		
9.20.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. CII/2. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan CII/2 (außerorts) . Dauer der Verkehrsführung 'Pflegearbeiten, Mahd, Erziehungsschnitt; Düngung, Gießrand, Wässerung, Baumverankerung während des 4. Entwicklungspflegejahres, einschließlich aller erforderlichen Umstellungen der Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	1,000 psch		
9.30.	Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer Herstellen Pflanzenschutz gegen Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus); Anwendung vor dem Ausfliegen der Käfer. Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in Verantwortlich des AN. Verwendung "Fastac®-Forst" (2%-iger Lösung) oder mit gleichwertigem Produkt. Die Eichenhochstämme sind gemäß Auflagen des Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich zu streichen / anzuspritzen. Bis 24 Wochen Schutzdauer. Die Ausbringung ist 2 Werktage vorher beim AG anzuzeigen.	5,000 St		
9.40.	StL-Nr. 11.107/621.19.13.21.31 TA Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang*... Freitext ... Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Erster Pflegegang. Während ' der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr.' Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
9.50.	Gießring wiederherstellen d 1,0 m Gießring für Hochstämme wieder herstellen, durch Oberbodenauftrag und Wallmodellierung. Innendurchmesser 1,00 m. inklusive erforderlicher Bodenlieferung.	23,000 St		
9.60.	Fehlende oder beschädigte Pfähle der Baumverankerung liefern und ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Pfähle der Baumverankerungen der Hochstämme während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
9.70.	Fehlende oder beschädigte Eichen-Spaltholzpfähle der Abgrenzung liefern, ersetzen Fehlende oder durch Dritte beschädigte Eichen-Spaltholzfähle der Abgrenzung der Ansaatfläche während der Pflege liefern und ersetzen. Alle dafür notwendigen Aufwendungen und Materialkosten sowie die Entsorgungskosten sind hier einzukalkulieren. Abrechnung pro Pfahl.	5,000 St		
9.80.	StL-Nr. 11.107/621.29.13.21.31 TA Einzelgehölz pflegen 2. Pflegegang*... Freitext ... Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Zweiter Pflegegang. Während 'der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr.' Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
9.90.	StL-Nr. 11.107/621.39.13.21.31 TA Einzelgehölz pflegen 3. Pflegegang*... Freitext ... Pflanzsch. jäten*Pfl.sch 80-100 Entf. Stamm u. St*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Verw. Wahl AN Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Dritter Pflegegang. Während 'der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr.' Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
9.100.	StL-Nr. 11.107/627.30 Baumverankerung entfernen Dreibock Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock.	23,000 St		
9.110.	Mähschutz liefern und anbringen Stammschutzmanschette zum Schutz der Baumrinde vor mechanischen Beschädigungen bei Pflege- und Mäharbeiten UV-beständig, reißfest, flexibel,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	beliebig erweiterbar durch das Verbinden mehrerer Manschetten für stärkere Stammdurchmesser, geschlitzt zur optimalen Belüftung des Stammes. liefern und nach Herstellerangaben einbauen Maße: Höhe 22,5 cm, Breite 29,5 cm pro Baum (Stammdurchmesser > 10 cm) sind je zwei Manschetten miteinander zu verbinden und einzubauen Erzeugnis: ArborGard Stammschutz der Fa. Greenmax o. gleichwertig gewählt:	23,000 St		
9.120.	StL-Nr. 11.107/727.02.19.00.12 TA Erziehungsschnitt durchführen Baumhöhe 3-5 m*Kronen-d bis 2 m ... Freitext ...*Leittrieb freist. Verw. Wahl AN Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum nach Unterlagen des AG durchführen. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe, Stammaustriebe sowie abgestorbenes Holz entfernen. Konkurrenztriebe, starke Äste und Zwiesel entfernen. Schnittführung auf Astring. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 3,00 m bis 5,00 m. Kronendurchmesser bis 2,00 m. Krone um ' ca. 20 cm auf neuen Kronenansatz von 2,60m aufasten.' Leittrieb freistellen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	23,000 St		
9.130.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig 1. Pflegegang Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende Mai' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	230,000 m2		
9.140.	StL-Nr. 11.107/657.20.01.90.15 TA Extensivfläche mähen Ruderalfluren Ganzflächig			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	2. Pflegegang Schnitthöhe 10 cm Verw. Wahl AN Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen 'Ende September' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	230,000 m2		
9.150.	Wässerungsgang durchführen Hochstämme*E.-pflege 4. Jahr Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird je Wässerungsgang. Vegetation = Hochstamm. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. 8 Wässerungen Pro Wässerungsgang sind alle 23 Alleebäume mit je 100 Liter zu wässern, sodass der Wurzelbereich ausreichend durchfeuchtet ist. Entsprechend sind vom AN je Wässerungsgang 2,3 m³ Wasser zu liefern.	8,000 St		
Summe 9.	4. Pflegejahr Entwicklungspf...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.	Düngung der Alleebäume 3. Standjahr			
10.10.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Lose Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Triplesuperphosphat 46 % P ₂ O ₅ Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	10,000 kg		
10.20.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Lose Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Schwefelsaures Kali 50% K ₂ O Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	7,000 kg		
10.30.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Lose Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Entec 26 oder Ammon-Sulfat-Salpeter 26% N Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	5,000 kg		
10.40.	Bodenverbesserungsstoff ausbringen Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungsstoff liefern wird gesondert vergütet. Triplesuperphosphat 46 % P ₂ O ₅ Ausbringmenge bis zu 400g/10m ² März bis April 3. Standjahr Vegetation = Einzelgehölz.	230,000 m ²		
10.50.	Bodenverbesserungsstoff ausbringen Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungsstoff liefern wird gesondert vergütet. Schwefelsaures Kali 20% K ₂ O Ausbringmenge bis zu 300g/10m ² März bis April 3. Standjahr Vegetation = Einzelgehölz.	230,000 m ²		
10.60.	Bodenverbesserungsstoff ausbringen Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungsstoff liefern wird gesondert vergütet.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Entec 26 oder Ammon-Sulfat-Salpeter 26% N Ausbringmenge bis zu 200g/10m ² März bis April 3. Standjahr Vegetation = Einzelgehölz.	230,000 m2		
Summe 10.	Düngung der Alleebäume 3....			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
 LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.	Düngung der Alleebäume 5. Standjahr			
11.10.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Lose Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Triplesuperphosphat 46 % P ₂ O ₅ Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	10,000 kg		
11.20.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Lose Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Schwefelsaures Kali 50% K ₂ O Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	7,000 kg		
11.30.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Lose Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Entec 26 oder Ammon-Sulfat-Salpeter 26% N Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	5,000 kg		
11.40.	Bodenverbesserungsstoff ausbringen Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungsstoff liefern wird gesondert vergütet. Triplesuperphosphat 46 % P ₂ O ₅ Ausbringmenge bis zu 400g/10m ² März bis April 5. Standjahr Vegetation = Einzelgehölz.	230,000 m ²		
11.50.	Bodenverbesserungsstoff ausbringen Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungsstoff liefern wird gesondert vergütet. Schwefelsaures Kali 20% K ₂ O Ausbringmenge bis zu 300g/10m ² März bis April 5. Standjahr Vegetation = Einzelgehölz.	230,000 m ²		
11.60.	Bodenverbesserungsstoff ausbringen Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungsstoff liefern wird gesondert vergütet.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Entec 26 oder Ammon-Sulfat-Salpeter 26% N Ausbringmenge bis zu 200g/10m ² März bis April 5. Standjahr Vegetation = Einzelgehölz.	230,000 m2		
Summe 11.	Düngung der Alleebäume 5....			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 238437 NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen
LV: 001 Los 2 - Ausgleichspflanzungen Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	001	
1.	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	
2.	Vorbereitende Arbeiten	
3.	Pflanzarbeiten	
4.	Rasenansaat	
5.	Fertigstellungspflege	
6.	1. Pflegejahr Entwicklungspflege	
7.	2. Pflegejahr Entwicklungspflege	
8.	3. Pflegejahr Entwicklungspflege	
9.	4. Pflegejahr Entwicklungspflege	
10.	Düngung der Alleebäume 3. Standjahr	
11.	Düngung der Alleebäume 5. Standjahr	
Summe LV 001 Los 2 - Ausgleichspflanz...		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		=====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (Rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	238437	NVP15 - 2.BA - OD Hoikenhagen	
LV:	001	Los 2 - Ausgleichspflanzungen	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
2.60.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Original verpackt (TB12) Hersteller,Produktbezeichnung'.....'
2.70.	Bodenverbesserungsstoff liefern Pflanzenkompost, RETERRA Perl oder gleichwertig liefern. (TB11) Produktbezeichnung'.....'
3.20.	Wurzelsperren liefern und fachgerecht für Baumscheibe vertikal einbauen (TB11) Hersteller:'.....' (TB12) Fabrikat:'.....'.