

Leistungsverzeichnis mit Preisblatt - Abrollbehälter mit Kofferaufbau und Vertikallift

Vergabenummer: SL14-26ö

Vergabestelle: Landkreis Vorpommern-Rügen, Brandschutzdienststelle

Beschreibung:

- Es werden 2 Stück Abrollbehälter mit Kofferaufbau und Vertikallift für die Feuerwehr verlangt.
- Die Geräte müssen dem Stand der Technik, der Unfallverhüttungsvorschriften und den sonstigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
- Die Geräte müssen bei der Übergabe mangelfrei sein.

Pos.	Bezeichnung	Anz.	Netto-Einzelpreis in €	Netto-Gesamtpreis in €
1	<u>Abrollbehälter mit Kofferaufbau und Vertikallift</u> Grundrahmen für Abrollbehälter: ○ Aufnahmebeschläge für Hakensysteme nach DIN 30722-1 ○ Mit heckseitigen Außenrollen und Unter-rahmen aus INP 180 ○ Außenrollen abschmier- und wechselbar ○ Aufnahmebügel Ø 50 mm, Hakenhöhe 1.570 mm	2		
	<u>1. Koffermaße</u> ○ Außenlänge ca. 6.900 mm ○ lichte Länge ca. 6.500 mm ○ Außenbreite ca. 2.550 mm ○ lichte Breite ca. 2.480 mm ○ lichte Höhe ca. 2.150 mm			
	<u>2. Unterbau</u> ○ Bodengruppe in Ganzstahl-Schweiß-Konstruktion ○ Querträgerabstände im Heckbereich eng gesetzt ○ Boden aus 24 mm Siebdruckplatten, gesiebte Seite nach oben			
	<u>3. Aufbau</u> ○ Aufbau in Elementbauweise ○ Abgerundete Dach- und Stirnwandecksäulenprofile aus Leichtmetall ○ Stirnwand und Seitenwände aus Gerippe Losen, vielschichtig Kunstharz verpressten großflächigen Plywood-Wandelementen, verstärkte Ausführung ○ Wandstärke der Seitenwände 20mm ○ Dach aus Sandwich ○ Rückwandrahmen Stahl, verzinkt ○ Das Heckportal wird durch den Vertikallift komplett verschlossen.			
	<u>4. Vertikallift</u> ○ Vertikale Hubladebühne mit Hubkraft 2000 kg auf 1000mm Lastschwerpunkt. ○ Plattformlänge: ca. 2200 mm.			

	○ Speziell konzipiert für die Montage an Containern und für Abrollbehälter. ○ In Fahrposition schließt der VBC mit der unteren Kante des Aufbaus ab. ○ Dadurch ist dieser Lift besonders geeignet für Fahrzeuge ohne Überhang. ○ Maximale Hubhöhe = 1600 mm (abhängig von der Aufbauhöhe) ○ Flache Plattform mit Stahlrohrrahmen und Alu-Einlagen. ○ Doppeltes Stahlseilsystem: 2 Arbeitsseile und 2 Sicherheitsseile. ○ Hydraulische Neigung in jeder Position einstellbar. ○ Stahlteile mit Zinkgrundierung und grauer Transport- ○ Pulverbeschichtung RAL 7038 versehen. ○ Plattformleuchten IN dem Plattformrohr versenkt ○ Doppeltwirkende Bremsung V189 öffnen/schließen ○ 2 manuelle Abrollsicherung in Profil vor Spitze ○ 4-Knopf Fuß Bedienung RECHTS montiert Funkfernbedienung (Die Verwendung der Funkfernbedienung darf nur in Übereinstimmung gem. der EN-1756-1 erfolgen)			
	<u>5. Ausrüstung Elektrik</u> ○ 2 Stück Batterien inkl. Batteriekasten an der Stirnwand oben links ○ Außeneinspeisung 24 V und Ladeleitung zum LKW (Abrollfunktion bei gesteckter Ladeleitung gesperrt) ○ CEE-Eingangssteckdose 230V ○ Ladegerät 230V Typ LEAB ABC 2420 mit PCM ○ 5m Zuleitung passend zum CEE-Anschluss ○ Anschluss an Batterien des Containers und Einbindung ins E-Netz inkl. Kleinverteilung mit Sicherung ○ Stromversorgung Vertikallift ○ Innenbeleuchtung LED-Lichtband, inkl. Versorgungsleitung * im abgestellten Zustand wird die Beleuchtung über Stromerzeuger hergestellt * im Fahrbetrieb auf dem Fahrzeug wird der Container über die Steckdose der Spannungsversorgung vom LKW versorgt * Schalter außen am Container ○ Weiterhin ist die Versorgung über den 12-poligen Steckkontakt von folgenden am Heck hochgezogenen, jeweils links und rechts angeordneten Beleuchtungs- und Signaleinrichtung zu liefern und realisieren: - Bremsleuchten - Fahrtrichtungsanzeiger Links und Rechts			

	- Warnblinkanlage - Heckwarneinrichtung, LED- Blitzeleuchten, blau			
	<u>6. weitere Ausrüstung Koffer</u> ○ zusätzliche Verstärkung der Seitenwände beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester ○ Beschichtung der Bodenplatte beidseitig mit wasserabweisender Beschichtung ○ Laufseite der Bodenplatten zusätzlich antirutschbeschichtet ○ Kofferdach verstärkt, begehbar ausgeführt ○ 2 Reihen Kombi Sperr- und Zurrschiene seitlich und an der Stirnwand ○ 2 Sperrbalken ○ Parkposition für Sperrbalken bei Nichtgebrauch, im Heckbereich oben ○ 1 Reihe JFS Schiene seitlich, speziell für Rollwagenhalterung ○ 8 Stk. Halteklemmen für JFS-Schiene und 2 Stk. feste Endanschlüsse ○ Einstiegsgriff hinten rechts			
	<u>6. Lackierung / Beschriftung</u> ○ Unterbau verzinkt und schwarz lackiert ○ Aufbau einfarbig in RAL 3000 ○ Beschriftung seitlich "Landkreis Vorpommern-Rügen"			
2	Es ist eine Baubesprechung und eine Rohbauabnahme einzuplanen.	1		
3	Fracht- und Transportkosten (einschließlich Be- und Entladungskosten), an die Adresse: <i>Kreisfeuerwehrzentrale Vorpommern-Rügen Ecke Stützpunkt 11 18311 Klockenhagen</i>	1		
4	<u>Übergabe und Einweisung</u> Es ist eine Übergabe am Lieferort einzuplanen. Es ist eine Einweisung für das Bedienpersonal (8 Mitarbeiter) einzuplanen. Bitte Stundenzahl angeben:			
	Gesamtpreis-Netto:			
	MwSt. 19%			
	Gesamt-Brutto:			Angebotspreis

-ENDE-