

- 20 cm Fußbodenaufbau über Bodenplatte:
Beschichtung: 1-komponentiger Anstrich, 2-lagig
(Grundierung und Versiegelung) z.B. Schuco Grund AC/L GA
von HERWETEC o.glw., R11
- 6cm Gussasphaltestrich, 2-lagig
- 0,5cm Abdichtung Polymerbitumenschweißbahn mit
Polyeservlieseinlage, gussashaltgeegnet+Voranstrich
- 25cm Bodenplatte bewehrt gemäß Statik
Oberfläche kugelgestrahlt
- 6cm Perimeterdämmung EPS WLK 035
- PE Folie-zweilagig
- 5cm Sauberkeitsschicht
- ca. 25cm kappilarbrechende Schicht/Gründungspolster
- Gründungssohle lagenweise nachverdichten

Türblatt F30

Türzarge als Stahlumfassungszarge

20 cm Fußbodenaufbau über Bodenplatte:

- 1,5 cm Feinsteinzeugfliesen in Dünnbettmörtel, R9
- 6,5 cm Heizestrich
- PE- Folie
- 2,0 cm EPS-Trittschalldämmung rolljet WLK 040
- 10,0 cm EPS Wärmedämmung WLK035
- Abdichtung Bitumenschweißbahn V60S4, Voranstrich
- 25cm Bodenplatte bewehrt gemäß Statik
- PE Folie-zweilagig
- 5cm Sauberkeitsschicht
- ca. 25cm kappilarbrechende Schicht/Gründungspolster
- Gründungssohle lagenweise nachverdichten

Edelstahlwinkel in Bodenplatte befestigt
Eindichtung mit Flüssigkunststoff
Fugenverguss

Türschwellenprofil mit Anschlag
Thermisch getrennt/ WD

Metallwinkel in Bodenplatte befestigt

A & S GmbH Neubrandenburg
architekten · stadtplaner · ingenieure
Zur Ausführung freigegeben

Datum: _____

Unterschrift: _____
Entwurfsverfasser Bauherr

a	09.09.2025	A.Völkert	Fundament 5cm verschoben + Fundament- tiefe angepasst gem. Fachplanung
Index	Datum	gezeichnet	Änderung

Projekt: **Neubau Rettungswache
Albinshof**
Auftraggeber: Landkreis Vorpommern-Greifswald
Feldstraße 85a
17489 Greifswald
Plan: **Detail Übergang Fahrzeughalle/Sozialtrakt**

N:\2023\049 Albinshof\5\DWG

Dipl.-Ing. Arch. H.Meyer



A & S GmbH Neubrandenburg
architekten · stadtplaner · ingenieure
August-Milarch-Straße 1 · 17033 Neubrandenburg
Tel.: (0395) 581020 Fax: (0395) 5810215
E-Mail: architekt@as-neubrandenburg.de

Phase: 5
Datum: 28.08.2025
Maßstab: 1:10
Blatt-Nr.: D 5.1