



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.1 **Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Regieleistungen	2
1.1.	Vorbereitende Arbeiten	2
2.	Hinterlüftete Fassade mit Alu-Bekleidungselement VHF	3
2.1.	Fassadenbekleidung T2	3
2.2.	Fassadenbekleidung Studios Anbau	4
2.3.	Fassadenbekleidung Sanitär_Lehrer VB	5
2.4.	Fassadenbekleidung Sanitärtrakt	6
3.	Vordach / Dacheindeckung	7
3.1.	Dacheindeckung Foyer mit Element der VHF	7
3.2.	Dacheindeckung und Dachentwässerung Foyer	8
	Zusammenstellung	9



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Regieleistungen			
	*** Ausführungsbeschreibung 1 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Vorgehängte hinterlüftete Fassaden ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN			
1.1.	Vorbereitende Arbeiten			
1.1.10.	technische Bearbeitung, Montageplanung	1,000 psch		
1.1.20.	Musterfläche VHF	1,000 St		
1.1.30.	Untergrund reinigen Kalksandstein/Beton Beton -/Mörtelreste schleifen absaugen auf Baustelle bereitstellen	541,000 m2		
Summe 1.1. Vorbereitende Arbeiten				
Summe 1. Regieleistungen				



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Hinterlüftete Fassade mit Alu-Bekleidungselement VHF			
2.1.	Fassadenbekleidung T2			
2.1.10.	VHF, Aluminiumelemente, vertikal mit mit Schattenfuge	155,000 m2		
2.1.20.	Laibungsbekleidung, Alu-Kassette, verdeckte Befestigung, <300mm	33,000 m		
2.1.30.	Insektenschutzband, Alu	7,000 m		
2.1.40.	Zulage Außen-/Innenecke, Eckformteil	18,000 m		
2.1.50.	Zulage Fassadendurchdringungen, rund	1,000 St		
2.1.60.	Laibungsbekleidung, Alublech, pulverbeschichtet, <300mm	59,000 m		
2.1.70.	Außenfensterbank, Alu, T<300mm	8,000 m		
2.1.80.	Seitlicher An-/Abschluss vorbeschriebener Vorgehängter hinterlüfteter Fassade (VHF) mit gekantete	20,000 m		
2.1.90.	Unterer Fassadenabschluss der vorgehängten hinterlüfteten Fassade	24,000 m		
2.1.100.	oberer Abschluss, Lüftungstreifen	34,000 m		
2.1.110.	unterer Anschluss	34,000 m		
2.1.120.	Glasvordach Türvordach 275 x 100 cm x 6 mm, Edelstahl, VSG	1,000 St		
2.1.130.	Anarbeitung/Anpassung Glasüberdachung	1,000 St		
Summe 2.1.	Fassadenbekleidung T2			



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	Fassadenbekleidung Studios Anbau			
2.2.10.	VHF, Aluminiumelemente, vertikal mit verdeckter Befestigung, Schattenfuge	32,000 m2		
2.2.20.	Laibungsbekleidung, Aluminiumelemente, <300mm	8,000 m		
2.2.30.	Insektenschutzband, Alu	38,000 m		
2.2.40.	Zulage Außen-/Innenecke, Eckformteil	3,000 m		
2.2.50.	Laibungsbekleidung, Alublech, pulverbeschichtet, <300mm	50,000 m		
2.2.60.	Sturzausbildung, Anarbeitung an Sonnenschutz, bis 200 mm	27,000 m		
2.2.70.	Außenfensterbank, Alu, T<300mm einschl. Frontverblendung	27,000 m		
2.2.80.	Seitlicher An-/Abschluss vorbeschriebener Vorgehängter hinterlüfteter Fassade (VHF) mit gekantete	14,000 m		
2.2.90.	Unterer Fassadenabschluss der vorgehängten hinterlüfteten Fassade	51,000 m		
2.2.100.	oberer Abschluss, Lüftungstreifen	50,000 m		
2.2.110.	unterer Anschluss	51,000 m		
2.2.120.	Brandsperr horizontal, Stahlblech verzinkt, 1mm	16,000 m		
2.2.130.	Brandsperr vertikal, MW + Stahlblech	7,000 m		
Summe 2.2. Fassadenbekleidung Studios...				



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.	Fassadenbekleidung Sanitär_Lehrer VB			
2.3.10.	VHF, Aluminiumelemente, vertikal mit mit Schattenfuge	39,000 m2		
2.3.20.	Laibungsbekleidung, Aluminiumelemente, <300mm	11,000 m		
2.3.30.	Insektenschutzband, Alu	21,000 m		
2.3.40.	Zulage Außen-/Innenecke, Eckformteil	7,000 m		
2.3.50.	Zulage Fassadendurchdringungen, rund	2,000 St		
2.3.70.	Laibungsbekleidung, Alublech, pulverbeschichtet, <300mm	21,000 m		
2.3.80.	Außenfensterbank, Alu, T<300mm	3,400 m		
2.3.90.	Seitlicher An-/Abschluss vorbeschriebener Vorgehängter hinterlüfteter Fassade (VHF) mit gekantete	7,000 m		
2.3.100.	Unterer Fassadenabschluss der vorgehängten hinterlüfteten Fassade	21,000 m		
2.3.110.	oberer Abschluss, Lüftungstreifen	21,000 m		
2.3.120.	unterer Anschluss	21,000 m		
Summe 2.3. Fassadenbekleidung Sanitär_...				



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.	Fassadenbekleidung Sanitärtrakt			
2.4.10.	VHF, Aluminiumelemente, vertikal mit mit Schattenfuge	315,000 m2		
2.4.20.	Laibungsbekleidung, Alu-Kassette, verdeckter Befestigung, <300mm	71,000 m		
2.4.30.	Insektenschutzband, Alu	34,000 m		
2.4.40.	Zulage Außen-/Innenecke, Eckformteil	14,000 m		
2.4.50.	Zulage Fassadendurchdringungen, rund	4,000 St		
2.4.60.	Laibungsbekleidung, Alublech, pulverbeschichtet, <300mm	71,000 m		
2.4.70.	Außenfensterbank, Alu, T<300mm	27,000 m		
2.4.80.	Seitlicher An-/Abschluss vorbeschriebener Vorgehängter hinterlüfteter Fassade (VHF) mit gekantete	14,000 m		
2.4.90.	Unterer Fassadenabschluss der vorgehängten hinterlüfteten Fassade	34,000 m		
2.4.100.	oberer Abschluss, Lüftungstreifen	34,000 m		
2.4.110.	unterer Anschluss	34,000 m		
2.4.120.	Anarbeitung Fassadenbekleidung, Einbauten - Außentreppe	5,000 m		
2.4.130.	Anarbeitung Fassadenbekleidung, Einbauten - Überdachung Außentreppe	6,000 m		
Summe 2.4.	Fassadenbekleidung Sanitär...			
Summe 2.	Hinterlüftete Fassade mit Alu...			



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	Vordach / Dacheindeckung			
3.1.	Dacheindeckung Foyer mit Element der VHF			
3.1.10.	Dacheindeckung Farbaluminiumband	55,000 m ²		
3.1.20.	Zulage Pass-/Sonderscharen	20,000 m		
3.1.60.	Zulage Anarbeitung seitlichen Dach an Bestand	8,000 m		
	Summe 3.1.	Dacheindeckung Foyer mit El...		



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.	Dacheindeckung und Dachentwässerung Foyer			
3.2.20.	Lochblech zur Be- und Entlüftung	15,500 m		
3.2.30.	Einlaufblech aus Farbaluminiumband	6,500 m		
3.2.40.	Dachrinne, halbrund, 280mm	6,500 m		
3.2.50.	Zulage Abdichten der Falze	3,000 m²		
3.2.60.	Rinnenboden (gefalzt)	2,000 Stk		
3.2.70.	Rinnenkessel	1,000 Stk		
3.2.80.	Wasserablaufrohr, rund, 80mm Ø	3,000 m		
3.2.90.	Rohrbogen 72°	2,000 Stk		
3.2.100.	Standrohr, 80 mm Ø	1,000 Stk		
Summe 3.2.	Dacheindeckung und Dachen...			
Summe 3.	Vordach / Dacheindeckung			



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF
Zusammenstellung

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

1.	Regieleistungen	
-----------	------------------------	--

1.1.	Vorbereitende Arbeiten	
------	------------------------	-------

Summe 1.	Regieleistungen	
-----------------	------------------------	-------



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF
Zusammenstellung

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
LV: Los 13.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Hinterlüftete Fassade mit Alu-Bekleidungselement VHF	
2.1.	Fassadenbekleidung T2	
2.2.	Fassadenbekleidung Studios Anbau	
2.3.	Fassadenbekleidung Sanitär_Lehrer VB	
2.4.	Fassadenbekleidung Sanitärtrakt	
	Summe 2.	Hinterlüftete Fassade mit Alu...
		



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF
Zusammenstellung

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.1 **Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

3.	Vordach / Dacheindeckung	
-----------	---------------------------------	--

3.1.	Dacheindeckung Foyer mit Element der VHF	
------	--	-------

3.2.	Dacheindeckung und Dachentwässerung Foyer	
------	---	-------

Summe 3.	Vordach / Dacheindeckung	
-----------------	---------------------------------	-------



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF
Zusammenstellung

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.1 **Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	Los 13.1	
1.	Regieleistungen	
2.	Hinterlüftete Fassade mit Alu-Bekleidungselement VHF	
3.	Vordach / Dacheindeckung	
	Summe LV Los 13.1 Vorgehängte hinterl...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12

 (Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)



Kurztext LV Los13.1_Fassadenarb. VHF
Positionsstatistik

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.1 **Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-...** **Währung: EUR**

Positionsart	Anz. aller Pos.	Anz. Pos. mit GB	Betrag	%
Gesamt	65	65		
Lohn	0	0		
Material	0	0		
Gerät	0	0		
Sonstiges	0	0		
Grundpositionen	0	0		
Grundpositionen zurückgestellt	0	0	(.....)	
Wahlpositionen	0	0	(.....)	
Wahlpositionen beauftragt	0	0		
Bedarfspositionen ohne GB	0	0	(.....)	
Bedarfspositionen mit GB	0	0		
Preisangebotspositionen	0	0	(.....)	
Positionen mit nachrichtlichem GB	0	0	(.....)	
Nachtragspositionen	0	0		
Regiepositionen	0	0		
Pauschalierte Positionen	0	0		
Position entfällt	0	0	(.....)	
Zuschlagspositionen	0	0		
Zuschlagspositionen (A)	0	0		
Zuschlagspositionen (Y)	0	0		
Schwerpunktpositionen	0	0		
Gesamt abzgl. Schwerpunktpos.	65	65		
Freitexte	65	65		
STLK	0	0		
StLB	0	0		
STLB-Bau	0	0		
DATANORM	0	0		
TLK	0	0		
Mengenprüfsumme	65	65	2.272,900	