

Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.2 **Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Regieleistungen	2
1.1.	Vorbereitende Arbeiten	2
1.2.	Wartung	3
2.	Pfosten-Riegel-Konstruktion (PKV)	4
2.1.	Grundkonstruktion Pfosten-Riegel-Konstruktion - Foyer	4
3.	Fenster und Außentüren	5
3.3.	Aufsatzkonstruktion Fenster	5
3.4.	Holz/Alu-Fenster	6
3.5.	Alu-Fenster	7
3.6.	Brandschutzverglasung	8
3.7.	Notausgangstüren	9
	Zusammenstellung	10



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Ausführungsbeschreibung 2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Fenster, Außentüren 1 Grundlagen + 2 Vorbereitung und Planung 3 Ausführung und Konstruktion 4 Türen			
1.	Regieleistungen			
1.1.	Vorbereitende Arbeiten			
1.1.10.	technische Bearbeitung, Montageplanung	1,000 psch		
	Summe 1.1.	Vorbereitende Arbeiten		



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Wartung			
1.2.10.	Wartung elektr. gesteuerte Türtechnik	1,000 St		
1.2.20.	Wartung manuelle Türtechnik	1,000 St		
1.2.30.	Wartung manuelle Fenstertechnik	1,000 psch		
1.2.40.	Wartung dauerelastische Anschlussfugen	1,000 psch		
Summe 1.2. Wartung				
Summe 1. Regieleistungen				



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Pfosten-Riegel-Konstruktion (PKV)			
2.1.	Grundkonstruktion Pfosten-Riegel-Konstruktion - Foyer			
	*** Ausführungsbeschreibung 3 Pfosten-Riegel-Fassade Ausführungsbeschreibung Alu-PR-Fassade			
2.1.10.	ALU-PR-Fassade, Profilbreite kleiner gleich 60mm	19,000 m2		
2.1.20.	ALU-PR-Fassade, Profilbreite kleiner gleich 60mm	10,000 m2		
	DIN276_18: 337 Elementierte Außenwandkonstruktionen DIN276-1_08: 337 Elementierte Außenwände			
2.1.30.	Außenecke Winkel 90 Grad Pfosten-Riegel-Fassade abgewinkelt 2Pfosten UK Stahl verz T 90 mm B 60 mm	5,000 m		
2.1.40.	Zulage durchwurfhemmende Verglasung, P4A	29,000 m2		
2.1.50.	Zulage Alu-Fensterelement, 1flg, 67x120cm	3,000 St		
2.1.60.	Zulagemechanische Öffnungshilfe Fensterelement	3,000 St		
2.1.70.	Zulage Alu-Fensterelement, 1flg, 57x120cm	1,000 St		
2.1.80.	Fensterfalzlüfter	3,000 St		
2.1.90.	Alu-Glastürelement, 2flg, 210x251cm	1,000 St		
2.1.100.	Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 2flg	1,000 St		
2.1.110.	Zulage barrierefreie Schwelle	2,000 St		
2.1.120.	Zulage Öffnungsdämpfer/-begrenzer	2,000 St		
2.1.130.	Zulage elektromotorische Kippbetätigung	3,000 St		
2.1.140.	Zulage Verglasung in VSG	34,000 m2		
2.1.150.	Zulage Drücker EN1125, 2flg	2,000 St		
Summe 2.1.	Grundkonstruktion Pfosten-R...			
Summe 2.	Pfosten-Riegel-Konstruktion...			



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	Fenster und Außentüren			
3.3.	Aufsatzkonstruktion Fenster			
	*** Ausführungsbeschreibung 4 Alu-Fenster und -Türen Ausführungsbeschreibung Alufenster			
3.3.10.	Holz/Alu-Fenster, 11tlg, 805x171 cm, Uw=1,24	2,000 St		
3.3.20.	Holz/Alu-Fenster, 5tlg, 278x171 cm, Uw=1,24	1,000 St		
3.3.30.	Holz/Alu-Fenster, 5tlg, 585x171 cm, Uw=1,24	1,000 St		
	DIN276_18: 337 Elementierte Außenwandkonstruktionen DIN276-1_08: 337 Elementierte Außenwände			
3.3.40.	Außenecke Winkel 90 Grad Pfosten-Riegel-Fenster abgewinkelt 2Pfosten UK Stahl verz T 70 mm B 60 mm	4,000 m		
	Summe 3.3.	Aufsatzkonstruktion Fenster		



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.4.	Holz/Alu-Fenster			
3.4.10.	Holz/Alu-Fenster, 1flg, Uw=1,1, 215x138,5cm	2,000 St		
3.4.20.	Holz/Alu-Fenster, 1flg, Uw=1,1, 120x138,5cm	6,000 St		
3.4.30.	Holz/Alu-Fenster, 1flg, Uw=1,1, 110x138,5cm	4,000 St		
3.4.40.	Holz/Alu-Fenster, 1flg, Uw=1,1, 60x138,5cm	12,000 St		
3.4.50.	Holz/Alu-Fenster, 1flg, Uw=1,1, 146x138,5cm	2,000 St		
3.4.60.	Holz/Alu-Fenster, 1flg, Uw=1,1, 120x138,5cm	2,000 St		
3.4.70.	Holz/Alu-Fenster, 1flg, Uw=1,1, 120x120cm	1,000 St		
3.4.80.	Holzfenster, 4tlg, 4-flg. Uw=1,1, 200x171cm	1,000 St		
Summe 3.4. Holz/Alu-Fenster				



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.5.	Alu-Fenster			
3.5.10.	Alu-Fenster, 4tlg, 4-flg., 220x310cm, Uw=1,24	2,000 St		
3.5.20.	Alu-Fenster, 4tlg, 2-flg. 2 festverglast 200x200cm, Uw=1,24	1,000 St		
Summe 3.5. Alu-Fenster				



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.6.	Brandschutzverglasung			
3.6.10.	Brandschutz-Isolierverglasung, F30/EI30	1,500 m2		
	Summe 3.6.	Brandschutzverglasung		



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
 LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.7.	Notausgangstüren			
3.7.10.	DIN276_18: 334 Außenwandöffnungen Außentürelement Notausgangstür Drehflügeltür 1-flg. mit Seitenflügel B 1450 mm H 2135 mm Außenanschlag 2,2W/m2K ballwurfsicher Rahmentür Stahl 1Lichtausschnitt rund	1,000 St		
3.7.20.	Zulage Drücker EN1125, 1flg	1,000 St		
3.7.30.	DIN276_18: 334 Außenwandöffnungen Außentürelement Notausgangstür Drehflügeltür 1-flg. Außenanschlag 2,2W/m2K ballwurfsichere Rahmentür Stahl, mit Verglasung	1,000 St		
3.7.40.	DIN276_18: 334 Außenwandöffnungen Außentürelement Notausgangstür Drehflügeltür 1-flg. Außenanschlag 2,2W/m2K ballwurfsichere Rahmentür Stahl, mit Verglasung	1,000 St		
3.7.50.	Türbodendichtung Auflaufdichtung Bodenschiene höhenverstellbar Bürste	4,000 St		
3.7.60.	Zulage Drücker EN1125, 1flg	2,000 St		
3.7.70.	Drehflügeltürantrieb, 1flg	1,000 St		
3.7.80.	Zulage Motorschloss, 3- Punktverriegelung	2,000 St		
3.7.90.	Fingerklemmschutz, Nebenschließkante	2,000 St		
Summe 3.7.	Notausgangstüren			
Summe 3.	Fenster und Außentüren			



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen
Zusammenstellung

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.2 **Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Regieleistungen	
1.1.	Vorbereitende Arbeiten	
1.2.	Wartung	
	Summe 1. Regieleistungen	



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen
Zusammenstellung

Projekt: 220067 Schule Loitz Förderzentrum
LV: Los 13.2 Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

2.	Pfosten-Riegel-Konstruktion (PKV)	
-----------	--	--

2.1.	Grundkonstruktion Pfosten-Riegel-Konstruktion - Foyer	
------	---	-------

Summe 2.	Pfosten-Riegel-Konstruktion...	
-----------------	---------------------------------------	-------



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen
Zusammenstellung

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.2 **Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	Fenster und Außentüren	
3.3.	Aufsatzkonstruktion Fenster	
3.4.	Holz/Alu-Fenster	
3.5.	Alu-Fenster	
3.6.	Brandschutzverglasung	
3.7.	Notausgangstüren	
	Summe 3. Fenster und Außentüren	



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen
Zusammenstellung

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.2 **Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	Los 13.2	
1.	Regieleistungen	
2.	Pfosten-Riegel-Konstruktion (PKV)	
3.	Fenster und Außentüren	
	Summe LV Los 13.2 Pfosten-Riegel-Kons...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13

 (Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)



Kurztext LV Los13.2_Fassadenarb. PKV-Fenster-Türen
Positionsstatistik

Projekt: 220067 **Schule Loitz Förderzentrum**
LV: Los 13.2 **Pfosten-Riegel-Konstruktion - Holz/Alu-Fen...** **Währung: EUR**

Positionsart	Anz. aller Pos.	Anz. Pos. mit GB	Betrag	%
Gesamt	44	44		
Lohn	0	0		
Material	0	0		
Gerät	0	0		
Sonstiges	0	0		
Grundpositionen	0	0		
Grundpositionen zurückgestellt	0	0	(.....)	
Wahlpositionen	0	0	(.....)	
Wahlpositionen beauftragt	0	0		
Bedarfspositionen ohne GB	0	0	(.....)	
Bedarfspositionen mit GB	0	0		
Preisangebotspositionen	0	0	(.....)	
Positionen mit nachrichtlichem GB	0	0	(.....)	
Nachtragspositionen	0	0		
Regiepositionen	0	0		
Pauschalierte Positionen	0	0		
Position entfällt	0	0	(.....)	
Zuschlagspositionen	0	0		
Zuschlagspositionen (A)	0	0		
Zuschlagspositionen (Y)	0	0		
Schwerpunktpositionen	0	0		
Gesamt abzgl. Schwerpunktpos.	44	44		
Freitexte	44	44		
STLK	0	0		
StLB	0	0		
STLB-Bau	0	0		
DATANORM	0	0		
TLK	0	0		
Mengenprüfsumme	44	44	180,500	