

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 52338020_2026 **Reparatur Fahrbahn 2026**
LV: 2026-071 **DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.01.	Hilfsleistungen.....	3
01.	Verkehrssicherung.....	7
01.00.	An Arbeitsstellen.....	7
01.01.	An Umleitungen.....	39
01.02.	LSA.....	43
01.03.	Kontrolle.....	50
01.04.	Ersatzhaltestellen.....	51
02.	Fahrbahn.....	54
02.00.	Abbruchmaßnahmen.....	54
02.01.	Demarkierung.....	59
02.02.	Asphaltarbeiten.....	64
02.03.	Rinnen, Borde.....	72
02.04.	Einbauten.....	74
02.05.	Markierung.....	76
02.06.	Straßenentwässerung.....	84
03.	Geh- und Radweg.....	88
03.00.	Abbruchmaßnahmen.....	88
03.01.	Erdarbeiten.....	89
03.02.	Schichten ohne Bindemittel.....	90
03.03.	Pflaster, Borde.....	91
03.04.	Beleuchtung.....	94
03.05.	Grünflächen.....	99
04.	LSA 309 und LSA 310.....	104
04.00.	LSA309 Majakowskistraße.....	104
04.01.	LSA310 Tychsenstraße.....	104

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
00.	Baustelleneinrichtung			
00.00.	Baustelleneinrichtung			
00.00.0001.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird-betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 psch		
00.00.0002.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 psch		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 00.00. Baustelleneinrichtung			
00.01.	Hilfsleistungen			
00.01.0001.	StL-Nr. 19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-I-Blecheimer*Mithilfe Kprüf. Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	10,000 St		
00.01.0002.	StL-Nr. 19.101/722.22.19 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 10 bis 15cm Asphaltschicht*... Freitext ... Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser 15 cm. Bohrtiefe über 10 bis 15 cm. Material = Asphaltschicht. Verfüllmaterial 'entfällt'	10,000 St		
00.01.0003.	StL-Nr. 23.113/088.99 Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung ... Freitext ...*... Freitext ... Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur Erstprüfung. Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren. Asphaltschicht aus 'vorhandene Deck- und Binderschicht' Prüfung(en) 'Umweltverträglichkeitsprüfung '	1,000 psch		
00.01.0004.	Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x60cm, 0,3mm*Fräsfläche Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen. Gegenpol = Aluminium-Blech (0,3 mm, 30x60 cm) max. Messtiefe 50 cm			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterlage = Fräsfläche. inkl. Erstellung eines Verlegeplanes (ca. alle 25 m Gegenpol wechselnd über die Fahrbahn unter der Binderschicht.)	40,000 St		
00.01.0005.	Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x70cm, 0,1mm*Asphalt Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen. Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x70 cm) max. Messtiefe 50 cm Unterlage = Asphaltbinderschicht. inkl. Erstellung eines Verlegeplanes (ca. alle 25 m eine Folie wechselnd über die Fahrbahn unter der Deckschicht. Für die Deckschicht Folien um 2m versetzt verlegen.)	40,000 St		
00.01.0006.	Übergabedokumentation Übergabedokumentation gemäß Merkblatt "Technische Dokumentation zur Bauabnahme" der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.	1,000 St		
00.01.0007.	Vervielfältigungsarbeiten Vervielfältigungsarbeiten (Kopier-, Pausarbeiten) zur Übernahme an die entspr. Amtsbereiche der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Kopien, Gestaltungs- und Lagepläne).	1,000 psch		
00.01.0008.	Reinigung öffentlicher Flächen Reinigung öffentlich mitgenutzter Flächen. Einschl. der Straßenabläufe. Anfallendes Kehrut aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. Reinigungsgerät nach Wahl des AN.	1,000 psch		
00.01.0009.	Sondernutzung öffentl. Grünflächen Nutzungsgebühr für öffentliche Grünflächen und befestigte Oberflächen im öffentlichen Verkehrsraum die dem Verantwortungsbereich des Amt für Stadtgrün,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Naturschutz und Friedhofswesen unterstehen. Beantragung, An- und Abmeldung im Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen der Hansestadt Rostock mit örtlicher Einweisung durch das Amt.	1,000 psch		
00.01.0010.	Sondernutzung öffentl. Verkehrsfl. Nutzungsgebühr für öffentliche Verkehrsflächen im Tiefbauamt der Hansestadt Rostock. Beantragung, An- und Abmeldung mit örtlicher Einweisung durch das Amt.	1,000 psch		
00.01.0011.	Verkehrsrechtl. Anordnung einholen Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Die Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in diese Position einzukalkulieren. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. ggf. erforderliche Überarbeitung der Planunterlagen wird nicht gesondert vergütet. Die Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in diese Position einzukalkulieren.	1,000 psch		
00.01.0012.	Koordinierung der Bau-Beteiligten Vergütung für die Koordinierungsarbeiten für gleichzeitig laufende Bauarbeiten (Erneuerung der LSA) Technische Bearbeitung und Koordinierung für die gesamte Baumaßnahme durchführen, Bearbeiten von Bauverfahren, Behelfszuständen, Baustellensicherungsleistungen, Arbeitsvorbereitung, Bauzeiten- und Terminpläne fortschreiben. Technologische Ablaufplanung und die Koordinierung aller am Bauablauf beteiligten. Eingerechnet und vergütet werden mit dieser Position alle notwendigen Koordinierungsleistungen des AN. Einschließlich Erstellen der Bekanntmachung und Veröffentlichung in der Tagespresse.	1,000 psch		
00.01.0013.	Beweissicherung, Gebäude Durchführung eines vorsorglichen Beweissicherungsverfahrens vor Baubeginn für Büro-/Wohn-/Geschäftsgebäude und gfs. Einfriedungen im Baufeld.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufnahme des Bauzustandes der Gebäude und baulichen Anlagen entlang der Baulinie, die durch die Bautätigkeit beeinflusst werden können. Bestimmung und Dokumentation sämtlicher Schäden und Risse. Erarbeitung der Beweissicherungsdokumentation einschl. zugehöriger Farbfotos in einfacher Ausfertigung als PDF-Dokument und auf Datenträger mit Beschreibung der vorgefundenen Bausubstanz, Einschätzung des Bauzustandes, Ausführungen zu event. Mängeln und Gefährdungen.	1,000 St		
00.01.0014.	Beweissicherung, Verkehrswege Durchführung eines vorsorglichen Beweissicherungsverfahrens vor Baubeginn für Verkehrsanlagen und Verkehrswege im Baufeld. Aufnahme des Bauzustandes der Verkehrswege und Verkehrsanlagen entlang der Baulinie, die durch die Bautätigkeit beeinflusst werden können. Bestimmung und Dokumentation sämtlicher Schäden und Risse. Erarbeitung der Beweissicherungsdokumentation einschl. zugehöriger Farbfotos in einfacher Ausfertigung als PDF-Dokument und auf Datenträger mit Beschreibung der vorgefundenen Bausubstanz, Einschätzung des Bauzustandes, Ausführungen zu event. Mängeln und Gefährdungen.	1,000 St		
00.01.0015.	Schlussvermessung Geh- und Radweg Schlussvermessung herstellen für den Bereich der Geh- und Radwegverbreiterung Die Plots der Bestandspläne sind im Maßstab 1:500 anzufertigen. Bestehen diese aus mehreren Blättern, ist eine Blattübersicht zu liefern. Für eventuelle Nachdrucke und Kontrollzwecke sind PDF-Druckdateien im Originalmaßstab zu übergeben. amtliches Lagebezugssystem: ETRS 89 - UTM Zone 33 amtliches Höhenbezugssystem: DHHN2016 (Deutsches Haupthöhennetz 2016) Die Vektordaten sind im Format EDBS, SHP, DXF oder DWD zu übergeben. Koordinatenverzeichnisse von Punkten im Datenaustauschformat M-V. Dabei sind thematische Ebenen oder Layer zu bilden.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Deren Belegung soll analog zum OBAK/OSKA-MV erfolgen. Bei eventuell notwendiger Abweichung davon sind die Inhalte der Ebenen in einer Übersicht zu dokumentieren. Dokumentation aller gesamten in diesem Bauvorhaben errichteten Erschließungsanlage einschließlich Grünanlagen. Die Darstellung der Ver- und Entsorgungsanlagen hat nach den Forderungen der jeweiligen Betreiber zu erfolgen. Die Bestandspläne sind der Stadt zu übergeben und werden Eigentum der Stadt.	1,000	psch		
Summe 00.01.	Hilfsleistungen				
Summe 00.	Baustelleneinrichtung				
01.	Verkehrssicherung				
01.00.	An Arbeitsstellen				
01.00.0001.	Verkehrszeichenplan erstellen Verkehrszeichenplan für jeden Bauabschnitt erstellen Plan mit AG und Behörden abstimmen. Plan gfs. überarbeiten, zur Genehmigung bei der Behörde einreichen. In 3-facher Ausfertigung, Plot/ Druck in Farbe. Übergabe des bestätigten Planes an den AG 1-fach.	4,000	St		
	Hinweis zu OZ 01.00.0002 - 01.00.0024 Bauphase 1 entsprechend beiliegender Planung				
01.00.0002.	StL-Nr. 21.105/405.04.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-				

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	4,000 St		
01.00.0003.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0004.	StL-Nr. 21.105/405.04.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2. Energieversorgung nach Wahl des AN.	6,000 St		
01.00.0005.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0006.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	3,000 St		
01.00.0007.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0008.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	5,000 St		
01.00.0009.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0010.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ... Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '01.00.0002, 01.00.0004, 01.00.0006 und 01.00.0008 auf Anweisung des AG innerhalb des Baufeldes umsetzen. '	15,000 St		
01.00.0011.	StL-Nr. 21.105/405.99.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	27,000 St		
01.00.0012.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0013.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	55,000 St		
01.00.0014.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0015.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	8,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0016.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0017.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.00.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu- satzschild Höhe 2. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	2,000 St		
01.00.0018.	Verkehrssch.komb vorhalten wie Vorposition Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0019.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.02 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,00 m Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck, H x B 1600 x 1250 mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	2,000 St		
01.00.0020.	Verkehrslenkungstafel vorhalten wie Vorposition Verkehrslenkungstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0021.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	2,000 St		
01.00.0022.	StL-Nr. 21.105/344.21.24.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 5,00 m.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	4,000 St		
01.00.0023.	StL-Nr. 21.105/344.21.14.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 2,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	4,000 St		
01.00.0024.	StL-Nr. 21.105/334.15.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ... Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	31,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis zu OZ 01.00.0025 - 01.00.0047 Bauphase 2 entsprechend beiliegender Planung			
01.00.0025.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	10,000 St		
01.00.0026.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0027.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	46,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0028.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0029.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ... Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '01.00.0025 und 01.00.0027 auf Anweisung des AG innerhalb des Baufeldes umsetzen. '	15,000 St		
01.00.0030.	StL-Nr. 21.105/405.99.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	21,000 St		
01.00.0031.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0032.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	68,000 St		
01.00.0033.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0034.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder- nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	12,000 St		
01.00.0035.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0036.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.00.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild Höhe 2. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	2,000 St		
01.00.0037.	Verkehrssch.komb vorhalten wie Vorposition Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0038.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.02 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,00 m Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck, H x B 1600 x 1250 mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	6,000 St		
01.00.0039.	Verkehrslenkungstafel vorhalten wie Vorposition Verkehrslenkungstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0040.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	2,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0041.	StL-Nr. 21.105/344.21.24.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 5,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	10,000 St		
01.00.0042.	StL-Nr. 21.105/344.21.14.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 2,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	4,000 St		
01.00.0043.	StL-Nr. 21.105/334.15.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ... Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-träger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	6,000 m		
01.00.0044.	StL-Nr. 21.105/338.32.40.21.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-träger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	10,000 St		
01.00.0045.	StL-Nr. 21.105/248.22.41 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.a. Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr. Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrstafel berührungslos teilweise außer Kraft setzen nach Unterlagen des AG. Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-vorrichtung.	2,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0046.	StL-Nr. 21.105/248.22.50 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.i. Kraft setzen Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrstafel teilweise in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.	2,000 St		
01.00.0047.	Sicherungsposten (SiPo) stellen Sicherungsposten (SiPo) stellen Sicherungsposten stellen bei Arbeiten in der Nähe von Gleisen, die nicht gesperrt sind. Während der Arbeiten müssen immer zwei Sicherungsposten vor Ort im Einsatz sein - jeweils ein SiPo am Anfang und am Ende des betroffenen Gleisabschnitts. Die fachliche Eignung der SiPo's ist nachzuweisen. Angebot von der Firma Securitas Sicherheitsdienste GmbH, August-Bebel-Straße 89 in 18055 Rostock einholen.	30,000 h		
	Hinweis zu OZ 01.00.0048 - 01.00.0071 Bauphase 3 entsprechend beiliegender Planung			
01.00.0048.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	10,000 St		
01.00.0049.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0050.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	54,000 St		
01.00.0051.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0052.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ... Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '01.00.0046 und 01.00.0048 auf Anweisung des AG innerhalb des Baufeldes umsetzen. '	15,000 St		
01.00.0053.	StL-Nr. 21.105/405.99.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	16,000 St		
01.00.0054.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0055.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tyhsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	77,000 St		
01.00.0056.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0057.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder- nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	10,000 St		
01.00.0058.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0059.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.00.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild Höhe 2. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	2,000 St		
01.00.0060.	Verkehrssch.komb vorhalten wie Vorposition Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0061.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.02 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,00 m Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck, H x B 1600 x 1250 mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	4,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0062.	Verkehrslenkungstafel vorhalten wie Vorposition Verkehrslenkungstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0063.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	2,000 St		
01.00.0064.	StL-Nr. 21.105/344.21.24.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 5,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	10,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0065.	StL-Nr. 21.105/344.21.14.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 2,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	4,000 St		
01.00.0066.	StL-Nr. 21.105/334.15.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ... Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	6,000 m		
01.00.0067.	StL-Nr. 21.105/338.42.40.21.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li. und re. ab*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Markierungszeichen = Pfeil links und rechts ab. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-träger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	3,000 St		
01.00.0068.	StL-Nr. 21.105/248.22.41 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.a. Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr. Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrstafel berührungslos teilweise außer Kraft setzen nach Unterlagen des AG. Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-vorrichtung.	2,000 St		
01.00.0069.	StL-Nr. 21.105/248.22.50 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.i. Kraft setzen Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrstafel teilweise in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.	2,000 St		
01.00.0070.	StL-Nr. 21.105/405.99.24.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	3,000 St		
01.00.0071.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
	Hinweis zu OZ 01.00.0072 - 01.00.0098 Bauphase 4 entsprechend beiliegender Planung			
01.00.0072.	StL-Nr. 21.105/405.04.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	4,000 St		
01.00.0073.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		
01.00.0074.	StL-Nr. 21.105/405.04.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2. Energieversorgung nach Wahl des AN.	6,000 St		
01.00.0075.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		
01.00.0076.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	43,000 St		
01.00.0077.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		
01.00.0078.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	5,000 St		
01.00.0079.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0080.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ... Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '01.00.0068, 01.00.0070, 01.00.0072 und 01.00.0074 auf Anweisung des AG innerhalb des Baufeldes umsetzen. '	15,000 St		
01.00.0081.	StL-Nr. 21.105/405.99.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	27,000 St		
01.00.0082.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	7,000 d		
01.00.0083.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung.' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	108,000 St		
01.00.0084.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		
01.00.0085.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	8,000 St		
01.00.0086.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0087.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.00.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild Höhe 2. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	2,000 St		
01.00.0088.	Verkehrssch.komb vorhalten wie Vorposition Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		
01.00.0089.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.02 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,00 m Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck, H x B 1600 x 1250 mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	2,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0090.	Verkehrslenkungstafel vorhalten wie Vorposition Verkehrslenkungstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		
01.00.0091.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	2,000 St		
01.00.0092.	StL-Nr. 21.105/344.21.24.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 5,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	4,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.0093.	StL-Nr. 21.105/344.21.14.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 2,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	4,000 St		
01.00.0094.	StL-Nr. 21.105/334.15.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ... Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	9,000 m		
01.00.0095.	StL-Nr. 21.105/334.35.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ... Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerfurt. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-träger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	9,000 m		
01.00.0096.	StL-Nr. 21.105/338.32.40.21.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ... Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-träger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'Abfall gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	4,000 St		
01.00.0097.	StL-Nr. 21.105/405.99.24.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	3,000 St		
01.00.0098.	Absp.g., Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Die Vorhaltezeit gilt für alle in Vorposition beschriebenen, zeitgleich aufzustellenden Anlagen.	28,000 d		
Summe 01.00. An Arbeitsstellen				
01.01.	An Umleitungen			
01.01.0001.	Verkehrszeichenplan erstellen Verkehrszeichenplan für Umleitungstrecken erstellen Plan mit AG und Behörden abstimmen. Plan gfs. überarbeiten, zur Genehmigung bei der Behörde einreichen. In 3-facher Ausfertigung, Plot/ Druck in Farbe. Übergabe des bestätigten Planes an den AG 1-fach.	2,000 St		
	Hinweis zu OZ 01.01.0002-01.00.0006 Bauphase 1 entsprechend beiliegender Planung			
01.01.0002.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG außer Kraft ges. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG entspr. Unterlage Nr. 16.10/5 für die Bauphase 1. Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird gesondert vergütet.				
		1,000	psch		
01.01.0003.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1. '				
		7,000	d		
01.01.0004.	StL-Nr. 21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1. '				
		1,000	psch		
01.01.0005.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2.				

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	10,000 St		
	Hinweis zur OZ 01.01.0006 zusätzl. VZ, die über die Beschilderung des Verkehrszeichenplanes hinausgehen.			
01.01.0006.	StL-Nr. 21.105/208.12.20.03.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m ... Freitext ... Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit 'bis 10 Tage. '	6,000 St		
	Hinweis zu OZ 01.01.0007-01.00.0011 Bauphase 3 entsprechend beiliegender Planung			
01.01.0007.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG außer Kraft ges. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutz Einrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG entspr. Unterlage Nr.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	16.10/6 für die Bauphase 3. Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird gesondert vergütet.				
		1,000	psch		
01.01.0008.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3. '				
		7,000	d		
01.01.0009.	StL-Nr. 21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3. '				
		1,000	psch		
01.01.0010.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.				
		8,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweis zur OZ 01.01.0011
zusätzl. VZ, die über
die Beschilderung des
Verkehrszeichenplanes
hinausgehen.

01.01.0011. StL-Nr. 21.105/208.12.20.03.99
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA2*Höhe 2,00 m
... Freitext ...
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit 'bis 10 Tage. '

6,000 St

Summe 01.01. **An Umleitungen**

01.02. **LSA**

Hinweis zu OZ 01.02.0001 - 01.02.0003
LSA 311 - Bauphase 1

01.02.0001. **Mob. Mast mit Signal aufb. u. abb.**
Mobilen Mast mit Signal einschließlich
Energieversorgung aufbauen, in
Betrieb nehmen und abbauen.
Anschluss und Einbindung in vorh. Anlage.
Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung
und Betrieb werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigen
Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
Energieversorgung nach Wahl des AN

1,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0002.	Anpassung inkl. Programmänderung Anpassung inkl. Programmänderung der Bestandsanlage einschl. Erstellung der erforderlichen verkehrstechnischen Unterlagen: - Signallageplan - Erarbeitung verkehrstechnisches Projekt - Steuerung = Festzeitsteuerung - Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung - Abstimmung mit dem Tiefbauamt Rostock	1,000 St		
01.02.0003.	Mobilen Mast mit Signal vorhalten Mobilen Mast mit Signal vorhalten, warten, Instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Anlage wie in Vorposition beschrieben.	7,000 d		
	Hinweis zu OZ 01.02.0004 - 01.02.0012 LSA 310 - Bauphasen 1 bis 4			
01.02.0004.	Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betrieb werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigen Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA für Kreuzungsverkehr mit 4 Kfz-Signalgruppen (4 Signalgeber) und 3 Fußgänger-Signalgruppen (6 Signalgeber). Während einer Bauphase nicht verwendete Bauteile sind zum Lagerplatz des AN zu transportieren, einzulagern und vorzuhalten. Energieversorgung nach Wahl des AN. Mit Festzeitsteuerung für 2 Signalzeitenpläne.	1,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tyhsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0005.	Transp. LSA vorhalten Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, Instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Anlage wie in Vorposition beschrieben.	49,000 d		
01.02.0006.	VTU der Bau-LSA für Bauphase 1 erstellen VTU der Bau-LSA für Bauphase 1 erstellen Erstellung der erforderlichen verkehrstechnischen Unterlagen für die Bau-LSA: - Signallageplan - Erarbeitung verkehrstechnisches Projekt - Steuerung = Festzeitsteuerung - Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung - Abstimmung mit dem Tiefbauamt Rostock	1,000 St		
01.02.0007.	VTU der Bau-LSA für nächste Bauphase erstellen VTU der Bau-LSA für nächste Bauphase erstellen Erstellung der erforderlichen verkehrstechnischen Unterlagen für die Bau-LSA: - Signallageplan - Erarbeitung verkehrstechnisches Projekt - Steuerung = Festzeitsteuerung - Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung - Abstimmung mit dem Tiefbauamt Rostock	3,000 St		
01.02.0008.	Umsetzung der VT-Unterlagen Umsetzung der VT-Unterlagen für Bausignalisierung in eine Steuersoftware für das Bau-LSA-Gerät. Prüfung am Testplatz.	4,000 St		
01.02.0009.	Versorgung Steuergerät mit Bau-VT Änderung bzw. Ergänzung des verkehrstechnischen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Projekts im Steuergerät nach Angaben des AG, Änderung gemäß VT-Unterlagen. Überprüfung am Testplatz.	4,000 St		
01.02.0010.	Anpassung inkl. Programmänderung Umbau/ Anpassung der Bau-LSA nach Erfordernissen des Baufortschritts, inkl. Programmänderung im Steuergerät entsprechend veränderter Knotengeometrie für die Verkehrsführung in der nächsten Bauphase gemäß VTU. Während einer Bauphase nicht verwendete Bauteile sind zum Lagerplatz des AN zu transportieren, einzulagern und vorzuhalten.	1,000 St		
01.02.0011.	Anpassung ohne Programmänderung Umsetzen aller Einzelmasten, nach Erfordernissen des Baufortschritts ohne erforderliche Programmanpassung. - je Bauphase	1,000 St		
01.02.0012.	Anpassung nach Übergabe der Bau-LSA Anpassung Signalzeitenpläne und parametrierter Steuergrößen (VAP) nach Abnahme, bis 4-6 Wochen nach Übergabe der Bau-LSA.	1,000 St		
	Hinweis zu OZ 01.02.0013 LSA 309 TK2 - Bauphasen 1 und 4			
01.02.0013.	Signalanl. Bauzwischenzust. aus/ein Signalanlage für Bauzwischenzustand ausschalten und wieder einschalten.	1,000 St		
	Hinweis zu OZ 01.02.0014 - 01.02.0022 LSA 309 TK1 - Bauphasen 1 bis 4			
01.02.0014.	Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betrieb werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigen Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA für Kreuzungsverkehr mit 3 Kfz-Signalgruppen (4 Signalgeber) und 2 Fußgänger-Signalgruppen (6 Signalgeber). Während einer Bauphase nicht verwendete Bauteile sind zum Lagerplatz des AN zu transportieren, einzulagern und vorzuhalten. Energieversorgung nach Wahl des AN. Mit Festzeitsteuerung für 2 Signalzeitenpläne.	1,000	St		
01.02.0015.	Transp. LSA vorhalten Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, Instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Anlage wie in Vorposition beschrieben.	49,000	d		
01.02.0016.	VTU der Bau-LSA für Bauphase 1 erstellen VTU der Bau-LSA für Bauphase 1 erstellen Erstellung der erforderlichen verkehrstechnischen Unterlagen für die Bau-LSA: - Signallageplan - Erarbeitung verkehrstechnisches Projekt - Steuerung = Festzeitsteuerung - Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung - Abstimmung mit dem Tiefbauamt Rostock	1,000	St		
01.02.0017.	VTU der Bau-LSA für nächste Bauphase erstellen VTU der Bau-LSA für nächste Bauphase erstellen Erstellung der erforderlichen verkehrstechnischen Unterlagen für die Bau-LSA: - Signallageplan - Erarbeitung verkehrstechnisches Projekt				

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Steuerung = Festzeitsteuerung - Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung - Abstimmung mit dem Tiefbauamt Rostock	3,000 St		
01.02.0018.	Umsetzung der VT-Unterlagen Umsetzung der VT-Unterlagen für Bausignalisierung in eine Steuersoftware für das Bau-LSA-Gerät. Prüfung am Testplatz.	4,000 St		
01.02.0019.	Versorgung Steuergerät mit Bau-VT Änderung bzw. Ergänzung des verkehrstechnischen Projekts im Steuergerät nach Angaben des AG, Änderung gemäß VT-Unterlagen. Überprüfung am Testplatz.	4,000 St		
01.02.0020.	Anpassung inkl. Programmänderung Umbau/ Anpassung der Bau-LSA nach Erfordernissen des Baufortschritts, inkl. Programmänderung im Steuergerät entsprechend veränderter Knotengeometrie für die Verkehrsführung in der nächsten Bauphase gemäß VTU. Während einer Bauphase nicht verwendete Bauteile sind zum Lagerplatz des AN zu transportieren, einzulagern und vorzuhalten.	1,000 St		
01.02.0021.	Anpassung ohne Programmänderung Umsetzen aller Einzelmasten, nach Erfordernissen des Baufortschritts ohne erforderliche Programmanpassung. - je Bauphase	1,000 St		
01.02.0022.	Anpassung nach Übergabe der Bau-LSA Anpassung Signalzeitenpläne und parametrierter Steuergrößen (VAP) nach Abnahme, bis 4-6 Wochen nach Übergabe der Bau-LSA.	1,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis zu OZ 01.02.0023 LSA 300 TK2 - Bauphasen 2 und 3			
01.02.0023.	Signalanl. Bauzwischenzust. aus/ein Signalanlage für Bauzwischenzustand ausschalten und wieder einschalten.	1,000 St		
	Hinweis zu OZ 01.02.0024 LSA 300 TK1 - Bauphase 2			
01.02.0024.	StL-Nr. 24.132/055.01 Signalleuchte ab- und aufdecken Sig. neben FB Signalleuchte nach Unterlagen des AG ab- und aufdecken. Signalleuchte am Mast/Kragarm neben Fahrbahn.	5,000 St		
	Hinweis zu OZ 01.02.0025 - 01.02.028 LSA 300 TK1 - Bauphase 3			
01.02.0025.	Mob. Mast mit Signal aufb. u. abb. Mobilen Mast mit Signal einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Anschluss und Einbindung in vorh. Anlage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betrieb werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigen Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Energieversorgung nach Wahl des AN	1,000 St		
01.02.0026.	Anpassung inkl. Programmänderung Anpassung inkl. Programmänderung der Bestandsanlage einschl. Erstellung der erforderlichen verkehrstechnischen Unterlagen: - Signallageplan - Erarbeitung verkehrstechnisches Projekt			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Steuerung = Festzeitsteuerung - Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung - Abstimmung mit dem Tiefbauamt Rostock	1,000 St		
01.02.0027.	Mobilen Mast mit Signal vorhalten Mobilen Mast mit Signal vorhalten, warten, Instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Anlage wie in Vorposition beschrieben.	7,000 d		
01.02.0028.	StL-Nr. 24.132/055.01 Signalleuchte ab- und aufdecken Sig. neben FB Signalleuchte nach Unterlagen des AG ab- und aufdecken. Signalleuchte am Mast/Kragarm neben Fahrbahn.	5,000 St		
Summe 01.02. LSA				
01.03.	Kontrolle			
01.03.0001.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig- nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon- trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er- fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge- sondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein- mal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla- gen des AG.	49,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0002.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	14,000 d		
Summe 01.03.	Kontrolle			
01.04.	Ersatzhaltestellen Hinweis zu OZ 01.04.0001-01.04.0007 stadtauswärts			
01.04.0001.	Geotextil als Trennschicht verlegen Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind. 0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite 090, bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbändchengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche. Material=Vliesstoff.GRK 4. Verlegen zwischen Boden und Asphaltsschicht	52,000 m2		
01.04.0002.	StL-Nr. 23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'temporäre Ersatzhaltestelle. '			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbaudicke = 10 cm. Bindemittel = 70/100. Seitliche Abböschungen 2 zu 1 herstellen.	52,000 m2		
01.04.0003.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter mit Aufstellvorrichtung. ' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	34,000 St		
01.04.0004.	StL-Nr. 23.113/028.90.90.10.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 10 cm*... Freitext ... Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'temporäre Ersatzhaltestelle. ' Dicke der Asphaltbefestigung '10 cm. ' Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm. Aufbruchgut 'gem. AVV-Nr. 17 03 02 laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	52,000 m2		
01.04.0005.	Geotextil aufnehmen und verwerten Geotextil gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	52,000 m2		
01.04.0006.	Vegetationsfläche vorbereiten Boden lockern Tiefe 10 cm* Vegetationsfläche vorbereiten. Boden lockern.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fläche: temporäre Ersatzhaltestelle. Bodenfläche: Oberboden. Lockerungstiefe ca. 10 cm.	52,000 m2		
01.04.0007.	StL-Nr. 21.107/202.00.24.10 Rasensaat mit RSM herstellen Feinplanum herst.*Menge 20 g/m2 RSM 7.1.1 Rasensaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Feinplanum herstellen. Saatgutmenge = 20 g/m2. Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter.	52,000 m2		
	Hinweis zu OZ 01.04.0008-01.04.0011 stadteinwärts			
01.04.0008.	Geotextil als Trennschicht verlegen Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind. 0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite 090, bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbändchengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche. Material=Vliesstoff.GRK 4. Verlegen zwischen Boden und Asphaltschicht	36,000 m2		
01.04.0009.	StL-Nr. 23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'temporäre Ersatzhaltestelle. ' Einbaudicke = 10 cm. Bindemittel = 70/100. Seitliche Abböschungen 2 zu 1 herstellen.	36,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0010.	StL-Nr. 23.113/028.90.90.10.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ... Freitext ... Tiefe bis 10 cm*... Freitext ... Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'temporäre Ersatzhaltestelle. ' Dicke der Asphaltbefestigung '10 cm. ' Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm. Aufbruchgut 'gem. AVV-Nr. 17 03 02 laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	36,000 m2		
01.04.0011.	Geotextil aufnehmen und verwerten Geotextil gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	36,000 m2		
Summe 01.04.	Ersatzhaltestellen			
Summe 01.	Verkehrssicherung			
02.	Fahrbahn			
02.00.	Abbruchmaßnahmen			
	Hinweis zu OZ 02.00.0001-02.00.0007 Abbruch vorh. Fahrbahn für die Erweiterung des Geh-/ Radweges			
02.00.0001.	StL-Nr. 23.115/036.42.12.99 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite ü. 20-35cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 ... Freitext ... Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein über 12 bis 15 cm dick. Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	genmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine und Aufbruchgut 'aufnehmen, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.'	92,000 m		
02.00.0002.	StL-Nr. 23.115/031.15.09.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext ... Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Aufbruchgut 'aufnehmen, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.'	97,000 m		
02.00.0003.	StL-Nr. 23.113/038.31.06 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm.	100,000 m		
02.00.0004.	StL-Nr. 23.113/005.10.30.39.90 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm Zwickel/Streifen*... Freitext Freitext ... Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Zwickel und Streifen. Breite 'min. 0,35 m, max. - über 3 m. ' Fräsasphalt ' gem. AVV-Nr. 17 03 02 laden, von der			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	260,000 m2		
02.00.0005.	Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.7-9 cm Zwickel/Streifen* Verw. AN Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltbinderschicht. Frästiefe über 7 bis 9 cm. Fläche = Zwickel und Streifen. Breite der Fläche: min. 0,35 m, max. - über 3 m. Fräsasphalt gem. AVV-Nr. 17 03 02 laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	260,000 m2		
02.00.0006.	StL-Nr. 23.113/028.20.40.21.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Länge max. 25 cm ... Freitext ... Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Zwickel und Streifen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens 25 cm. Aufbruchgut 'gem. AVV-Nr. 17 03 02 laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	260,000 m2		
02.00.0007.	StL-Nr. 24.106/213.01.02.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum gesondert Abrechnung Abtrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	15,000 m3		
	Hinweis zu OZ 02.00.0008-02.00.0014 Fräsen der ADS/ABS für die DE. Ausführung in 4 Bauphasen. Mehrfaches An- und Abrücken der Technik ist einzukalkulieren			
02.00.0008.	StL-Nr. 23.113/038.31.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 12-18 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	570,000 m		
02.00.0009.	StL-Nr. 23.113/005.10.30.16.91 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm ... Freitext ...*Unebenheit 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt ' gem. AVV-Nr. 17 03 02 laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.' Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	6.700,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.00.0010.	StL-Nr. 23.113/005.20.60.16.91 Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.8-10 cm Fahrbahn*Breite über 200cm ... Freitext ...*Unebenheit 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnitlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltbinderschicht. Frästiefe über 8 bis 10 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt ' gem. AVV-Nr. 17 03 02 laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. ' Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	6.700,000 m2		
02.00.0011.	StL-Nr. 23.113/078.23.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. fräsen*A.decks.+A.bind. Hydranten+Schieb Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Hydranten und Schieberkappen.	2,000 St		
02.00.0012.	StL-Nr. 23.113/078.23.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. fräsen*A.decks.+A.bind. Schächte Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Schächte.	18,000 St		
02.00.0013.	StL-Nr. 23.113/078.23.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. fräsen*A.decks.+A.bind. Straßenabläufe Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	laufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Straßenabläufe.	2,000 St		
02.00.0014.	StL-Nr. 23.113/083.23.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. fräsen*A.decks+A.bind. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Einbauten 'Borde, Gosse Schutz der vorhandenen Anlagen. Nach der Fräsarbeiten verbliebene Asphaltreste sind zu entfernen. Abfall gem. AVV-Nr 17 03 02 laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/ Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.'	1.475,000 m		
Summe 02.00. Abbruchmaßnahmen				
02.01.	Demarkierung			
02.01.0001.	StL-Nr. 21.131/015.31.10.09 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall 'aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	140,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0002.	StL-Nr. 21.131/010.25.31.10.09 Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Schrägstrich der Sperrfläche. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall 'aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	37,000 m		
02.01.0003.	StL-Nr. 21.131/010.15.31.10.09 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Quermarkierung. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall 'aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	53,000 m		
02.01.0004.	StL-Nr. 21.131/010.13.31.10.09 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Quermarkierung. Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abfall ' gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	127,000 m		
02.01.0005.	StL-Nr. 21.131/010.11.31.10.09 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Quermarkierung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall ' gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	118,000 m		
02.01.0006.	StL-Nr. 21.131/005.21.31.10.09 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall ' gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	100,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0007.	StL-Nr. 21.131/005.23.31.10.09 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall ' gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	20,000 m		
02.01.0008.	StL-Nr. 21.131/005.21.91.10.09 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart 'Agglomeratmarkierung, aufgelegt ' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall ' gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	336,000 m		
02.01.0009.	StL-Nr. 21.131/005.51.31.10.09 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall ' gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	535,000 m		
02.01.0010.	StL-Nr. 21.131/005.53.31.10.09 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall ' gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	235,000 m		
02.01.0011.	StL-Nr. 21.131/005.31.31.10.09 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ... Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall ' gem. AVV-Nr. 17 02 03 aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. '	267,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.01. Demarkierung			
02.02.	Asphaltarbeiten			
	Hinweis zu OZ 02.02.0001-02.02.0003 Das Wiederherstellen der ATS nach dem Rückschnitt im Handeinbau. Einbau ABS und ADS im Zuge der DE			
02.02.0001.	StL-Nr. 23.113/043.14.01 Unterlage profilieren Unt. grobk. Boden*EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie- fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Unterlage aus grobkörnigem Boden. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 120 MPa. Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.			
		35,000 m2		
02.02.0002.	StL-Nr. 24.112/031.01 Baustoff f. Profilausgleich liefern FSS Baustoff für Profilausgleich liefern. Baustoff für Frostschutzschicht.			
		3,000 t		
02.02.0003.	StL-Nr. 23.113/123.39.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbau 'für das Wiederherstellen vorh.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Asphalttragschicht ' Bindemittel = 50/70. Einbau 'von Hand'	12,000 t		
	Hinweis zu OZ 02.02.0004-02.02.0009 Wiederherst. der Asphaltbef. (ABS+ADS) außerhalb des DE-Bereiches Im Handeinbau			
02.02.0004.	StL-Nr. 23.113/063.11.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	2,000 m2		
02.02.0005.	StL-Nr. 23.113/224.39.10.10.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 18 ... Freitext ... Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbau ' für das Wiederherstellen vorh. Asphaltbinderschicht.' Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'von Hand.'	0,500 t		
02.02.0006.	StL-Nr. 23.113/063.11.01.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	2,000 m2		
02.02.0007.	Streifen aus MA herst. Bk10+Bk3,2*Streifen 35 cm MA 8 S*Bitumen 30/45+vvZ Handeinbau Streifen aus Gussasphalt herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10 und Bk3,2. Einbau in Streifen, Breite 35 cm. Mischgut = Gussasphalt MA 8 S Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Bindemittel 30/45. Einbau von Hand.	5,000 m		
02.02.0008.	Gussasphaltoberfläche bearbeiten bit.abst.aufbr.*Verfahren A ungeb. verwert. Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche manuell aufbringen. Verfahren A. Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	2,000 m2		
	Hinweis zu OZ 02.02.0009-02.02.0026 Ausführung in 4 Bauphasen. Mehrfaches An- und Abrücken der Technik ist einzukalkulieren			
02.02.0009.	Bordanlage/ Gosse abdecken Bordanlage mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau der Deckschicht wieder freilegen. Schutz vor Verunreinigungen durch Bitumen und Asphalt. Das Material von der Baustelle entfernen und einer			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.			
		1.475,000 m		
02.02.0010.	Unterlage reinigen gefr. Asphaltch.*selb.aufn.Kehrm. Unterlage reinigen. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Anfallendes Kehrgut laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	6.700,000 m2		
02.02.0011.	Fräsfläche trocknen Fläche für Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten schonend trocknen. Abgerechnet wird die gefräste, gesäuberte Fläche.	6.700,000 m2		
02.02.0012.	StL-Nr. 23.113/063.12.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	6.700,000 m2		
02.02.0013.	StL-Nr. 23.113/224.33.10.10.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*Profilausgleich Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 18 ... Freitext ... Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau zum Profilausgleich. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'zum Profilausgleich. Abrechnung erfolgt anhand einer Gegenüberstellung von Aufmaß und Wiegenoten. Plausibilitätskontrolle: SD-Messung.'	121,000 t		
02.02.0014.	StL-Nr. 23.113/219.32.10.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18 Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.	6.700,000 m2		
02.02.0015.	StL-Nr. 23.113/063.11.11.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	6.700,000 m2		
02.02.0016.	StL-Nr. 23.113/418.31.10.00.00 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A.	6.700,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0017.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und einer Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	6.700,000 m2		
02.02.0018.	Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen, laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	6.700,000 m2		
02.02.0019.	StL-Nr. 23.113/078.95.02 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim 'Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten' Asphaltbefestigung. Schächte.	18,000 St		
02.02.0020.	StL-Nr. 23.113/078.95.01 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim 'Aufsprühen von Bitumenemulsionen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sowie Herstellen von Asphaltschichten' Asphaltbefestigung. Hydranten und Schieberkappen.			
		2,000 St		
02.02.0021.	StL-Nr. 23.113/078.95.03 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straßenabläufe Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim 'Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten' Asphaltbefestigung. Straßenabläufe.			
		2,000 St		
02.02.0022.	StL-Nr. 23.113/083.95.00 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim 'Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten ' Asphaltbefestigung.			
		1.475,000 m		
02.02.0023.	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. versch.Randanschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe gem. AVV-Nr. 17 04 02 laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. Randanschluss vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.			
		1.475,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0024.	StL-Nr. 23.113/942.51.26.10.01 Fugenfüllung herstellen versch. Randfugen*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	1.475,000 m		
02.02.0025.	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe gem. AVV-Nr. 17 04 02 laden, von der Baustelle transportieren und gem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuföhren. Den Nachweis föhren und dem AG vorlegen. Längs- und Queranschluss. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	340,000 m		
02.02.0026.	StL-Nr. 23.113/942.31.26.10.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	340,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.02. Asphaltarbeiten			
02.03.	Rinnen, Borde			
02.03.0001.	StL-Nr. 23.115/306.13.19 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü50-70cm Tiefe bis 10 cm*... Freitext ... Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite über 50 bis 70 cm. Grabentiefe bis 10 cm. Überschüssigen Aushub 'aufnehmen, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis liefern und dem AG vorlegen.'	94,000 m		
02.03.0002.	StL-Nr. 23.115/421.11.22.99.00 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*Pfst.160/160/140 m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ...*... Freitext ... Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Bordrinne. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140 mm. Mit Fase, mit Vorsatzbeton. Breite 2-zeilig. Fundament und Rückenstütze 'aus Beton C 25/30. Fundamentdicke 20 cm. ' Fuge 'aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.'	93,000 m		
02.03.0003.	Bordstein aus Beton setzen Erdarb. BSt. HB 15x25 cm* gerader Stein*Fuge Typ B F-beton C25/30, d=21 cm Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bordstein = HB 15 x 25 cm.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein aus Beton C 25/30. Fundamentbeton C 25/30, d=21 cm.	62,000 m		
02.03.0004.	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm*Erdarb. Absenker*Fuge Typ B F-beton C25/30, d=21 cm Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bordstein = HB 15 x 25 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Absenkungsstein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein aus Beton C 25/30. Fundamentbeton C 25/30, d=21 cm	7,000 m		
02.03.0005.	Bordstein aus Beton setzen Erdarb. BSt. RB 15x22 cm* gerader Stein*Fuge Typ B F-beton C25/30, d=21 cm Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bordstein = RB 15 x 25 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein aus Beton C 25/30. Fundamentbeton C 25/30, d=21 cm.	25,000 m		
02.03.0006.	StL-Nr. 23.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein quer trennen.	10,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0007.	StL-Nr. 23.115/506.31 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut. Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen. Fuge unter Bord. Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.	20,000 St		
02.03.0008.	StL-Nr. 23.115/516.11 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm. Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Borden herstellen. Fugenlänge bis 30 cm. Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.	20,000 St		
02.03.0009.	StL-Nr. 23.115/511.13.01 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Streifen*Breite ü. 30-40cm verf. Pflasterfm. Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugenbreite 8 mm bis 15 mm. Fuge in Streifen. Streifen-/Rinnenbreite über 30 bis 40 cm. Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.	20,000 St		
Summe 02.03. Rinnen, Borde				
02.04.	Einbauten Hinweis zu OZ 02.04.0001-02.04.0003 Schachtabdeck. sind gegen einwalzbare Abdeckungen auszutauschen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0001.	Schachtabdeckung freilegen in Asph.-Fläche*ADicke bis 10 cm Höher +/-5 cm*Mörtel Vorhandene Schachtabdeckung freilegen und entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung mit Betonaufclagering ausführen. Umgebende Fläche aus bituminösem Material. Schachtabdeckung DN 610 mm. Anpassung bis +/- 5 cm. Fuge zwischen Fertigteilen mit WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573: 2016-03 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.	18,000 St		
02.04.0002.	Erneuerung Betonaufclagering (Zul.) Zulage zur Pos. 02.04.0001 für Erneuerung Betonaufclagering, lichter DU 625 mm. Fugen glattstreichen. Aufclagering verschiebesicher. Ringhöhe=60 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen. Ausgebautes Material laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	18,000 St		
02.04.0003.	Schachtabdeck. auswechseln (Zul.) Zulage zur Pos. 02.04.0001 für Auswechseln der Schachtabdeckung. Liefern und Aufsetzen von Schachtabdeckungen nach DIN 1229, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen und Deckel aus Gusseisen, einwalzbar inkl. Adaptierring. Ausführung: mit Schmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221 aus PE-HD. Deckel mit dämpfender Einlage. Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Alte Abdeckung aufnehmen, laden, von der Baustelle			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tyhsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	18,000 St		
02.04.0004.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Str.-abl.300x500 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Straßenablauf 300 mm x 500 mm. Verfüllung im Zuge des Deckenbaus.	2,000 St		
02.04.0005.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt. bis 10 cm* Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Schieberkappe. Aufbruchtiefe bis 10 cm. Anpassung an die neue planmäßige Höhe. Verfüllung im Zuge des Deckenbaus	2,000 St		
Summe 02.04. Einbauten				
02.05.	Markierung			
02.05.0001.	Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen undgem. Regelungen der Mantel-VO einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.	430,000 m2		
02.05.0002.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	430,000 m2		
02.05.0003.	StL-Nr. 21.131/505.31.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	210,000 m		
02.05.0004.	StL-Nr. 21.131/505.51.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tyhsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	500,000 m		
02.05.0005.	StL-Nr. 21.131/505.53.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit- linie. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	225,000 m		
	Hinweis zur nachfolgenden Position Markierung über die Gleise			
02.05.0006.	StL-Nr. 21.131/505.53.16.09.13 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr.Betond. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit- linie. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.	11,000 m		
02.05.0007.	StL-Nr. 21.131/505.21.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	100,000 m		
02.05.0008.	StL-Nr. 21.131/505.23.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	20,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0009.	StL-Nr. 21.131/515.31.70.91.01 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	37,000 m		
	Hinweis zur nachfolgend. Position Trennung der Richtungsfahrbahnen (doppelte Sperrlinie einschl. Sperrflächenumrandung)			
02.05.0010.	StL-Nr. 21.131/505.21.17.60.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse Aggl.unregelm.mGs*mind. P 6 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	340,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0011.	StL-Nr. 21.131/510.11.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	55,000 m		
02.05.0012.	StL-Nr. 21.131/510.31.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerfurt. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	110,000 m		
02.05.0013.	StL-Nr. 21.131/510.41.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Radfahrerfurt. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	110,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis zu OZ 02.05.0014-02.05.0015 Markierung Fußgänger- bzw. Radfahrerfurt über die Gleise			
02.05.0014.	StL-Nr. 21.131/510.31.10.93 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr.Betond. Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerfurt. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.	57,000 m		
02.05.0015.	StL-Nr. 21.131/510.41.10.93 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr.Betond. Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Radfahrerfurt. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.	59,000 m		
02.05.0016.	StL-Nr. 21.131/520.11.22.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	18,000 St		
02.05.0017.	StL-Nr. 21.131/520.21.22.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	18,000 St		
02.05.0018.	StL-Nr. 21.131/520.31.22.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Schichtdicke '3 mm, aufgelegt ' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	6,000 St		
02.05.0019.	StL-Nr. 21.131/607 Prüfung fertige Leistung Neuzustand Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung im Neuzustand für alle ausgeführten Markierungssysteme durch eine anerkannte Prüfstelle.	1,000 psch		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.05. Markierung			
02.06.	Straßenentwässerung			
02.06.0001.	Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig ausbauen. Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m. Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und Erdarbeiten ausführen. Sämtliche Ausbaustoffe laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	5,000 St		
02.06.0002.	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Tiefe ü.1,25-1,75 m Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung freilegen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID bis 250. Rohr aus Kunststoff. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Boden fürs Verfüllen des Grabens liefern und nach Ausbauen der Leitung in Graben unterhalb des Planums einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. ' Sämtliche Ausbaustoffe laden, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. In Einzellängen.	15,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.0003.	Str.ablauf Kunstst. einb. Erdarb. Seitenablauf*Tiefe bis 1,25 Gussoberteil mit seith. Zulauf B 125* 510x500 mm Funke Seitenablauf mit Schlammeimer oder gleichwertig. Funke Seitenablauf 450/160 bestehend aus: - Gussoberteil mit seitlichem Zulauf und 2 senkrechten Streben, Maße 510 x 500 mm, Bauhöhe 190 mm, Belastungsklasse B 125 inklusive integriertem Lastausgleichsring -Kunststoffunterteil aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Farbe: blau (RAL 5015), mit seitlichem Ablauf DN/OD 160, mit 1 angeformten Muffe mit innen liegendem Anschlag und integriertem Kugelgelenk, abwinkelbar von 0° bis 11°, mit bei abgewinkeltem Kugelgelenk sichtbarer Beschriftung "Kugelgelenk" bzw. "VARIOmuffe", mit fest eingelegten FE-Dichtung. Gesamteinbauhöhe: 990 mm, Unterteilhöhe: 800 mm, mit Schlammeimer stahlverzinkt, Form A, liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Erarbeiten ausführen und Auflager herstellen. Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m. Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub' aufnehmen, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.'	5,000 St		
02.06.0004.	Leitungsggr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*... Freitext ... Leitungsggraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des Leitungsggrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. In gewachsenem Boden. Homogenbereich entsprechend Angaben im Baugrundgutachten. Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	je Stunde und Haltung ausführen Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub aufnehmen, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuföhren. Den Nachweis föhren und dem AG vorlegen.	10,000 m		
02.06.0005.	StL-Nr. 24.110/344.99.02 Leitungszone verfüllen ... Freitext ...*Rohr DN 150 Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver- dichten. Boden 'steinfreier Boden. Boden liefern AN. Bis 30 cm über Rohrscheitel. ' Rohr DN/ID 150.	10,000 m		
02.06.0006.	Baustoff in Leitungsgraben einb. grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*Baust. Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Abrechnung nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden ohne Berücksichtigung von Mehrverfüllung durchgemessen. Einbaudokumentation dem AG übergeben. Baustoff = grobkörniger Boden. Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 1,25 bis 1,75 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.	10,000 m		
	Anschlussleitungen			
02.06.0007.	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr Bettung Typ 1*Ringst. Kl.SN 8 T ü. 1,25 bis 1,75 in Einzellängen Anschlussleitung zur vorh. Anschlussrohrleitung nach			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an vorh. Anschlussrohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID 150. Rohr aus PVC-U. Rohrverbindung mit Steckmuffe und eingelegtem Lippendichtring geprüft nach DIN V 1953 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75. Überdeckungshöhe über 1 bis 2 m. Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern. Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969. In Einzellängen.	10,000 m		
02.06.0008.	StL-Nr. 24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- messenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff.	15,000 St		
02.06.0009.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff Rohranschluss an vorh. Anschlussrohrleitung herstellen, An- schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam- melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. Anschlussleitung aus Kunststoff. Sammelleitung aus Kunststoff.	5,000 St		
02.06.0010.	Rohrschnitte, Rohr DN 150 Rohrschnitte, Rohr bis DN 150 Rohrschnitte innerhalb von Rohrgräben/ Schachtbaugruben an Rohrleitung für Regenwasser.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sauber schneiden. Für Rohr DN 150. Rohr aus Kunststoff.	5,000 St		
02.06.0011.	vorh. Anschlussleitung trennen verschließen vorh. Anschlussleitung trennen und verschließen. Rohrschnitte innerhalb von Rohrgräben/ Schachtbaugruben an Rohrleitung für Regenwasser. Sauber schneiden. Für Rohr DN 150. Rohr aus Kunststoff. Formstück in Rohrleitung einbauen. Formstück = Verschlusssteller, DN 150.	5,000 St		
Summe 02.06.	Straßenentwässerung			
Summe 02.	Fahrbahn			
03.	Geh- und Radweg			
03.00.	Abbruchmaßnahmen			
03.00.0001.	StL-Nr. 23.115/011.21.19.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*... Freitext ... Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine 'und übriges Aufbruchgut aufnehmen, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.'	80,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.00. Abbruchmaßnahmen				
03.01.	Erdarbeiten				
03.01.0001.	Boden verdichten Boden verdichten Untergrund in Einschnitten und Auftragsbereiche				
		210,000	m2		
03.01.0002.	StL-Nr. 24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.				
		210,000	m2		
03.01.0003.	StL-Nr. 24.106/213.01.02.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum gesondert Abrechnung Abtrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei- bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver- gütet. Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Abrechnung nach Abtragsprofilen.				
		25,000	m3		
03.01.0004.	StL-Nr. 24.106/243.90.90.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro- filgerecht einbauen und verdichten. Baustoff 'grobkörniger Boden.' Einbaustelle 'Grünstreifen.' Abrechnung nach Auftragsprofilen.				
		27,000	m3		
	Summe 03.01. Erdarbeiten				

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.	Schichten ohne Bindemittel			
03.02.0001.	Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw.*0/32 C 90/3 100 MPa*d=28 cm Abrechng. Auftrag Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne Fertiger. Baustoffgemisch 0/32, gebrochen C 90/3. Umweltrelevante Anforderungen des Baustoffes: unbelastetes natürliches Material oder industriell hergestelltes bzw. rezykliertes Material nach ErsatzbaustoffV (siehe Anlage zur Baubeschreibung). Verdichtungsgrad/Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa. Einbaudicke 28 cm. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	51,000 m3		
03.02.0002.	Frostschuttschicht herstellen Zufahrt.*0/32 C 90/3 120 MPa*d=28 cm Abrechng. Auftrag Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen: Parkplatzausfahrt, verstärkter Oberbau. Baustoffgemisch 0/32, gebrochen C 90/3. Umweltrelevante Anforderungen des Baustoffes: unbelastetes natürliches Material oder industriell hergestelltes bzw. rezykliertes Material nach ErsatzbaustoffV (siehe Anlage zur Baubeschreibung). Verdichtungsgrad/Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa. Einbaudicke 28 cm. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	9,000 m3		
03.02.0003.	StL-Nr. 24.112/320.92.99.02.01 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 20 cm*U min.13+Filterst Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'Parkplatzausfahrt, verstärkter Oberbau, mit Einbauten. ' Baustoffgemisch 0/45. Umweltrelevante Anforderungen 'unbelastetes natürliches Material oder industriell hergestelltes bzw.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	rezykliertes Material nach ErsatzbaustoffV (siehe Anlage zur Baubeschreibung). ' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'auf der Oberfläche min. 150 MPa. ' Einbaudicke = 20 cm. Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil- terstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss ein- gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung von der Sollhöhe max. 1,0cm.	30,000 m2		
03.02.0004.	StL-Nr. 24.112/908.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. Einbauten = Schächte.	1,000 St		
03.02.0005.	StL-Nr. 24.112/908.53 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. Einbauten = Straßenabläufe.	2,000 St		
03.02.0006.	StL-Nr. 24.112/908.59 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ... Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. Einbauten 'Leuchte. '	2,000 St		
	Summe 03.02.	Schichten ohne Bindemittel		
03.03.	Pflaster, Borde			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0001.	Bordstein aus Beton setzen RsB 5x20 cm*gerader Stein beidseit. R.st.*bis 10 cm unt. OK F-beton C25/30, 20 cm Bordstein aus Beton setzen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bordstein Rasenbord 5x20 cm Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein aus Beton C25/30. Breite der Rückenstütze 10 cm. Fundamentbeton C 25/30, 20 cm.	45,000 m		
03.03.0002.	Bordstein trennen RsB 5x20 cm*BSt.nassschneiden BSt. trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein Rasenbord 5x20 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein quer trennen.	5,000 St		
03.03.0003.	Bordstein trennen RsB 5x20 cm*BSt.nassschneiden BSt. Gehrung tr. Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein Rasenbord 5x20 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein auf Gehrung trennen.	4,000 St		
03.03.0004.	StL-Nr. 23.115/101.40.49.29.99 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 ... Freitext ...*SZ22/LA25 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor- satzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas- terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe- reichen nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider- stand SRT-Wert mind. 55. Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Fase 'mit Microfase.' Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	SZ22/LA25. Bettung aus Baustoffgemisch 'Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, d=4 cm.' Fuge 'aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.' Steine 'in Reihe längs zur Geh/- und Fahrriichtung (analog Bestand) verlegen. Farbe der Pflastersteine=grau.'	155,000 m2		
03.03.0005.	StL-Nr. 23.115/101.40.91.29.99 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ22/LA25 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor- satzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas- terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe- reichen nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider- stand SRT-Wert mind. 55. Format für Rastermaß '14/7/8 cm. Kontraststein mit rauer Oberfläche. von Berding Beton oder glw. Farbe der Pflastersteine: anthrazit. ' Fase max. 2/2 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ22/LA25. Bettung aus Baustoffgemisch 'Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, d=4 cm.' Fuge ' aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5. Umweltrelevante Anforderungen des Baustoffes: natürliches unbelastetes Material oder industriell hergestelltes bzw. rezykliertes Material gem. Anlage zur Baubeschreibung ' Steine 'als Sicherheitstrennstreifen, in Reihe längs zum Bordstein verlegen. In Einzelflächen.'	55,000 m2		
03.03.0006.	StL-Nr. 23.115/198.11 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd. Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein- bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbau- teil.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m ² . Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden der Steine gehört zum Leistungsumfang.	5,000 St		
03.03.0007.	StL-Nr. 23.115/195.01.01 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m ² Einzelgröße zuarbeiten, nass- schneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas- tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m ² Einzelgröße wird gesondert vergütet. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke 6 bis 8 cm.	100,000 m		
	Summe 03.03. Pflaster, Borde			
03.04.	Beleuchtung Hinweis zur OZ 03.04 "Beleuchtung" Vorh. Leuchten versetzen			
03.04.0001.	Leuchte zur Wiederverwendung abbauen, Höhe 9-12 m Leuchte einschl. Steigleitung und Zubehör abbauen. Aufsatzleuchte am stehenden Mast. Nennhöhe über 9 bis 12 m. Leuchte zur Wiederverwendung säubern. Material zum Lagerplatz des AG transportieren und abladen. Mastnummer: 059-46-4-5, 059-46-4-6	2,000 St		
03.04.0002.	Stahlmast 9 m zur Wiederverwendung abbauen Mast abbauen. Aufsatzmast aus Stahl. Nennhöhe 9 m. Mast mit Eingrabetiefe bis 1,50 m. Mast zur Wiederverwendung bestimmt. Mast säubern und zum Lagerplatz des AG fördern und			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	abladen. Betonfundament abbrechen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Material des AN verfüllen und verdichten. Mastnummer: 059-46-4-5, 059-46-4-6	2,000 St		
03.04.0003.	Erdkabel ausklemmen Erdkabel NYY-J 5x10 ausklemmen.	4,000 St		
03.04.0004.	Suchschachtung Maststandorte Boden für Suchgraben nach Bodenarten ausheben zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen, ab Geländeoberfläche, in Handschachtung. Aushub nach Bodenarten setlich lagern und sichern, nach Bodenarten verfüllen und verdichten, inkl. Oberflächenaufnahme und Deckenschluss. Aushubtiefe: 1,5 m, Sohlenbreite: 0,5 m, Sohlenlänge:1,5 m.	2,000 St		
03.04.0005.	Mastgrube herst. u. verf. für Mast H ü. 9 bis 12 m Boden für den Mast,Lichtpunkthöhe über 9 bis 12,0 m ca. 1,5 x 1,5 x 1,5 m profilgerecht ausheben, verfüllen, verdichten. Verdichtungsfähigen Boden zur Verfüllung liefern und einbauen. Aushub aufnehmen, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen.	2,000 St		
03.04.0006.	Gelagerten Mast stellen Mast lagert innerhalb der Baustelle. Lichtpunkthöhe über 9 bis 12 m. Das Erdstück des Mastes ist vor Wiedereinbau aufzubereiten. Das Erdstück ist zu entrostern und neu zu konservieren. Als Deckschicht ist eine Epoxidharzbeschichtung aufzutragen. Neue Fußplatte 400 x 400 mm liefern und am Mastfuß anbauen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mast stellen und Leuchte am stehenden Mast montieren, inkl. alle Anschlüsse nach den gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik.	2,000 St		
03.04.0007.	Erneuerung KSM (Zul.) Zulage zur Vorposition für Erneuerung der Korrosionsschutzmanschette. In Abstimmung mit dem AG und OBÜ. Korrosionsschutzmanschette liefern und einbauen. KSM thermisch aufgeschrumpft, schwarz, zur Vermeidung von Korrosion im Erdübergangsbereich.	2,000 St		
03.04.0008.	Betonanschüttung lief., einbr. LPH über 9 bis 12 m Liefern und Einbringen von Beton zur Erhöhung der Standfestigkeit der Beleuchtungsmasten, LPH über 9 bis 12 m. Beton für Fundament. Druckfestigkeitsklasse C20/25. Expositionsklasse XC 4, XF 1, XA 1 gem. EN 206. Beton ohne Schalung herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.	2,000 St		
03.04.0009.	Suchgraben herstellen in Handarbeit* Tiefe bis 1,5 m Aufbruch gesondert Suchgraben in Handarbeit herstellen. In Abstimmung mit AG. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Grabentiefe bis 1,5 m. Breite der Grabensohle '0,5 m' Länge der Grabensohle 1,50 m Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.	2,000 St		
03.04.0010.	Kabelgraben herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,5 m Breite bis 0,5 m* Graben für Kabel herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse. In gewachsenem Boden. Grabentiefe bis 1,5 m. Breite der Grabensohle bis 0,50 m.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Boden fürs Verfüllen des Grabens liefern und nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub aufnehmen, von der Baustelle transportieren und einer Verwertung zuführen.	15,000 m		
03.04.0011.	StL-Nr. 21.134/101.90.03.20.00 Kabel liefern und verlegen ... Freitext ...*Überdeckung 10cm Trassenband d. AN Kabel liefern und verlegen. Auf-, Abladen und Umsetzen der Kabeltrommel sowie Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet. Werkmessprotokolle sind mit der Lieferung der Kabel vorzulegen. Kabelspezifikation 'NYY-J 5x10' Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand überdecken. Trassenwarnband gemäß Unterlagen des AG liefern und auslegen.	15,000 m		
03.04.0012.	Kabelkennzeichnung 10 mm² Kennzeichnung von Kabeln mit Kabelkennungsstreifen aus PVC, Farbton blau, Für Kabeldurchmesser bis 30 mm. Mit Beschriftung, max. Länge der Beschriftung 150 mm.	8,000 St		
03.04.0013.	Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x10mm² mit Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0/(1,2) kV Verbindungsmuffe Spannungsfestigkeit: 0,6/1,0 (1,2) kV im Warschrumpfverfahren für Kabeltyp bis NYY-J 5x10. Garnitur mit Schrumpfrate 4:1 und thermoplastischem Innenkleber. einschl. systemgebundenem Zubehör wie Quetschverbinder, Innen- und Außenmuffe liefern und einbauen.	4,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.04.0014.	Erdkabel einziehen und anschließen Einziehen und anschließen von Kabeln und Leitungen an vorhandenen Betriebsmitteln, Kabel NYY-J 5x10.	4,000 St		
03.04.0015.	Kabelendkappen lief. u. montier. Kabel bis NYY-J 5x10 mm² Geschnittenen offene Kabelenden mittels Kabelendkappen sichern, im erdreich oder Beleuchtungsmast, Für Kabel bis NYY-J 5x10 mm ² liefern und montieren.	4,000 St		
03.04.0016.	Funktionstest durchführen Durch Erproben ist festzustellen, ob die Anlage funktionsfähig ist und ordnungsgemäß arbeitet.	1,000 psch		
03.04.0017.	Kleinmaterial Kleinmaterial Allgemeines Kleinmaterial, liefern und montieren.	1,000 psch		
03.04.0018.	Elektrische Messungen Durchführung der Isolationswertmessung, Messung des Schleifenwiderstandes und Anfertigung des Messprotokolls.	1,000 psch		
03.04.0019.	Revisionsunterlagen lt. EMV TBA Einmessen unterirdischer und oberirdischer Bauelemente, inkl. begleitender Topografie, Übergabe der Unterlagen 3 x in Papierform 1:500, digital im PDF- und DXF-Format per E-Mail oder CD an den AG und an den Betreiber.	1,000 psch		
03.04.0020.	Einarbeit. ins graf. Informationss. Digitale Einarbeitung bzw. Aktualisierung der vermessenen Daten (unter- und oberirdische Revisionsunterlagen) in das grafische			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Informationssystem (sisNET) für Straßenbeleuchtungs-anlagen durch Stadtwerke Rostock AG.	1,000 psch		
03.04.0021.	Dokum. des fertiggest. Bauvorh. Dokumentation nach Fertigstellung des Bauvorhabens mittels Fotos im jpg-Format und Übergabe an den Baulastträger der Beleuchtungsanlagen zur Einbindung in das Anlageninformationssystem des beauftragten Unternehmens für Instandhaltung.	1,000 psch		
03.04.0022.	Umpflasterung herst. Lichtmast*geb. Mosaikpfl.st. Umpflasterung von Einbauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Einbauteil: Lichtmast. Aussparrung mit der Mosaikpflastersteinen 4/6 cm aus Naturstein herstellen. Bettung aus dränfähig. Bettungsmörtel (Marbos MBV-4ED). Fuge aus zementgebundenen, flexiblen, wasserdurchlässigen Mosaikpflasterfugenmörtel. Auf 10 cm Dränbeton C20/25 gemäß MVV und DBT. Umpflasterung 40x40 cm.	1,000 St		
Summe 03.04. Beleuchtung				
03.05.	Grünflächen			
03.05.0001.	Acer platanoides liefern AI 3xv mDb ew16-18*Columnare Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, aus extra weitem Stand, Stammumfang 16 bis 18 cm. Sorte = 'Columnare'.	3,000 St		
03.05.0002.	Hochstamm pflanzen Pflanzl. herst.*Bodensubstrat einb. Stammanstrich Hochstamm StU 18-20 cm mDb pflanzen gemäß DIN 18916, Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Überschüssigen Boden einer Verwertung/Wiederverwendung zuführen. Den Nachweis führen und dem AG vorlegen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Pflanzgrubensohle lockern. Pflanzgrube mit geliefertem Bodensubstrat verfüllen und ausreichend verdichten, Kronenrückschnitt auf besondere Anordnung des AG, einmal durchdringend wässern, Stammanstrich mit ArboFlex oder gleichwertig nach Herstellervorschrift mit Vorreinigung Ausführung innerhalb von Vegetationsflächen in Straßen- bzw. Gehwegnähe.	3,000 St		
03.05.0003.	Vegetationstragschicht, Baums substrat nicht überbaubar Vegetationstragschicht, Baums substrat nicht überbaubar Vegetationstragschicht/ Baums substrat für Baugruben liefern. Für nicht überbaubare Standorte gemäß FLL Bauweise 1. Material: 0/12 - 0/32. Die Eignung des Substrates und der Nachweis der geforderten Werte ist durch den AN vor dem Einbau zu erbringen. Probennahme beim Einbau gemeinsam von AG und AN zur Prüfung durchführen. Abrechnung nach Volumenaufmaß/ offene Baumgrube.	12,000 m3		
03.05.0004.	StL-Nr. 21.107/344.29.99.25.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ... * ... Freitext ... 2 Bindung/Pfahl* Baumgurt 50 mm Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 'entsprechend der Pflanzengröße bis 10 cm unter Kronenansatz ' Pfahl 'aus Holz, weißgeschält ohne chemische Behandlung ' Pfahlverbindung 'Verankerungsart und Einbau entsprechend DIN 18916, Punkt 5.7 in Abhängigkeit von Pflanzenqualität und Standort ' Zwei Bindungen je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anlagern.	3,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.0005.	StL-Nr. 21.107/360.51.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 120*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	3,000 St		
03.05.0006.	HDPE 2 mm-Wurzelsperre, Rollenware, H=1,0 m liefern und einbauen HDPE 2 mm-Wurzelsperre, Rollenware, H=1,0 m liefern und einbauen Vertikale Wurzelsperre, undurchdringlich für aggressive Wurzeln. Höhe 1,0 m; Dicke 2 mm; Material 100% HDPE. UV-Stabil, recyclebar. Liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen, einsch. Connectoren und Klemmschienen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen.	36,000 m		
03.05.0007.	Anmähschutz herstellen Anmähschutz herstellen aus Stammschutzmanschetten zum Schutz der Baumrinde vor mechanischen Beschädigungen bei Pflege- und Mäharbeiten. UV-beständig, reißfest, flexibel, beliebig erweiterbar durch das Verbinden mehrerer Manschetten für stärkere Stammdurchmesser, geschlitzt für optimale Belüftung des Stammes. Anmähschutz für einen Stammumfang von 18-20 cm. Abrechnung: 1 Stck je Baum.	3,000 St		
03.05.0008.	Baumbewässerungsbeutel 100 L liefern und einbauen Baumbewässerungsbeutel/Wassersack 100 L liefern und einbauen. Baumbewässerungsbeutel 100 L liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Mit Wasser befüllen.	3,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.0009.	Fertigstellungspflege Bäume Fertigstellungspflege der Baumpflanzung nach DIN 18916 durchführen, für die Zeit bis zur Abnahme nach DIN 18916. Durchführung aller erforderlichen Arbeiten zur Erzielung eines vollständigen Anwuchsergebnisses wie z.B. Nachmulchen, Kontrolle der Verankerung und höhengerechte Lage der Walu-Endkappen, Baumschnitt, Unkraut- und Unratbeseitigung. Die einzelnen Arbeitsgänge sind zeitnah der Bauleitung anzuzeigen. Abrechnung: 1 Stück je Baumpflanzung	3,000 St		
03.05.0010.	Entw.pflege Bäume durchführen 3 Jahre Entwicklungspflege für Baumpflanzung für 3 Jahre ausführen. Beginn: nach Abnahme der Baumpflanzungen gem. DIN18916 Pflanzung in einem fachlich einwandfreien Zustand halten, so dass die Baumscheiben sauber und durchgearbeitet sind, damit sich die Gehölze optimal und gleichmäßig entwickeln können. Ausführung nach DIN 18919 Folgende Leistungen sind durchzuführen : Anzahl der Pflegegänge: ca. 6 x pro Jahr 1.Unkraut entfernen und abfahren. 2.Steine ab 5 cm Durchmesser und sonstiger Unrat aussammeln und abfahren. 3.Erziehungsschnitt Bäume nach RAS + ZTV Baumpflege durchführen. 4.Verankerungen überprüfen und ggfs. nachbinden. 5.Pflanzenschutz gegen Krankheiten und Schädlinge mit den entsprechenden Pflanzenschutz- bzw. Schädlingsbekämpfungsmitteln so durchführen, daß die Krankheitsherde vollkommen ausgeremert sind. 6. Wässern der Bäume in Abhängigkeit der auftretenden Trockenheit und Abstimmung mit dem AG, jedoch Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St.: 100 l. Nat. Niederschläge sind zu berücksichtigen. 7.Vor Beginn jeder Vegetationsperiode sind sämtliche Pflanzflächen bzw. Baumstandorte nachzumulchen, so dass kontinuierlich die geforderte Deckung von mind. 5 cm erreicht wird. Eine chemische Unkrautbekämpfung ist nicht zulässig. Alle Pflegegänge sind dem AG zeitnah anzuzeigen. Nach dem letzten Pflegegang jeder Vegetationsperiode			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychemsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ist eine gemeinsame Begutachtung durchzuführen.			
	Abrechnung: 1 Stück je Baumpflanzung.			
		3,000 St		
03.05.0011.	StL-Nr. 24.106/153.90.02 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrechnung nach angedeckten Flächen. Andeckung 'auf Grünstreifen.' Dicke der Andeckung = 10 cm.			
		90,000 m2		
03.05.0012.	StL-Nr. 21.107/202.09.24.20 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2 Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'Grünstreifen.' Feinplanum herstellen. Saatgutmenge = 20 g/m2. Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.2 Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern.			
		90,000 m2		
03.05.0013.	Fertigstellungspflege Rasenflächen Fertigstellungspflege für die Rasenflächen vom Tag der Einsaat bis zum Tag der Abnahme nach DIN 18917 Abs. 6 durchführen. 1. Düngen nach dem 1. Schnitt: 5g/qm Stickstoffdünger; 2. 8 x mähen auf Schnitthöhe von 4 cm. 3. Nachsäen von Kahlstellen; 4. Wässern nach Ermessen des AN. Einschließlich aller Nebenarbeiten. Unrat aufnehmen, Unrat ist zu entsorgen, Mähgut einer Verwertung zuführen. Jeder Pflegegang ist zuvor bei der Bauleitung anzumelden.			
		90,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.05. Grünflächen				
	Summe 03. Geh- und Radweg				
04.	LSA 309 und LSA 310				
04.00.	LSA309 Majakowskistraße				
04.00.0001.	Demontage Standmast M2, 3, 5, 10, 13 Standmast samt Fundament demontieren und entsorgen Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Material verfüllen und verdichten. Altfundamente und Verankerungsmaterial entfernen, Füllmaterial liefern, oberen Bereich entspr. umgebenden Bereich ausbilden.				
		5,000	St		
04.00.0002.	Baugrube herstellen Standmast M2, 3, 13 Aush.i.lag./einb. Baugrube herstellen. Boden-/Felsklasse '3-5' Baugrube für Standmast M2, 3, 13 Baugrubentiefe 'bis 1m, Handschachtung' Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la- gern, nach Herstellung des Baukörpers als Hinterfüllung bzw. Baugrubenverfüllung einbauen und verdichten. Über- schüssigen Aushub innerhalb der Baustelle einbauen.				
		1,500	m3		
	Summe 04.00. LSA309 Majakowskistraße				
04.01.	LSA310 Tychsenstraße				
04.01.0001.	Demontage Auslegermast M9 Auslegermast samt Fundament und Ausrüstungsteilen demontieren/abbauen, Kabel ablegen, Betonfundament abbrechen.				

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tyhsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Material verfüllen und verdichten. Altfundamente und Verankerungsmaterial entfernen, Füllmaterial liefern, oberen Bereich entspr. umgebenden Bereich ausbilden.	1,000 St		
04.01.0002.	Demontage Standmast M2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Standmast samt Fundament demontieren und entsorgen Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Material verfüllen und verdichten. Altfundamente und Verankerungsmaterial entfernen, Füllmaterial liefern, oberen Bereich entspr. umgebenden Bereich ausbilden. Standmast M2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17	8,000 St		
04.01.0003.	Pflasterdecke aufnehmen Beton. 8 cm*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*Steine lagern Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu- führen.	15,000 m2		
04.01.0004.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ... * ... Freitext ... Rad- und Gehwege*nat. Gesteinsk. Bstoff. lagern*Abrechng. Abtrag Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Schicht Frostschutz- bzw. Schottertragschicht. Dicke bis 10 cm Fläche = Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG zwischenlagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	5,000 m3		
04.01.0005.	Baugrube herstellen ALM M9 Aush.i.lag./einb. Baugrube herstellen. Boden-/Felsklasse '3-5' Baugrube 'für Auslegermast M'9 Baugrubentiefe 'bis 1,25m, Handschachtung' Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Herstellung des Baukörpers als Hinterfüllung bzw. Baugrubenverfüllung einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle einbauen.	2,500 m3		
04.01.0006.	Baugrube herstellen Standmast M2, 3 Aush.i.lag./einb. Baugrube herstellen. Boden-/Felsklasse '3-5' Baugrube für Standmast M2, 3 Baugrubentiefe 'bis 1m, Handschachtung' Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Herstellung des Baukörpers als Hinterfüllung bzw. Baugrubenverfüllung einbauen und verdichten. Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle einbauen.	1,000 m3		
04.01.0007.	Suchgraben herstellen Bodenklasse 3-5*Boden einb.u.v. Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Boden-/Felsklasse 3-5 Grabentiefe bis 1,6 m Verbau gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen, Handschachtung Gelagerten Boden einbauen und verdichten.	1,000 m3		
04.01.0008.	Kabelgraben (T: 0,8 m, 0,3 m breit) neben der Fahrbahn Schutzrohrgraben (Tiefe 0,8 m) neben der Fahrbahn in offener Bauweise profilgerecht ausheben, Boden lagern, Grabensohle herstellen, nach Verlegen der Schutzrohre verfüllen und verdichten,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wiederherstellen der Oberfläche, Einbau der vorherigen oder geplanten Oberflächenbefestigung werden gesondert vergütet. Boden-/Felsklasse 3-5 - im Bereich ohne Oberflächenbefestigung bzw. nach Abtrag der Oberflächenbefestigung - Sohlenbreite des Grabens 0,3 m, - Aushubtiefe 0,8 m, einschließlich Sandbett, - Bauschutt/verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist von ihm zu beseitigen - Handschachtung erforderlich Erforderliche Erdarbeiten unter Beachtung der vorhandenen Versorgungsleitungen ausführen (Abrechnung nach Aufmaß)	10,000 m		
Summe 04.01.	LSA310 Tychsenstraße			
Summe 04.	LSA 309 und LSA 310			
Summe LV	2026-071 DE Nobelstraße 1.BA, ..			
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus				 EUR
in Höhe von 19,00 %				 EUR
				 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 107

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)