

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Titel	Bezeichnung	Seite
0.	Baustelleneinrichtung.....	2
0.0.	Baustelleneinrichtung.....	2
0.1.	Hilfsleistungen.....	2
1.	Verkehrssicherung.....	3
1.0.	An Arbeitsstellen.....	4
1.1.	An Umleitungen.....	17
1.2.	LSA.....	18
1.3.	Kontrolle.....	22
1.4.	Ersatzhaltestellen.....	22
2.	Fahrbahn.....	24
2.0.	Abbruchmaßnahmen.....	24
2.1.	Demarkierung.....	26
2.2.	Asphaltarbeiten.....	28
2.3.	Rinnen, Borde.....	32
2.4.	Einbauten.....	33
2.5.	Markierung.....	34
2.6.	Straßenentwässerung.....	37
3.	Geh- und Radweg.....	39
3.0.	Abbruchmaßnahmen.....	39
3.1.	Erdarbeiten.....	39
3.2.	Schichten ohne Bindemittel.....	40
3.3.	Pflaster, Borde.....	41
3.4.	Beleuchtung.....	42
3.5.	Baumstandorte.....	44

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.	Baustelleneinrichtung				
0.0.	Baustelleneinrichtung				
0.0.1.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.				
		1,000	psch		
0.0.2.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.				
		1,000	psch		
	Summe 0.0. Baustelleneinrichtung				
0.1.	Hilfsleistungen				
0.1.1.	StL-Nr. 19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.				
		10,000	St		
0.1.2.	StL-Nr. 19.101/722.22.19 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 10 bis 15cm Asphaltschicht*... Freitext ...				
		10,000	St		
0.1.3.	StL-Nr. 23.113/088.99 Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung ... Freitext ...*... Freitext ...				
		1,000	psch		
0.1.4.	Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x60cm, 0,3mm*Fräsfläche				
		40,000	St		
0.1.5.	Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x70cm, 0,1mm*Asphalt				
		40,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.6.	Übergabedokumentation	1,000	St		
0.1.7.	Vervielfältigungsarbeiten	1,000	psch		
0.1.8.	Reinigung öffentlicher Flächen	1,000	psch		
0.1.9.	Sondernutzung öffentl. Grünflächen	1,000	psch		
0.1.10.	Sondernutzung öffentl. Verkehrsfl.	1,000	psch		
0.1.11.	Verkehrsrechtl. Anordnung einholen	1,000	psch		
0.1.12.	Koordinierung der Bau-Beteiligten	1,000	psch		
0.1.13.	Beweissicherung, Gebäude	1,000	St		
0.1.14.	Beweissicherung, Verkehrswege	1,000	St		
0.1.15.	Schlussvermessung Geh- und Radweg	1,000	psch		
Summe 0.1. Hilfsleistungen					
Summe 0. Baustelleneinrichtung					
1.	Verkehrssicherung				

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.	An Arbeitsstellen			
1.0.1.	Verkehrszeichenplan erstellen			
		4,000 St		
1.0.2.	StL-Nr. 21.105/405.04.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2			
		4,000 St		
1.0.3.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition			
		7,000 d		
1.0.4.	StL-Nr. 21.105/405.04.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN			
		6,000 St		
1.0.5.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition			
		7,000 d		
1.0.6.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2			
		3,000 St		
1.0.7.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition			
		7,000 d		
1.0.8.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN			
		5,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.9.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.10.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	15,000 St		
1.0.11.	StL-Nr. 21.105/405.99.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	27,000 St		
1.0.12.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.13.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2	55,000 St		
1.0.14.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.15.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m	8,000 St		
1.0.16.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	7,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.17.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.00.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m	2,000 St		
1.0.18.	Verkehrssch.komb vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.19.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.02 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,00 m	2,000 St		
1.0.20.	Verkehrslenkungstafel vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.21.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	2,000 St		
1.0.22.	StL-Nr. 21.105/344.21.24.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	4,000 St		
1.0.23.	StL-Nr. 21.105/344.21.14.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	4,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.24.	StL-Nr. 21.105/334.15.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ...	31,000 m		
1.0.25.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	10,000 St		
1.0.26.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.27.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2	46,000 St		
1.0.28.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.29.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	15,000 St		
1.0.30.	StL-Nr. 21.105/405.99.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	21,000 St		
1.0.31.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.32.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2	68,000 St		
1.0.33.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.34.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m	12,000 St		
1.0.35.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.36.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.00.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m	2,000 St		
1.0.37.	Verkehrssch.komb vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.38.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.02 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,00 m	6,000 St		
1.0.39.	Verkehrslenkungstafel vorhalten wie Vorposition	7,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.40.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	2,000 St		
1.0.41.	StL-Nr. 21.105/344.21.24.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	10,000 St		
1.0.42.	StL-Nr. 21.105/344.21.14.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	4,000 St		
1.0.43.	StL-Nr. 21.105/334.15.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ...	6,000 m		
1.0.44.	StL-Nr. 21.105/338.32.40.21.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	10,000 St		
1.0.45.	StL-Nr. 21.105/248.22.41 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.a. Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	2,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.46.	StL-Nr. 21.105/248.22.50 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.i. Kraft setzen	2,000 St		
1.0.47.	Sicherungsposten (SiPo) stellen	30,000 h		
1.0.48.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	10,000 St		
1.0.49.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.50.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2	54,000 St		
1.0.51.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.52.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	15,000 St		
1.0.53.	StL-Nr. 21.105/405.99.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	16,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.54.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.55.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2	77,000 St		
1.0.56.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.57.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m	10,000 St		
1.0.58.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.59.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.00.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m	2,000 St		
1.0.60.	Verkehrssch.komb vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.61.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.02 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,00 m	4,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.62.	Verkehrslenkungstafel vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.63.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	2,000 St		
1.0.64.	StL-Nr. 21.105/344.21.24.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	10,000 St		
1.0.65.	StL-Nr. 21.105/344.21.14.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	4,000 St		
1.0.66.	StL-Nr. 21.105/334.15.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ...	6,000 m		
1.0.67.	StL-Nr. 21.105/338.42.40.21.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li. und re. ab*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	3,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.68.	StL-Nr. 21.105/248.22.41 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.a. Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	2,000 St		
1.0.69.	StL-Nr. 21.105/248.22.50 Verkehrstafel ändern Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m t.i. Kraft setzen	2,000 St		
1.0.70.	StL-Nr. 21.105/405.99.24.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	3,000 St		
1.0.71.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000 d		
1.0.72.	StL-Nr. 21.105/405.04.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2	4,000 St		
1.0.73.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	28,000 d		
1.0.74.	StL-Nr. 21.105/405.04.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	6,000 St		
1.0.75.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	28,000 d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.76.	StL-Nr. 21.105/405.03.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2	43,000	St		
1.0.77.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	28,000	d		
1.0.78.	StL-Nr. 21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	5,000	St		
1.0.79.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	28,000	d		
1.0.80.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	15,000	St		
1.0.81.	StL-Nr. 21.105/405.99.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	27,000	St		
1.0.82.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	7,000	d		
1.0.83.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2	108,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.84.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	28,000 d		
1.0.85.	StL-Nr. 21.105/203.12.20.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m	8,000 St		
1.0.86.	Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	28,000 d		
1.0.87.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.00.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m	2,000 St		
1.0.88.	Verkehrssch.komb vorhalten wie Vorposition	28,000 d		
1.0.89.	StL-Nr. 21.105/228.12.00.02 Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb. Z. 501 bis 551*Typ RA2 Höhe 2,00 m	2,000 St		
1.0.90.	Verkehrslenkungstafel vorhalten wie Vorposition	28,000 d		
1.0.91.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	2,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.92.	StL-Nr. 21.105/344.21.24.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	4,000 St		
1.0.93.	StL-Nr. 21.105/344.21.14.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	4,000 St		
1.0.94.	StL-Nr. 21.105/334.15.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ...	9,000 m		
1.0.95.	StL-Nr. 21.105/334.35.02.19 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke ... Freitext ...	9,000 m		
1.0.96.	StL-Nr. 21.105/338.32.40.21.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	4,000 St		
1.0.97.	StL-Nr. 21.105/405.99.24.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	3,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.0.98.	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	28,000	d		
Summe 1.0.		An Arbeitsstellen			
1.1.	An Umleitungen				
1.1.1.	Verkehrszeichenplan erstellen	2,000	St		
1.1.2.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG außer Kraft ges.	1,000	psch		
1.1.3.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	7,000	d		
1.1.4.	StL-Nr. 21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,000	psch		
1.1.5.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	10,000	St		
1.1.6.	StL-Nr. 21.105/208.12.20.03.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m ... Freitext ...	6,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.7.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG außer Kraft ges.	1,000	psch		
1.1.8.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	7,000	d		
1.1.9.	StL-Nr. 21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,000	psch		
1.1.10.	StL-Nr. 21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	8,000	St		
1.1.11.	StL-Nr. 21.105/208.12.20.03.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m ... Freitext ...	6,000	St		
Summe 1.1. An Umleitungen					
1.2.	LSA				
1.2.1.	Mob. Mast mit Signal aufb. u. abb.	1,000	St		
1.2.2.	Anpassung inkl. Programmänderung	1,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.3.	Mobilen Mast mit Signal vorhalten	7,000	d		
1.2.4.	Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.	1,000	St		
1.2.5.	Transp. LSA vorhalten	7,000	d		
1.2.6.	VTU der Bau-LSA erstellen	1,000	St		
1.2.7.	Umsetzung der VT-Unterlagen	1,000	St		
1.2.8.	Versorgung Steuergerät mit Bau-VT	1,000	St		
1.2.9.	StL-Nr. 24.132/055.01 Signalleuchte ab- und aufdecken Sig. neben FB	5,000	St		
1.2.10.	Mob. Mast mit Signal aufb. u. abb.	1,000	St		
1.2.11.	Anpassung inkl. Programmänderung	1,000	St		
1.2.12.	Mobilen Mast mit Signal vorhalten	7,000	d		
1.2.13.	StL-Nr. 24.132/055.01 Signalleuchte ab- und aufdecken Sig. neben FB	6,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.14.	StL-Nr. 24.132/055.01 Signalleuchte ab- und aufdecken Sig. neben FB	5,000	St		
1.2.15.	Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.	1,000	St		
1.2.16.	Transp. LSA vorhalten	7,000	d		
1.2.17.	VTU der Bau-LSA erstellen	1,000	St		
1.2.18.	Umsetzung der VT-Unterlagen	1,000	St		
1.2.19.	Versorgung Steuergerät mit Bau-VT	1,000	St		
1.2.20.	Mob. Mast mit Signal aufb. u. abb.	1,000	St		
1.2.21.	Anpassung inkl. Programmänderung	1,000	St		
1.2.22.	Mobilen Mast mit Signal vorhalten	7,000	d		
1.2.23.	StL-Nr. 24.132/055.01 Signalleuchte ab- und aufdecken Sig. neben FB	5,000	St		
1.2.24.	Signal an Best.mast mont. u. demont	1,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.25.	Mob. Mast mit Signal aufb. u. abb.	2,000	St		
1.2.26.	Anpassung inkl. Programmänderung	1,000	St		
1.2.27.	Mobilen Mast mit Signal vorhalten	28,000	d		
1.2.28.	Zusatzsignal vorhalten	28,000	d		
1.2.29.	StL-Nr. 24.132/055.01 Signalleuchte ab- und aufdecken Sig. neben FB	4,000	St		
1.2.30.	Signal an Best.mast mont. u. demont	1,000	St		
1.2.31.	Anpassung inkl. Programmänderung	1,000	St		
1.2.32.	Zusatzsignal vorhalten	28,000	d		
1.2.33.	Signal an Best.mast mont. u. demont	1,000	St		
1.2.34.	Anpassung inkl. Programmänderung	1,000	St		
1.2.35.	Zusatzsignal vorhalten	28,000	d		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.36.	StL-Nr. 24.132/055.01 Signal­leuchte ab- und aufdecken Sig. neben FB	5,000	St		
Summe 1.2.		LSA			
1.3.	Kontrolle				
1.3.1.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	49,000	d		
1.3.2.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	14,000	d		
Summe 1.3.		Kontrolle			
1.4.	Ersatzhaltestellen				
1.4.1.	Geotextil als Trennschicht verlegen	52,000	m2		
1.4.2.	StL-Nr. 23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD her­st. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	52,000	m2		
1.4.3.	StL-Nr. 21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2	34,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.4.	StL-Nr. 23.113/028.90.90.10.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 10 cm*... Freitext ...	52,000 m2		
1.4.5.	Geotextil aufnehmen und verwerten	52,000 m2		
1.4.6.	Vegetationsfläche vorbereiten Boden lockern Tiefe 10 cm*	52,000 m2		
1.4.7.	StL-Nr. 21.107/202.00.24.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Feinplanum herst.*Menge 20 g/m2 RSM 7.1.1	52,000 m2		
1.4.8.	Geotextil als Trennschicht verlegen	36,000 m2		
1.4.9.	StL-Nr. 23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	36,000 m2		
1.4.10.	StL-Nr. 23.113/028.90.90.10.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 10 cm*... Freitext ...	36,000 m2		
1.4.11.	Geotextil aufnehmen und verwerten	36,000 m2		
Summe 1.4. Ersatzhaltestellen				

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1. Verkehrssicherung			
2.	Fahrbahn			
2.0.	Abbruchmaßnahmen			
2.0.1.	StL-Nr. 23.115/036.42.12.99 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite ü. 20-35cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 ... Freitext ...			
		92,000 m		
2.0.2.	StL-Nr. 23.115/031.15.09.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext ...			
		97,000 m		
2.0.3.	StL-Nr. 23.113/038.31.06 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm			
		100,000 m		
2.0.4.	StL-Nr. 23.113/005.10.30.39.90 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm Zwickel/Streifen*... Freitext Freitext ...			
		260,000 m2		
2.0.5.	Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.7-9 cm Zwickel/Streifen* Verw. AN			
		260,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.0.6.	StL-Nr. 23.113/028.20.40.21.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Länge max. 25 cm ... Freitext ...	260,000 m2		
2.0.7.	StL-Nr. 24.106/213.01.02.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum gesondert Abrechnung Abtrag	15,000 m3		
2.0.8.	StL-Nr. 23.113/038.31.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	570,000 m		
2.0.9.	StL-Nr. 23.113/005.10.30.16.91 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm ... Freitext ...*Unebenheit 4 mm	6.700,000 m2		
2.0.10.	StL-Nr. 23.113/005.20.60.16.91 Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.8-10 cm Fahrbahn*Breite über 200cm ... Freitext ...*Unebenheit 4 mm	6.700,000 m2		
2.0.11.	StL-Nr. 23.113/078.23.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. fräsen*A.decks.+A.bind. Hydranten+Schieb	2,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.0.12.	StL-Nr. 23.113/078.23.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. fräsen*A.decks.+A.bind. Schächte	18,000 St		
2.0.13.	StL-Nr. 23.113/078.23.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. fräsen*A.decks.+A.bind. Straßenabläufe	2,000 St		
2.0.14.	StL-Nr. 23.113/083.23.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. fräsen*A.decks+A.bind. ... Freitext ...	1.475,000 m		
Summe 2.0. Abbruchmaßnahmen				
2.1.	Demarkierung			
2.1.1.	StL-Nr. 21.131/015.31.10.09 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	140,000 m2		
2.1.2.	StL-Nr. 21.131/010.25.31.10.09 Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	37,000 m		
2.1.3.	StL-Nr. 21.131/010.15.31.10.09 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	53,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.4.	StL-Nr. 21.131/010.13.31.10.09 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	127,000 m		
2.1.5.	StL-Nr. 21.131/010.11.31.10.09 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	118,000 m		
2.1.6.	StL-Nr. 21.131/005.21.31.10.09 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	100,000 m		
2.1.7.	StL-Nr. 21.131/005.23.31.10.09 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	20,000 m		
2.1.8.	StL-Nr. 21.131/005.21.91.10.09 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	336,000 m		
2.1.9.	StL-Nr. 21.131/005.51.31.10.09 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	535,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.10.	StL-Nr. 21.131/005.53.31.10.09 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	235,000 m		
2.1.11.	StL-Nr. 21.131/005.31.31.10.09 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	267,000 m		
Summe 2.1. Demarkierung				
2.2.	Asphaltarbeiten			
2.2.1.	StL-Nr. 23.113/043.14.01 Unterlage profilieren Unt. grobk. Boden*EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm	35,000 m2		
2.2.2.	StL-Nr. 24.112/031.01 Baustoff f. Profilausgleich liefern FSS	3,000 t		
2.2.3.	StL-Nr. 23.113/123.39.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	12,000 t		
2.2.4.	StL-Nr. 23.113/063.11.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	2,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.5.	StL-Nr. 23.113/224.39.10.10.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 18 ... Freitext ...	0,500 t		
2.2.6.	StL-Nr. 23.113/063.11.01.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht	2,000 m2		
2.2.7.	Streifen aus MA herst. Bk10+Bk3,2*Streifen 35 cm MA 8 S*Bitumen 30/45+vvZ Handeinbau	5,000 m		
2.2.8.	Gussasphaltoberfläche bearbeiten bit.abst.aufbr.*Verfahren A ungeb. verwert.	2,000 m2		
2.2.9.	Bordanlage/ Gosse abdecken	1.475,000 m		
2.2.10.	Unterlage reinigen gefr. Asphaltch.*selb.aufn.Kehrm.	6.700,000 m2		
2.2.11.	Fräsfläche trocknen	6.700,000 m2		
2.2.12.	StL-Nr. 23.113/063.12.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	6.700,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.13.	StL-Nr. 23.113/224.33.10.10.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*Profilausgleich Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 18 ... Freitext ...	121,000 t		
2.2.14.	StL-Nr. 23.113/219.32.10.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18	6.700,000 m2		
2.2.15.	StL-Nr. 23.113/063.11.11.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht	6.700,000 m2		
2.2.16.	StL-Nr. 23.113/418.31.10.00.00 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A	6.700,000 m2		
2.2.17.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	6.700,000 m2		
2.2.18.	Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	6.700,000 m2		
2.2.19.	StL-Nr. 23.113/078.95.02 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte	18,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.20.	StL-Nr. 23.113/078.95.01 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	2,000 St		
2.2.21.	StL-Nr. 23.113/078.95.03 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	2,000 St		
2.2.22.	StL-Nr. 23.113/083.95.00 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig.	1.475,000 m		
2.2.23.	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. versch.Randanschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	1.475,000 m		
2.2.24.	StL-Nr. 23.113/942.51.26.10.01 Fugenfüllung herstellen versch. Randfugen*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	1.475,000 m		
2.2.25.	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	340,000 m		
2.2.26.	StL-Nr. 23.113/942.31.26.10.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	340,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.2. Asphaltarbeiten				
2.3.	Rinnen, Borde				
2.3.1.	StL-Nr. 23.115/306.13.19 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü50-70cm Tiefe bis 10 cm*... Freitext ...				
		94,000	m		
2.3.2.	StL-Nr. 23.115/421.11.22.99.00 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*Pfst.160/160/140 m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ... * ... Freitext ...				
		93,000	m		
2.3.3.	Bordstein aus Beton setzen Erdarb. BSt. HB 15x25 cm* gerader Stein*Fuge Typ B F-beton C25/30, d=21 cm				
		62,000	m		
2.3.4.	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm*Erdarb. Absenker*Fuge Typ B F-beton C25/30, d=21 cm				
		7,000	m		
2.3.5.	Bordstein aus Beton setzen Erdarb. BSt. RB 15x22 cm* gerader Stein*Fuge Typ B F-beton C25/30, d=21 cm				
		25,000	m		
2.3.6.	StL-Nr. 23.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen				
		10,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.7.	StL-Nr. 23.115/506.31 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.	20,000	St		
2.3.8.	StL-Nr. 23.115/516.11 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	20,000	St		
2.3.9.	StL-Nr. 23.115/511.13.01 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Streifen*Breite ü. 30-40cm verf. Pflasterfm.	20,000	St		
Summe 2.3. Rinnen, Borde					
2.4.	Einbauten				
2.4.1.	Schachtabdeckung freilegen in Asph.-Fläche*ADicke bis 10 cm Höher +/-5 cm*Mörtel	18,000	St		
2.4.2.	Erneuerung Betonauflagering (Zul.)	18,000	St		
2.4.3.	Schachtabdeck. auswechseln (Zul.)	18,000	St		
2.4.4.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Str.-abl.300x500	2,000	St		
2.4.5.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt. bis 10 cm*	2,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.4. Einbauten				
2.5.	Markierung				
2.5.1.	Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck				
		430,000	m2		
2.5.2.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen				
		430,000	m2		
2.5.3.	StL-Nr. 21.131/505.31.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke				
		210,000	m		
2.5.4.	StL-Nr. 21.131/505.51.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke				
		500,000	m		
2.5.5.	StL-Nr. 21.131/505.53.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke				
		225,000	m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.6.	StL-Nr. 21.131/505.53.16.09.13 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr.Betond.	11,000 m		
2.5.7.	StL-Nr. 21.131/505.21.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	100,000 m		
2.5.8.	StL-Nr. 21.131/505.23.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	20,000 m		
2.5.9.	StL-Nr. 21.131/515.31.70.91.01 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke	37,000 m		
2.5.10.	StL-Nr. 21.131/505.21.17.60.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse Aggl.unregelm.mGs*mind. P 6 grobstr. Decke	340,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.11.	StL-Nr. 21.131/510.11.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	55,000 m		
2.5.12.	StL-Nr. 21.131/510.31.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	110,000 m		
2.5.13.	StL-Nr. 21.131/510.41.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	110,000 m		
2.5.14.	StL-Nr. 21.131/510.31.10.93 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr.Betond.	57,000 m		
2.5.15.	StL-Nr. 21.131/510.41.10.93 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr.Betond.	59,000 m		
2.5.16.	StL-Nr. 21.131/520.11.22.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	18,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.17.	StL-Nr. 21.131/520.21.22.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	18,000 St		
2.5.18.	StL-Nr. 21.131/520.31.22.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	6,000 St		
2.5.19.	StL-Nr. 21.131/607 Prüfung fertige Leistung Neuzustand	1,000 psch		
Summe 2.5. Markierung				
2.6.	Straßenentwässerung			
2.6.1.	Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	5,000 St		
2.6.2.	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Tiefe ü.1,25-1,75 m	15,000 m		
2.6.3.	Str.ablauf Kunstst. einb. Erdarb. Seitenablauf*Tiefe bis 1,25 Gussoberteil mit seidl. Zulauf B 125* 510x500 mm	5,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.4.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*... Freitext ...	10,000 m		
2.6.5.	StL-Nr. 24.110/344.99.02 Leitungszone verfüllen ... Freitext ...*Rohr DN 150	10,000 m		
2.6.6.	Baustoff in Leitungsgraben einb. grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*Baust.	10,000 m		
2.6.7.	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr Bettung Typ 1*Ringst. Kl.SN 8 T ü. 1,25 bis 1,75 in Einzellängen	10,000 m		
2.6.8.	StL-Nr. 24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	15,000 St		
2.6.9.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff	5,000 St		
2.6.10.	Rohrschnitte, Rohr DN 150	5,000 St		
2.6.11.	vorh. Anschlussleitung trennen verschließen	5,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.6. Straßenentwässerung				
	Summe 2. Fahrbahn				
3.	Geh- und Radweg				
3.0.	Abbruchmaßnahmen				
3.0.1.	StL-Nr. 23.115/011.21.19.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*... Freitext ...				
		80,000	m2		
	Summe 3.0. Abbruchmaßnahmen				
3.1.	Erdarbeiten				
3.1.1.	Boden verdichten				
		210,000	m2		
3.1.2.	StL-Nr. 24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa				
		210,000	m2		
3.1.3.	StL-Nr. 24.106/213.01.02.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum gesondert Abrechnung Abtrag				
		25,000	m3		
3.1.4.	StL-Nr. 24.106/243.90.90.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ... * ... Freitext ... Abrechng. Auftrag				
		27,000	m3		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.1. Erdarbeiten			
3.2.	Schichten ohne Bindemittel			
3.2.1.	Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw.*0/32 C 90/3 100 MPa*d=28 cm Abrechng. Auftrag			
		51,000 m3		
3.2.2.	Frostschuttschicht herstellen Zufahrt.*0/32 C 90/3 120 MPa*d=28 cm Abrechng. Auftrag			
		9,000 m3		
3.2.3.	StL-Nr. 24.112/320.92.99.02.01 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 ... Freitext ...* ... Freitext ... Dicke 20 cm*U min.13+Filterst			
		30,000 m2		
3.2.4.	StL-Nr. 24.112/908.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte			
		1,000 St		
3.2.5.	StL-Nr. 24.112/908.53 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe			
		2,000 St		
3.2.6.	StL-Nr. 24.112/908.59 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...			
		2,000 St		
	Summe 3.2. Schichten ohne Bindemittel			

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Pflaster, Borde			
3.3.1.	Bordstein aus Beton setzen RsB 5x20 cm*gerader Stein beidseit. R.st.*bis 10 cm unt. OK F-beton C25/30, 20 cm	45,000 m		
3.3.2.	Bordstein trennen RsB 5x20 cm*BSt.nassschneiden BSt. trennen	5,000 St		
3.3.3.	Bordstein trennen RsB 5x20 cm*BSt.nassschneiden BSt. Gehung tr.	4,000 St		
3.3.4.	StL-Nr. 23.115/101.40.49.29.99 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 ... Freitext ...*SZ22/LA25 ... Freitext ...* ... Freitext Freitext ...	155,000 m2		
3.3.5.	StL-Nr. 23.115/101.40.91.29.99 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ22/LA25 ... Freitext ...* ... Freitext Freitext ...	55,000 m2		
3.3.6.	StL-Nr. 23.115/198.11 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.	5,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.7.	StL-Nr. 23.115/195.01.01 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm	100,000	m		
Summe 3.3. Pflaster, Borde					
3.4.	Beleuchtung				
3.4.1.	Leuchte zur Wiederverwendung abbauen, Höhe 9-12 m	2,000	St		
3.4.2.	Stahlmast 9 m zur Wiederverwendung abbauen	2,000	St		
3.4.3.	Erdkabel ausklemmen	4,000	St		
3.4.4.	Suchschachtung Maststandorte	2,000	St		
3.4.5.	Mastgrube herst. u. verf. für Mast H ü. 9 bis 12 m	2,000	St		
3.4.6.	Gelagerten Mast stellen	2,000	St		
3.4.7.	Erneuerung KSM (Zul.)	2,000	St		
3.4.8.	Betonanschüttung lief., einbr. LPH über 9 bis 12 m	2,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.9.	Suchgraben herstellen in Handarbeit* Tiefe bis 1,5 m Aufbruch gesondert	2,000 St		
3.4.10.	Kabelgraben herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,5 m Breite bis 0,5 m*	15,000 m		
3.4.11.	StL-Nr. 21.134/101.90.03.20.00 Kabel liefern und verlegen ... Freitext ...*Überdeckung 10cm Trassenband d. AN	15,000 m		
3.4.12.	Kabelkennzeichnung 10 mm2	8,000 St		
3.4.13.	Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x10mm ² mit Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0/(1,2) kV	4,000 St		
3.4.14.	Erdkabel einziehen und anschließen	4,000 St		
3.4.15.	Kabelendkappen lief. u. montier. Kabel bis NYY-J 5x10 mm2	4,000 St		
3.4.16.	Funktionstest durchführen	1,000 psch		
3.4.17.	Kleinmaterial	1,000 psch		
3.4.18.	Elektrische Messungen	1,000 psch		

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.19.	Revisionsunterlagen lt. EMV TBA	1,000	psch		
3.4.20.	Einarbeit. ins graf. Informationss.	1,000	psch		
3.4.21.	Dokum. des fertiggest. Bauvorh.	1,000	psch		
3.4.22.	Umpflasterung herst. Lichtmast*geb. Mosaikpfl.st.	1,000	St		
Summe 3.4. Beleuchtung					
3.5.	Baumstandorte				
3.5.1.	HDPE 2 mm-Wurzelsperre, Rollenware, H=1,0 m liefern und einbauen	36,000	m		
3.5.2.	StL-Nr. 24.106/153.90.02 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm	90,000	m2		
3.5.3.	StL-Nr. 21.107/202.09.24.20 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2	90,000	m2		
3.5.4.	Fertigstellungspflege Rasenflächen	90,000	m2		
Summe 3.5. Baumstandorte					

Angebotsaufforderung

Projekt: 52338020_2026 Reparatur Fahrbahn 2026
LV: 2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Südring bis Tychsenstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Summe 3.	Geh- und Radweg			
----------	-----------------	--	--	-------

Summe LV	2026-07 DE Nobelstraße 1.BA Süd..			
----------	-----------------------------------	--	--	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 45

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)