BELEUCHTUNG

01	RZB – Einbaudownlight, DALI, LED, 22W, 2500lm, 4000K Artikelnummer: 901811.002.16
02	RZB – Einbaudownlight, DALI, LED, 15W, 1800lm, 4000K Artikelnummer: 901811.002.16
03	RZB – Einbaudownlight, DALI, LED, 27W, 3450lm, 3000K Artikelnummer: 901195.002.16
04	RZB – Einbaudownlight, DALI, LED, 39W, 4600lm, 3000K Artikelnummer: 901195.002.16
05	RZB – Einbaudownlight, DALI, LED, 12W, 1650lm, 3000K Artikelnummer: 901195.002.16
06	RZB – Feuchtraumleuchte, LED, 43W, 6400lm, 4000K Artikelnummer: 451231.009
07	RZB – Feuchtraumleuchte, LED, 29W, 4400lm, 4000K Artikelnummer: 451231.009
08	RZB – Anbauleuchte, DALI, LED, 31W, 3500lm, 4000K Artikelnummer: 312249.002.4.16
09	RZB – Einbaudownlight, LED, 10W, 1300lm, 4000K Artikelnummer: 901858.002
10	RZB – Einbaudownlight, LED, 13W, 1750lm, 4000K Artikelnummer: 901858.002
11	RZB – Anbauleuchte, LED, 20W, 2500lm, 4000K Artikelnummer: 312632.004.19
12	RZB – Anbaudownlight, DALI, LED, 19W, 2200lm, 4000K Artikelnummer: 901823.002.16
13	RZB – Anbaudownlight, DALI, LED, 22W, 2500lm, 4000K Artikelnummer: 901823.002.16
14	RZB – Anbaudownlight, DALI, LED, 33W, 3450lm, 4000K Artikelnummer: 901825.002.16
15	RZB – Einbaudownlight, LED, 17W, 1800lm, 4000K Artikelnummer: 901453.002.1
16	RZB – Einbaudownlight, LED, 13W, 1250lm, 4000K Artikelnummer: 901695.002
17	RZB – Anbauleuchte, DALI, LED, 37W, 5000lm, 4000K Artikelnummer: 312789.002.16
18	RZB – Anbauleuchte, DALI, LED, 30W, 4200lm, 4000K Artikelnummer: 312789.002.16
19	RZB – Anbauleuchte, DALI, LED, 26W, 3700lm, 4000K Artikelnummer: 312789.002.16
20	RZB – Anbauleuchte, DALI, LED, 38W, 4400lm, 4000K Artikelnummer: 312379.002.16
21	RZB – Anbauleuchte, DALI, LED, 29W, 3500lm, 4000K Artikelnummer: 312379.002.16
22	RZB – Anbauleuchte, DALI, LED, 33W, 3850lm, 4000K Artikelnummer: 312379.002.16
23	RZB – Pendelleuchte, DALI, LED, 51W, 4000lm, 4000K Artikelnummer: 312222.002.16
24	Glamox – Einbau-Downlight, DALI, LED, 12W, 1386lm, 4000K Artikelnummer: D70555495
25	RZB – Feuchtraumleuchte, LED, 14W, 2200lm, 4000K Artikelnummer: 451233.009
26	PROLED – Flex Strip, DALI, LED, 7,5W, 1050lm, 3000K Artikelnummer: L66806E

ELEKTRO

- Präsenzmelder
- Präsenzmelder Aufputz
- Temperaturfühler
- Raum-Luftqualitätsfühler CO_2
- CO_2 Meldeampel
- Ausschalter
- Ausschalter Aufputz
- Wechselschalter
- Kreuzschalter
- Serienschalter
- Taster unbeleuchtet
- Schukosteckdose
- Schukosteckdose Aufputz
- Schukosteckdose 2-fach
- Schukosteckdose 2-fach
- Schukosteckdose 3-fach
- CEE 16A (400 V, dreiphasig)
- CEE 32A (400 V, dreiphasig)
- Elektrogeräte allgemein 230V
- Elektrogeräte allgemein 400V
- Not-Aus Schalter
- Schlüsselschalter
- 1 Detail-Verweis Medienkanal_Tafel
- 2 Detail-Verweis Medienkanal_Tafel

SICHERHEITSBELEUCHTUNG

- SLI Zentrale
- Gessler – LG6E 3.5W S1-Linse Einbau D=86mm
- Gessler – LM5 6.7W, Wandaufbau
- Gessler – LG6D 3.5W S1-Linse Anbau D=87x70mm
- Rettungszeichenleuchte, Deckenmontage
- Rettungszeichenleuchte, Deckenbaumontage
- Rettungszeichenleuchte, Wandauslegermontage
- Rettungszeichenleuchte, Wandmontage
- Rettungszeichenleuchte, Deckenmontage
- Detail-Verweis Sicherheitsleuchte_Wand

NETZWERKTECHNIK

- EDV-Dahendose
- EDV-Dahendose doppelt

RUFSYSTEM

- Rufmodul, Zimmersignalleuchte
- Abstellfaster
- Zugfaster

AMOKALARM

- AMOK Taster
- Signalgeber, optisch (Blitzleuchte)

RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGE

- RWA Zentrale
- RWA-/LSC Druckknopfmelder
- Rauchmelder, optischer
- E-Motor einphasig
- Lüftertaster

ELEKTRISCHE LAUTSPRECHERANLAGE

- ELA-Zentrale
- Deckenlautsprecher
- Wandlautsprecher

EINBRUCHMELDEANLAGE

- Einbruchmeldezentrale
- Überfall-/Bedrohungsmelder
- Infarot-Bewegungsmelder
- Signalgeber, optisch (Blitzleuchte)
- Signalgeber, akustisch
- LCD-Bedientableau
- Anschaltmodul

FERNMELDER

- HDMI/ USB Dose
- elektromagn. Türöffner
- Haustelefon
- Türsprechstelle

HAUSALARMANLAGE

- Hausalarmzentrale
- Signalgeber, optisch (Blitzleuchte) Wand
- Rauchmelder, optischer
- Multisensormelder Zwischendecke, Kombination Multisensormelder/ akustischer Signalgeber
- Nichtautomatischer Melder

VERTEILERSYSTEM

- Elektroverteiler
- NSHV/ Zählerverteilung
- Einspeisekasten
- Schwachstromverteiler
- Systemverteiler Raumautomation

KABELBAHNEN / STEIGEZONEN

- Kabeltrasse
- Kabeltrasse mit Promat I30
- Kabeltrasse für Schwachstrom
- Brüstungskanal
- Brüstungskanal senkrecht
- Steigepunkt nach oben beginnend
- Steigepunkt nach unten beginnend
- Steigepunkt durchgehend

DURCHBRÜCHE / AUSSPARUNGEN

- Wanddurchbruch
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch
- Kernbohrung

UK	Unterkante		
OK	Oberkante	E	Elektro
M	Mitte	H	Heizung
RD	Rohdecke	L	Lüftung
RFB	Rohfußboden	S	Sanitär
FFB	Fertigfußboden		

Aussparung und Bemassung in mm angegeben

ABKÜRZUNGEN/BEZEICHNUNGEN

AP	Aufputzinstallation	KT	Kabeltrasse
AS	Arbeitssteckdose	MW	Mikrowelle
BK	Brüstungskanal	UK	Unterkante
BO	Backofen	OKFFB	Oberkante Fertigfußboden
BT	Bodentank	OKRD	Oberkante Rohdecke
DA	Dunstabzug	OKRFB	Oberkante Rohfußboden
DS	Dauerstrom	P	Pulsteckdose
EHK	Elektrischer Heizkörper	SP	Spülmaschine
FWS	Frischwasserstation	TR	Trockner
GS	Gefrierschrank	UK	Unterkante
HKV	Heizkreisverteiler	UKFD	Unterkante Fertigdecke
KL	Kabelleiter	UKRD	Unterkante Rohdecke
KS	Kühlschrank	WM	Waschmachine

AKTUELLER PLANSTAND
ASGr-2X-U150-0002-xf-Grundriss UG

LEITUNGSFÜHRUNG MIT GERÄTE-ABZWEIGDOSEN NACH DIN 18015-3



Bei senkrechten Kombinationen bezieht sich die Höhenangabe auf Mitte oberstes Gerät.

POSITIONEN EINBAUDOSEN



INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ

PROJEKTNUMMER INTERN **1106**

HE6Gr-2X-U150-0001-0V

Berufsschulcampus Stralsund

Modernisierung Haus II

Grünhufe
Stadtteil Vermorgen
18437 Stralsund

BAUHERR

Landkreis Vorpommern-Rügen
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

PLANUNGSTEAM

ARCHITEKT
ppp architekten + stadtplaner gmbh
Kanalstraße 52
23552 Lübeck

TRAGWERK
IBK MV GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 23
18055 Rostock

TECHNISCHE AUSSTATTUNG ELT
Ingenieure Wüst GmbH
Elsenfelder Straße 5
63906 Erlenbach am Main

TECHNISCHE AUSSTATTUNG HLSK
Weber & Partner Ing. mbH
Schönhauser Allee 112
10439 Berlin

LANDSCHAFT
ARGE nuko & gruppe F GmbH
Breite Straße 28
23966 Wismar

BRANDSCHUTZ
Görtzen Stolbrink & Partner mbB
Alter Markt 16
18439 Stralsund

FACHKABINETTE
gpa-projekt
Nördelbstiege 2
59872 Meschede

FACHPLANUNG
Ingenieure Wüst GmbH
Elsenfelder Straße 5
63906 Erlenbach

PHASE: Vorbereitung Vergabe

PLANVERFASSER: **Ingenieure Wüst GmbH**

PLAN: **Haus II Grundriss Untergeschoss -Teil1 Elektroinstallation**

MAßSTAB: 1:50

BEARBEITET UND GEPRÜFT: nsta /

ERSTELLT: 25.03.2026

PLANNUMMER INDEX: **HE6Gr-2X-U150-0001-0V**

DWG: HE6Gr-2X-U150-0001-0V.dwg

Plotdatum: 2026-03-25 | Pfad: V:\Hg-Büro-Projekte\1106 Berufsschulcampus Stralsund\01 CAD-Planung\01_ELT\04_Ausführungsplanung\01_Grundrisse\02_Haus II\Grundrisse\Vorbereitung Vergabe\HE6Gr-2X-U150-0001-0V.dwg