

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 18 VE 4-3080 Haus IV: Holz-/Alu-Fenster									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Ausführungsbeschreibungen			Titel					
Text	1. --- ALLGEMEINES ---	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0001A0...	1.1 Inhalt der Ausschreibung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0002A0...	1.2 Fensterübersichten der Leist...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0003A0...	1.3 Allgemeine Anforderungen a...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	2. --- ANFORDERUNGEN ---	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0004A0...	2.1 Statische Anforderungen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0005A0...	2.2 Holz-Alu-Fenster - Schlagre...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0006A0...	2.3 Wärmeschutz	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0007A0...	2.4 Schallschutz	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0008A0...	2.5 Brandschutz	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0009A0...	2.6 Einbruchschutz	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	3. WERKSTOFFE	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0010A0...	3.1 Holz	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0011A0...	3.2 Aluminiumprofile	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0012A0...	3.3 Stahlteile	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0013A0...	3.4 Beschläge	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0014A0...	3.5 Dichtprofile der Verglasung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0015A0...	3.6 Dichtsysteme der Bauwerks...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	4. --- AUSFÜHRUNG ---	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0016A0...	4.1 Holz-Alu-Fenstersystem	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0017A0...	4.2 Aluminiumteile und -profile	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	5. --- VERGLASUNGEN ---	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0018A0...	5.1 Bruch sichere Verglasung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0019A0...	5.2 Vorgaben Wärmeschutz-Ver...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0020A0...	5.3 Vorgaben Sonnenschutz-Ver...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0021A0...	5.4 Nichttransparente Ausfachu...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0022A0...	5.5 Lüftungsflügel mit Wettersch...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0023A0...	5.6 Glas	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0024A0...	5.7 Glasoptik	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 18 VE 4-3080 Haus IV: Holz-/Alu-Fenster									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	6. --- OBERFLÄCHENBESCHIC...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0025A0...	6.1 Vorgaben Farbbeschichtung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0026A0...	6.2 Beschichtung Holzprofile	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0027A0...	6.3 Beschichtung Aluminiumprof...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	7. --- BESCHLÄGE ---	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0028A0...	7.1 Beschläge allgemein	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0029A0...	7.2 BF 100 Holz-Alu / Dreh-Kipp...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0030A0...	7.3 BF 110 Holz-Alu / Dreh-Fen...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0031A0...	7.4 BF 120 Holz-Alu / Dreh-Fen...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0032A0...	7.5 BF 130 Holz-Alu / Oberlicht-...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0033A0...	7.6 BT 200 Alu / Drehflügeltür B...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0034A0...	7.7 SVP Antipanikschloss Wech...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	7.8 Bänder Rohrrahmenelement...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	7.9 Gleitschienen-Türschließer ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	8. --- BAUKÖRPERANSCHLÜS...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0035A0...	8.1 Anschluss zum Baukörper al...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0036A0...	8.2 Baukörperanschlüsse Holz-...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	9. --- SONNENSCHUTZ-ANLA...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	9.1 Systemeigenschaften Sonne...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	9.2 Systemeigenschaften U-Ble...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	9.3 Leistungsabgrenzung Sonne...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.0037A0...	9.4 Befestigung Führungsschien...	\	\	\	\	\	\	\	\
02 BE, Werk- und Montageplanu... Titel									
02.1	Baustelleneinrichtung	1	psch						
02.2	Werk- und Montageplanung inkl. statischer Nachweise	1	psch						
02.3	Inbetriebnahme ohne Verdrahtungsarbeiten	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 18 VE 4-3080 Haus IV: Holz-/Alu-Fenster									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.4	Einweisung des Betreibers	1	psch						
02.5	Blindzylinder liefern und einbauen	7	St						
02.6	Provisorische Beschläge für Außentüren liefern und einbauen	7	St						
02.7	Provisorische Beschläge für Fenster liefern und einbauen	36	St						
02.8	Lieferung von pulverbeschichteten Musterblechen	2	St						
02.9	Lieferung von Musterfenster	1	St						
02.10	Witterungsschutz Fassadenöffnung	200	m2						
03 Holz-Alu-Elemente		Titel							
03.01 Fenster- und Türelemente		Ber...							
Text	Hinweistext	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.1	Typ 1.1 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 10.060/2.000mm 3.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.2	Typ 1.1 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 10.006/2.000mm 3.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.3	Typ 1.1 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 10.006/2.000mm 2.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.4	Typ 1.2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 10.006/2.000mm 1.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.5	Typ 1-N (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 10.006/2.000mm 2.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.6	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 1.OG Ost - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 18 VE 4-3080 Haus IV: Holz-/Alu-Fenster									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.7	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 2.OG Ost - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.8	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 3.OG Ost - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.9	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 2.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.10	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 3.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.11	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 3.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.12	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 1.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.13	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 2.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.14	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 1.OG West - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.15	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 3.OG West - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.16	Typ 2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/2.000mm 2.OG West - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.17	Typ 3 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 7.645/2.000mm 3.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.18	Typ 3 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 7.645/2.000mm 2.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.19	Typ 3 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 7.645/2.000mm 1.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.20	Typ 4 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 5.695/2.000mm 1.OG Süd - mit Montagezarge und Sonnenschutz außen	1	St						
03.01.21	Typ 4-N (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 5.695/2.000mm 1.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 18 VE 4-3080 Haus IV: Holz-/Alu-Fenster									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.22	Typ 5 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 2.640/2.000mm 1.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.23	Typ 6 (H4), SSV, 32dB, [B/H Einbau] 3.970/3.315mm EG Süd - mit Montagezarge, RC2N	1	St						
03.01.24	Typ 7 (H4), SSV, 32dB, [B/H Einbau] 3.995/3.315mm EG Süd - mit Montagezarge, RC2N, mit Einsatztürelement Alu m	1	St						
03.01.25	Typ 8 (H4), SSV, 32dB, [B/H Einbau] 6.910/3.315mm EG Süd - mit Montagezarge, RC2N, mit Einsatztürelement Alu m	1	St						
03.01.26	Typ 9 (H4), SSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/3.315mm EG Ost - mit Montagezarge, RC2N, mit Einsatztürelement Alu m	1	St						
03.01.27	Typ 9 (H4), SSV, 32dB, [B/H Einbau] 8.605/3.315mm EG Süd - mit Montagezarge, RC2N, mit Einsatztürelement Alu m	1	St						
03.01.28	Typ 10 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 3.310/3.315mm EG Nord - mit Montagezarge, RC2N, mit Einsatztürelement Alu m	1	St						
03.01.29	Typ 11-1 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 2.985/3.315mm EG Nord - mit Montagezarge, RC2N, mit Einsatztürelement A	1	St						
03.01.30	Typ 11-2 (H4), WSV, 32dB, [B/H Einbau] 2.985/3.315mm EG Nord - mit Montagezarge, RC2N, mit Einsatztürelement A	1	St						
03.01.31	Schallentkopplungsprofile innerhalb Fensterelementen, H= ca. 3,025 m, B= ca. 0,24 m	1	St						
03.01.32	Fenster Typ 11-1 und 11-2 Zusatzverriegelung Kupplung Oberlichter	20	St						
03.01.33	Typ 12 (H4), WSV, [B/H Einbau] 1.010/1.010mm 2.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.34	Typ 12 (H4), WSV, [B/H Einbau] 1.010/1.010mm 1.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.35	Typ 12 (H4), WSV, [B/H Einbau] 1.010/1.010mm 3.OG Nord - mit Montagezarge	1	St						
03.01.36	Typ 12 (H4), WSV, [B/H Einbau] 1.010/1.010mm EG Nord - mit Montagezarge, RC2N	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 18 VE 4-3080 Haus IV: Holz-/Alu-Fenster									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.37	Typ 13 (H4), SSV, 32dB, [B/H Einbau] 1.010/2.000mm 1.OG Süd - mit Montagezarge	1	St						
03.02 Fenster- und Türelemente, Zu... Ber...									
03.02.1	Rahmenkonstruktion als UK für Lüftungslamellen Nachtauskühlungsflügel [B/H] 0.93/1.84m, seitliche Verkleidung	43	St						
03.02.2	Rahmenkonstruktion als UK für Lüftungslamellen Nachtauskühlungsflügel [B/H] 0.93/2.950m, seitliche Verkleidung	10	St						
03.02.3	Wetterschutzlamelle, ca. 0.93 x 1,84 m	43	St						
03.02.4	Wetterschutzlamelle, ca. 0.93 x 2,950 m - RC2	10	St						
03.02.5	Rahmenkonstruktion mit dreiseitiger Verblechung, H=2.000 mm	31	St						
03.02.6	Innenliegende Verstärkungsprofile	65	m						
03.02.7	Innenliegende Verstärkungsprofile 120/60 mm	21,2	m						
Text	Hinweistext Blendrahmenverbrei...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.02.8	Blendrahmenverbreiterung bis 25mm	30	m						
03.02.9	Blendrahmenverbreiterung über 25-50mm	40	m						
03.02.10	Blendrahmenverbreiterung über 50-75mm	40	m						
03.02.11	Blendrahmenverbreiterung über 75-100mm	30	m						
03.02.12	Verbreiterung Aluminium-Rahmenprofil bis 25mm	30	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 18 VE 4-3080 Haus IV: Holz-/Alu-Fenster									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.13	Verbreiterung Aluminium-Rahmenprofil über 25-50mm	40	m						
03.02.14	Verbreiterung Aluminium-Rahmenprofil über 50-75mm	40	m						
03.02.15	Verbreiterung Aluminium-Rahmenprofil über 75-100mm	30	m						
03.02.16	Wand-Türstopper, zum aufkleben, weiß	10	St						
03.02.17	Riegelschaltkontakt Stahlblech Außentür EG - 1-flügelig	7	St						
03.02.18	Magnetschalter-Set Stahlblech Fenster und Türen EG - 1-flügelig	14	St						
04	Verleistungen, sonstiges	Titel							
04.1	Türschließer mit Gleitschiene für 1-flg. Außentür	7	St						
Text	Hinweistext zu nachstehenden ...	\	\	\	\	\	\	\	\
04.2	Verleistung Aluminium-Flachprofil bis 30mm	80	m						
04.3	Verleistung Aluminium-Flachprofil über 30-60mm	40	m						
04.4	Verleistung Aluminium-Winkelprofil, Abwicklung bis 60mm	20	m						
04.5	Verleistung Aluminium-Winkelprofil, Abwicklung bis 120mm	20	m						
05	Außenliegender Sonnenschutz	Titel							
Text	Hinweistext	\	\	\	\	\	\	\	\
05.1	Überspannungsschutz	14	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 18 VE 4-3080 Haus IV: Holz-/Alu-Fenster									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.2	Sonnenschutz-Raffstore, Fensterelement Typ 1.1 - [B/H] 10.060/2.000mm Süd	2	St						
05.3	Sonnenschutz-Raffstore, Fensterelement Typ 1.2 - [B/H] 10.060/2.000mm Süd	1	St						
05.4	Sonnenschutz-Raffstore, Fensterelement Typ 2 - [B/H] 8.605/2.000mm Ost und West	10	St						
05.5	Sonnenschutz-Raffstore, Fensterelement Typ 4 - [B/H] 5.695/2.000mm Süd	1	St						
05.6	U-Sonnenschutzblende	92,1	m						
05.7	Wasserleitfolie oberhalb U-Blende	92,1	m						
05.8	Winkelprofil zwischen U-Blende und Fensterelement	92,1	m						
05.9	Dämmung hinter Sonnenschutzkasten, MiWo, WLG 040, 90 mm - EG bis 3.OG	92,1	m						
05.10	Wind-und Regenwächter	3	St						
06 Stundenlohnarbeiten Titel									
06.1	Stundenlohnarbeiten - Facharbeiter	40	h						
06.2	Stundenlohnarbeiten - Helfer	40	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.