

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								08.04.2026	
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Baustelleneinrichtung und Pl... Titel									
01.1	Baustelleneinrichtung und Hebezeug	1	psch						
01.2	Technische Bearbeitung, Werkplanung, Nutzereinweisung	1	psch						
01.3	Werkplanung & statischer Nachweis Fassadenplatten	1	psch						
01.4	Dachabsperrung mit Kette	20	m						
02 Dachabdichtungsarbeiten Titel									
Text	Hinweistext Dachkonstruktion u...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.1	Untergrund vorbereiten	1.050,7	m²						
02.2	Wasser saugen und Untergrund trocknen	2.101,4	m²						
02.3	Bitumen-Voranstrich	1.050,7	m²						
02.4	Dampfsperre auf Stahlbetondecke, als Notabdichtung im Bauzwischenzustand	1.050,7	m2						
02.5	Wandanschluss Stb (Attika und Lichthofwände), bis ca. 0,74 m Höhe	160,2	m						
02.6	Attika Stb	138,58	m						
02.7	Zulage: Anschluss der Abdichtung an Abläufe	16	St						
02.8	Abdichtung von Durchführungen mit Flüssigkunststoff	8,5	m²						
02.9	Einbau von bauseits gelieferte Stragentlüfter DN 100-200	10	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							08.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.10	Attika-Unterkonstruktion mit Bohle	141,14	m						
02.11	Dampfsperrbahn, als Streifen zwischen Trogbalken	8,8	m²						
02.12	Dampfsperre an aufgehenden BSH-Bindern als Trogbalken, Höhe ca. 58 bis 85cm	94,9	m						
02.13	Dachrandabschluss Lichthof	8	St						
02.14	EPS Grunddämmung 040 DAA dh, 10 cm	1.050,7	m2						
02.15	MiWo Grunddämmung 040 DAA dh, 10 cm, als Streifen, B= ca. 83 cm	47,4	m						
02.16	EPS Gefälledämmung 040 DAA dh, 6 bis 36 cm	1.050,7	m²						
02.17	MiWo Gefälledämmung 040 DAA dh, 6 bis 36 cm, als Streifen, B= ca. 92 cm	47,4	m						
02.18	EPS Flankendämmung Attikabereich, d=12 cm	48,5	m²						
02.19	MiWo Flankendämmung Trogbalken, d=10 cm	24,7	m²						
02.20	MiWo Flankendämmung Trogbalken, d=12 cm	48,4	m²						
02.21	Wärmedämmung und Dampfsperre, Anschluss an TGA Dachdurchführung, LxB ca. 50x50cm	1	St						
02.22	Zulage: Brandüberschlagsstreifen, A1, 500 mm Breite Flachdachfenster und Dachausstieg	15	m						
02.23	Dachreiter für Flachdachfenster und Dachausstieg, nicht brennbar, A1	12	St						
02.24	Zulage: Mechanische Befestigung Stb.-Decke	1.050,7	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							08.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.25	Zulage: Mechanische Befestigung Furnierschichtholzplatte zwischen Trogbalken	120,5	m2						
02.26	Dämmkeil EPS 5/5cm	138,5	m						
02.27	Verbundblechwinkel Stb.	138,5	m						
02.28	Verbundblechwinkel Trogbalken, 100 mm	47,4	m						
02.29	Verbundblechwinkel Trogbalken, 120 mm	47,4	m						
02.30	Verbundblechwinkel Lichthof Achse 5+7, 150 mm	23,7	m						
02.31	Verbundblechwinkel Lichthof Achse C+D, 180 mm	33,9	m						
02.32	Linienfixierung Dampfsperre bzw. Abdichtungsbahn	191,5	m						
02.33	Kunststoff-Abdichtungsbahn, 1,5mm, einlagig, geklebt, durchwurzelungsfest	1.154,3	m²						
02.34	Kunststoff-Abdichtungsbahn, 1,5mm, zwischen Trogbalken	86,9	m²						
02.35	Kunststoff Dachabdichtung, Anschlussbahn Durchführung DN 200	2	Stk						
02.36	Kunststoff Dachabdichtung, Anschlussbahn Durchführung TGA 12/12 bis 25/25	12	Stk						
02.37	Kunststoff Dachabdichtung, Anschlussbahn Durchführung TGA 26/26 bis 50/50	6	Stk						
02.38	Zulage: Kunststoff-Abdichtungsbahn, Anschluss aufgehende Wand Lichthof	17,2	m²						
02.39	Kapleiste für obere Fixierung Anschlussbahn	57,5	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							08.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.40	Schwanenhals DN 100, verzinkt	3	St						
02.41	Schwanenhals DN 150, verzinkt	1	St						
02.42	Schwanenhals DN 200, verzinkt	1	St						
02.43	Randabschluss Abdichtung, seitlich an BSH-Trogbalken, H=ca.49 bis 71 cm	94,9	m						
02.44	Attikaabschluss über Dachrandabschlussprofil - Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9006	144,1	m						
02.45	Zulage: zeitlich versetzte Montage von Dachrandabschluss im Bereich Dachüberstieg	1	psch						
02.46	Trenn- / Speichervlies für Kiesdach, Attikadach	1.050,7	m²						
02.47	Auflast, Kiesschüttung als Streifen inkl. Schutzvlies, 16-32mm, d=5cm, Breite ca. 65cm	115,5	m2						
02.48	Kiesschüttung aus Feinkies auf Trenn- bzw. Schutzlage.	90,8	m²						
02.49	Betongehwegplatten, 60x60x4cm, grau - Wartungswege	90,8	m²						
02.50	Zulage: Betongehwegplatten schneiden	15	m						
02.51	Dränbahn für Kiesbett unter Gehwegplatten Beton	90,8	m²						
Text	- - - Leichtgründachsystem - - -	\	\	\	\	\	\	\	\
02.52	Dachfläche besenrein säubern	844,5	m²						
02.53	Trenn-, Schutz- und Speichervlies	844,5	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							08.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.54	Drän- und Wasserspeicherelement	844,5	m²						
02.55	Leichtsubstrat für Verfüllung	43,7	m³						
02.56	Kiesleiste L-Profil	236,4	m						
02.57	Erososionsschutzplatte	115,5	m²						
02.58	Vegetationsmatte verrottfähiger Träger Sedum-Moos	844,5	m²						
02.59	Fertigstellungspflege Vegetationsmatten	844,5	m²						
03 Vorhangsfassade Faserzement... Titel									
Text	Hinweistext: Fassadenbekleidung	\	\	\	\	\	\	\	\
03.1	Thermisches Trennelement unter Wandhaltern	81,6	m²						
03.2	Metall-Unterkonstruktion wärmebrückenfrei / nichtbrennbar vertikal, t=ca.270 mm	71,2	m²						
03.3	Alu-Unterkonstruktion vertikal, t=ca.240 mm, 2-lagig aus Hutprofilen bei BSH Bindern	10,4	m²						
03.4	Zulage für UK in Gebäuderandbereichen	6,4	m						
03.5	Sturzausbildung mit Alu-Kantprofil, RAL 7016	17,4	m						
03.6	Fensterlaibung mit Fassadenplatten, t = ca. 230 mm	9,4	m						
03.7	Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil 40/60/20, 2x gekantet RAL 7016	17,4	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							08.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.8	Fassadendämmung vertikale Flächen, d= 180 mm, WLG 035	81,6	m²						
03.9	Fenstersohlbänke - außen, Abwicklung: ca. 240mm, RAL 7016	17,4	m						
03.10	1. Zulage: Sohlbankenden	20	St						
03.11	2. Zulage: Zweite wasserführende Ebene	17,4	m						
03.12	Faserzement-Fassadenplatten, lasierte Oberfläche, 8 mm	81,6	m²						
03.13	Zulage: Mehraufwand für oberen mehrfach abgeschrägten Abschluss	35,7	m						
03.14	Zulage: Anarbeitung schräger Verlauf Fassade an Gefälledämmung	57,6	m						
03.15	Außenecken als stabile Ecke	8,2	m						
03.16	Zulage: Kantenschutz für stabile Ecke	8,2	m						
03.17	Lieferung von pulverbeschichteten Musterblechen, DIN-A4	1	St						
03.18	Lieferung von Mustern Faserzementfassadenplatten, DIN-A4	1	St						
03.19	Liefermaterial: Fassadenniete mit farbigem Nietkopf, Fassadenplatten	1	St						
04 Absturzsicherung Titel									
Text	Hinweis Absturzsicherung	\	\	\	\	\	\	\	\
04.1	Anschlageinrichtung aus V4A Edelstahl und Grundplatte	19	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								08.04.2026	
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung¹	Menge¹	Men- gen- einheit¹	Zeitan- satz²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.2	Spezial-Edelstahlseil, 6mm	120,03	m						
04.3	Spannelement - Edelstahlendbefestigung (Gabelkopf)	1	St						
04.4	Kraftbegrenzer auf max. 8,3 kN	2	St						
04.5	Flexibles, vollüberfahbares Kurvenelement	4	St						
04.6	Systemschild	1	St						
04.7	Seilgleiter, abnehmbar	2	St						
04.8	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) - Flachdächer	2	St						
04.9	Aufbewahrungsschrank	1	St						
04.10	Haltevorrichtung Anstell-Leiter	1	St						
04.11	Anstell-Leiter aus Aluminium, H=ca. 4,50 m	1	St						
05 Dachrand- und Klempnerarbei... Titel									
Text	Hinweistext: Entwässerung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	- - - Lichthofentwässerung Oberl...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.1	Halbrundrinne NG333, Zink, vorbewittert	5,6	m						
05.2	Bewegungsausgl., Dachrinne, EPDM, Z333	8	St						
05.3	Bewegungsausgleich, Schiebenabt	8	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							08.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.4	Rinnenendboden, Zink, NG333	16	St						
05.5	Rinnhalter einlassen in bauseitige Holzschalung als Traufbohle	5,6	m						
05.6	Rinnen ausstreichen gegen Lochfraß	5,6	m						
05.7	Fallrohranschl., Einhst., hlbr., Zink Z333	8	St						
05.8	Stahlabflussrohr DN 70 gemufft, vertikal, feuerverzinkt, Hauptentwässerung	6,8	m						
05.9	Winkelbogen von 70 bis 87°, Stahl verzinkt, DN 70	8	St						
05.10	Winkelbogen von 45°, Stahl verzinkt, DN 70	16	St						
Text	- - - Flachdachentwässerung - - -	\	\	\	\	\	\	\	\
05.11	Flachdach-Schnellablauf mit Klemmflansch, Hauptentwässerung mit Druckströmung DN 100	6	St						
05.12	Notablauf mit Klemmflansch, als Speier, Notentwässerung mit Freispiegelströmung DN 100	10	St						
05.13	Kontrollschacht für Attikaablauf, 400x400x250 mm, Edelstahl	16	St						
05.14	Schiebeflansch, 400x400x1 mm, Edelstahl	16	St						
05.15	Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, gemufft	16	St						
05.16	Stahlabflussrohr DN 100 gemufft, vertikal, feuerverzinkt, Hauptentwässerung	92,2	m						
05.17	Stahlabflussrohr DN 100 gemufft, horizontal, feuerverzinkt	4,5	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer				Datum
									08.04.2026
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.18	Standrohr DN 100, mit Reinigungsöffnung	6	St						
06 Oberlichtbänder, Oberlichtfen... Titel									
Text	- - - Ausführungsbeschreibung ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweistext Oberlichtbänder Lic...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.1	Oberlicht-Band (11-teilig) 1.000 x 2.000 mm, 7,5° Elementneigung inkl. Eindeck- und Abdeckrahmen	4	St						
06.2	Oberlicht-Band (11-teilig) 1.000 x 2.100 mm, 7,5° Elementneigung inkl. Eindeck- und Abdeckrahmen	1	St						
06.3	Unterkonstruktion aus Stahlprofil - Oberlicht-Bänder, b=100 mm, h=10	10	St						
06.4	Dampfsperr-Anschlussstreifen, h= 200 mm	165	m						
06.5	Windableitblech KCD0080 aus Aluminium, d= 3,00 mm	75,6	m						
06.6	Alublende als L-Winkel, 1-fach gekantet, h=60 mm, RAL 7016	57,7	m						
06.7	Alublende als L-Winkel, innenseitig Trogbalken, 1-fach gekantet, h=55 mm, RAL 7016	95	m						
06.8	Wind-und Regenwächter		St						
Text	- - - Ausführungsbeschreibung ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweistext Fensterelemente Lic...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.9	Fensterelement Lichthof, Nordseite, WSV, Achse C/5-7 [B/H] 1.740/650mm mit Vorwandmontagezarge, nach	5	St						
06.10	Fensterelement Lichthof, Südseite, SSV, Achse D/5-7 [B/H] 1.740/650mm mit Vorwandmontagezarge, nach	5	St						
06.11	Verleistung Aluminium-Winkelprofil, Abwicklung bis 160mm	30,4	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							08.04.2026		
Baumaßnahme 250708 - BSC Berufsschulcampus Stralsund									
BSC Berufsschulcampus Stralsund Bauabschnitt 1: Neubau Fachbereich Sozialwesen Haus IV									
Leistung LV 17 VE 4-3050 Haus IV: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.12	Verleistung Aluminium-Flachprofil bis 110mm	17,4	m						
06.13	Zulage: Hinterstopfen von Hohlraum mit MiWo-Streifen	47,8	m						
Text	- - - RA in Treppenträumen - - -	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Ausführungsbeschreibung Flach...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweistext RA Flachdachfenste...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.14	RA-Flachdachfenster, 120x120 cm, Echtglas mit geneigtem Aufsatzkranz, 5° GKF, vorbereitet für Ketten-	2	St						
06.15	Kettenschubantrieb für vorstehende RA-Flachdachfenster	2	St						
Text	- - - Dachausstieg und Seitensc...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.16	Flachdachausstieg, wärmege- dämmt, 1,50 x 1,20 m	1	St						
06.17	Seitenschutzgeländer für Dachausstieg, Alu natur	1	St						
Text	- - - Sonstiges - - -	\	\	\	\	\	\	\	\
06.18	Prov. Witterungsschutz Flachdachfenster und Dachausstieg ausbauen und entgeraten	4,7	m²						
07	Sonstiges, Schutz und Provis...	Titel							
Text	Hinweistext: zusätzliches Verbu...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.1	Zusätzlicher Verbundblechwinkel für Folienabdichtung	15	m						
07.2	Zusätzliche Linienfixierung für Folienabdichtung	15	m						
07.3	Wandanschlussprofil, Kappleiste, Kleinflächen an Dachdurchdringungen	15	m						
07.4	Provisorische Entwässerung Flachdach	92,2	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.