

Bieter	Vergabenummer	Datum
	SC-085-TP-2026	
Baumaßnahme Lortzingstraße 9-10		
Leistung Los 11 - Trockenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) ₁₀
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	GK-Montagew., CW 50/100, 2 x 12,5, MW 40	69,5	m2						
1.02	GK-Montagew., CW 75/125, 2 x 12,5, MW 60	29,2	m2						
1.04	Türöffnung herstellen, bis 76 cm	3	St						
1.05	Türöffnung herstellen, bis 88,5 cm Wanddicke 100	3	St						
1.09	GKBI-Inst-Vorsatzschale, raumhoch, 2 x 12,5, MW50	92,02	m2						
1.10	GKBI-Inst-Vorsatzschale, horizontale Abdeckung, h = 1,19 m	22	m2						
1.13	Schächte/Verkofferung, 2 x 12,5mm, MW, 350/620 mm, 2-seitig	7,44	m						
1.14	Abseitenwand, CW + GKB 2 x 12,5	21,22	m2						
1.15	Mineralwolle auslegen, DG	20	m2						
1.16	MW-Dämmung zwischen Holzwandkonstruktktion, 200 mm	135,39	m2						
1.17	Klimamembran auf Holzständerwand herstellen	110	m2						
1.18	Kabeldurchdringungen Klimamembran DG nachträglich abdichten	1	psch						
1.19	GK-Wandbekleidung, 2x12,5 mm, auf Holzständerwerk, Gaube	110	m2						
1.21	Eckschutzschiene, Gipsplattenbekleidungen	187,5	m						
2.01	GK-Decke, abgehängt, 1x20 mm, MW 100, F30-B	445	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	SC-085-TP-2026	
Baumaßnahme Lortzingstraße 9-10		
Leistung Los 11 - Trockenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2.03	Überarbeitung der vorhandenen Unterspannbahn	8	m2							
2.04	GK-Bekleidung Dachschräge, 1 x 12,5 mm, MW 200	53	m2							
2.06	GK-Bekleidung Sparren/Balken, 1 x 20 mm, F30-B	13,1	m2							
2.08	Laibung für Dachflächenfenster als Zulage	44	m							
2.11	Zulage Rohrdurchführungen	68	St							
3.01	Bekleidung mit Brandschutzplatten	10,63	m2							
3.02	Brandschutzabdeckung F90 unter Stahlträger, bis 0,5 m²	5	St							
3.03	Rohr-/Kanalverkleidung, zweiseitig	13,33	m							
3.06	Universaltraverse in Montagewand, HW-Platte	80	St							
3.08	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300	15	St							
3.09	Luftdichtheitsprüfung, bis 1.300 m³, Gebäudehülle komplett	2	St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.