

**Hochbauprojekt
Grothmann GmbH
Dipl.- Ing. Jens Grothmann
Ueckermünder Str. 16a
17367 Eggesin
Tel.: 039779/29084
Fax.: 039779/29252**

Eggesin, den 02.04.2026

Leistungsverzeichnis:	LV006 Fliesen- und Plattenarbeiten
Bauherr:	Landkreis Vorpommern Greifswald Feldstraße 85a 17489 Greifswald
Baustelle:	Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee Dorfstraße 128 17375 Hintersee
Abgabe bis:	
Ausführung ab :	
Sachbearbeiter:	
Angebotssumme (Netto):	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
001	TITEL Vorbereiten des Untergrundes			
01.01	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG, Art/Umfang der Verschmutzung ' '. Einschließlich Schuttbeseitigung.	275,000 m2	,.....	
01.02	Aufbringen einer Grundierung nach besonderer Anordnung des AG an Wänden und auf Fußböden im Innenbereich, Untergrund (innen) Putz P II (DIN 18550) / CS II (DIN EN 998-1) und Gipskartonwände sowie Estrich ZE 30 Höhe der Bekleidungsfläche bis 2,00 m,	275,000 m2	,.....	
01.03	Abschneiden des Überstandes von Rand- streifen der Dämmschicht und der Abdek- kung.	120,000 m	,.....	
01.04	Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln nach besonderer Anordnung des Auftraggebers, an Wänden und Fußböden im Innenbereich, Putz- Wände unbehandelt sowie Estrich ZE20 für nachfolgend aufzubringende Wand- und Bodenbeläge im Dünnbettverfahren, mit Zement-Spachtelmasse, Höhe der Bekleidungsfläche an den Wänden bis 2,00 m. Schichtdicke 'bis 5 mm '.	275,000 m2	,.....	

Übertrag =

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
			Übertrag =	
01.05	Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit mit Dispersions-Beschichtungsstoff, für nachfolgend aufzubringende Wand- beläge im Innenbereich mittels Dünn- bettverfahren, Putz- Wände unbehandelt, sowie Estrich ZE 20	45,000 m2	,..	,..
01.06	Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit mit einer Abdichtungsbahn nach Vorgaben des Herstellers, einschl. der Eck- und Wandanschlüsse für nachfolgend aufzubringende Boden- beläge im Innenbereich mittels Dünn- bettverfahren, Estrich ZE 20	55,000 m2	,..	,..
01.07	Verstärken der Dehn- bzw. Anschlussfuge in vorbeschriebener Abdichtung an Wänden mit Bändern aus Kunststoffgewebe, Breite über 5 bis 10 cm, mit Schlaufen- ausbildung in Fugenbreite.	80,000 m	,..	,..
01.08	Anschließen der Durchdringung in vor- beschriebener Abdichtung an Böden mittels Dichtmanschette. Durchmesser DN 100.	20,000 St	,..	,..
			Übertrag =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
			Übertrag =	
01.09	Liefern und verkleben von Dichtbändern an Innenecken von Wänden nach Hersteller-Vorschrift. Breite: 15cm	80,000 m	,.....	
001	Vorbereiten des Untergrundes		Gesamt =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
002	TITEL Wandbekleidungen, Fliesen und Platten			
02.02	Wandbekleidung, im Objektbereich, 1. Wahl, aus glasierten keramischen Fliesen/ Platten DIN EN 159 B III (Steingut, nicht frostbeständig), mit seidenmatter Glasur, als Viereckplatte, Nennmaß (cm) 30 x 60, Dicke bis 9 mm, seidenmatt Farbton: weiß bzw. Angabe AG Untergrundform senkrecht, Material des Untergrundes: KS- Wände verputzt sowie Gipskartonwände ansetzen/verlegen im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2, im Fugenschnitt, verfugen mittels Einschlämmen mit silbergrauem Zementmörtel, Fugenbreite 2 mm.	130,000 m2	,.....	
02.02	Herstellen von Löchern in vorbeschriebener Wandbekleidung.	90,000 St	,.....	
02.03	Anarbeiten von Wandfliesen an bereits eingesetzte Türzargen als Zulage zur Vorposition	36,000 m	,.....	
02.04	Einarbeiten von Aussparungen in Wandfliesen, als Zulage zur Vorposition. Größe: bis 25 x 25 cm	20,000 Stck	,.....	
002	Wandbekleidungen, Fliesen und Platten		Gesamt =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
003	TITEL Bodenbelag, Fliesen und Platten			
03.01	Bodenbelag im Objektbereich aus unglasierten Steinzeug DIN EN 121 A I (frostbeständig), Bewertungsgruppe (Trittsicherheit): R 10. Verschleißklasse V. Nennmaß (cm) 30 x 60, Dicke 9,5 mm, als Viereckplatte, Oberfläche eben, Farbton nach Angabe AG Untergrundform waagerecht, ansetzen/verlegen im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2, Material des Untergrundes: Zementestrich, ansetzen/verlegen im Fugenschnitt, verfugen im Schlämmverfahren, mit grauem Zementmörtel, Fugenbreite 2 mm. Ausführung: Schleusen, Damen und Herren WC und Duschen '.	35,000 m2	,.....	

Übertrag =

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
--------	--------------	-------	-------------	--------

Übertrag =

03.02 Bodenbelag im Objektbereich
aus unglasiertem Steinzeug DIN EN 121 A I
Bewertungsgruppe (Trittsicherheit):
R 10.
Verschleißklasse V.
Nennmaß (cm) 60 x 60,
Dicke 8 mm,
als Viereckplatte,
Oberfläche eben,
Farbton nach Angabe AG
Untergrundform eben,
ansetzen/verlegen im Dünnbett
mit hydraulisch erhärtendem
Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2,
Material des Untergrundes:
Zementestrich,
ansetzen/verlegen im Fugenschnitt
verfugen im Schlämmverfahren,
mit grauem Zementmörtel,
Fugenbreite 2 mm.
Ausführung: Umkleide Damen und Herren, Technikraum

23,000 m2

.....,.....

Übertrag =

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
--------	--------------	-------	-------------	--------

Übertrag =

03.03 Bodenbelag im Objektbereich
aus unglasiertem Steinzeug DIN EN 121 A I
Bewertungsgruppe (Trittsicherheit):
R 11.
Verschleißklasse V.
Nennmaß (cm) 60 x 60,
Dicke 9 mm,
als Viereckplatte,
Oberfläche eben,
Farbton nach Angabe AG
Untergrundform eben,
ansetzen/verlegen im Dünnbett
mit hydraulisch erhärtendem
Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2,
Material des Untergrundes:
Zementestrich,
ansetzen/verlegen im Fugenschnitt
verfugen im Schlämmverfahren,
mit grauem Zementmörtel,
Fugenbreite 2 mm.
Ausführung 'Flur , Desinfektionsraum, Flur 2, M- Lager
L- Eingang

60,000 m2

.....

Übertrag =

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
Übertrag =				
03.04	Sockelleiste mit gerundeter Kante, im Objektbereich, aus unglasiertem Steinzeug DIN EN 176 passend zur vorbeschr. Bodenfliese, Nennmaß (cm) 60 x 7,5, bzw. 30 x 7,5 Dicke 8 mm, Oberfläche eben, uni, Farbton siehe vorbeschr. Bodenfliesen Verlegen gemäß Einzelbeschreibung Nr. ' ', ansetzen/verlegen im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2, Untergrundform senkrecht, Material des Untergrundes: Putz P II, P III (DIN 18550), CS II, CS III (DIN EN 998-1) sowie Gipskartonwände, verfugen mittels Einschlämmen mit grauem Zementmörtel, Fugenbreite 2 mm. Einschl. Endreinigung der Flächen. Ausführung im EG	120,000 m		
03.05	Anarbeiten des vorbeschriebenen Bodenbelags an Duschwannen.	4,000 m		
03.06	Anarbeiten des vorbeschriebenen Bodenbelags an Bodenentwässerungen.	10,000 St		
Übertrag =				

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
			Übertrag =	
03.07	Anarbeiten des vorbeschriebenen Bodenbelags an Sauberlaufzone Flurbereich	1,000 St	,.....	
003	Bodenbelag, Fliesen und Platten		Gesamt =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
004	TITEL Einbauteile und Verfugungen			
04.01	Wandaussenecken symmetrisch gerundet, aus Edelstahl gebürstet, Fliesendicke bis 9 mm, Farbton: gebürstet Befestigung durch Kleben entspr. Herstellerangaben.	20,000 m	,.....	
04.02	Abschlussprofil, winkelförmig, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff Nr. 1.4571 für Belagdicke über 10 mm, befestigen durch Kleben. Einzellängen 'bis 1,15 m '.	6,000 St	,.....	
04.03	Bewegungsfugenprofil mit elastischer Kautschuk-Verbindung, sichtbare Profilbreite 5 mm, Fliesendicke bis 9 mm, Farbton Bewegungseinlage: grau, Befestigung durch Kleben entspr. Herstellerangaben. Einzellängen '1,15 m '.	14,000 St	,.....	
04.04	Bewegungsfugenprofil mit elastischer Kautschuk-Verbindung, sichtbare Profilbreite 10 mm, Fliesendicke bis 9 mm, Farbton Bewegungseinlage: grau, Befestigung durch Kleben entspr. Herstellerangaben. Einzellängen '4,50 m '.	2,000 St	,.....	

Übertrag =

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
			Übertrag =	
04.05	Dauerelastischer Fugenverschluß auf Siliconbasis mit fungizider Einstellung, in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen, Türbekleidungen usw. einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite: 6 - 8 mm Fugenfarbe: nach Angabe AG	300,000 m	,.....	
04.06	Sauberlaufzone mit Rahmen, aus verzinktem Stahl, zum Einbau in Bodenbelag aus Fliesen, Abmessungen 1300 x 1500 mm. Mattenhöhe bis 13 mm Farbton Anthrazit Ausführung 'EG Eingänge '. Liefern und Einbauen.	1,000 St	,.....	
004	Einbauteile und Verfugungen		Gesamt =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 006

Datum: 02.04.2026
Seite:

ZUSAMMENSTELLUNG

POS.NR	BEZEICHNUNG		
001	Vorbereiten des Untergrundes	=	
002	Wandbekleidungen, Fliesen und Platten	=	
003	Bodenbelag, Fliesen und Platten	=	
004	Einbauteile und Verfugungen	=	
Netto-Summe		=	
19 % MwSt.		=	
Brutto-Summe		=	

.....
Ort

.....
Datum

.....
Rechtsgültige Unterschrift