

**Hochbauprojekt
Grothmann GmbH
Dipl.- Ing. Jens Grothmann
Ueckermünder Str. 16a
17367 Eggesin
Tel.: 039779/29084
Fax.: 039779/29252**

Eggesin, den 22.04.2026

Leistungsverzeichnis:	LV007 Maler- und Bodenbelagsarbeiten
Bauherr:	Landkreis Vorpommern Greifswald Feldstraße 85a 17489 Greifswald
Baustelle:	Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee Dorfstraße 128 17375 Hintersee
Abgabe bis:	
Ausführung ab :	
Sachbearbeiter:	
Angebotssumme (Netto):	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
01	TITEL Wandbeläge einschließlich Beschichtung			
01.1	Decken, aus Gipskarton mit wasserbasierendem Grundbeschich- tungsstoff grundieren. vollflächig spachteln, mit Gipsspachtelmasse, schleifen und nochmals grundieren Tapezieren mit Malerflies, glatt Eine Zwischenbeschichtung aus Disper- sionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschichtung a. Dispersionsfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (DIN 13300), emmisions- und lösemittelfrei, matt, weiß. Ausführung: alle Räume außer Naßräume	160,000 m2	,.....	
01.2	Decken, aus Gipskarton mit wasserbasierendem Grundbeschich- tungsstoff grundieren. vollflächig spachteln, mit Silikatspachtelmasse, schleifen und nochmals grundieren Tapezieren mit Malerflies, glatt Eine Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschichtung a. Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (DIN 13300), emmisions- und lösemittelfrei, matt, weiß. Nassräume, Schleusen	35,000 m2	,.....	

Übertrag =

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
Übertrag =				
01.3	Wände, aus Gipskarton und Putz PII schleifen, mit wasserbasierendem Grundbeschich- tungsstoff grundieren. vollflächig spachteln, mit Gipsspachtelmasse, schleifen und nochmals grundieren Tapezieren mit Malerflies, glatt Eine Zwischenbeschichtung aus Latexfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschichtung a. Latexfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (DIN 13300), emmisions- und lösemittelfrei, matt, weiß. Ausführung: alle Räume außer Naßräume	550,000 m2	,.....	
01.4	Wände- und Wandflächen, aus Putz PII schleifen, mit wasserbasierendem Grundbeschich- tungsstoff grundieren. vollflächig spachteln, mit Silikatspachtelmasse, schleifen und nochmals grundieren Tapezieren mit Malerflies, glatt Eine Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschichtung a. Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (DIN 13300), emmisions- und lösemittelfrei, matt, weiß. Schleusen und Naßräume	170,000 m2	,.....	
Übertrag =				

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
Übertrag =				
01.5	Wände, aus Putz PII schleifen, mit wasserbasierendem Grundbeschich- tungsstoff grundieren. Eine Zwischenbeschichtung aus Latexfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschichtung a. Latexfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (DIN 13300), emmisions- und lösemittelfrei, matt, weiß. Fahrzeughalle	250,000 m2	, ..	
01.6	Decken, aus Beton mit wasserbasierendem Grundbeschich- tungsstoff grundieren. teilflächig, ca. 25 %, spachteln, mit Silikatspachtelmasse, schleifen und nochmals grundieren Eine Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschichtung a. Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (DIN 13300), emmisions- und lösemittelfrei, matt, weiß. Fahrzeughalle	121,000 m2	, ..	
01.7	Zulage zu den Vorpositionen Decken- und Wandanstrich für Ausführung fungizider Anstrich in WC und Naßbereichen aus Silikatfarbe nach Angabe AG 2 x beschichten!	350,000 m²	, ..	
Übertrag =				

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
			Übertrag =	
01.8	Zulage zu den Vorposition Wandbeschichtung für das fachgerechte behandeln von Fensterleibungen Leibungstiefe bis 20 cm.	200,000 m	,.....	
01.9	Sanitärfuge in der Wand füllen, mit elastischem Dichtstoff, fungizid ausgerüstet, aus Acrylatdispersion, Farbton 'weiß ', Breite 'bis 10 mm ' cm. Bauteil 'Wand- und Deckenanschlüsse '.	350,000 m	,.....	
01.10	Besonderer Schutz von Bauteilen Abkleben der Fenster und Türen einschl. Schutzmaterial später wieder beseitigen und entsorgen.	80,000 m2	,.....	
01.11	Wand und Deckenflächen mit Silikatgrund beschichten	250,000 m2	,.....	
01.12	Beseitigung von Schäden an Wand- und Deckenbeschichtungen infolge von Vor- und Nachgewerken vor Abnahmen und vor Endreinigung. Ort: Wand- und Deckenflächen Größe: bis 0,50 m2	1,000 psch	,.....	
			Übertrag =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
			Übertrag =	
01.13	Beschichtung des Bodens einschl. Sockel, Höhe '15 cm' auf Epoxidbasis, deckend, Farbton 'grau'. auf Zementestrich, in mehreren Arbeitsschritten, einschl. Quarzsandeinstreu und Schlußbeschichtung nach Hersteller- vorgaben. Also einschl. sämtlicher Vor- und Nacharbeiten! Gesamtschichtdicke nach Herstellervorgaben, min.5mm Bauteil 'Fußboden Fahrzeughalle Länge Abwicklung Sockel: 40 m Einschl. dauerhafter elastischer Fugenverschluß im Sockel- und Bewegungsfugen. Erforderliche Rutschhemmung R12	130,000 m2	,.....	
01.14	Kantenschutzschiene aus V4 Edel Stahl, einschl. Befestigungsanker, liefern und einsetzen. Einschl. beispachteln. Abmessungen '50 x 50 mm '. Toreinfahrt	11,000 m	,.....	
01.15	Umfassungszarge DIN 18111 Teil 1, bis 1250 mm 2250 mm. Maulweite bis 265 mm, aus Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt und grundbeschichtet, Zarge reinigen, schleifen, 2 x lackieren Farbton nach Wahl AG	20,000 St	,.....	
01	Wandbeläge einschließlich Beschichtung		Gesamt =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
02	GEWERK Bodenbelagsarbeiten			
02.1	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG. Art/Umfang der Verschmutzung ' '.	56,000 m2	,.....	
02.2	Abschneiden des Überstandes von Randstreifen der Dämmschicht und der Abdeckung.	62,000 m	,.....	
02.3	Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 548, für öffentliche Einrichtungen, Dicke 2,5 mm, Bahnenbreite 200 cm, einfarbig, Farbton 'nach Angabe AG ', Technische Anforderungen an Bodenbelag aus Linoleum:Rutschhemmung R10 antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch in Anlehnung an DIN 54345 Teil 2 max. 2 kV, Brandverhalten DIN 4102 Teil 1 Klasse B1. geeignet und zugelassen für öffentliche Einrichtungen, Beständigkeit 'hoch ' Auf ganzflächig gespachtelten Untergrund kleben.	56,000 m2	,.....	

Übertrag =

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
			Übertrag =	
02.4	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Zementestrich, mit faserverstärkter Ausgleichsmasse, Dicke über 3 bis 5 mm. Inkl. vorher grundieren. Sowie schleifen, absaugen und nochmals grundieren.	56,000 m2	,.....	
02.5	Sockelstreifen aus vorbeschriebenen Bodenbelägen als Kernsockelleiste, Höhe bis 80 mm, auf den Bodenbelag aufsetzen, befestigen durch Kleben. Untergrund 'Malerflies '.	62,000 m	,.....	
02.6	Kraftschlüssiges schließen von Arbeitsfugen und Rissen des Untergrundes mit Reaktionsharz sowie Wellenverbinder.	6,000 m	,.....	
02.7	Verfugen des Bodenbelags an Randabschlüssen und an Türbekleidungen aus Silikon. Farbton dem Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach Fugenlänge.	120,000 m	,.....	
			Übertrag =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
			Übertrag =	
02.8	Dehnungsprofil im Bereich der Türen, aus PVC sichtbare Profilbreite 10 mm, auf den Bodenbelag einsetzen einschl. einfräsen und verspachteln, befestigen nach Angabe des Herstellers Einzellängen '113cm '.	4,000 St	,.....	
02	Bodenbelagsarbeiten		Gesamt =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

POS.NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.-PREIS	GESAMT
03	GEWERK Gebäudereinigungsarbeiten			
03.1	Grundreinigung, Anzahl der Geschosse '1 ', Reinigung nach Wahl des AN. Der Abfall wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Die Beseitigung wird nicht gesondert vergütet. Ausführung gemäß Zeichnung. Abrechnung für das Gesamtobjekt. Die Bauendreinigung als Grund- und Feinreinigung umfasst die Türen und Fenster einschl. Fensterbretter Innen und Außen, Innentüren und Zargen, Böden, Sanitärwände und -Böden, Sanitärobjekte und Sanitärzubehör.	450,000 m2	,.....	
03	Gebäudereinigungsarbeiten		Gesamt =	

Bauvorhaben: Neubau Rettungswache Nr. 2 Hintersee
LV 007

Datum: 22.04.2026
Seite:

ZUSAMMENSTELLUNG

POS.NR	BEZEICHNUNG		
01	Wandbeläge einschließlich Beschichtung	=	
02	Bodenbelagsarbeiten	=	
03	Gebäudereinigungsarbeiten	=	
Netto-Summe		=	
19 % MwSt.		=	
Brutto-Summe		=	

.....
Ort

.....
Datum

.....
Rechtsgültige Unterschrift