Bieter	Vergabenummer	Datum
	SC-098-TP-2026	

Baumaßnahme
Henrik-Ibsen-Straße 7-17

Leistung
Los 3- Fassadendämmung I.BA

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10	Belastungsversuch	1	psch						
1.1.20	nachsetzen Schalenaker	20	St						
1.2.10	Vorbereitung Untergrund	15	m2						
1.2.20	Entrosten freigelegter Stahl	15	m2						
1.2.30	Auftragen Korrosionsschutz	15	m2						
1.2.40	Haftbrücke auftragen Wand Zementschlämme kunststoffmodif.	15	m2						
1.2.50	Reprofilieren RM/RC Handauftrag/Betonierverfahren Bodenplatte D 20-30mm	15	m2						
1.3.10	Trennschnitt WDVS	20	m						
1.3.20	bestehendes WDVS rückbauen	75	m2						
1.3.30	alte Verleistung Fenster demontieren	2200	m						
1.3.40	Freiräumen Balkone	20	h						
1.3.50	Rückbau Lisenenbleche	430	m						
1.3.60	Schneiden Beton-Wetterschale	1500	m						
1.3.70	Verblechung Fugenbänder demontieren	200	m						
1.3.80	Abbruch alte Lüftungsgitter	220	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Henrik-Ibsen-Straße 7-17

Leistung

Los 3- Fassadendämmung I.BA

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.90	Abbruch Klinkerriemchen	220	m2						
1.3.100	Entfernen Betonpalisaden	20	m						
1.3.110	Alte Fugenbänder öffnen	100	m						
1.3.120	Entfernen alte Fugenbänder	600	m						
1.3.130	Demontage Fensterbänke	770	m						
1.4.10	Untergrundprüfung	4950	m2						
1.4.20	Untergrund aus Beton von grobem Schmutz reinigen, mechanisch	2100	m2						
1.4.30	Untergrund aus Beton von grobem Schmutz reinigen, nass	4950	m2						
1.4.40	Entfernen von Algen u. Ä. mit vorgenannter Reinigung, desinfizieren	4950	m2						
1.4.50	Abdeckungen	1300	m2						
1.4.60	Grundierung stark saugende Untergründe	4950	m2						
1.4.70	Unebenheiten mit Putzmörtel ausgleichen	1200	m2						
1.4.80	Auszugsversuche	5	St						
1.5.10	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 80mm PW	340	m2						
1.5.20	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 40mm PW	100	m2						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Henrik-Ibsen-Straße 7-17

Leistung

Los 3- Fassadendämmung I.BA

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.30	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 0mm -	100	m2						
1.5.40	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D	110	m2						
1.5.50	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 140mm WDVS Wand	4450	m2						
1.5.60	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 80mm WDVS Wand	250	m2						
1.5.70	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 40mm WDVS Wand	250	m2						
1.5.80	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 40mm WDVS Wand,	250	m2						
1.5.90	Lisenfronten dämmen	420	m						
1.5.100	Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband Fenster	600	m						
1.5.110	Anarbeiten Durchdringungen	15	St						
1.6.10	Armierungsputz mineral.Werktrockenmörtel D 3-5mm WDVS Wand	4720	m2						
1.6.20	Zulage organisches System	600	m2						
1.6.30	Flächenarmierung Sockel	230	m2						
1.6.40	WiePos 'zuvor., jedoch Leibungen	2200	m						
1.6.50	Ab-/Anschluss im Sockelbereich ausbilden und abdichten	600	m						
1.6.60	Panzergewebe WDVS Wand	750	m2						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Henrik-Ibsen-Straße 7-17

Leistung

Los 3- Fassadendämmung I.BA

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.70	Diagonalbewehrung WDVS Gittergewebe	2210	St						
1.6.80	Nagerschutz	100	m						
1.6.90	2. Abdichtungsebene	770	m						
1.7.10	Sockelabschluss über Gel. WDVS Leichtmetallprofil	270	m						
1.7.20	WiePos 'zuvor., jedoch Eckstück	10	St						
1.7.30	Fensteranschluss WDVS Anputzleiste Dichtung	2200	m						
1.7.40	Kantenprofil WDVS Gewebeeckwinkel Schenkel 10/15cm	2750	m						
1.7.50	Attikaprofil	270	m						
1.7.60	Putzabschlussprofil	120	m						
1.7.70	Trennung von Struktur- und Glattputz / Putzabschlussprofil	270	m						
1.7.80	Anschluss an Blechprofile mit Blechanschlussprofil	60	m						
1.7.90	Dehnungsfuge in der Innenecke / geschlossene Variante	72	m						
1.8.10	Anschlussfuge WDVS Dichtungsband B 5-10mm	250	m						
1.8.20	Trennschnitt	100	m						
1.9.10	Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 200mm L 1000-1100mm	316	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Henrik-Ibsen-Straße 7-17

Leistung

Los 3- Fassadendämmung I.BA

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.20	Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 200mm L 1700-1800mm	172	St						
1.9.30	Außenfensterbank Strangpressprofil D 1,5mm B 200mm L 2600-2700mm	44	St						
1.9.40	Türaustritt/Aluminiumbank mit Leichtbetonkern liefern und montieren	86	m						
1.10.10	Trennstellenrahmen mit Tür	4	St						
1.10.20	Elektroinstallation/ Beschilderung	24	St						
1.10.30	Montageplatte aus EPS-Hartschaum 140x140mm	130	St						
1.10.40	Montageplatte aus EPS-Hartschaum 200x200mm	80	St						
1.11.10	Haftbrücke mineralisch Wand / Sockel	230	m2						
1.11.20	WiePos 'zuvor., jedoch Leibungen	2200	m						
1.11.30	Oberputz OP Kalkzement-Normalputzm. Grundierung gerieben	4950	m2						
1.11.40	WiePos 'zuvor., jedoch Leibungen	2200	m						
1.11.50	Glattputz zweimal / org. geb. Feinputz	230	m2						
1.11.60	WiePos 'zuvor., jedoch Leibungen	10	m						
1.11.70	Zulage organisches System	1500	m2						
1.12.10	Schlussbesch Wand Putz WDVS Dispersionsfarbe	4950	m2						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme
Henrik-Ibsen-Straße 7-17

Leistung
Los 3- Fassadendämmung I.BA

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.20	Wie Pos 'zuvor., jedoch Leibungen	2200	m						
1.12.30	Schlussbesch Wand Putz WDVS Sockel	230	m2						
1.12.40	Wie Pos 'zuvor., jedoch Leibungen	10	m						
1.12.50	Zulage für mittel getönte Ausführung	2700	m2						
1.12.60	Zulage stark getönt, Wand	1500	m2						
1.12.70	Putzabdichtung WDVS zementgeb Schlämme flexibel B 30-50cm	100	m						
1.12.80	Zulage Siliconharzfarbe	1500	m2						
1.12.90	scharfes Beschneiden	1	psch						
1.13.10	Schließen Gerüstankerlöcher	1	psch						
1.13.20	Lüftungsgitter	220	St						
1.14.10	vorbereiten Betonsockel	100	m2						
1.14.20	Aufbringen Bitumen-Anstrich	100	m2						
2.1.10	Abdichtung	2200	m						
2.1.20	Überholungsbesch Einfachfenster Holz Acrylharzlack	355	m2						
2.1.30	Überholungsbesch Einfachfenster Holz Acrylharzlack	195	m2						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

Henrik-Ibsen-Straße 7-17

Leistung

Los 3- Fassadendämmung I.BA

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.40	Überholungsbesch Einfachfenster Holz Acrylharzlack	160	m2						
2.1.50	Überholungsbesch Einfachfenster Holz Acrylharzlack	360	m2						
2.1.60	Überholungsbesch Einfachfenster Holz Acrylharzlack	36	m2						
2.1.70	Überholungsbesch Einfachfenster Holz Acrylharzlack	14	m2						
3.1.10	Nisthilfe Fledermaus	20	St						
3.1.20	Nisthilfe für Schwalben	20	St						
3.1.30	Nisthilfe für Mauersegler	15	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.