

Inhaltsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Vorbemerkungen	2
		Hinweis: Schutz des Gussasphaltes vor Beschädigungen	7
01	Titel	Baustelleneinrichtung	7
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung	9
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	22
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	23
		Bieterangabenverzeichnis	24

09 LV Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade

Vorbemerkungen

1. Angebotsabgabe

Die Texte des Leistungsverzeichnisses sind dem Standardleistungskatalog/-buch entnommen bzw. als Freitext formuliert. Sie beinhalten immer die Lieferung (einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle), den Einbau und die Bearbeitung der im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stoffe und Bauteile sowie die dazu erforderlichen Befestigungs- und Kleinmaterialien. Abweichungen hiervon sind im Leistungsverzeichnis besonders erwähnt.

Sind im Leistungsverzeichnis Unklarheiten enthalten, ist vom Anbieter vor Angebotsabgabe eine Aufklärung zu verlangen. Bestehen nach Ansicht des AN bei der Auslegung des Ausschreibungstextes mehrere Möglichkeiten bzw. erscheint etwas unklar, so wird der AN vor Abgabe des Angebotes eine Klärung herbeiführen.

Hat ein Bieter gegen eine vorgeschriebene Ausführungsart Bedenken, so hat er diese schriftlich vor Auftragserteilung geltend zu machen und Gegenvorschläge zu unterbreiten. Andernfalls garantiert er für die vorgeschriebene Ausführung der Arbeiten und für die Beschaffenheit der Baustoffe.

Beabsichtigt der Bieter andere Stoffe oder Bauteile als in der Ausschreibung vorgesehen einzusetzen, so ist dies nur über ein Nebenangebot möglich, wenn der Bauherr nicht ausdrücklich Nebenangebote ausgeschlossen hat! Bestandteil des Nebenangebotes muss der Nachweis der Gleichwertigkeit z.B. mittels vorlagepflichtiger amtlicher Zulassungen bzw. Zertifikate für das betreffende Baustoffgemisch, den Baustoff oder das Bauteil sein!

In die EP ist die fix und fertige Leistung einzukalkulieren, incl. aller dazu gehörigen Arbeiten, auch wenn das in den Positionen nicht ausdrücklich erwähnt wurde.

Alle Hilfsmittel (Hebezeuge, Krane, Raumgerüste etc. sowie Drehsteifen) und Vorrichtungen, die zur Erfüllung der angebotenen Leistung und für die Stand- und Tragsicherheit des Gebäudes benötigt werden, sind in die EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die für einen Kranbetrieb erforderlichen Maßnahmen wie z.B. Absperrungen und Sicherungen (Sicherungsposten, Sperrketten, -seile) im umliegenden Gefahrenbereich (Schwenkbereich) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die einschlägigen UVV (u. a. Krane VBG 9 und 9a) sind zu beachten.

In sämtliche Einheitspreise des Angebotes sind die Kosten (Zuschläge) für Nacharbeit und Arbeiten an Wochenenden sowie Feiertagen einzurechnen.

Insbesondere die Erreichbarkeit des Baufeldes ist zu beachten. Befahren werden dürfen nur die ausgewiesenen Wege und die unmittelbar zu bebauenden Flächen. Der AN bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er die Möglichkeit hatte, die besonderen und allgemeinen Verhältnisse vor Abgabe des Angebotes an Ort und Stelle zu überprüfen.

An allen im LV geforderten Stellen ist eine entsprechende Produktangabe zu tätigen, dies gilt auch bei Verwendung des benannten Leitproduktes. Wird keine Angabe gemacht, wird davon ausgegangen, dass das benannte Leitprodukt zur Anwendung kommt. Für die ausgeschriebenen Materialien gilt immer der Zusatz "oder gleichwertig", auch wenn das nicht gesondert erwähnt wurde.

2. Allgemeine Angaben

2.1 Auftraggeber (AG) und Bauüberwachung (BÜ)

AG: LK Vorpommern-Greifswald
Der Landrat
Amt für Hoch- und Tiefbau / Immobilienmanagement
Feldstraße 85a
117489 Greifswald

09 LV Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade

Vorbemerkungen

BÜ: A&S GmbH Neubrandenburg
August-Milarch-Str.1
17033 Neubrandenburg

2.2 Kurzbeschreibung der Maßnahme

Bei diesem BV handelt es sich um den Neubau einer 1-geschossigen Rettungswache zur Unterbringung eines Rettungswagens und eines Reservefahrzeugs einschließlich der geforderten Nebenräume. Das nicht unterkellerte Bauobjekt befindet sich im Ortsteil Albinshof 5 der Gemeinde Krien.

Das Gebäude besteht aus einem höheren Hallentrakt und dem anschmiegenden Flachbau. Im niedrigen Funktionsgebäude sind die Nebenräume - wie Sanitär- und Funktionsräume, Räume für Aufenthalt und Verwaltung sowie Lager und Technik-/Putzräume - untergebracht. Die Fahrzeughalle dient zur Unterstellung und Pflege der Rettungswagen.

Die Fahrzeughalle wird als Massivbau - Porenbeton mit eingespannten Stahlbetonstützen - und einer vorgehängten hinterlüfteten Fassadenbekleidung errichtet. Die Gründung besteht aus einer bewehrten Bodenplatte mit umlaufender Frostschräge, eingehüllt in eine 6cm starke Perimeterdämmung. Der ungedämmte Fußbodenaufbau besteht aus einer Abdichtung, 6cm Gussasphaltestrich und einer Bodenbeschichtung. Den oberen Abschluss bildet ein Flachdach einschließlich umlaufender Attika aus Stahlbeton mit Gefälledämmung und einer 2-lagigen Bitumenabdichtung. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage stationiert.

Das Funktionsgebäude wird als Massivbau - Porenbeton - mit Innen- und Außenputz errichtet. Die Gründung besteht aus einer bewehrten Bodenplatte mit umlaufender Frostschräge. Eine 12cm starke Fußbodendämmung mit 6,5cm Heizestrich und Bodenbelag aus rutschhemmenden Fliesen ergänzen den Fußbodenaufbau. Analog der Fahrzeughalle bildet den oberen Abschluss ein Flachdach einschließlich umlaufender Attika aus Stahlbeton und einer 2-lagigen Bitumenabdichtung. Die Stahlbetonbauteile werden von einer Wärmedämmung ummantelt. Auch diese Dachfläche erhält eine Photovoltaikanlage.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, sofern nicht abweichend im Leistungsverzeichnis beschrieben. Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus den geltenden DIN-Vorschriften. Sämtliche zu verarbeitenden Materialien müssen der Bauregelliste A, B oder C in der aktuellen Fassung entsprechen.

Vor Beginn der Arbeiten ist in jedem Fall eine Abstimmung mit der Bauüberwachung vorzunehmen. Eine Ausführung nur nach Plänen und Leistungsverzeichnis ohne vorherige Abstimmung ist unzulässig. Dem Bieter wird empfohlen sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Gegebenheiten der ausgeschriebenen Baumaßnahme zu informieren. Mehraufwendungen, die auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten beruhen, werden nicht anerkannt.

Während der Arbeiten ist dem Erhalt der benachbarten bestehenden Gebäudekonstruktionen besondere Aufmerksamkeit zu widmen! In jeder Bauphase ist die Stand- und Tragsicherheit aller Bauteile und Baukörper sowie die Sicherheit von Personen zu gewährleisten! Die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft sind in Eigenregie des Auftragnehmers umzusetzen.

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten sollte so organisiert werden, dass im Bereich der umliegenden Bebauung Belästigungen / Störungen durch Baustellenlärm auszuschließen sind. Staubemissionen sind durch geeignete Maßnahmen (Beachtung der Windrichtung, Befeuchtung der Materialien u.a.) zu begrenzen. Staub- und Lärmbelästigungen sind auf das unvermeidbare Maß zu reduzieren.

Der bauausführende Betrieb hat vor Beginn der Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, vom

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade
Vorbemerkungen		
zuständigen Ordnungsamt eine Anordnung einzuholen, wie die Baustelle abzusperren und zu kennzeichnen ist. Evtl. durch die Baumaßnahmen verursachte Beschädigungen oder Verunreinigungen an der angrenzenden Bebauung sind nach dem Verursacherprinzip auf Kosten des AN zu beseitigen. Soweit im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich beschrieben, sind Nebenleistungen im Sinne der VOB/C, welche auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht gesondert vergütet werden. Es wird vorausgesetzt, dass sich der Bieter vor Abgabe des Angebotes von den Örtlichkeiten überzeugt, damit über Art und Umfang der Arbeiten keine Unklarheiten bestehen. Nachforderungen resultierend aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten sind ausgeschlossen ! Die Bautagesberichte sind täglich zu führen und jeweils zum Wochenende der BÜ unaufgefordert 1-fach zu übergeben. An den in regelmäßigen Abständen stattfindenden Ablaufberatungen hat ein verantwortlicher Bauleiter des AN teilzunehmen, der namentlich zu benennen ist. Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen und durch den AG bestätigen zu lassen. Die Arbeiten dürfen Werktags, Samstage eingeschlossen, nur im Zeitraum von 7.00 - 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ist vorgesehen am Samstag Leistungen auszuführen, ist der Bauherr rechtzeitig im Vorfeld darüber zu informieren. Anlagen zum LV: - Ausführungspläne A&S GmbH Neubrandenburg: • Grundriss EG • Schnitte A-A, B-B • Ansichten Süd-Ost / Nord-Ost, Nord-West / Süd-West • Detail D1.2, D1.3, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, D2.8 und D3.1, Alle Anlagen und das Leistungsverzeichnis werden als PDF-Datei, das Leistungsverzeichnis auch als GAEB-Schnittstelle .D83, zur Verfügung gestellt. 3. <u>Angaben zur Baustelle</u> 3.1 Lage Das Baugrundstück befindet sich in Albinshof, Ortsteil der Gemeinde Krien. 3.2 Zugänglichkeit Das Grundstück ist über befestigte Straßen erreichbar. 3.3 Einschränkungen Das Verkehrsschild vor dem Baugrundstück ist zu schützen. 3.4 Lagerplätze Als Lager- und Arbeitsplätze dient der Baustellenbereich zwischen Landesstraße und Neubau. Alle Aufwendungen, die für Beschaffung, Herstellung, Vor- und Unterhaltung, den Betrieb und den Abbau bzw. die Beseitigung entstehen, hat der Bieter in die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen. 3.5 Ver- und Entsorgung Medienanschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden vom AG bereitgestellt. Die Verbrauchskosten sowie die Kosten für die Bauleistungsversicherung werden anteilig auf den AN umgelegt: • Baustrom 0,25 % • Bauwasser 0,25 % • Bauleistungsversicherung 0,20 % Eine entsprechende Umlageklausel wird vertraglich vereinbart.		

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade
Vorbemerkungen		
4 <u>Angaben zum Bauablauf</u> 4.1 Ausführungszeitraum Der Ausführungszeitraum für das Los 9 - vorgehängte hinterlüftete Fassade ist von Ende Juli 2026 (31.KW 2026) bis Mitte August (33.KW 2026) geplant. 4.2 Bauablaufplan Der Bauablaufplan für die Gesamtmaßnahme wird von der BÜ aufgestellt. Ein Zahlungsplan ist mit dem jeweiligen Gewerk abzustimmen. Alle Detailterminpläne sind regelmäßig fortzuschreiben und 1-fach in Papierform und 1-fach digital als pdf - Datei zu übergeben. 4.3 Bauberatungen Es werden wöchentliche Bauberatungen durchgeführt. Über den Inhalt der Beratung wird durch die Bauleitung ein Protokoll geführt und allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Die Protokolle sind zu prüfen und inhaltlich zu berücksichtigen. Sollten einzelne Punkte sachlich nicht richtig wiedergegeben oder nicht erwähnt worden sein, ist eine entsprechende Richtigstellung oder Ergänzung innerhalb von 5 Werktagen nach Zugang anzuzeigen. Bei den regelmäßigen Baubesprechungen besteht die Teilnahmespflicht eines kompetenten deutsch sprechenden Mitarbeiters des AN, dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. 4.3 Prüfungen und Eigenüberwachungen Aufwendungen für Prüfungen jeder Art und Erstellung der entsprechenden Dokumentationen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet. Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Eigenüberwachungsprüfungen sind durch den AN so zu organisieren, dass eine qualitätsgerechte Bauausführung gewährleistet wird. Die Ergebnisse sind dem AG zur Qualitätsbeurteilung zu übergeben. Erforderliche Kontrollprüfungen werden durch den AG veranlasst. Der AN hat dazu die erforderliche Unterstützung zu geben. 4.4 Entsorgung Beseitigung von Bauschutt und Verunreinigungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Bauleistungen sind täglich, mit Abschluss der Arbeiten, vorzunehmen. Bei groben Verunreinigungen und daraus resultierenden Schäden werden diese zu Lasten des AN beseitigt. Anfallende Reinigungs- und Entsorgungskosten werden nach vorheriger Abmahnung von der Abschlags- /Schlussrechnung abgesetzt. Sämtliche bei den Rohbau-, Ausbau- und Aushubarbeiten usw. anfallende Materialien sind bei Eignung entsprechend Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einer Wiederverwertung zuzuführen. Nichtverwertbare Stoffe sind auf zugelassenen Deponien entsprechend der EAK - Verordnung (Europäischer Abfallkatalog) zu verbringen. Sämtliche Kosten, wie Auf- und Abladen, Transport, Deponiegebühren usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es sind nur zugelassene Bauabfallentsorgungsanlagen zu verwenden. Vor der Entsorgung ist eine Bestätigung im Bautagebuch einzuholen. Bei Montageleistungen obliegt dem AN die Verpflichtung, die bei der Durchführung seiner Leistungen anfallenden Abfallmengen, Verpackungsmaterialien usw. entsprechend den Erfordernissen der Baustellen umweltverträglich zu beseitigen. Das Verbrennen von Verpackungsresten und anderen Bauabfällen auf der Baustelle ist untersagt. 4.5 Aufmaße und Abrechnung Alle Maße sind vor Ort zu nehmen. Vor Materialbestellungen ist grundsätzlich eine Maßkontrolle vorzunehmen. Für die Abrechnung ist mit der Rechnung ein nachvollziehbares Aufmaß vorzulegen. Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen und durch den AG bestätigen zu lassen. Es gelten die Abrechnungsregelungen nach VOB. Alle Aufwendungen für die Erfassung und Abrechnung der		

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade
Vorbemerkungen		
Leistungen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung der Baustelleneinrichtung erfolgt prozentual entsprechend dem Baufortschritt und kann nicht als Komplettbetrag nach Einrichtung abgefordert werden. Während der Bauphase können Stillstandzeiten entstehen. Dafür sind Mehraufwendungen für die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt gemäß den Vertragsbedingungen. Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist, ist jeder Rechnung beizufügen (die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen): • Aufmaße • Abrechnungszeichnungen • Bestandsunterlagen (nur bei Schlussrechnung) 4.6 Bauende Vor Beginn der Arbeiten ist der Zustand der durch die Baumaßnahme frequentierten Gehwege und Straßen gemeinsam mit dem AG zu dokumentieren. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Straßen und Wege zu reinigen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Sollten Beschädigungen entstanden sein, sind diese auf Kosten des AN zu beseitigen. Nach Fertigstellung der Vertragsleistungen ist die Baustelle termingerecht zu räumen und in sauberem und ordentlichem Zustand zurückzugeben. Als Lagerflächen genutzte Bereiche sind in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Dafür entstehende Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet. 4.7 Abnahmen Der AG besteht auf einer förmlichen Gesamtabnahme. Teilabnahmen in sich geschlossener Leistungsbestandteile sind möglich und individuell abzustimmen. Zur Abnahme sind sämtliche Unterlagen der Dokumentation in der geforderten Form vorzulegen. 4.8 Dokumentation Die vor der Abnahme 2-fach zu übergebende Dokumentation hat mindestens zu enthalten: • Abnahmeprotokolle • Fertigstellungsanzeige • Fachunternehmererklärung • Übereinstimmungserklärung • Herstellerbescheinigung / Zertifikate / Zulassung • Entsorgungsnachweise • Prüfprotokolle, -zeugnisse • Lieferscheine, Produktdatenblätter • ggf. Fotodokumentationen • ggf. vom AG bestätigte Werkszeichnungen • ggf. Wartungs- und Pflegehinweise • Bautagesberichte 5. <u>Stundenleistungen</u> Stundenlohnarbeiten dürfen erst nach Anordnung durch den AG durchgeführt werden. Der Bieter erklärt, dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden und unabhängig von der Anzahl der anzurechnenden Stunden gelten. Die Verrechnung enthält sämtliche lt. VOB/B aufgeführten Lohn-, Lohnnebenkosten, Zuschläge, Zulagen, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Nach Beendigung der Leistung sind die Stundenzettel umgehend abzeichnen zu lassen. 6. <u>Sonstiges</u> Der Bieter hat mit Angebotsabgabe eine gültige "Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b EstG" einzureichen. Das Leistungsverzeichnis ist keine Bestellgrundlage. Alle angegebenen Massen sind grundsätzlich auf ihre		

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09 LV Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade

Vorbemerkungen

Plausibilität zu prüfen.

Über zusätzliche kostenrelevante Leistungen ist die Bauleitung im Vorfeld und umgehend zu informieren. Ist eine Vorortbesichtigung nicht möglich, ist die Leistung prüffähig zu dokumentieren.

Über absehbare Mengenüberschreitungen während der Bauphase ist die Bauleitung umgehend zu informieren. Eine aus unabgestimmter abweichender Technik oder Vorgehensweise resultierende Mengenerhöhung kann nicht geltend gemacht werden.

Der Auftraggeber behält sich vor, den Leistungsumfang zu reduzieren oder zu erweitern, ohne dass sich die Einheitspreise ändern.

Die mit der Abgabe des Angebotes vereinbarten Nachweise und Befähigungen sind auf der Baustelle prüfbar vorzuhalten.

Alle als Bedarfsposition ausgewiesenen Leistungen, soweit vorhanden sind für die Ausführung gesondert freizugeben.

Schutz des Gussasphaltes vor Beschädigungen

Der Gussasphalt in Raum 003-Fahrzeughalle ist vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. Die Materiallagerung darf nur, wenn nicht in anderen Räumen möglich, mit einer lastverteilenden Unterlage erfolgen.

Die dazu notwendigen Materialien, wie z.B. Spanplatte, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung, Standard

Eine bauseitige Baustelleneinrichtung mit Anschlussmöglichkeiten für Baustrom und Bauwasser sowie ein Sanitärcontainer mit sanitären Einrichtungen werden vom AG gestellt.

Die Verbrauchskosten für Baustrom- und Bauwasser werden durch den AG auf die am Bau beteiligten Unternehmen prozentual umgelegt (siehe Vorbemerkungen).

bauseits vorhanden:

über den vereinbarten Leistungszeitraum für alle am Bau beteiligten Roh- und Ausbaugewerke nutzbar
Die Baustelle befindet sich auf einem eingezäunten Grundstück, eine befestigte Zufahrt ist vorhanden.

Baustrom:

- Baustromanschluss einschl. Baustrom-Unterverteilungen zur Durchführung aller Leistungen in erforderlicher Anzahl inkl. monatliche Prüfung der Baustrom-Anschlussverteilung mit Messeinrichtung

Der bauseits gestellte Baustromverteiler - mit einer CEE-Steckdose (32A, 400V) und einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet - ist für einen Baukran

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit bis zu 32A Anschluss geeignet. <u>Bauwasser:</u> - Bauwasseranschlusses mit 2 Zapfstellen, 3/4" und Messeinrichtung - Bereitstellung 3/4" -Schlauch und Messeinrichtung <u>Gerüste:</u> - ein Fassadengerüst sowie ein Rollgerüst (Arbeitsfläche 5 m²) sind bauseits vorhanden. Werden zusätzliche Arbeits- und Rollrüstungen benötigt, sind diese in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Leistungen des AN dieses Loses: Baustelle für sämtliche, in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten, vorhalten und räumen. Dazu zählen u.a. Baustromkabel in erforderlicher Anzahl und Länge. Geräte, Werk-/Hebezeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Untergrund: unbefestigtes Baustellengelände In die Baustelleneinrichtung sind weiterhin folgende Leistungen einzukalkulieren: • Tägliche Führung der Bautagesberichte und unaufgeforderte Übergabe an den AG • Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen • Erstellung und Übergabe einer Abschlussdokumentation an den AG • einschl. aller erf. Bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnisse und Prüfbescheide Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 1) BE für die in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, über die vereinbarte Leistungszeit von 3 Wochen, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes nach Fertigstellung und Abnahme des gesamten Leistungsumfangs entsprechend dieser Leistungsbeschreibung. Vorhaltezeit : ca. 3 Wochen			Übertrag:
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.2	Baustelleneinr. vorhalten STL-Bau 10/2024 000 TA Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 1 Stück (Vorhaltemenge) mal 1 Woche (Vorhaltedauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 1) über Grundvorhaltezeit hinaus .			
		1 StWo	EP	GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
02.1	Sockelabschluss über Gel. WDVS Leichtmetallprofil, als Abschluss der wärme gedämmte hinterlüfteten Fassadenbekleidung (HPL) Sockelabschluss über Geländeoberfläche als Systemabschluss für wärme gedämmte hinterlüftete Fassadenbekleidung (HPL) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus Leichtmetallprofilen in Trogform, mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante, horizontal, Dicke der Dämmplatte 120 mm. Dicke der vorgehängten Fassadenkonstruktion 158 mm Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 1) Detail D1.3, Schnitt A-A Einzelbeschreibungs-Nr 1) Komplette liefern und einbauen 2) Am Sockel muß die Hinterlüftungsebene mit einem Lüftungsprofil gesichert werden. Zwei Lüftungswinkel werden zu einem U montiert. Ein Lüftungswinkel ist an der Wand befestigt und das zweite ist an der Holz-UK befestigt. Das Sockel- und Regenabweisprofil dient als Tropfkante. Das Fugenband (siehe Pos. 02.10) wird über die Profile geführt. Einbauort: Fahrzeughalle Achse 4 und Achse G.			
		20,7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.2	Dämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 120mm WAP Außenwärmedämmung Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163, normalentflammbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 120 mm, als Platten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für Außenwärmedämmung auf KS-Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 1,5 m, Untergrund KS-Mauerwerk, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 1) Detail D1.3, Schnitt A-A Einzelbeschreibungs-Nr 1) Komplette liefern und einbauen 2) Vorleistung beachten: Installation der systemgebundenen Unterkonstruktion (Metall/Holz) zur Aufnahme der HPL-Fassade Einbauort: Fahrzeughalle Achse 4 und Achse G.	39,3 m2	EP	GP
02.3	Dämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 100mm WAP Außenwärmedämmung Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163, normalentflammbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 100 mm, als Platten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für Außenwärmedämmung auf Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beige stellt/ist vorh., Untergrund Beton, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 1) Detail D1.2, Schnitt A-A Einzelbeschreibungs-Nr 1) Komplette liefern und einbauen 2) Vorleistung beachten: Installation der systemgebundenen Unterkonstruktion (Metall/Holz) zur Aufnahme der HPL-Fassade Einbauort: Fahrzeughalle umlaufender Attika-Bereich	18,8 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.4	Dämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 40mm WAP Außenwärmedämmung Leibung B 36,5 cm Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163, normalentflammbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 40 mm, als Platten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für Außenwärmedämmung, an Leibung, Breite Leibung '36,5' cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Beton, geklebt, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 1) Detail D1.2 Einzelbeschreibungs-Nr 1) Komplette liefern und in der Sturzleibung am Stb-Durchlaufträger UE1 der Toröffnungen geklebt einbauen 2) Vorleistung beachten: Installation der systemgebundenen Unterkonstruktion (Metall/Holz) zur Aufnahme der HPL-Fassade Einbauort: Fahrzeughalle. .			
		7,2 m	EP	GP
02.5	Dämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 60mm WAP Außenwärmedämmung Leibung B 40 cm Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163, normalentflammbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 60 mm, als Platten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für Außenwärmedämmung, an Leibung, Breite Leibung '40' cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Beton, geklebt, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 1) Detail D1.2 Einzelbeschreibungs-Nr			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 1) Komplett liefern und frontseitig auf Stb- Durchlaufträger UE1 geklebt einbauen 2) Vorleistung beachten: Installation der systemgebundenen Unterkonstruktion (Metall/Holz) zur Aufnahme der HPL-Fassade Einbauort: Fahrzeughalle. .	11,7 m	EP	GP
02.6	Dämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 40mm WAP Außenwärmedämmung Leibung B 15 cm Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163, normalentflammbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 40 mm, als Platten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für Außenwärmedämmung, an Fensterleibung, Breite Leibung '15' cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Beton, geklebt, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 1) Detail D2.1 Einzelbeschreibungs-Nr 1) Komplett liefern und in der Fensterleibung (F03) an Stb-Stütze S1 geklebt einbauen 2) Vorleistung beachten: Installation der systemgebundenen Unterkonstruktion (Metall/Holz) zur Aufnahme der HPL-Fassade Einbauort: Fahrzeughalle. .	0,84 m	EP	GP
02.7	Dämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 40mm WAP Außenwärmedämmung Sturz B 15 cm Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163, normalentflammbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 40 mm, als Platten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für Außenwärmedämmung, an Fenstersturz, Breite Leibung '15' cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Beton, geklebt, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zeichnungs-Nr 1) Detail D2.2 Einzelbeschreibungs-Nr 1) Komplette liefern und an den Fensterstürzen (F02, F03) an Stb-Stütze (UE3) geklebt einbauen 2) Vorleistung beachten: Installation der systemgebundenen Unterkonstruktion (Metall/Holz) zur Aufnahme der HPL-Fassade Einbauort: Fahrzeughalle. .	4,3 m	EP	GP
02.8	Schutzabdeck. Wandbekl. Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2025 034 TA Schutzabdeckung der Wandbekleidung, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 1) zuvor genannte EPS-Dämmung vor Witterungseinflüsse während der Bauphase schützen. .	47 m2	EP	GP
02.9	Untergrund reinigen Mauerwerk Mörtelreste Entfernen Grobschmutz laden transp. LKW AN Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, von Mörtelresten, festhaftend, durch Entfernen von Grobschmutz, für Vorgehängte hinterlüftete Fassaden, Untergrund senkrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe, Bauschuttreste, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, im Behälter des AN sammeln und nach AVV-Schlüssel entsorgen,	165,5 m2	EP	GP
02.10	Werkstatt- und Montageplanung Werkstatt- und Montageplanung für die gesamten Wandbekleidungen incl. aller Anschlüsse und Übergänge. detaillierter Verlegeplan nach gestalterischer Vorgabe der Architektenpläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Detail D1.2, D1.3, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, D2.8 und D3.1) zur Freigabe durch die Bauleitung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführungsunterlagen: vor Fertigungsbeginn hat der AN sämtliche für die Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Details, etc. zu liefern. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Grundsätzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen, Maßstab mind. 1:50 und in 3-facher Ausfertigung (2x Vorlage als Papierausdruck 1x Vorlage als pdf-Datei) zu liefern. Ausgangspunkte für die Höhen-Achsen sind die vorhandenen Meterrisse pro Geschöß.			
		1 psch		GP
02.11	UK Holz vertikal für sichtbare Befestigung hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. bis 60mm STLB-Bau 04/2025 038 TA TB Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassade aus Traglattung und Wandhaltern, Traglattung/-profil vertikal, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), Lattung aus Holz, Holzart Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Verankerung der Unterkonstruktion in Porenbeton, Gebrauchsklasse 3.1 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, einschl. Fuge mit Fugenband hinterlegen, Fugenband aus EPDM, Farbton schwarz, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, für vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung DIN 18516-1, für großformatige Bekleidungsselemente aus Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL), an Außenwand, Abstand der Vorderseite der Bekleidungsselemente zum Verankerungsgrund an der Außenwand bis 60 mm, verankern und ausrichten der Unterkonstruktion auf der Wandoberfläche entsprechend Genauigkeitsanforderung an die Ebenheit der Bekleidungsfläche, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr Ansichten-Farbkonzept Detail D1.2, D1.3, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, D2.8 und D3.1 Einzelbeschreibungs-Nr 1) Wandkonsolen sind thermisch vom Untergrund zu trennen 2) die Unterkonstruktion wird im Bereich des Deckengleitlagers unterbrochen 3) Alle Traglatten von Staub und Feuchtigkeit befreien und mit selbstklebenden, Luft- und Wasserdichten, diffusionsoffenen UV-beständigen Fugenbändern belegen. Das witterungs-			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	beständige und dehnbare Band muss die Latte voll abdecken und an den Seiten mindestens 1cm überlappend um die Kanten geführt werden (siehe Grafik). 4) Abstände für Plattenbefestigung nach Hersteller-Einbau-Richtlinien 5) Die Befestigung der vertikalen Tragprofile ist flucht- und lotrecht auszurichten, 6) Das Fugenbild siehe Ansichten bzw. Farbkonzept ist zwingend einzuhalten. .	191 m2	EP	GP
02.12	Chem.Holzschutz Gebrauchskl.3.1 Iv P W UK STLB-Bau 04/2025 016 TB Vorbeugender chemischer Holzschutz für tragende nicht sichtbar bleibende Bauteile, Gebrauchsklasse 3.1 DIN 68800-1, Prüfprädiat Iv, P, W, für Unterkonstruktion, Hersteller und Typ '.....', vom Bieter einzutragen.	165,5 m2	EP	GP
02.13	VHF HPL Wandbekleidung Außenwand D 8mm sichtbar befestigt Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung aus großformatigen Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) DIN EN 438-6, an Außenwand, Ausführung vertikal, Dicke 8 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s2, d0 (schwerentflammbar), Farbton nach Standardkollektion, Farbton Verkehrsgrau A (RAL 7042) bzw. nach Bemusterung für Außenanwendung, Plattenabmessungen und Fugenschnitt gemäß Ausführungsplanung des Architekten, genaue Plattengröße nach Aufmaß vor Ort Hersteller und Typ '.....', vom Bieter einzutragen, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz, sichtbar befestigen, mit farbig kopfbeschichteten Befestigungsmitteln (im Plattendekor), Verlegung im Verband, Fugen offen, Breite 8 mm, Es ist ein Prüfzeugnis für die gewählten Befestigungsmittel vorzulegen. Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 1) Das Fugenbild siehe Ansichten bzw. Farbkonzept ist zwingend einzuhalten. 2) Fertigung erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe der Montagepläne durch den Architekten 3) Die Fassadenbekleidung ist ebenso wie Zuschnitte,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bohrungen und sonstiges Anarbeiten nach den allgemeinen und technischen Beschreibungen des Herstellers zu erstellen. 4) Im Einheitspreis ist das Zuschneiden von Passplatten enthalten. Einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile.			
		165,5 m2	EP	GP
02.14	Zulage Fensteröffnung herstellen B 2,80 m H 0,84 m			
	Wandbekleidung an vorhandene Fensteröffnung anpassen, Fenstermaß: B/H= 2,15 / 0,84 m, Abschlussprofile werden gesondert abgerechnet Einbauort: Fenster F02 und F03			
		2 St	EP	GP
02.15	Zulage Leibungsverkleidung Fensteröffnung B 2,15 m H 0,84 m T 0,15 m			
	wie in vorheriger Position "Außenwandbekleidung" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Fensterleibungen aus HPL-Platten, an vorhandene Fensteröffnung anpassen, Fensteröffnung: B/H/T = 2,815/0,84/0,15 m Dicke: in 8 mm Montage: sichtbar befestigt, Abschlussprofile werden gesondert abgerechnet Einbauort: Fenster F02 und F03			
		7,7 m	EP	GP
02.16	Zulage Türöffnung herstellen B 1,06 m H 2,30m			
	Wandbekleidung an vorhandene Türöffnung anpassen, Außentürmaß: B/H= 1,06 / 2,30 m, Abschlussprofile werden gesondert abgerechnet Einbauort: Außentür AT02			
		1 St	EP	GP
02.17	Zulage Leibungsverkleidung Türöffnung B 1,06 m H 2,30 m T 0,15 m			
	wie in vorheriger Position "Außenwandbekleidung" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Außentürleibungen aus HPL-Platten, an vorhandene Türöffnung anpassen,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Außentüröffnung: B/H/T = 1,06/2,304/0,15 m Dicke: in 8 mm Montage: sichtbar befestigt, Abschlussprofile werden gesondert abgerechnet Einbauort: Außentür AT02			
		5,7 m	EP	GP
02.18	Zulage Toröffnung herstellen B 3,60 m H 3,76m			
	Wandbekleidung an vorhandene Toröffnung anpassen, Außentormaß: B/H= 3,60 / 3,76 m, Abschlussprofile werden gesondert abgerechnet Einbauort: Tor01 und Tor02			
		2 St	EP	GP
02.19	Zulage Leibungsverkleidung Toröffnung B 3,60 m H 3,76 m T 0,41 m			
	wie in vorheriger Position "Außenwandbekleidung" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Torleibungen aus HPL-Platten, an vorhandene Toröffnung anpassen, Toröffnung: B/H/T = 3,60/3,76/0,41 m Dicke: in 8 mm Montage: sichtbar befestigt, Abschlussprofile werden gesondert abgerechnet Einbauort: Tor01 und Tor02			
		22,2 m	EP	GP
02.20	Anschluss Öffnungselemente offene Fuge			
	STLB-Bau 04/2025 038 TA Anschluss an Fenster, als offene Fuge, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Detail D2.1, D2.2			
	Einzelbeschreibungs-Nr			
	1) Anschluss an Fenster, Außentüren und Tore als offene Fuge in Leibungs- und Sturzbereichen			
	.			
		35,6 m	EP	GP
02.21	Außenecke UK Holz HPL			
	STLB-Bau 04/2025 038 TA			
	Außenecke in der Unterkonstruktion aus Holz, für Bekleidung mit Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL), Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,			
	Zeichnungs-Nr			
	Detail D3.1			
	Einzelbeschreibungs-Nr			
	Ausführung: Gebäude-Außenecken, Außenecken an Öffnungen wie Fenster, Türen, Tore			
	.			
		51 m	EP	GP
02.22	Außenecke			
	STLB-Bau 04/2025 038 TA			
	Außenecke, mit Plattenstumpfstoß, offen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,			
	Zeichnungs-Nr			
	Detail D3.1			
	Einzelbeschreibungs-Nr			
	1) 8mm offene Fuge			
	Ausführung: Gebäude-Außenecken, Außenecken an Öffnungen wie Fenster, Türen, Tore			
	.			
		51 m	EP	GP
02.23	Dach-Attikaabschluss UK Holz HPL			
	STLB-Bau 04/2025 038 TA			
	Dach-/Attikaabschluss in der Unterkonstruktion aus Holz, für Bekleidung mit Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL), Ausführung gemäß Zeichnung,			
	Zeichnungs-Nr			
	Detail D1.2			
	.			
		47,2 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.24	Anschluss Attika Lüftungsprofil Aluminium B bis 30mm STLB-Bau 04/2025 038 TA Anschluss an Attika, mit Lüftungsprofil, Lüftungsprofil aus Aluminium, Breite Lüftungsprofil bis 30 mm, Lüftungsquerschnitt mind. 50 cm²/m DIN 18516-1, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr Detail D1.2 Einzelbeschreibungs-Nr 1) Auf eine ausreichende Be- und Entlüftung der Hohlräume ist zu achten, der empfohlene Mindestbe- und -entlüftungsquerschnitt beträgt 50 cm² pro m Wandbekleidungslänge. Die Herstellerangaben sind zu beachten. .	47,2 m	EP	GP
02.25	Anschluss Fensterbank Lüftungsprofil Aluminium B bis 30mm STLB-Bau 04/2025 038 TA Anschluss an Fensterbank, mit Lüftungsprofil, Lüftungsprofil aus Aluminium, Breite Lüftungsprofil bis 30 mm, Lüftungsquerschnitt mind. 50 cm²/m DIN 18516-1, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr Detail D2.2 Einzelbeschreibungs-Nr 1) Auf eine ausreichende Be- und Entlüftung der Hohlräume ist zu achten, der empfohlene Mindestbe- und -entlüftungsquerschnitt beträgt 50 cm² pro m Wandbekleidungslänge. Die Herstellerangaben sind zu beachten. .	4,3 m	EP	GP
02.26	Anschluss Sockel Lüftungsprofil Aluminium B bis 30mm STLB-Bau 04/2025 038 TA Anschluss am Sockel, mit Lüftungsprofil, Lüftungsprofil aus Aluminium, Breite Lüftungsprofil bis 30 mm, Lüftungsquerschnitt mind. 50 cm²/m DIN 18516-1, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr Detail D2.8			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einzelbeschreibungs-Nr 1) Auf eine ausreichende Be- und Entlüftung der Hohlräume ist zu achten, der empfohlene Mindestbe- und -entlüftungsquerschnitt beträgt 50 cm² pro m Wandbekleidungslänge. Die Herstellerangaben sind zu beachten. .			Übertrag:
		38,4 m	EP	GP
02.27	Anschluss- und Einfassprofil U-profil 8,5 mm Alu STLB-Bau 04/2025 038 TA Anschluss mit Anschlussprofil, Profil aus Aluminium, Breite An-/Abschlussprofil bis 10 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr Detail D3.1 Einzelbeschreibungs-Nr 1) U-Profil Öffnungsmaß 8,5 mm Alu an Übergang-Putzfassade 2) liefern und zwängungsfrei montieren einschl. Zubehör Ausführung: An-/Abschluss zur Putzfassade (Achse G/2 und B/4) .			
		7 m	EP	GP
02.28	Anschluss Anschlussprofil Winkelprofil 35 x 35 x 2 mm Alu STLB-Bau 04/2025 038 TA Anschluss mit Anschlussprofil, Profil aus Aluminium, Breite An-/Abschlussprofil über 20 bis 30 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr Detail D4.1 Einzelbeschreibungs-Nr 1) Winkelprofil 35 x 35 x 2,0 mm Alu an Übergang/Abschluss der Fassadenbekleidung zum WDVS 2) liefern und zwängungsfrei montieren einschl. Zubehör 3) flucht- und lotrecht ausrichten Ausführung: vertikaler Anschluss an Attika (über rückspringenden Eingang) .			
		1 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.29	Bauteilfuge HPL offen B 8mm STLB-Bau 04/2025 038 TA Bauteilfuge in Bekleidung mit großformatigen Bekleidungselementen aus Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) ausbilden, Fuge offen, Fugenbreite 8 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr Ansichten Farbkonzept Einzelbeschreibungs-Nr 1) horizontale und vertikale Fugen 2) Das Fugenbild siehe Farbkonzept ist zwingend einzuhalten. . 137 m EP GP			
02.30	Ausschnitt HPL D 8 mm rund Durchm. 100-150mm STLB-Bau 04/2025 038 TA Ausschnitt in Außenwandbekleidung aus Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL), Dicke '8' mm, rund, Durchmesser bis 150 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 1) einschl. fachgerechtes Anarbeiten, 2) Die Durchdringungen müssen umlaufend mindestens 5 mm größer sein als das durchdringende Bauteil 3) inkl. Lieferung und fachgerechter Einbau von Unterkonstruktionen/ Unterfütterungen unter die Wandbekleidung zur stabilen Befestigung, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Ausführung: Aussparung für Attika-Gully (DN 100) . 3 St EP GP			
02.31	Reinigung Reinigung nach der fertiggestellten Montage der kompletten HPL-Wandbekleidung. Die Reinigung umfasst das Entfernen von Verunreinigungen, artfremder Rückstände, staubfrei machen, an der gesamten Wand. Die Bekleidung ist bis zur Endabnahme des Gewerks vor weiterer Verunreinigungen oder Beschädigungen durch den Auftragnehmer zu schützen. 165,5 m2 EP GP			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade		
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.32	Besondere Leistung: Fertigstellen in mehreren Arbeitsgängen Die Herstellung der Fassadenbekleidung ist unter Umständen nicht in einem Arbeitsgang (oder gleichartiger Leistungen) kontinuierlich möglich. Z.B. sind Arbeiten anderer Unternehmen zwischenzeitlich notwendig. Eine Arbeitsgang-Unterbrechung bedeutet das komplette Abziehen von der Baustelle. Können anderweitige Arbeiten an der HPL-Fassade auf der Baustelle durchgeführt werden, gilt dies nicht als Unterbrechung. Eine Arbeitsgang-Unterbrechung ist der Bauleitung rechtzeitig anzumelden.			
		1 psch		GP
Summe Titel 02		HPL-Fassadenbekleidung, Netto:		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
03.1	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		5 h	EP	GP
03.2	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		5 h	EP	GP
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09		LV		Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade	
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung		7	
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung		9	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		22	
Summe LV 09 Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade					
				Angebotssumme, Netto:	EUR Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR <u>Angebotssumme, Brutto:</u> EUR <u>.....</u> Anbieter - Unterschrift

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Rettungswache 1, Albinshof (2023a049)

09	LV	Los 09 - vorgehängte hinterlüftete Fassade
02	Titel	HPL-Fassadenbekleidung
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
02.11	UK Holz vertikal für sichtbare Befestigung hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. bis 60mm Hersteller und Typ ''	
02.12	Chem.Holzschutz Gebrauchskl.3.1 Iv P W UK Hersteller und Typ ''	
02.13	VHF HPL Wandbekleidung Außenwand D 8mm sichtbar befestigt Hersteller und Typ ''	