

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 1. ALLGEMEINE HINWEISE 1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV. Sie sind als solche Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher Vertragsbestandteil. 1.2 Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen bestimmen die vertraglich geschuldete Leistung des Auftragnehmers. 1.3 Der Bieter bestätigt, daß die nachfolgend aufgeführten Lohnsätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sind und die üblichen Berechnungsmerkmale bereits vollständig beinhalten. Zuschläge oder Zulagen können daher nicht zusätzlich berechnet werden. Dies gilt nicht, sofern der Auftraggeber Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie Überstunden vor deren Ausführung ausdrücklich beauftragt. Die Höhe der in Ansatz zu bringenden Zuschläge richtet sich in diesem Fall nach den geltenden, jeweils einschlägigen Tarifbestimmungen. Das Leistungsverzeichnis hat nur dann Gültigkeit, wenn die nachfolgenden Stundenlohnsätze, Gerätesätze und Materialpreise ausgefüllt sind. Sätze und Preise gelten für die gesamte Bauzeit. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die zum Zeitpunkt der Beauftragung jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzu gerechnet. 2. BESONDERE HINWEISE Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Abbrechen, Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen, Abfuhr, Liefern und Herstellen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Baukunst und Technik der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB-Teil C, als beschrieben. Sicherungsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers. 3. ABRECHNUNGS-HINWEISE nach Raummaß (m³): Wände ab 36,5 cm Dicke; Fundamente nach Flächenmaß (m²): Wände bis 36,5 cm Dicke; Putze; Dacheindeckungen; Schalungen; Bodenkonstruktion; Bodenbeläge; Wandbeläge; Terrassen- und Balkonbeläge nach Anzahl (Stück): Türen; Fenster; Einbauteile; Einrichtungsgegenstände nach Längenmaß (m): Leisten; Gesimse; Dachrinnen; Fallrohre; Geländer und Handläufe nach Bauteilen (Psch): alle Bauteile, die nicht unter die vorgenannten Einteilungen fallen		
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (BVB) 1. Der Auftragnehmer (AN) hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Lage und Beschaffenheit des Grundstückes, dessen Eignung zur Durchführung der ihm zu übertragenden Arbeiten, die örtlichen		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
Verhältnisse, die bestehenden Transport- und Lagermöglichkeiten, die Möglichkeit des Einsatzes von Geräten, Schutzeinrichtungen usw. an Ort und Stelle zu unterrichten und bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen. <i>Spätere Einwände, die aus Unkenntnis der Sachlage resultieren, werden nicht berücksichtigt.</i> 2. Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Ausführung des Bauens alle Schutzmaßnahmen zu treffen, die zur Sicherung von baulichen Anlagen sowie zur Sicherung dritter Personen auf der Baustelle und der unmittelbaren Umgebung erforderlich sind, die Schutzvorrichtungen sind so lange bestehen zu lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen ist. Diese Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 3. Außer den Nebenleistungen lt. VOB Teil C sind folgende Nebenleistungen mit den Einheitspreisen abgegolten: - Das Sperren der Baustelle für Unbefugte. Hinweisschilder sind deutlich sichtbar anzubringen. - Das Einmessen und Auswinkeln der Bauteile einschl. des erforderlichen Materials. - Das Aussparen und Schließen von Ankerlöchern und Öffnungen für Installationen. Der Unternehmer hat sich rechtzeitig bei der Bauführung zu informieren. Spätere Wand und Deckendurchbrüche werden nicht vergütet. - Ausbesserungen am Mauerwerk, Putz und Beton nach der endgültigen Fertigstellung der Arbeiten aller Handwerker. - Kosten für Fahrgelder, Fahrzeitvergütungen und Auslösungen für das Montagepersonal und die Montageüberwachung. - Teilnahme an Baubesprechungen (wöchentlich) und Abnahmen. - tägliche Reinigung der Baustelle, Abtransport Verpackungsmaterialien und Abfälle und Reinigungskosten (besenreine Übergabe) - erforderliche Gerüste für die eigene Leistung und Hebeeinrichtungen (z.B. Kräne u.dgl.). - Übergangsentwässerung der Dachrinnen mittels ungelochter Dränrohre 4. Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls in der Leistungsbeschreibung nichts anderes zum Ausdruck kommt. Nebenleistungen und Baustelleneinrichtungen, Maschinen usw. werden nicht gesondert vergütet und sind (falls nicht gesondert erwähnt) in die Preise des Leistungsverzeichnisses und der Lohnarbeiten einzurechnen. Sie gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Alle Maßnahmen zur vertragsgemäßen Erfüllung der Leistungen unterliegen der ausschließlichen Verantwortung des Unternehmers. 5. Das wasserfeste Abkleben bzw. Abdecken schmutzempfindlicher und -gefährdeter Geräte und Bauteile (z.B. Holz, Glas, Aluminium, Fußböden, Fenster, Türen, Einbauten, Möbel) ist mittels geeigneter Materialien (z.B. Folie) in die Preise des Leistungsverzeichnisses und		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
der Lohnarbeiten einzurechnen. 6. Die Abrechnung erfolgt nach den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses, auch dann, wenn die Mengen durch weitere Abstimmungen und Konkretisierungen über- oder unterschritten werden. 7. Abweichungen in den Zeichnungen, Baubeschreibung und Leistungsverzeichnissen, die sich bei der Ausführung ergeben, sind der Bauleitung/Bauüberwachung zwecks Klärung sofort mitzuteilen. Bedenken konstruktiver Art sind schriftlich anzuzeigen. 8. Strom und Wasser sind vorhanden. Baustrom (mit 0,2 %) und Bauwasser (mit 0,2 %) werden insgesamt mit 0,4 % der Bruttoschlusssumme verrechnet. Für die Bauwesenversicherung werden 0,30 % der Bruttoschlusssumme abgezogen. 9. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Genehmigungen für die Benutzung öffentlichen Straßenlandes und/oder privater Grundstücke einzuholen. Verkehrspolizeiliche Sicherheitsvorschriften sind besonders zu beachten, soweit sie am Standort erforderlich sind. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Gebühren und Kosten aus notwendigen Maßnahmen (Sicherungsmaßnahmen, z.B. Warnbaken, Hinweisschilder, Straßenschilder, Absperrungen) für den notwendigen Zeitraum sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. - sofern für die eigene Leistung notwendig - 10. Der Auftragnehmer hat sich vor der Ausführung seiner Leistungen über die Lage von Kanälen, Leitungen, Kabeln u.a. im Bereich der Baustelle und deren Zufahrt bei den zuständigen Versorgungsbetrieben zu unterrichten (z.B. sind Schachtscheine eigenverantwortlich einzuholen). 11. Grundsätzlich ist vor jeder Rechnungsstellung ein gemeinsames Aufmaß mit der örtlichen Bauleitung zu machen bzw. abzustimmen. Mit den Rechnungen sind präzise und <i>nachvollziehbare Aufmaße</i> (Aufmaßliste, Aufmaßskizzen, ggf. mit Erläuterungen, u.drgl.) abzugeben. Das Fehlen der Aufmaße kann zur Zurückweisung der Rechnung bis zur erneuten Vorlage der Rechnung mit entsprechenden Nachweisen führen. Die Rechnungen sind entsprechend Leistungsverzeichnis aufzubauen (positionsweise mit Übernahme der LV-Position und des Kurztextes aus dem Auftrags-LV). Nach Fertigstellung des Erdaushubs ist vor Beginn der Betonarbeiten das Aufmaß gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung zu nehmen. Ebenso sind alle verlegten Rohrleitungen vor dem Zuschütten abzunehmen und aufzumessen. 12. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die <u>Verpflichtungen der Vollständigkeit</u>, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. 13. Der Auftragnehmer bleibt Eigentümer aller am Bau gelagerten Materialien. Bis zur Abnahme der Leistungen laut LV durch den Auftraggeber bleibt der Auftragnehmer der alleinige Träger des		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3 LV Los 3: Fenster/Türen/Tore

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Risikos für Verluste, Beschädigungen, Diebstahl, Vandalismus u.s.w.
Dies gilt auch für Geräte, Maschinen, Arbeitsmaterialien, Gerüste
u.s.w.. Dem Auftragnehmer obliegt es auch, bereits eingebaute und
ausgeführte Gewerketeile bis zur endgültigen Abnahme so
ausreichend zu schützen, dass Verunreinigungen oder
Beschädigungen in jedem Fall zuverlässig verhindert werden.

14. Vom AG wird eine förmliche Abnahme der Leistungen verlangt.
Der Termin wird zwischen AG und AN gesondert und unter
Betrachtung des Gesamtbaufortschrittes (unter Einbezug aller
Gewerke) vereinbart.

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	BT Kunststofffenster			
	Objektbezogene Vorgaben Kunststofffenster Technische Vorbemerkungen/Vorgaben Kunststofffenster: Folgende Basiswerte sind zugrunde gelegt: Farbton außen Rahmen: RAL 7040 Farbton innen Rahmen: weiß Farbton innen Flügel: weiß Farbton außen Flügel: RAL 7040 Schallschutzklasse: II (R`w ges = 30dB) Wärmedurchgangskoeffizient Element: 0,95 W/m²K Verglasung (Anzahl Scheiben): 3-fach Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 0,60 Randverbund der Isolierglasscheibe: Warme Kante Beschläge: Dreh-Kippbeschlag, LM-elox, verdeckt liegend; umlaufender doppelter Lippendichtung und Pilzkopfbeschlägen Griffe: Einhandbedienung, auf Rechtecktrosette, LM, Farbe: weiß nach Bemusterung und Wahl des AG Weitere Vorgaben: nach innen öffnend			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.1	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=635 mm / h=750 mm Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=635 mm / h=750 mm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	1 St	EP.....	GP
1.2	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=635 mm / h=1375 mm Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=635 mm / h=1375 mm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	2 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.3	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=750 mm Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=885 mm / h=750 mm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	2 St	EP.....	GP
1.4	Zulage für Ausführung Fenster b/h=885/750 mm satiniertes Verglasung Zulage für Ausführung Fenster b/h=885/750 mm mit satiniertes Verglasung	2 St	EP.....	GP
1.5	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=1125 mm Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=885 mm / h=1125 mm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !!			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	Bieterangabe			
	Einbauort: Treppenraum			
		2 St	EP	GP
1.6	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=1375 mm Kunststoff-Fenster, 1-flügelig, mit Fensterbankanschlussprofil liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=885 mm / h=1375 mm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe			
		3 St	EP	GP
1.7	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=1625 mm Kunststoff-Fenster, 1-flügelig, mit Fensterbankanschlussprofil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=885 mm / h=1625 mm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße sind vor Ort zu überprüfen !!			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	Bieterangabe			
	Einbauort: Treppenraum			
		4 St	EP.....	GP
1.8	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=1750 mm Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=885 mm / h=1750 mm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: Treppenraum			
		2 St	EP.....	GP
1.9	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1010 mm / h=1625 mm, mit feststehendem Unterlicht Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, mit feststehendem Unterlicht, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=1010 mm / h=1625 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Teilung: Flügel: h=122,5 cm Unterlicht: h= 40 cm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	4 St	EP.....	GP
1.10	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1010 mm / h=2125 mm, mit festgehendem Ober- und Unterlicht Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, mit festgehendem Ober- und Unterlicht, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=1010 mm / h=2125 mm Teilung: Flügel: h=132,5 cm Oberlicht: h= 40 cm Unterlicht: h= 40 cm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	8 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.11	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1135 mm / h=750 mm Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=1135 mm / h=750 mm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	5 St	EP.....	GP
1.12	Zulage für Ausführung Fenster b/h=1135/750 mm satiniertes Verglasung Zulage für Ausführung Fenster b/h=1135/750 mm mit satiniertes Verglasung	5 St	EP.....	GP
1.13	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1135 mm / h=1625 mm, mit feststehendem Unterlicht Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, mit feststehendem Unterlicht, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=1135 mm / h=1625 mm Teilung: Flügel: h=122,5 cm Unterlicht: h= 40 cm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	3 St	EP	GP
1.14	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1135 mm / h=2125 mm, mit feststehendem Ober- und Unterlicht Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, mit feststehendem Ober- und Unterlicht, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=1135 mm / h=2125 mm Teilung: Flügel: h=132,5 cm Oberlicht: h= 40 cm Unterlicht: h= 40 cm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	1 St	EP	GP
1.15	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1260 mm / h=1375 mm, mit feststehendem Seitenteil Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, mit feststehendem Seitenteil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Rohbaurichtmaß: b=1260 mm / h=1375 mm Teilung: Flügel: b=88,5 cm Seitenteil: b=37,5 cm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe			Übertrag:
		1 St	EP	GP
1.16	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1260 mm / h=2125 mm, mit festgehendem Ober- und Unterlicht Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, mit festgehendem Ober- und Unterlicht, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=1260 mm / h=2125 mm Teilung: Flügel: h=132,5 cm Oberlicht: h= 40 cm Unterlicht: h= 40 cm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		1 St	EP.....	GP
1.17	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1510 mm / h=750 mm, mit feststehendem Seitenteil Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, mit feststehendem Seitenteil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. Rohbaurichtmaß: b=1510 mm / h=750 mm Teilung: Flügel, b=100 cm Seitenteil, b=51 cm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	4 St	EP.....	GP
1.18	Zulage für Ausführung Fenster b/h=1510/750 mm satiniertes Verglasung Zulage für Ausführung Fenster b/h=1510/750 mm mit satiniertes Verglasung	4 St	EP.....	GP
1.19	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1510 mm / h=1000 mm, mit feststehendem Seitenteil, Kippbeschlag Kunststoff-Fenster, 1-flüglig, mit Fensterbankanschlussprofil, mit feststehendem Seitenteil, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu Kunststofffenstern" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Rohbaurichtmaß: b=1510 mm / h=1000 mm Teilung: Flügel, b=100 cm Seitenteil, b=51 cm Rahmenverbreiterungsprofil: - Sturzbereich: b=15 mm - Leibungsbereich: b= 15 mm Beschlag: Kippbeschlag, mit Bediengestänge Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: Fahrzeughalle Lager Werkstatt Schleuse 1/Wäsche			Übertrag:
		6 St	EP.....	GP
1.20	Zulage für Ausführung Fenster b/h=1510/1000 mm Zulage für Ausführung Fenster b/h=1510/1000 mm mit zwangsgesteuerten Drehkippbeschlag mit Griffolive			
		6 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
1	BT	Kunststofffenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.21	Zulage für Ausführung Fenster b/h=1510/1000 mm satinierter Verglasung Zulage für Ausführung Fenster b/h=1510/1000 mm mit satinierter Verglasung	6 St	EP	GP
1.22	Innere Fensterbank aus Kunstmamor, Sohlbankbreite: bis ca. 250 mm Innere Fensterbank aus Kunstmamor liefern u. fachgerecht einbauen, inkl. Abdichtungsarbeiten, inkl. aller erforderlichen Schneid- und Anpassungsarbeiten, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel Material: Kunstmamor Grundfarbe: weiß (Premium White o.vergleichbar.) Kanten: gefaßt, Sichtkanten poliert Ecken: abgerundet, R=2 mm Oberflächenbehandlung: poliert Plattendicke: ca. 20 mm Sohlbankbreite: bis ca. 250 mm Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	56 m	EP	GP
Summe BT 1		Kunststofffenster, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
2	BT	ALU-Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2	BT ALU-Außentüren			
	Objektbezogene Vorgaben ALU-Außentüren			
	Technische Vorbemerkungen/Vorgaben ALU-Außentüren:			
	Folgende Basiswerte sind zugrunde gelegt:			
	Schallschutzklasse:	II (R`w ges = 30dB)		
	Besondere Anforderungen: Tür entsprechend DIN 18040	Bodenschwelle der (max.		
	Schwellenhöhe 2 cm)			
	Wärmedurchgangskoeffizient Element:	1,3 W/m²K		
	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):	0,6		
	Verglasung (Anzahl Scheiben):	3-fach		
	Randverbund der Isolierglasscheibe:	Warme Kante		
2.1	Eingangstür Aluminium, b=1135 mm / h=3055 mm, 1-flg., mit Oberlicht			
	Außentürelement aus Aluminium, 1-flügelig, wärmegeklämt, mit Oberlicht, mit Obentürschließer, mit Sandwichfüllung, inkl. Bodeneinstandsprofil (h=ca. 21,5 cm) Tür nach außen öffnend, verstärkte Aufhängung, einschl. Anti-Panik-Beschlag, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu ALU-Außentüren" einbauen.			
	Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren.			
	ganzes Element (Rohbaumaß): - B/H = ca. 1135 x 3055 mm			
	<u>Flügel:</u> - b/h=1,135/2260 m - liches Maß: min. 900 x 2050 mm - VSG beidseitig - Glasfüllung - vorgerüstet für Schließsystem - innenseitig Drücker aus Edelstahl, U-Form, auf Rosette - außenseitig Knauf aus Edelstahl			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
2	BT	ALU-Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Obentürschließer:</u> - Gleitschienentürschließer für barrierefreie einflügelige Türen mit Öffnungsunterstützung - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 <u>Oberlicht</u> - b/h=1,135/795 m - mit Kippbeschlag - Gestänge am Blendrahmen geführt <u>Rahmenverbreiterungsprofil:</u> - Sturzbereich: b=30 mm - Leibungsbereich Nebenflügel: b= 30 mm - Leibungsbereich Gangflügel: b= 30 mm <u>Folierung Glasfüllung:</u> - kontrastierende Sicherheitsmarkierung (h=8cm) über gesamte Breite auf zwei verschiedenen Höhen <u>Beanspruchungsgruppe:</u> S Farbton außen u. innen Rahmen: RAL 7040 Farbton außen u. innen Flügel: RAL 7040 Abdichtungsmaterial: elastisch, dauerhaft, beständig Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen ! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: AT-01, AT-02			
		2 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
2	BT	ALU-Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.2	Eingangstür Aluminium, b=1260 mm / h=2305 mm, 1-flg. Außentürelement aus Aluminium, 1-flüglig, wärmegeklämt, mit Obentürschließer, mit Glasfüllung, inkl. Bodeneinstandsprofil (h=ca. 21,5 cm) Tür nach innen öffnend, verstärkte Aufhängung, einschl. Anti-Panik-Beschlag, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu ALU-Außentüren" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. ganzes Element (Rohbaumaß): - B/H = ca. 1260 x 2305 mm <u>Flügel:</u> - lichtet Maß: min. 900 x 2050 mm - VSG beidseitig - Glasfüllung - vorgerüstet für Schließsystem - innenseitig Drücker aus Edelstahl, U-Form, auf Rosette - außenseitig Knauf aus Edelstahl <u>Obentürschließer:</u> - Gleitschienen-türschließer für barrierefreie einflüglige Türen mit Öffnungsunterstützung - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 <u>Rahmenverbreiterungsprofil:</u> - Sturzbereich: b=30 mm - Leibungsbereich Nebenflügel: b= 30 mm - Leibungsbereich Gangflügel: b= 30 mm <u>Folierung Glasfüllung:</u> - kontrastierende Sicherheitsmarkierung (h=8cm) über gesamte Breite auf zwei verschiedenen Höhen <u>Beanspruchungsgruppe:</u> S Farbton außen u. innen Rahmen: Feuerrot (RAL 3000) Farbton außen u. innen Flügel: Feuerrot (RAL 3000) Abdichtungsmaterial: elastisch, dauerhaft, beständig Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen ! Angebotenes Fabrikat:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
2	BT	ALU-Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bieterangabe Einbauort: AT-04 Umkleide Herren/Jung.			
		1 St	EP	GP
2.3	Eingangstür Aluminium, b=1635 mm / h=2305 mm, 2-flg., Glasfüllung Außentürelement aus Aluminium, 2-flügelig, wärmegeklämt, mit Obentürschließer, mit Glasfüllung, inkl. Bodeneinstandsprofil (h=ca. 21,5 cm) Tür nach außen öffnend, verstärkte Aufhängung, einschl. Anti-Panik-Beschlag, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu ALU-Außentüren" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. ganzes Element (Rohbaumaß): - B/H = ca. 1635 x 2305 mm <u>Gangflügel:</u> - b/h= 1260/2305 mm - liches Maß: min. 1000 x 2050 mm - VSG beidseitig - Glasfüllung - vorgerüstet für Schließsystem - innenseitig Drücker aus Edelstahl, U-Form, auf Rosette - außenseitig Knauf aus Edelstahl <u>Nebenflügel:</u> - b/h= 375/2300 mm - VSG beidseitig - Glasfüllung - vorgerüstet für Schließsystem - entriegelbar über aufgesetzten Treibriegel <u>Obentürschließer:</u> - Gleitschienentürschließer für barrierefreie einflügelige Türen mit Öffnungsunterstützung - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 <u>Rahmenverbreiterungsprofil:</u> - Sturzbereich: b=30 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
2	BT	ALU-Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Leibungsbereich Nebenflügel: b= 30 mm - Leibungsbereich Gangflügel: b= 30 mm <u>Folierung Glasfüllung:</u> - kontrastierende Sicherheitsmarkierung (h=8cm) über gesamte Breite auf zwei verschiedenen Höhen <u>Beanspruchungsgruppe:</u> S Farbton außen u. innen Rahmen: Feuerrot (RAL 3000) Farbton außen u. innen Flügel: Feuerrot (RAL 3000) Abdichtungsmaterial: elastisch, dauerhaft, beständig Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen ! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: AT-03, AT-05 Foyer, WF	2 St	EP.....	GP
2.4	Eingangstür Aluminium, b=1260 mm / h=2805 mm, 1-flg., mit Oberlicht, Glasfüllung Außentürelement aus Aluminium, 1-flügelig, wärmegeklämmt, mit Oberlicht, mit Obentürschließer, mit Glasfüllung, inkl. Bodeneinstandsprofil (h=ca. 21,5 cm) Tür nach außen öffnend, verstärkte Aufhängung, einschl. Anti-Panik-Beschlag, liefern u. fachgerecht nach Herstellervorgaben und "Technische Vorbemerkungen/ Vorgaben zu ALU-Außentüren" einbauen. Sämtliche Materialien sind in den EP einzukalkulieren. ganzes Element (Rohbaumaß): - B/H = ca. 1260 x 2805 mm <u>Flügel</u> - b/h= 1260/2260 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
2	BT	ALU-Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - liches Maß: min. 1000 x 2050 mm - VSG beidseitig - Glasfüllung - vorgerüstet für Schließsystem - innenseitig Drücker aus Edelstahl, U-Form, auf Rosette - außenseitig Knauf aus Edelstahl Oberlicht: - b/h= 1260/540 mm - kein VSG <u>Obentürschließer:</u> - Gleitschienentürschließer für barrierefreie einflüglige Türen mit Öffnungsunterstützung - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 <u>Rahmenverbreiterungsprofil:</u> - Sturzbereich: b=30 mm - Leibungsbereich Nebenflügel: b= 30 mm - Leibungsbereich Gangflügel: b= 30 mm <u>Folierung Glasfüllung:</u> - kontrastierende Sicherheitsmarkierung (h=8cm) über gesamte Breite auf zwei verschiedenen Höhen <u>Beanspruchungsgruppe:</u> S Farbton außen Rahmen: RAL 7040 Farbton außen Flügel: RAL 7040 Farbton innen Rahmen u. Flügel: weiß Abdichtungsmaterial: elastisch, dauerhaft, beständig Montage: - in PB-Mauerwerk und Stb-Sturz befestigen Maße sind vor Ort zu überprüfen ! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: AT-02 Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
2	BT	ALU-Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 Stk	EP.....	GP
2.5	Magnetkontakt für bauseitige EMA liefern und einbauen Magnetkontakt für bauseitige EMA liefern und in Türelemente einbauen. Kabelführung: innen aus dem Türrahmen			
		6 Stk	EP.....	GP
2.6	Riegelkontakt für bauseitige EMA liefern und einbauen Riegelkontakt für bauseitige EMA liefern und in Türelemente einbauen. Kabelführung: innen aus dem Türrahmen			
		6 Stk	EP.....	GP
2.7	Türstopper für Außenbereich, Bodenmontage Türstopper "KWS 2023 Edelstahl matt" o.glw., Bodenmontage, liefern und komplett einbauen.			
		1 Stk	EP.....	GP
2.8	Türfeststeller für Außenbereich, Bodenmontage Türfeststeller "KWS 1009/1010 Edelstahl matt" o.glw., Bodenmontage, liefern und komplett einbauen.			
		1 Stk	EP.....	GP
2.9	Türstopper für Außenbereich, Wandmontage Türstopper "Wandtürpuffer, E487, Wandmontage, liefern und komplett einbauen.			
		1 Stk	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
2	BT	ALU-Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.10	Alu-Eckleisten, L-Profil, 30 x 30 mm, liefern und montieren Liefern und Montieren von Alu-Eckleisten, L-Profil, 30 x 30 mm, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen, Anpassungsarbeiten und Befestigungsmittel. Montage in Wand-/Deckenanschlussbereichen der ALU-Innentüren. Abmessungen L-Profil: 30x30 mm Material: Aluminium Farbe: weiß			
		18 m	EP	GP
Summe BT 2		ALU-Außentüren, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
3	BT	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3	BT Innentüren			
3.1	Innentürblatt, 885 x 2260 mm, mit Stahlzarge, dichtschießend Innentür mit Umfassungszarge komplett liefern und fachgerecht einbauen, bestehend aus: <u>Türblatt:</u> - Vollspanplatte - gefälzt - Oberfläche: HPL-Schichtstoff, Farbe nach Wahl des AG - Türdrückergarnitur: Edelstahl - vorgerüstet für bauseitiges Schließsystem <u>Umfassungszarge (2-teilig):</u> - Zargenspiegel: beidseitig ca. 55 mm - Farbe: Standardfarbe nach Wahl des AG - Montage mit 2-K-Montageschaum, komplett verfüllt <u>besondere Anforderung:</u> - dichtschießend Öffnungsmaß i.L.: 885 x 2.260 mm <i>Maße sind vor Bestellung vor Ort durch den AN zu überprüfen!</i> Einbau: Kalksandstein-Wand 175 mm Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	15 St	EP.....	GP
3.2	Zulage für Ausführung als Feuchtraumtür, 885x2260 mm Zulage für Ausführung vorgenanntet Position als Feuchtraumtür Rohbaumaß 885x2260 mm	3 St	EP.....	GP
3.3	Zulage für Ausführung Stahlzarge d= 36,5 cm Zulage für Ausführung Stahlzarge d= 36,5 cm	2 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
3	BT	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
3.4	Innentürblatt, 1010 x 2260 mm, mit Stahlzarge, dichtschießend Innentür mit Umfassungszarge komplett liefern und fachgerecht einbauen, bestehend aus: <u>Türblatt:</u> - Vollspanplatte - gefälzt - Oberfläche: HPL-Schichtstoff, Farbe nach Wahl des AG - Türdrückergarnitur: Edelstahl - vorgerüstet für bauseitiges Schließsystem <u>Umfassungszarge (2-teilig):</u> - Zargenspiegel: beidseitig ca. 55 mm - Farbe: Standardfarbe nach Wahl des AG - Montage mit 2-K-Montageschaum, komplett verfüllt <u>besondere Anforderung:</u> - dichtschießend Öffnungsmaß i.L.: 1.010 x 2.260 mm <i>Maße sind vor Bestellung vor Ort durch den AN zu überprüfen!</i> Einbau: Kalksandstein-Wand 175 mm Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	7 St	EP.....	GP
3.5	Zulage für Ausführung als Feuchtraumtür, 1010x2260 mm Zulage für Ausführung vorgenannt Position als Feuchtraumtür Rohbaumaß 1010x2260 mm	1 St	EP.....	GP
3.6	Innentürblatt, 1135 x 2260 mm, mit Stahlzarge, dichtschießend Innentür mit Umfassungszarge komplett liefern und fachgerecht einbauen, bestehend aus: <u>Türblatt:</u> - Vollspanplatte - gefälzt - Oberfläche: HPL-Schichtstoff, Farbe nach Wahl des AG - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
3	BT	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Türdrückergarnitur: Edelstahl - vorgerüstet für bauseitiges Schließsystem <u>Umfassungszarge (2-teilig):</u> - Zargenspiegel: beidseitig ca. 55 mm - Farbe: Standardfarbe nach Wahl des AG - Montage mit 2-K-Montageschaum, komplett verfüllt <u>besondere Anforderung:</u> - dichtschießend Öffnungsmaß i.L.: 1.135 x 2.260 mm <i>Maße sind vor Bestellung vor Ort durch den AN zu überprüfen!</i> Einbau: Kalksandstein-Wand 175 mm Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	4 St	EP.....	GP
3.7	Zulage für Ausführung als Feuchtraumtür, 1135x2260 mm Zulage für Ausführung vorgenanntet Position als Feuchtraumtür Rohbaumaß 1135x2260 mm	2 St	EP.....	GP
3.8	Zulage zur Innentür - Lüftungsgitter Zulage zu vorgenannten Innentüren mit Türblättern aus Vollspanplatte für: Herstellung Öffnung im Türblatt mittels geeignetem Gerät herstellen und Einsetzen eines beidseitigen Lüftungsgitters im unteren Türbereich zur Be-/Entlüftung von Räumen	3 St	EP.....	GP
3.9	Zulage zu vorgenannten Innentüren für Ausführung mit Obentürschließer Zulage zu vorgenannten Innentüren für Ausführung mit Obentürschließer <u>Obentürschließer:</u> -Gleitschientürschließer für einflügelige Türen mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
3	BT	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Öffnungsunterstützung - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	2 St	EP.....	GP
3.10	Innentür Aluminium, 1510 x 2800 mm, 2-flg., mit Oberlicht, dichtschießend, mit OTS Innentürelement aus Aluminium, 2-flügelig, mit Oberlicht, mit Glasfüllung, mit Obentürschließer, verstärkte Aufhängung, liefern u. fachgerecht montieren. (Prospekt bzw. Skizze dem Angebot vorlegen !) ganzes Element (Rohbaumaß): - B/H = ca. 1510 x 2800 mm <u>Farbe:</u> Farbton außen Rahmen: RAL 7016 Farbton innen Rahmen: RAL 7016 Farbton innen Flügel: RAL 7016 Farbton außen Flügel: RAL 7016 <u>Türflügel (Gangflügel):</u> - B/H = ca. 1000 x 2.260 mm - liches Maß: min. 1000 x 2050 mm - VSG beidseitig - vorgerüstet für Schließsystem - beidseitig Drücker aus Edelstahl, L-Form, auf Rosette <u>Türflügel (Nebenflügel):</u> - B/H = ca. 510 x 2.260 mm - VSG beidseitig - Entriegelung mittels aufgesetztem Treibriegel aus Edelstahl <u>Oberlicht (Nebenflügel):</u> - B/H = ca. 1510 x 540 mm - kein VSG			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
3	BT	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: <u>Besondere Anforderungen:</u> - Bodenschwelle der Tür entsprechend DIN 18040 (max. Schwellenhöhe 2 cm) - Beanspruchungsgruppe S - Klimaklasse II - dichtschießend <u>Obentürschließer:</u> - Gleitschienenentürschließer für barrierefreie einflügelige Türen mit Öffnungsunterstützung - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 Abdichtungsmaterial: elastisch, dauerhaft, beständig Schallschutzklasse: II Anschluss an KS-Mauerwerk Maße sind vor Ort zu überprüfen ! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: IT-EG-27			
		1 Stk.	EP	GP
3.11	Innentür Aluminium, 1885 x 2305 mm, 2-flg., dichtschießend, mit OTS Innentürelement aus Aluminium, 2-flügelig, mit Glasfüllung, mit Obentürschließer, verstärkte Aufhängung, liefern u. fachgerecht montieren. (Prospekt bzw. Skizze dem Angebot vorlegen !) ganzes Element (Rohbaumaß): - B/H = ca. 1885 x 2305 mm <u>Farbe:</u> Farbton außen Rahmen: RAL 7016 Farbton innen Rahmen: RAL 7016 Farbton innen Flügel: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
3	BT	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	RAL 7016 Farbton außen Flügel: RAL 7016 <u>Türflügel (Gangflügel):</u> - B/H = ca. 1000 x 2.305 mm - liches Maß: min. 1000 x 2050 mm - VSG beidseitig - vorgerüstet für Schließsystem - beidseitig Drücker aus Edelstahl, L-Form, auf Rosette <u>Türflügel (Nebenflügel):</u> - B/H = ca. 885 x 2.305 mm - VSG beidseitig - Entriegelung mittels aufgesetztem Treibriegel aus Edelstahl <u>Besondere Anforderungen:</u> - Bodenschwelle der Tür entsprechend DIN 18040 (max. Schwellenhöhe 2 cm) - Beanspruchungsgruppe S - Klimaklasse II - dichtschießend <u>Obentürschließer:</u> - Gleitschienentürschließer für barrierefreie einflügelige Türen mit Öffnungsunterstützung - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 Abdichtungsmaterial: elastisch, dauerhaft, beständig Schallschutzklasse: II Anschluss an KS-Mauerwerk Maße sind vor Ort zu überprüfen ! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: IT-OG-8			Übertrag:
		1 Stk.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
3	BT	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
3.12	Zulage für liefern und aufkleben kontrastierende Folie als Sicherheitsmarkierung Zulage für liefern und aufkleben von kontrastierende Folie als Sicherheitsmarkierung (h=8cm) über gesamte Breite der Glasfüllung des Türflügels (b= bis 1 m) Folie als Milchglasfolie	8 Stk	EP	GP
3.13	Alu-Eckleisten, L-Profil, 30 x 30 mm, liefern und montieren Liefern und Montieren von Alu-Eckleisten, L-Profil, 30 x 30 mm, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen, Anpassungsarbeiten und Befestigungsmittel. Montage in Wand-/Deckenanschlussbereichen der ALU-Innentüren. Abmessungen L-Profil: 30x30 mm Material: Aluminium Farbe: RAL 7040	24 m	EP	GP
3.14	Türstopper, Bodenmontage Türstopper aus Edelstahl., Bodenmontage, liefern und komplett einbauen.	2 St	EP	GP
3.15	Türstopper, Wandmontage Türstopper aus Edelstahl, Wandmontage, liefern und komplett einbauen.	10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
3	BT	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe BT 3				
			Innentüren, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritznow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
4	BT	Brandschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
4	BT Brandschutztüren			
4.1	T30-Sd-Türelement, 1135 x 2260 mm, 1-flg. Stahl-Feuerschutztür T30 Sd geprüft nach DIN 4102 (EN 1634-1) mit Umfassungszarge komplett liefern und fachgerecht einbauen, bestehend aus: Türblatt: - gefälzt - Oberfläche grundiert, inkl. Endbeschichtung, Farbe nach Wahl des AG - Türdrückergarnitur: Edelstahl - vorgerüstet für bauseitiges Schließsystem Umfassungszarge: - aus Stahl, oberflächenfertig (inkl. Grundierung und Endbeschichtung), Farbe passend zum Blatt - Zargenspiegel: beidseitig 55 mm - Farbe: Standardfarbe nach Wahl des AG besondere Anforderung: - Feuerschutztür T30-Sd, selbst- und dichtschießend - mit Obentürschließer - Notausgangverschluss nach DIN EN 179 Einbau: Porenbeton-Wand 365 mm Öffnungsmaß i.L.: 1.135 x 2.260 mm <i>Maße sind vor Bestellung vor Ort durch den AN zu überprüfen!</i> Einbauort: Fahrzeughalle Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe	5 St	EP.....	GP
4.2	T30-Sd-Türelement, 885 x 2260 mm, 1-flg. Stahl-Feuerschutztür T30 Sd geprüft nach DIN 4102 (EN 1634-1) mit Umfassungszarge komplett liefern und fachgerecht einbauen, bestehend aus: Türblatt: - gefälzt - Oberfläche grundiert, inkl. Endbeschichtung, Farbe nach Wahl des AG - Türdrückergarnitur: Edelstahl - vorgerüstet für bauseitiges Schließsystem			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
4	BT	Brandschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Umfassungszarge: - aus Stahl, oberflächenfertig (inkl. Grundierung und Endbeschichtung), Farbe passend zum Blatt - Zargenspiegel: beidseitig 55 mm - Farbe: Standardfarbe nach Wahl des AG besondere Anforderung: - Feuerschutztür T30-Sd, selbst- und dichtschießend - mit Obentürschließer - Notausgangverschluss nach DIN EN 179 Einbau: Porenbeton-Wand 365 mm Öffnungsmaß i.L.: 885 x 2.260 mm <i>Maße sind vor Bestellung vor Ort durch den AN zu überprüfen!</i> Einbauort: Fahrzeughalle Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe			
		1 St	EP.....	GP
4.3	RS-Innentür Aluminium, 1885 x 2305 mm, 2-flg., rauchdicht- und selbstschließend, mit OTS Innentürelement aus Aluminium, 2-flügelig, rauchdicht- und selbstschließend, mit Glasfüllung, mit Obentürschließer, verstärkte Aufhängung, liefern u. fachgerecht montieren. (Prospekt bzw. Skizze dem Angebot vorlegen !) ganzes Element (Rohbaumaß): - B/H = ca. 1885 x 2305 mm <u>Farbe:</u> Farbton außen Rahmen: RAL 7016 Farbton innen Rahmen: RAL 7016 Farbton innen Flügel: RAL 7016 Farbton außen Flügel: RAL 7016 <u>Türflügel (Gangflügel):</u>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritznow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
4	BT	Brandschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - B/H = ca. 1000 x 2305 mm - liches Maß: min. 1000 x 2050 mm - VSG beidseitig - vorgerüstet für Schließsystem - beidseitig Drücker aus Edelstahl, L-Form, auf Rosette Türflügel (Nebenflügel): - B/H = ca. 885 x 2.305 mm - VSG beidseitig - Entrieglung mittels aufgesetztem Treibriegel aus Edelstahl Besondere Anforderungen: -Bodenschwelle der Tür entsprechend DIN 18040 (max. Schwellenhöhe 2 cm) - Beanspruchungsgruppe S - Klimaklasse II - dichtschießend Obentürschließer: - Gleitschienentürschließer für barrierefreie einflügelige Türen mit Öffnungsunterstützung - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 Abdichtungsmaterial: elastisch, dauerhaft, beständig Schallschutzklasse: II Anschluss an KS-Mauerwerk Maße sind vor Ort zu überprüfen ! Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: IT-EG-15, IT-OG-1			
		2 Stk.	EP	GP
Summe BT 4		Brandschutztüren, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
5	BT	WC-Trennwandsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
5	BT WC-Trennwandsysteme			
5.1	WC-Trennwandsystem mit 1 Tür, l=1,85 m WC-Trennwand aus dreischicht verleimten Vollspanplatten nach DIN 68765 E1 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche muss kratz-, schlag-, scherfest und schmutzabweisend sein. Eignung für Nassräume muss gesichert sein. Plattenstärke 13mm HPL. Alle Schnittkanten sind mit Aluminiumprofilen zu umschließen. Trennwand bestehend aus einer Wand inkl. 1 Tür aus dem gleichen Material. Alle Schnittkanten in Aluminiumprofile eingefasst. Türdurchgangsbreite 60cm, Türblattbreite min. 62,5cm Aluminiumprofile E6/EV1 silbereloxiert. Die Wandanschlüsse sind durch Aluminiumprofile herzustellen, durch die Bautoleranzen ausgeglichen werden können. Trennwandfüße bestehen aus 16mm starken Rundmaterial. Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Rosette (Edelstahl) abzudecken. Beschläge: Alu-Bänder Alu-Schlosskasten mit Riegel aus Alu Einhandverriegelung aus Alu Höhe der Anlage = 2000 mm inklusive 150 mm Fußluft. Länge der Anlage (Wand mit 1 Türen) = 1850 mm. Türen: 1 Stk Inkl. Edelstahl Kleider- und Taschenhaken an der Tür-Innenseite. liefern und montieren. Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Farbe: Standardfarbe Hersteller Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: WC-H			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
5	BT	WC-Trennwandsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
5.2	WC-Trennwandsystem mit 1 Tür, l=2,0 m WC-Trennwand aus dreischicht verleimten Vollspanplatten nach DIN 68765 E1 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche muss kratz-, schlag-, scherfest und schmutzabweisend sein. Eignung für Nassräume muss gesichert sein. Plattenstärke 13mm HPL. Alle Schnittkanten sind mit Aluminiumprofilen zu umschließen. Trennwand bestehend aus einer Wand inkl. 1 Tür aus dem gleichen Material. Alle Schnittkanten in Aluminiumprofile eingefasst. Türdurchgangsbreite 60cm, Türblattbreite min. 62,5cm Aluminiumprofile E6/EV1 silbereloxiert. Die Wandanschlüsse sind durch Aluminiumprofile herzustellen, durch die Bautoleranzen ausgeglichen werden können. Trennwandfüße bestehen aus 16mm starken Rundmaterial. Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Rosette (Edelstahl) abzudecken. Beschläge: Alu-Bänder Alu-Schlosskasten mit Riegel aus Alu Einhandverriegelung aus Alu Höhe der Anlage = 2000 mm inklusive 150 mm Fußluft. Länge der Anlage (Wand mit 1 Türen) = 2000 mm. Türen: 1 Stk Inkl. Edelstahl Kleider- und Taschenhaken an der Tür-Innenseite. liefern und montieren. Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Farbe: Standardfarbe Hersteller Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: WC-Unisex im OG			
				Übertrag:
				Übertrag:

1 Stk EP..... GP

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritznow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
5	BT	WC-Trennwandsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
5.3	WC-Trennwandsystem mit 2 Türen und 1 Querwand, l=1,64 m WC-Trennwand für Nassräume geeignet. Tür- und Wandelemente bestehend aus 13mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten. Die Oberfläche muss kratz-, schlag-, scherfest und schmutzabweisend sein. Höhe der Anlage = 2000 mm inklusive 150 mm Fußluft. Länge der Anlage (Wand mit 1 Tür) = 1640 mm. Länge der Anlage (Trennwand mit 1 Tür) = 2250 mm Alle Schnittkanten sind mit Aluminiumprofilen zu umschließen. Trennwand bestehend aus einer Wand inkl. 1 Tür aus dem gleichen Material sowie 1 Querwand inkl. 1 Tür. Alle Schnittkanten in Aluminiumprofile eingefasst. Türdurchgangsbreite 60cm, Türblattbreite min. 62,5cm Aluminiumprofile E6/EV1 silbereloxiert. Die Wandanschlüsse sind durch Aluminiumprofile herzustellen, durch die Bautoleranzen ausgeglichen werden können. Trennwandfüße bestehen aus 16mm starken Rundmaterial. Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Rosette (Edelstahl) abzudecken. Beschläge: Alu-Bänder integriert in Alu-Fingerklemmschutz Alu-Schlosskasten mit Riegel aus Alu Einhandverriegelung aus Alu Inkl. Edelstahl Kleider- und Taschenhaken an der Tür-Innenseite. liefern und montieren. Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Farbe: Standardfarbe Hersteller Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: WC-Kameraden			
				Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritznow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
5	BT	WC-Trennwandsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
5.4	WC-Trennwandsystem mit 2 Türen und 1 Querwand, l=1,90 m WC-Trennwand für Nassräume geeignet. Tür- und Wandelemente bestehend aus 13mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten. Die Oberfläche muss kratz-, schlag-, scherfest und schmutzabweisend sein. Höhe der Anlage = 2000 mm inklusive 150 mm Fußluft. Länge der Anlage (Wand mit 2 Türen) = 1900 mm. Länge der Anlage (Trennwand) = 1550 mm Alle Schnittkanten sind mit Aluminiumprofilen zu umschließen. Trennwand bestehend aus einer Wand inkl. 2 Türen aus dem gleichen Material sowie 1 Querwand. Alle Schnittkanten in Aluminiumprofile eingefasst. Türdurchgangsbreite 60cm, Türblattbreite min. 62,5cm Aluminiumprofile E6/EV1 silbereloxiert. Die Wandanschlüsse sind durch Aluminiumprofile herzustellen, durch die Bautoleranzen ausgeglichen werden können. Trennwandfüße bestehen aus 16mm starken Rundmaterial. Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Rosette (Edelstahl) abzudecken. Beschläge: Alu-Bänder integriert in Alu-Fingerklemmschutz Alu-Schlosskasten mit Riegel aus Alu Einhandverriegelung aus Alu Inkl. Edelstahl Kleider- und Taschenhaken an der Tür-Innenseite. liefern und montieren. Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Farbe: Standardfarbe Hersteller Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: WC-D			
		2 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritznow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
5	BT	WC-Trennwandsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
5.5	Urinaltrennwand Urinal-Trennwand aus dreischicht verleimten Vollspanplatten nach DIN 68765 E1 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, incl. Befestigungsmittel an Installationsvorwand. Die Oberfläche muss kratz-, schlag-, scherfest und schmutzabweisend sein. Eignung für Nassräume muss gesichert sein. Plattenstärke 13mm HPL. Alle Schnittkanten sind gefräst und mit 2mm abgerundet. Befestigungsmittel (Plattenhalter 2Stk.) aus Aluminiumprofilen E6/EV1 silbereloxiert. Die Wandanschlüsse sind durch Aluminiumprofile herzustellen, durch die Bautoleranzen ausgeglichen werden können. Höhe der Anlage = 825 mm Länge der Anlage = 435 mm liefern und montieren. Maße sind vor Ort zu überprüfen !! Farbe: Quarzgrau 7708 /Standardfarbe Hersteller Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: WC-Kameraden, WC-H			
		2 Stk	EP	GP
Summe BT 5		WC-Trennwandsysteme, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6	BT Sonnenschutz			
6.1	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 0,635 m x 1,375 m) Neubau-Aufsatz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rollladenpanzer Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl.			
	Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag.			
	Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung,			
	Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen.			
	Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 0,635 m x 1,375 m			
		3 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.2	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 0,885 m x 1,375 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rollladenpanzer - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 0,885 m x 1,375 m			
		2 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.3	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 0,885 m x 1,625 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rollladenpanzer			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 0,885 m x 1,625 m			
		2 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.4	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,01 m x 2,125 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rollladenpanzer - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 1,01 m x 2,125 m			
		8 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.5	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,01 m x 1,625 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rollladenpanzer - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 1,01 m x 1,625 m			
		4 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.6	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,135 m x 2,125 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rollladenpanzer - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 1,135 m x 2,125 m			
		1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.7	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,135 m x 1,625 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rollladenpanzer - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 1,135 m x 1,625 m			
		3 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.8	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,26 m x 2,125 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rollladenpanzer - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 1,26 m x 2,125 m			
		1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.9	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,26 m x 1,375 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rolladenpanzer			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 1,26 m x 1,375 m			
		1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6.10	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,26 m x 2,805 m) Neubau-Aufsetz-Rollläden, Revision innen, elektrisch steuerbar, liefern und fachgerecht montieren: Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Angebotener Typ: '.....' Bieterangabe Kasten Kastengrößen für Mauerwerk (Tiefe x Höhe in mm): 300x250 Der Kasten besteht aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank. Aufsatzelement geeignet für Auftrag von Innen- und Außenputz Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster. Fensteranbindung über Abrollleiste Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor. Bei Motorantrieb von Außenkante Fensterelement 33 mm einputzbar, bei Gurt und Kurbel 10 mm. Optional ist ein Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar. Führungsschienen Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, Abmessung 60x51 mm, foliert, inklusive Bürstenkeder. Rolladenpanzer			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze. Kunststoff, doppelwandig: 52 Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion. Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl. Endschiene Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff bei Gurt, Kurbel und Motorbedienung. In Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen bei Motorbedienung ohne sichtbare Anschlagstopper. Optional mit zweiteiliger Winkelendschiene pulverbeschichtet, mit durchgehendem Anschlag. Antrieb Motorisiert über Motor mit elektronischer Endabschaltung, Oberflächenbehandlung Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet auszuführen. Es müssen mindestens die Oberflächenqualitäten seidenglänzend, hochwetterfest Matt und hochwetterfest Feinstruktur zur Auswahl stehen. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. Anschluss und Inbetriebnahme Anschluss an bauseitig verlegten Elektrozuleitung bis zur Übergabeverteiler-Dose im Leibungsbereich (Porenbeton-, KS-, Stahlbetonwand) (Höhe ca. 85 cm), inkl. Einstellen aller Bedienelemente und Inbetriebnahme der Rolläden. Bauort: für Fenstergröße 1,26 m x 2,805 m			
		1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
6	BT	Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
6.11	Zulage für manuelle Betätigung Rolladen für 2.RW Zulage für Ausführung motorischen Rollladenkasten mit zusätzlicher manueller Bedienmöglichkeit für die Nutzung als 2.Rettungsweg Bedienung Die Bedienung des motorisierten Rollladens erfolgt im Normalbetrieb über einen angeschlossenen Bedienschalter Im Bedarfsfall, wie beispielsweise bei Stromausfall oder bei Ausfall des Motors, ist es dem Nutzer darüber hinaus jederzeit möglich, den Behang mit Hilfe einer zusätzlichen Gurtbedienung manuell in die obere Endlage zu ziehen. Der Gurt wird automatisch im Kasten aufgewickelt. Es ist kein Gurtwickler notwendig. Systeme mit Gurtwickler sind nicht zulässig. Nach Verwendung der mechanischen Zusatzbedienung kann der Rollladen wieder wie zuvor und ohne Einschränkung über den Schalter oder die Steuerung bedient werden. Hierzu ist kein Reset oder neues Einlernen der Endlagen nötig. Fenstergröße: 1,26 x 2,805 m			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe BT 6		Sonnenschutz, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore			
7	BT	Sektionaltore			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
7 BT Sektionaltore					
7.1	Sektionaltor, 3635/4010 mm i.L., Elektroantrieb, Stellplatz Verglastes thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor gemäß aktueller DIN 14092-2 (Teil 2 - Feuerwehrtore), aus beschichteten Stahl-Lamellensockel, wärmegeklämt (hochisolierte Paneele, z.B. PU-Schaumfüllung) und oberhalb großflächiger Verglasung (3-fach, klar) mit Alu-Rahmen, planen (inkl. u-Wertberechnung durch den Hersteller für das gesamte Torelement unter Einhaltung des geplanten u-Wertes von $u_d \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$), herstellen, liefern und fachgerecht montieren. Alle Materialien sind uv-beständig. Sektionaltor mit Elektro- und Handbetrieb, weiterhin mit Notentriegelung ohne Hilfsmittel manuell von Halle, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Schließen gemäß gültiger Vorschriften für kraftbetätigte Türen und Tore, incl. Befestigung an bauseitige Stahlwinkel, Mauerwerk, Beton und Dachkonstruktion (Dachbinder aus Holz), mit erforderlicher Unterkonstruktion u./o. Verstärkung, mit Randeinfassungen der Zargen, mit <u>Signalleuchte</u> je Tor (Lichtsignal über Kontaktschalter, Freigabe durch Ampelschaltung o.ä. nur bei völlig geöffnetem Tor), einschl. funktionsfähigem Anschluss, komplett liefern und fachgerecht betriebsfertig mit Prüfbuch usw. einbauen, inkl. Anschluß des E-Kabels an bauseits vorhandene Leitung und Vorrüstung für "Alarmschalter" von zentraler Stelle, einschl. Konstruktionsverstärkung in der Decke zur Gewichtsaufnahme (z.B. Träger aus Holz/Metall mit Auflager auf Untergurten / an Obergurten), mit Abhängung und Befestigung. mittlere Öffnungsgeschwindigkeit Tor: mind. 25 cm/s Farbe: Standardfarbe nach Wahl des AG Wärmeschutz: u-Wert Tor $\leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ Toröffnung i. L. (Durchfahrtsbreite / -höhe): B/H = mind. 3635/4010 mm Raumhöhe Halle (OKFF - UK Decke): ca. 4570 mm Sturzhöhe (UK Sturz Toröffnung - UK Decke): ca. 600 mm Decke innen Halle: GK-Decke an Dachbindern aus Holz Vor Bestellung ist eine Bemusterung hinsichtlich Toraufteilung (Lamellen, Türposition etc.) und Farbgestaltung mit der Bauleitung und dem AG durchzuführen. Aufteilung:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
7	BT	Sektionaltore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anzahl Füllungen horizontal: 3 (ansichtsgleich zu Toren mit Schlupftür)			
	Anzahl Füllungen vertikal: 5			
	Anzahl Sandwichelemente vertikal: 1 (Sockelhöhe: 750 mm)			
	Anzahl Verglasungen (g-Wert: 0,60) vertikal: 4			
	Einhaltung des geforderten Wärmeschutzes (ud-Wert) als auch unter Berücksichtigung der Herstellerberechnung /-vorgaben betragen. Es ist weiterhin bzgl. des zu erreichenden u-Wertes des Torelementes darauf zu achten, dass 1 Tor noch eine Schlupftür (siehe nachfolgende Position) erhalten soll.			
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	Bieterangabe			
		3 Stk	EP	GP
7.2	Zulage: Schlupftür ohne Stolperschwelle in Tor			
	Zulage zum vorgenannten Sektionaltor für Lieferung und Einbau einer stolperfreien Schlupftür (ohne Schwelle, mittig im Torelement) mit Notausgangsschlössern nach DIN EN 179 (Außenseite Knauf, Innenseite Drücker, Antipanikfunktion "E").			
	Schlupftür:			
	Zur Vermeidung von Unfallgefahren mit Schlupftüren ohne Stolperschwelle, flache Schwelle (5 mm außen, 10 mm innen) aus Edelstahl, abdichtend durch einstellbares Schwellenprofil mit flexibler Dichtung, als Fluchttür geeignet, nach außen öffnend			
	Türöffnung i. L. B/H: mind. 900 x 2260 mm			
		1 Stk	EP	GP
7.3	Torbetätigung mit Funkfernbedienung			
	als Zulage zur vorgenannten Pos. "Sektionaltore":			
	Lieferung, Installation/Montage und funktionsfähige Übergabe an den AG von zum Herstellersystem passenden Funkfernbedienungen je Tor.			
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	Bieterangabe			
		3 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
7	BT	Sektionaltore		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe BT 7				
			Sektionaltore, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore			
8	BT	Durchreiche			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
8 BT Durchreiche					
8.1	Rollladen, innenliegend, 1510 mm x 1885 mm Innenliegender Vorbaurollladen mit elektrischem Antrieb liefern, montieren, bedienfertig einstellen und inbetrieb nehmen.				
	Leistungsbestandteile:				
	- Kasten				
	- Lamellen				
	- Führungsschienen				
	- Antrieb / Motor				
	- Elektrischer Anschluss				
	- Bedienschalter				
	Einbauart:	Vorbaurollladen an Trockenbauwand			
	Kasten:	Aluminium 4-seitig geschlossen mit Revisionblende und Seitenteilen eckig			
	Kastenbreite:	130 mm			
	Behang:	Alu-Mini-Lamellen, doppelwandig pulverbeschichtet			
	Oberfläche:	Farbton nach Wahl des AG			
	Endschiene:	Aluminium, pulverbeschichtet, Farbton nach Wahl des AG			
	Führung:	Führungsschienen aus Aluminium mit Bürstenkeder			
	Antrieb:	elektrisch, 230 V Rohrmotor als Wendemotor mit Endabschaltung			
	Abschließbar:	ja			
	Länge:	1.510 mm			
	Höhe:	1.885 mm			
	Einbauort:	Teeküche zum Schulungsraum			
	Angebotenes Fabrikat:				
	'.....'				
	Bieterangabe				
		1 St	EP	GP	
8.2	Innere Fensterbank aus Kunstmarmor, Sohlbankbreite: bis ca. 300 mm Innere Fensterbank aus Kunstmarmor liefern u. fachgerecht im Bereich der Durchreiche einbauen, inkl. Abdichtungsarbeiten, inkl. aller erforderlichen Schneid- und Anpassungsarbeiten, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
8	BT	Durchreiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Material: Kunstmarmor Grundfarbe: weiß (Premium White o.glw.) Kanten: gefaßt, Sichtkanten poliert Ecken: abgerundet, R=2 mm Oberflächenbehandlung: poliert Plattendicke: ca. 20 mm Sohlbankbreite: bis ca. 300 mm Beidseitiger Überstand ca. 5 cm Angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe Einbauort: Teeküche/MZR Gemeinde			
		1,75 m	EP.....	GP
Summe BT 8			Durchreiche, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
9	BT	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
9	BT Sonstiges			
9.1	Revisionsunterlagen/Abnahmedokumentation Revisionsunterlagen/Abnahmedokumentation bestehend aus: Für das Bauvorhaben sind die im Folgenden aufgeführten Revisionsunterlagen durch die ausführende Firma aufzustellen und dem Auftraggeber in digitaler Form zu übergeben. Das Aufstellen und Übergeben dieser Unterlagen ist mit der vertraglich vereinbarten Vergütung abgegolten. Sämtliche Zeichnungen sind zusätzlich in einfacher Anzahl im dwg-/dxf/pdf-Format auf CD-ROM zu übergeben. Alle weiteren Unterlagen sind im pdf-Format auf CD-ROM zusätzlich einfach zu übergeben. Allgemeines Die Ordnerrücken sind grundsätzlich für sämtliche Gewerke wie folgt zu beschriften: Bauvorhaben Strasse PLZ Ort Unternehmer: [Firmenname] Gewerk [Gewerk] Revisionsunterlagen [Ordnerinhalt] [X] von [Y] In die mit [] gekennzeichneten Felder sind die entsprechenden Daten einzutragen. Hinsichtlich der Rubrik Ordnerinhalt ist darzustellen, ob es sich z.B. um Zeichnungen, Berechnungen, Meßprotokolle, etc. handelt. In der Rubrik X von Y sind die laufende Nummer des Ordners und die Gesamtanzahl der Ordner anzugeben. Im jeweils ersten Ordner (1 von X) eines jeden Gewerkes ist ein Inhaltsverzeichnis über die Inhalte sämtlicher Ordner anzuordnen. Jeder Ordner erhält ferner ein Inhaltsverzeichnis über den Inhalt des betreffenden Ordners. - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
9	BT	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Sämtliche Unterlagen sind hinsichtlich der Lochung zu verstärken und einzuheften. Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache und gemäß dem Gesetz über Einheiten im Meßwesen anzufertigen. Zeichnungen sind grundsätzlich farbig anzufertigen. Zusammenhängende Produktdatenblätter sind mit Heftstreifen zu versehen, Klammern ist untersagt. Für sämtliche Gewerke sind folgende Protokolle den Revisionsunterlagen grundsätzlich beizufügen: Sichtabnahmeprotokolle der Fachbauleitungen für alle nicht mehr zugängliche Installations-bereiche Protokolle der durch den AG vorgenommenen Vorabnahmen Protokoll über die durchgeführte Katastrophensimulation Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der Abnahmedokumentation: 1. Fachunternehmererklärung 2. Fachbauleitererklärung 3. Leistungs- bzw. Konformitätserklärung zu allen eingebauten und verwendeten Materialien, Herstellerbeschein 4. Produktdatenblätter 5. bauaufsichtliche Zulassungen der verwendeten Produkte 6. Lieferscheine aller eingebauten Materialien 7. ggf. Meß- und Einweisungsprotokolle, Abnahmen von Sachverständigen 8. Bautagesberichte im Original			
		1 Stk	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
9	BT	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
9.2	Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungs- beschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung des AG bzw. der Bauleitung und gegen schr. Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter			
		1 Std	EP	GP
9.3	Helfer, Stundenlohnarbeiten Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungs- beschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung des AG bzw. der Bauleitung und gegen schr. Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer			
		1 Std	EP	GP
Summe BT 9		Sonstiges, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	BT	Kunststofffenster	5	
2	BT	ALU-Außentüren	17	
3	BT	Innentüren	25	
4	BT	Brandschutztüren	33	
5	BT	WC-Trennwandsysteme	36	
6	BT	Sonnenschutz	41	
7	BT	Sektionaltore	62	
8	BT	Durchreiche	65	
9	BT	Sonstiges	67	
Summe LV 1692L3 Los 3: Fenster/Türen/Tore				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
1	BT	Kunststofffenster
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
1.1	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=635 mm / h=750 mm '.....'	
1.2	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=635 mm / h=1375 mm '.....'	
1.3	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=750 mm '.....'	
1.5	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=1125 mm '.....'	
1.6	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=1375 mm '.....'	
1.7	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=1625 mm '.....'	
1.8	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=885 mm / h=1750 mm '.....'	
1.9	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1010 mm / h=1625 mm, mit festehendem Unterlicht '.....'	
1.10	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1010 mm / h=2125 mm, mit festehendem Ober- und Unterlicht '.....'	
1.11	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1135 mm / h=750 mm '.....'	
1.13	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1135 mm / h=1625 mm, mit festehendem Unterlicht '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
1	BT	Kunststofffenster
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
1.14	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1135 mm / h=2125 mm, mit feststehendem Ober- und Unterlicht '	
1.15	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1260 mm / h=1375 mm, mit feststehendem Seitenteil '	
1.16	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1260 mm / h=2125 mm, mit feststehendem Ober- und Unterlicht '	
1.17	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1510 mm / h=750 mm, mit feststehendem Seitenteil '	
1.19	Kunststoff-Fenster, 1-flg., b=1510 mm / h=1000 mm, mit feststehendem Seitenteil, Kippbeschlag '	
1.22	Innere Fensterbank aus Kunstmamor, Sohlbankbreite: bis ca. 250 mm '	
2.1	Eingangstür Aluminium, b=1135 mm / h=3055 mm, 1-flg., mit Oberlicht '	
2.2	Eingangstür Aluminium, b=1260 mm / h=2305 mm, 1-flg. '	
2.3	Eingangstür Aluminium, b=1635 mm / h=2305 mm, 2-flg., Glasfüllung '	
2.4	Eingangstür Aluminium, b=1260 mm / h=2805 mm, 1-flg., mit Oberlicht, Glasfüllung '	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
3	BT	Innentüren
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
3.1	Innentürblatt, 885 x 2260 mm, mit Stahlzarge, dichtschießend '.....'	
3.4	Innentürblatt, 1010 x 2260 mm, mit Stahlzarge, dichtschießend '.....'	
3.6	Innentürblatt, 1135 x 2260 mm, mit Stahlzarge, dichtschießend '.....'	
3.9	Zulage zu vorgenannten Innentüren für Ausführung mit Obentürschließer '.....'	
3.10	Innentür Aluminium, 1510 x 2800 mm, 2-flg., mit Oberlicht, dichtschießend, mit OTS '.....'	
3.11	Innentür Aluminium, 1885 x 2305 mm, 2-flg., dichtschießend, mit OTS '.....'	
4.1	T30-Sd-Türelement, 1135 x 2260 mm, 1-flg. '.....'	
4.2	T30-Sd-Türelement, 885 x 2260 mm, 1-flg. '.....'	
4.3	RS-Innentür Aluminium, 1885 x 2305 mm, 2-flg., rauchdicht- und selbstschießend, mit OTS '.....'	
5.1	WC-Trennwandsystem mit 1 Tür, l=1,85 m '.....'	
5.2	WC-Trennwandsystem mit 1 Tür, l=2,0 m '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
5	BT	WC-Trennwandsysteme
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
5.3	WC-Trennwandsystem mit 2 Türen und 1 Querwand, l=1,64 m '.....'	
5.4	WC-Trennwandsystem mit 2 Türen und 1 Querwand, l=1,90 m '.....'	
5.5	Urinaltrennwand '.....'	
6.1	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 0,635 m x 1,375 m) '.....' '.....'	
6.2	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 0,885 m x 1,375 m) '.....' '.....'	
6.3	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 0,885 m x 1,625 m) '.....' '.....'	
6.4	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,01 m x 2,125 m) '.....' '.....'	
6.5	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,01 m x 1,625 m) '.....' '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
6	BT	Sonnenschutz
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
6.6	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,135 m x 2,125 m) ' ' ' '	
6.7	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,135 m x 1,625 m) ' ' ' '	
6.8	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,26 m x 2,125 m) ' ' ' '	
6.9	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,26 m x 1,375 m) ' ' ' '	
6.10	Sonnenschutz außenliegend, autom. Aufsatz-Rolladen (ca. 1,26 m x 2,805 m) ' ' ' '	
7.1	Sektionaltor, 3635/4010 mm i.L., Elektroantrieb, Stellplatz ' '	
7.3	Torbetätigung mit Funkfernbedienung ' '	
8.1	Rollladen, innenliegend, 1510 mm x 1885 mm ' '	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 03 (60-2026-35-Ö-VOB)

1692L3	LV	Los 3: Fenster/Türen/Tore
8	BT	Durchreiche
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
8.2	Innere Fensterbank aus Kunstmarmor, Sohlbankbreite: bis ca. 300 mm '.....'	