

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1 LV Los 1: Bauhauptgewerke

ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV. Sie sind als solche Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher Vertragsbestandteil.

1.2 Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen bestimmen die vertraglich geschuldete Leistung des Auftragnehmers.

1.3 Der Bieter bestätigt, daß die nachfolgend aufgeführten Lohnsätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sind und die üblichen Berechnungsmerkmale bereits vollständig beinhalten.

Zuschläge oder Zulagen können daher nicht zusätzlich berechnet werden. Dies gilt nicht, sofern der Auftraggeber Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie Überstunden vor deren Ausführung ausdrücklich beauftragt.

Die Höhe der in Ansatz zu bringenden Zuschläge richtet sich in diesem Fall nach den geltenden, jeweils einschlägigen Tarifbestimmungen.

Das Leistungsverzeichnis hat nur dann Gültigkeit, wenn die nachfolgenden Stundenlohnsätze, Gerätesätze und Materialpreise ausgefüllt sind. Sätze und Preise gelten für die gesamte Bauzeit.

Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die zum Zeitpunkt der Beauftragung jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzu gerechnet.

2. BESONDERE HINWEISE

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Abbrechen, Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen, Abfuhr, Liefern und Herstellen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Baukunst und Technik der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB-Teil C, als beschrieben.

Sicherungsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.

3. ABRECHNUNGS-HINWEISE

nach Raummaß (m³): Wände ab 36,5 cm Dicke; Fundamente

nach Flächenmaß (m²): Wände bis 36,5 cm Dicke; Putze; Dacheindeckungen; Schalungen; Bodenkonstruktion; Bodenbeläge; Wandbeläge; Terrassen- und Balkonbeläge

nach Anzahl (Stück): Türen; Fenster; Einbauteile; Einrichtungsgegenstände

nach Längenmaß (m): Leisten; Gesimse; Dachrinnen; Fallrohre; Geländer und Handläufe

nach Bauteilen (Psch): alle Bauteile, die nicht unter die vorgenannten Einteilungen fallen

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (BVB) 1. Der Auftragnehmer (AN) hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Lage und Beschaffenheit des Grundstückes, dessen Eignung zur Durchführung der ihm zu übertragenden Arbeiten, die örtlichen Verhältnisse, die bestehenden Transport- und Lagermöglichkeiten, die Möglichkeit des Einsatzes von Geräten, Schutzeinrichtungen usw. an Ort und Stelle zu unterrichten und bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen. <i>Spätere Einwände, die aus Unkenntnis der Sachlage resultieren, werden nicht berücksichtigt.</i> 2. Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Ausführung des Bauens alle Schutzmaßnahmen zu treffen, die zur Sicherung von baulichen Anlagen sowie zur Sicherung dritter Personen auf der Baustelle und der unmittelbaren Umgebung erforderlich sind, die Schutzvorrichtungen sind so lange bestehen zu lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen ist. Diese Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 3. Außer den Nebenleistungen lt. VOB Teil C sind folgende Nebenleistungen mit den Einheitspreisen abgegolten: - Das Sperren der Baustelle für Unbefugte. Hinweisschilder sind deutlich sichtbar anzubringen. - Das Einmessen und Auswinkeln der Bauteile einschl. des erforderlichen Materials. - Das Aussparen und Schließen von Ankerlöchern und Öffnungen für Installationen. Der Unternehmer hat sich rechtzeitig bei der Bauführung zu informieren. Spätere Wand und Deckendurchbrüche werden nicht vergütet. - Ausbesserungen am Mauerwerk, Putz und Beton nach der endgültigen Fertigstellung der Arbeiten aller Handwerker. - Kosten für Fahrgelder, Fahrzeitvergütungen und Auslösungen für das Montagepersonal und die Montageüberwachung. - Teilnahme an Baubesprechungen (wöchentlich) und Abnahmen. - tägliche Reinigung der Baustelle, Abtransport Verpackungsmaterialien und Abfälle und Reinigungskosten (besenreine Übergabe) - erforderliche Gerüste für die eigene Leistung und Hebeeinrichtungen (z.B. Kräne u.dgl.). - Übergangsentwässerung der Dachrinnen mittels ungelochter Dränrohre 4. Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls in der Leistungsbeschreibung nichts anderes zum Ausdruck kommt. Nebenleistungen und Baustelleneinrichtungen, Maschinen usw. werden nicht gesondert vergütet und sind (falls nicht gesondert erwähnt) in die Preise des Leistungsverzeichnisses und der Lohnarbeiten einzurechnen. Sie gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Alle Maßnahmen zur vertragsgemäßen Erfüllung der Leistungen unterliegen der ausschließlichen Verantwortung des Unternehmers. 5. Das wasserfeste Abkleben bzw. Abdecken schmutzempfindlicher und -gefährdeter Geräte und Bauteile (z.B. Holz, Glas, Aluminium, Fußböden, Fenster, Türen, Einbauten, Möbel) ist mittels geeigneter Materialien (z.B. Folie) in die Preise des Leistungsverzeichnisses und der Lohnarbeiten einzurechnen. 6. Die Abrechnung erfolgt nach den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses, auch dann, wenn die Mengen durch weitere Abstimmungen und Konkretisierungen über- oder unterschritten werden. 7. Abweichungen in den Zeichnungen, Baubeschreibung und Leistungsverzeichnissen, die sich bei der Ausführung ergeben, sind der Bauleitung/Bauüberwachung zwecks Klärung sofort mitzuteilen. Bedenken konstruktiver Art sind schriftlich anzuzeigen. 8. Strom und Wasser sind vorhanden. Baustrom (mit 0,2 %) und Bauwasser (mit 0,2 %) werden insgesamt mit 0,4 % der Bruttoschlussrechnungssumme verrechnet. Für die Bauwesenversicherung werden 0,30 % der Bruttoschlussrechnungssumme abgezogen. 9. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Genehmigungen für die Benutzung öffentlichen Straßenlandes und/oder privater Grundstücke einzuholen. Verkehrspolizeiliche Sicherheitsvorschriften sind besonders zu beachten, soweit sie am Standort erforderlich sind. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Gebühren und Kosten aus notwendigen Maßnahmen (Sicherungsmaßnahmen, z.B. Warnbaken, Hinweisschilder, Straßenschilder, Absperrungen) für den notwendigen Zeitraum sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. - sofern für die eigene Leistung notwendig -		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
10. Der Auftragnehmer hat sich vor der Ausführung seiner Leistungen über die Lage von Kanälen, Leitungen, Kabeln u.a. im Bereich der Baustelle und deren Zufahrt bei den zuständigen Versorgungsbetrieben zu unterrichten (z.B. sind Schachtscheine eigenverantwortlich einzuholen). 11. Grundsätzlich ist vor jeder Rechnungsstellung ein gemeinsames Aufmaß mit der örtlichen Bauleitung zu machen bzw. abzustimmen. Mit den Rechnungen sind präzise und <i>nachvollziehbare Aufmaße</i> (Aufmaßliste, Aufmaßskizzen, ggf. mit Erläuterungen, u.drgl.) abzugeben. Das Fehlen der Aufmaße kann zur Zurückweisung der Rechnung bis zur erneuten Vorlage der Rechnung mit entsprechenden Nachweisen führen. Die Rechnungen sind entsprechend Leistungsverzeichnis aufzubauen (positionsweise mit Übernahme der LV-Position und des Kurztextes aus dem Auftrags-LV). Nach Fertigstellung des Erdaushubs ist vor Beginn der Betonarbeiten das Aufmaß gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung zu nehmen. Ebenso sind alle verlegten Rohrleitungen vor dem Zuschütten abzunehmen und aufzumessen. 12. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die <u>Verpflichtungen der Vollständigkeit</u>, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. 13. Der Auftragnehmer bleibt Eigentümer aller am Bau gelagerten Materialien. Bis zur Abnahme der Leistungen laut LV durch den Auftraggeber bleibt der Auftragnehmer der alleinige Träger des Risikos für Verluste, Beschädigungen, Diebstahl, Vandalismus u.s.w. Dies gilt auch für Geräte, Maschinen, Arbeitsmaterialien, Gerüste u.s.w.. Dem Auftragnehmer obliegt es auch, bereits eingebaute und ausgeführte Gewerketeile bis zur endgültigen Abnahme so ausreichend zu schützen, dass Verunreinigungen oder Beschädigungen in jedem Fall zuverlässig verhindert werden. 14. Vom AG wird eine <u>förmliche Abnahme</u> der Leistungen verlangt. Der Termin wird zwischen AG und AN gesondert und unter Betrachtung des Gesamtbaufortschrittes (unter Einbezug aller Gewerke) vereinbart.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
1	LOS	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	LOS Baustelleneinrichtung			
1.1	Baustellensicherung / Bauzaun Bauzaun liefern, gemäß Absprache zur Bauanlaufberatung fachgerecht aufstellen, mehrfach umsetzen und anschließend abbauen und abfahren. Material: Drahtgitter Bauzaunfelder verzinkt, zusammensteckbar Ständerfüße aus Beton mit Steckhülsen und gegenseitige geschraubten Befestigungen der Felder mit doppelten Halbschellen; mind. 1 x pro Feld Verlorenegegangene Halbschalen und defekte Ständerfüße sind zu ersetzen und werden nicht extra vergütet. Vorhaltung: 30 Wochen Stellung von Bauzaun gemäß BE-Plan erfolgt bauseits. Diese Position ist für Kleinmengen vorzuhalten. (bspw. Sicherung möglicher Lagerplätze, Kranaufstellflächen, etc.)	300 m	EP.....	GP
1.2	Verlängerung Bauzaun Vorgenannten Bauzaun für weitere Wochen vorhalten.	12.000 mWo	EP.....	GP
1.3	Amphibien-/Reptilienschutzzaun Amphibien-/Reptilienschutzzaun zur Befestigung am Bauzaun, liefern, gemäß Absprache fachgerecht aufstellen, mehrfach umsetzen und anschließend abbauen und abfahren, bestehend aus: Gewebe aus Polyesterträgergewebe, mit zusätzlicher Beschichtung, geschlossen, mit Überstiegsschutz Farbe: grün Höhe: 60 cm UV-stabil, bewitterungsstabil, reißfest Mit eingearbeiteten Messingösen in Abständen von 75 cm. Inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
1	LOS	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Vorhaltezeit: 30 Wochen			
		300 m	EP	GP
1.4	Verlängerung Amphibien-/Reptilienschutzzaun Vorgenannten Amphibien-/Reptilienschutzzaun für weitere Wochen vorhalten.			
		12.000 mWo	EP	GP
1.5	Auf- und Abbau sowie Grundvorhaltung von Turmdrehkran Auf- und Abbau sowie Grundvorhaltung für Turmdrehkran als Baustellenkran. Dem AN ist die Auswahl des Krans unter Beachtung der aus den Ausschreibungsunterlagen bekannten Bedingungen der Örtlichkeit freigestellt. Gleichfalls sind dem AN im Rahmen des Vorgenannten und Bekannten Aufstellort, Schwenkradius, Montage- und Aufbausituation, teilweiser Einsatz von Mobilkran anstelle Baustellekran etc. freigestellt unter der Maßgabe, dass für den AG keine zusätzlichen Kosten entstehen. Leistungsumfang: - Anfuhr und Abfuhr von Kran und Ballast - Ggf. erforderlicher Mobilkraneinsatz und Straßensperrung - Ggf. erforderlich Fertigteil zum Kranloch - Inbetriebnahme/TÜV-Abnahme - Stromanschluss Der Preis beinhaltet die vorgenannten Leistungen sowie die Grundvorhaltedauer von 4 Wochen.			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
1	LOS	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.6	Vorhaltung Grundvorhaltung von Turmdrehkran Verlängerte Vorhaltung für Turmdrehkran als Baustellenkran. Leistungsumfang: - Vorhaltekosten - jegliche Betriebskosten, Verschleiß, Maschinenbruch - UVV-, TÜV- und VDE-Prüfungen	20 Wo	EP.....	GP
1.7	Baustellen-WC Baustellen-WC (beheizbar in der Zeit vom 15.10. bis 30.04. laut ASR) einrichten, vorhalten und räumen und allen Gewerken zur Verfügung stellen. Vorhaltezeit: Juni 2026 bis August 2027	2 Stk	EP.....	GP
1.8	Baustellenstraße (Schotterstraße) herstellen Baustellenstraße als Zufahrt und Umfahrung der Baustelle (Breite ca. 4 bis 10 m) und als Lagerfläche für Baumaterial sowie als Standfläche für Hebebühnen zu Montagearbeiten liefern, einbauen und herstellen. Vorhandene befestigte Flächen (Betonsteinfplaster und Rasengittersteine - Fläche ca. 210 m²) mit Folie/Geovlies abdecken und schützen. Deck-/Tragschicht: Schottertragschicht, Dicke ca. 30 cm Straße/Umfahrung geeignet für Belastungen durch schweren Baustellenverkehr. Verdichtungsgrad: Dpr 103% Inkl. Bestandsdokumentation/Fotodokumentation im Ursprungszustand vor Anlauf der Arbeiten. Umfang des Schutzes in Absprache mit dem AG.	750 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
1	LOS	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.9	Zulage für Herstellung Rampe Baustellenstraße Zulage für geplante Baustellenstraße aus der vorherigen Position für die Herstellung einer Rampe (Material Schottertragschicht/Fahrbahnbreite 4 m) zur Überbrückung eines Höhenunterschiedes im Gelände bis zu 2,50 m.	1 Stk	EP	GP
1.10	Zulage für Rückbau der Baustellenstraße Vorhandene Baustellenstraße (Schottertragschicht d=30 cm) inkl. Schutzschicht aus Folie/Geotextil aus vorgenannter Position zurückbauen und Ursprungszustand der vorhandenen Flächen wieder herstellen.	750 m²	EP	GP
1.11	Kranaufstellfläche (Schotterstraße), 6 x 8 m, herstellen und entfernen Kranaufstellfläche, 6 x 8 m, herstellen und nach Rückbau Baukran entfernen. Deckschicht aus Schottertragschicht, Dicke ca. 50 cm einbauen. Inkl. Lastverteilungsplatten (Betonplatten) Inkl. Bestandsdokumentation/Fotodokumentation im Ursprungszustand vor Anlauf der Arbeiten. Umfang des Schutzes in Absprache mit dem AG. Herstellung der Zufahrt zur Kranaufstellfläche erfolgt bauseits.	1 Stk	EP	GP
1.12	Baustellencontainer (Einzelcontainer) Baustellencontainer, als Einzelcontainer, für Beratungen und als Baustellenbüro, beheizbar in der Zeit vom 15.10. bis 30.04. laut ASR, inklusive Tische und Bestuhlung einrichten, vorhalten und räumen und allen Gewerken sowie der Bauleitung zur Verfügung stellen. Vorhaltezeit: Juni 2026 bis August 2027 Größe Einzelcontainer: ca. 6,00 m x 2,50 m x 2,50 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
1	LOS	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	lichte Raumhöhe: ca. 2,50 m			
	Aufstellen als Doppelcontainer.			
	Inkl. wöchentlicher Reinigung			
		2 Stk	EP	GP
1.13	Waschcontainer (Einzelcontainer) Waschcontainer, als Einzelcontainer, beheizbahr in der Zeit vom 15.10. bis 30.04. laut ASR, mit 2 Wasch-/Duschplätzen sowie mit 2 Toiletten, einrichten, vorhalten und räumen und allen Gewerken sowie der Bauleitung zur Verfügung stellen. Vorhaltezeit: Juni 2026 bis August 2027 Größe Einzelcontainer: ca. 6,00 m x 2,50 m x 2,50 m lichte Raumhöhe: ca. 2,50 m			
		1 Stk	EP	GP
1.14	Bauschild Liefern, standsicher (windsicher) aufstellen, abbauen und entsorgen eines Bauschildes für die gesamte Bauzeit (bzw. nach Wahl des AG) aus witterungsbeständigem Material (z.B. Alu-Verbundtafel, PVC-Hartschaumtafel, o.ä mit Unterkonstruktion und Bodenverankerung zur Präsentation des Bauvorhabens, einschließlich Aufdruck der Folie, Druck, Abstimmung und Lieferung durch ein Grafikbüro, Grundlage ist ein Entwurf vom Auftraggeber, usw. Größe: ca. 2,5 x 2,5 m			
		1 Stk	EP	GP
1.15	Lärm - und Staubschutzwand zur Baufeldabschottung Lärm- und Staubschutzwand zur Abtrennung von Baubereichen als Ständerwand, einfach beplankt mit staubdichter umlaufender Fugenausbildung, komplett herstellen einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen, Anschlüsse, Sollbruchstellen und sonstiger Nebenleistungen, auf der dem Betrieb zugewandten Seite sind die Schraublöcher und Fugen glatt zu spachteln. Beplankung: beidseitig jeweils: 1x OSB-Platte, d= 1,8 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
1	LOS	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wandhöhe: bis 3,15 m Als Lärmschutz ist mind. eine dicht gestoßene Lage 120 mm Mineralwolle- Dämmmatten einzulegen einschl. Abkleben der Fugen. Die Leistung beinhaltet Liefern, Herstellen und Rückbau der Konstruktion inkl. Eckausbildungen und staubdichten Anschlüssen an das Gebäude einschl. Unterhalten während der Bauzeit. Die Schutzwand ist gegen Umfallen zu sichern. Nach Anweisung der örtlichen Bauleitung . Im Einheitspreis sind die Kosten für die Vorhaltung einzurechnen. Vorhaltung: Dezember 2026 bis März 2027 Einbau erfolgt in mehreren Teilabschnitten Raumweise. Gleichzeitig auch als Öffnungsverschluss vor Rohbauöffnungen zu verwenden.			
		15 m²	EP	GP
1.16	Bautür 1385 x 2470 mm für Einbau in Lärm- und Staubschutzwand Liefern, einbauen, vorhalten (über die gesamte Bauzeit) und ausbauen einer Bautür aus Zinkblech mit PZ-Schloss (inkl. 8 Schlüssel) und Fälzung mit Dichtung sowie aushebelsicheren Bändern mit massiven Sicherungsbolzen für Einbau in Lärm- und Staubschutzwand. Rohbauöffnung: bis ca. 1385 x 2470 mm Türdurchgangsmaß: ca. min. 1000 x 2050 mm			
		1 Stk	EP	GP
1.17	Bautür 1135 x 2470 mm für Einbau in Rohbauöffnung Liefern, einbauen, vorhalten (über die gesamte Bauzeit) und ausbauen einer Bautür aus Zinkblech mit PZ-Schloss (inkl. 8 Schlüssel) und Fälzung mit Dichtung sowie aushebelsicheren Bändern mit massiven Sicherungsbolzen für Einbau in Rohbauöffnung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
1	LOS	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zwischen Sozialtrakt und Fahrzeughalle.			Übertrag:
	Rohbauöffnung: bis ca. 1135 x 2470 mm Türdurchgangsmaß: ca. min. 900 x 2050 mm			
		1 Stk	EP	GP
1.18	Meterriß einmessen und Marke montieren Einmessen und farbig sichtbares anlegen eines verbindlichen Meterrißes im Gebäude, einschließlich Unterhalt während der Bauzeit bis zur Gebäudefertigstellung. Die Lage ist in Abstimmung mit dem Bauüberwacher vorab festzulegen.			
		8 St	EP	GP
1.19	Scherenarbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 10 m, liefern, aufstellen und abtransportieren Scherenarbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 10 m, liefern, aufstellen und abtransportieren			
		1 Stk	EP	GP
1.20	Vorhaltung Scherenarbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 10 m Vorhaltung, Betreiben sowie Unterhaltung der Scherenarbeitsbühne mit Arbeitshöhe bis 10 m während der Bauzeit.			
		10 d	EP	GP
1.21	Teleskoparbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 10 m, liefern, aufstellen und abtransportieren Teleskoparbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 10 m, liefern, aufstellen und abtransportieren			
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
1	LOS	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.22	Vorhaltung Teleskoparbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 10 m Vorhaltung, Betreiben sowie Unterhaltung der Teleskoparbeitsbühne mit Arbeitshöhe bis 10 m während der Bauzeit.			
		10 d	EP.....	GP
Summe LOS 1		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
2	LOS	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2 LOS Gerüstarbeiten				
2.1	Aufbauen von Arbeitsgerüst, Lastklasse 4, Breitenklasse W09 Liefern und aufbauen von Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst mit Systemintegrierten Absturzeländer, und Anpassungsmaßnahmen (auch für andere Gewerke, z.B. Dachdecker) mit den erforderlichen Leitergängen, Konsolen und Traversen, Fangnetzen etc.. Gerüstabstand und -befestigung entsprechend den geltenden Vorschriften in vorh. Wänden aus: Ziegel-, (Stahl-)Beton-, KS-MW, Porenbeton Lastklasse 4, Breitenklasse W09 Gerüst geeignet für Maurer-, Zimmerer-, Dachdecker- und Putzarbeiten. Standfläche auf Gelände überwiegend waagrecht auf Auffüllmaterial. Standfläche teilweise auf Stahlbetondecke (Flachdach). Erforderliche Maßnahmen zur Lastverteilung sind in den EP mit einzukalkulieren.			
		2.640 m²	EP.....	GP
2.2	Vorhaltung Arbeitsgerüst, Lastklasse 4, Breitenklasse W09 Vorhaltung von Arbeitsgerüst, Lastklasse 4, Breitenklasse W09 während der Bauzeit.			
		79.200 m²/W	EP.....	GP
2.3	Abbauen von Arbeitsgerüst, Lastklasse 4, Breitenklasse W09 Abbauen und abtransportieren von Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst mit Systemintegrierten Absturzeländer Die Ankerlöcher sind mit PVC-Kappen zu schließen (Farbe: entspr. Fassade !). Lastklasse 4, Breitenklasse W09 Erforderliche Sicherungs-/Abstützungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Lastverteilung sind in den EP mit einzukalkulieren.			
		2.640 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
2	LOS	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.4	Aufbauen von Arbeitsgerüst, Lastklasse 3, Breitenklasse W06 Liefern und aufbauen von Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst mit Systemintegrierten Absturzeländer, und Anpassungsmaßnahmen (auch für andere Gewerke, z.B. Dachdecker) mit den erforderlichen Leitergängen, Konsolen und Traversen, Fangnetzen etc.. Gerüstabstand und -befestigung entsprechend den geltenden Vorschriften in vorh. Wänden aus: Ziegel-, (Stahl-)Beton-, KS-MW, Porenbeton Lastklasse 3, Breitenklasse W06 Gerüst geeignet für Maurer-, Zimmerer-, Dachdecker- und Putzarbeiten. Standfläche auf Gelände überwiegend waagrecht auf Auffüllmaterial. Standfläche teilweise auf Stahlbetondecke (Flachdach). Erforderliche Maßnahmen zur Lastverteilung sind in den EP mit einzukalkulieren.	50 m²	EP.....	GP
2.5	Vorhaltung Arbeitsgerüst, Lastklasse 3, Breitenklasse W06 Vorhaltung von Arbeitsgerüst, Lastklasse 3, Breitenklasse W06 während der Bauzeit.	300 m²/W	EP.....	GP
2.6	Abbauen von Arbeitsgerüst, Lastklasse 3, Breitenklasse W06 Abbauen und abtransportieren von Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst mit Systemintegrierten Absturzeländer Die Ankerlöcher sind mit PVC-Kappen zu schließen (Farbe: entspr. Fassade !). Lastklasse 3, Breitenklasse W06 Erforderliche Sicherungs-/Abstützungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Lastverteilung sind in den EP mit einzukalkulieren.	50 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
2	LOS	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.7	Schutzmaßnahmen auf Flachdach für Aufbau Gerüst Schutzmaßnahmen auf Flachdach für das vorgenannte Arbeitsgerüst auf dem Flachdach inkl. aller Schutzmaßnahmen für Abdichtungs- und Dämmschichten mit bspw. Bautenschutzmatten. Leistungsumfang: - Untergrund säubern - Bautenschutzmatte - flächige Abbohlung mit Holz - Lagesicherung - Vorhalten über die Dauer der Bauzeit - Rückbau und Entsorgung nach Anweisung Zweck: Lastverteilung und Schutz des Untergrundes Beanspruchung: Arbeitsgerüst Untergrund: Flachdachabdichtung und Wärmedämmung	80 m²	EP.....	GP
2.8	Liefern und Aufbau von Dachfanggerüst Liefern und Aufbau von Dachfanggerüst auf vorhandenem Arbeitsgerüst in der obersten Gerüstlage nach DIN 4420-1 "Schutzgerüste" durch Einbau von Schutzwänden aus Schutznetzen und Belagteilen.	185 m	EP.....	GP
2.9	Vorhaltung von Dachfanggerüst Vorhaltung von Dachfanggerüst während der Bauzeit.	2.220 m/Wo	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
2	LOS	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.10	Abbau und abtransportieren von Dachfanggerüst Abbau und abtransportieren von Dachfanggerüst auf vorhandenem Arbeitsgerüst in der obersten Gerüstlage.	185 m	EP.....	GP
2.11	Aufbau von Konsolen als Auskragung nach innen 0,30 m Liefern und aufbauen von Konsolträger mit Bohlenbelag als Auskragung / Verbreiterung der einzelnen Gerüstlagen für Maurer-, Fassaden-, und Dacharbeiten. Überstand innen : bis ca. 0,30 m	740 m	EP.....	GP
2.12	Vorhaltung von Konsolen als Auskragung nach innen 0,30 m Vorhaltung von Konsolen als Auskragung nach innen 0,30 m während der Bauzeit.	22.200 m/Wo	EP.....	GP
2.13	Abbau von Konsolen als Auskragung nach innen 0,30 m Abbauen und abtransportieren von Konsolträger mit Bohlenbelag als Auskragung / Verbreiterung der einzelnen Gerüstlagen Überstand innen : bis ca. 0,30 m	740 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
2	LOS	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.14	Aufbau von Gitterträger Gitterträger als Zulage zu vorgenanntem Arbeitsgerüst zur Überbrückung von Eingängen, Rücksprüngen (im Bereich Balkone, Laubengang, Staffelgeschoss) und dergleichen komplett liefern und fachgerecht einbauen	25 m	EP	GP
2.15	Vorhaltung von Gitterträgern Vorhaltung von Gitterträgern während der Bauzeit.	750 m/Wo	EP	GP
2.16	Abbau von Gitterträger Gitterträger als Zulage zu vorgenanntem Arbeitsgerüst zur Überbrückung von Eingängen, Rücksprüngen (im Bereich Balkone, Laubengang, Staffelgeschoss) und dergleichen komplett abbauen und abtransportieren	25 m	EP	GP
2.17	Aufbau von innenliegenden Seitenschutz Liefern und Aufbau von innenliegenden Seitenschutz mit Pfostenmontage an innenliegenden Konsolen Abrechnung erfolgt nach lfm Geländer	44 m	EP	GP
2.18	Vorhaltung von innenliegenden Seitenschutz Vorhaltung von innenliegenden Seitenschutz während der Bauzeit.	1.320 m/Wo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
2	LOS	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.19	Abbau von innenliegenden Seitenschutz Abbau und abtransport von innenliegenden Seitenschutz mit Pfostenmontage an innenliegenden Konsolen Abrechnung erfolgt nach lfm Geländer	44 m	EP	GP
2.20	Aufbau von Schutzplane transluzent Schutzplane transluzent in Einzelflächen je nach Anforderung, Planen mit reißfester Gewebeeinlage, lichtdurchlässig, staubdicht, liefern und sturmsicher anbringen. Ausführung nur bei Erfordernis und bei Notwendigkeit und nur nach ausdrücklicher Freigabe und Anweisung und Abstimmung durch die Bauleitung; nur in Einzelflächen zum Schutz von vorh. Bauteilen oder öffentlichen Verkehrsflächen/Nutzungseinheiten in Betrieb.	100 m²	EP	GP
2.21	Vorhaltung von Schutzplane transluzent Vorhaltung von Schutzplane transluzent während der Bauzeit.	600 m²/W	EP	GP
2.22	Abbau von Schutzplane transluzent Schutzplane transluzent in Einzelflächen je nach Anforderung, Planen mit reißfester Gewebeeinlage, lichtdurchlässig, staubdicht, abbauen und entsorgen.	100 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
2	LOS	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.23	Aufbauenvon Treppenturm, Gerüsthöhe: ca. 10,0 m Treppenturm laut Forderungen der Bau-Berufsgenossenschaft in Verbindung mit dem Arbeits- und Schutzgerüst liefern und aufbauen Gerüsthöhe: ca. 10,0 m	3 Stck	EP.....	GP
2.24	Vorhaltung von Treppenturm, Gerüsthöhe: ca. 10,0 m Vorhaltung von Treppenturm, Gerüsthöhe: ca. 10,0 m während der Bauzeit.	90 Stk/	EP.....	GP
2.25	Abbauen von Treppenturm, Gerüsthöhe: ca. 10,0 m Treppenturm laut Forderungen der Bau-Berufsgenossenschaft in Verbindung mit dem Arbeits- und Schutzgerüst abbauen und abtransportieren Gerüsthöhe: ca. 10,0 m	3 Stck	EP.....	GP
2.26	Rollgerüst als mobiles Arbeitsgerüst, Raumhöhe: bis 3 m Schutz- und Arbeitsrüstung für Arbeiten innerhalb des Gebäudes als fahrbares Rollgerüst (Größe nach Erfordernis). Aufbau, Vorhaltung, Umsetzen und Abbau, für die gesamte Zeit der eigenenen Arbeiten! lichte Raumhöhe: bis ca. 3,00 m	2 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
2	LOS	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.27	Rollgerüst als mobiles Arbeitsgerüst, Raumhöhe: bis 5 m Schutz- und Arbeitsrüstung für Arbeiten innerhalb des Gebäudes als fahrbares Rollgerüst (Größe nach Erfordernis). Aufbau, Vorhaltung, Umsetzen und Abbau, für die gesamte Zeit der eigenenen Arbeiten! lichte Raumhöhe: bis ca. 5,00 m	1 Stk	EP	GP
Summe LOS 2		Gerüstarbeiten, Netto:		

12.05.2026 - Seite 20

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
3	LOS	Baustromanschluss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einschl. Kabelanlage ca 40 m, und Erder.			Übertrag:
	Sollte für den eigenen Bedarf ein Anschluss zum Betrieb eines Krans notwendig werden, ist dieser ebenso im Verteilerkasten herzustellen. Das ist in den EP einzurechnen.			
		2 Stk.	EP.....	GP
3.4	Baustromverteiler für jeweils einen weiteren Monat vorhalten Vorgenannten Baustromverteiler für jeweils einen weiteren Monat vorhalten.			
		2 Mon	EP.....	GP
3.5	Baustrom-Endverteiler (Container) Baustromverteiler DIN EN 60439-4 - als Endverteilerschrank zum Aufstellen neben einem Container, - Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, - Gehäuse aus verzinktem Stahl, beschichtet, - Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, - Bemessungsbetriebsstrom 47 A, mit Fehlerstromschutzschalter, Typ A, - IP 44, - Schutzklasse I, - mit abschließbarer Tür, - bestückt mit einer CEE 63 A Kupplung 400 V/6 h, 1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA, - 3 CEE-Steckdose 5/16 A 400 V/6 h mit je einem Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-, - 1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA, 6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C-, - monatliche Prüfung -> Nachweis per Prüfplakette und Messprotokoll, - für eine Bauzeit von <u>12 Monaten</u> bereitstellen, - liefern, prüfen, aufbauen, anschließen einer vorkonfektionierten Anschlussleitung, - warten und austauschen defekter Sicherungen, nach Beendigung der Bauzeit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
3	LOS	Baustromanschluss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	wieder demontieren und von der Baustelle entfernen, - Baustromverteiler bleibt Eigentum des Auftragnehmers.	1 St	EP	GP
3.6	Baustromverteiler für jeweils einen weiteren Monat vorhalten Vorgenannten Baustromverteiler für jeweils einen weiteren Monat vorhalten.	2 Mon	EP	GP
3.7	Gummischlauchleitung, Querschnitt: 185 mm², 5-adrig Bereitstellen einer Gummischlauchleitung für die Einspeisung der Baustrom-Hauptverteilung, - Querschnitt: 185 mm², - 5-adrig, - liefern, verlegen, anschließen und für eine Bauzeit von 14 Monaten bereitstellen, - die Verlegung erfolgt oberirdisch, - nach Beendigung der Bauzeit wieder demontieren und von der Baustelle entfernen, - die Gummischlauchleitung bleibt Eigentum des Auftragnehmers.	50 m	EP	GP
3.8	Leistung wie zuletzt Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für einen weiteren Monat bereitstellen.	50 m/Mo	EP	GP
3.9	Kabelbrücke Kabelbrücke für o.g. Baustromleitungen Höhe: 45 mm Breite: 980 mm Überfahrlänge: 240 mm Anzahl Kabelkanäle: 2 Kabelkanalhöhe: 32 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
3	LOS	Baustromanschluss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Kabelkanalbreite: 30 mm Material: Recyclinggummi Achslast max. 5 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewicht: 7 kg inkl. gelbem Deckel aus PE, 2 Verbindungszapfen und Tragegriff geeignet für LKW bis max. 20 t - liefern und verlegen, - nach Beendigung der Bauzeit wieder demonstrieren und von der Baustelle entfernen, - die Kabelbrücke bleibt Eigentum des Auftragnehmers.			Übertrag:
		4 St	EP	GP
3.10	Liefern und Aufstellen eines Notstromaggregats als Stromerzeuger bis 60 kVA Liefern und Aufstellen eines Notstromaggregats als Stromerzeuger bis 60 kVA inkl. Versicherung - Inkl. Reinigung der Maschine nach Rückgabe - Inkl. täglicher Prüfung nach Vorgabe Vermieter (bspw. Ölstandskontrolle) - Inkl. Wartung, Prüfung und 24 h Service			
		90 d	EP	GP
3.11	Liefern und Aufstellen einer mobilen Tankanlage, bis 1.300 l, für die Versorgung des Notstromaggregats Liefern und Aufstellen einer mobilen Tankanlage, bis 1.300 l, für die Versorgung des Notstromaggregats, inkl. Versicherung Abrechnung erfolgt nach Kalendertage!			
		90 d	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
3	LOS	Baustromanschluss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
3.12	Diesel für mobile Tankanlage Diesel für mobile Tankanlage Abrechnung erfolgt nach Liter! Die Anfahrt wird gesondert abgerechnet.	3.000 l	EP	GP
3.13	Betankung der mobilen Tankanlage Betankung der mobilen Tankanlage! Die Betankung erfolgt 1x wöchentlich! Fahrweg (Hin- und Rückfahrt): bis 20 km Der Diesel wird in einer gesonderten Position vergütet.	47 Stk	EP	GP
Summe LOS 3		Baustromanschluss, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke			
4	LOS	Bauwasseranschluss			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
4 LOS Bauwasseranschluss					
4.1	Bauwasserentnahmestelle liefern und vorhalten Bauwasserentnahmestelle bestehend aus: Standrohr zum aufsetzen auf einen Hydranten - mit Wasserzähler Qn 2,5, - mit 4 St. Auslaufarmaturen mit Schlauchanschluss - mit Rückflussverhinderer - mit Rohrbelüfter Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.				
			1 Stk.	EP.....	GP
4.2	Wartungskosten der Bauwasserversorgung Wartungskosten der Bauwasserversorgung, für die gesamte Bauzeit				
			1 Stk.	EP.....	GP
4.3	Rückbau der vorstehenden Bauwasserversorgung Rückbau der vorstehenden Bauwasserversorgung nach Beendigung der Baumaßnahme				
			1 Stk.	EP.....	GP
Summe LOS 4					
			Bauwasseranschluss, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
5	LOS	Bauheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
5 LOS Bauheizung				
5.1	Winterbauheizung durch mobiler Ölheizter 30 KW als Warmlufterzeuger liefern, aufstellen und abtransportieren Winterbauheizung durch mobiler Ölheizter 30 KW als Warmlufterzeuger liefern, aufstellen und abtransportieren Inkl. Endreinigung und Wartung nach Mietende Grundvorhaltung: 4 Wochen			
		2 Stk	EP	GP
5.2	Vorhaltung Winterbauheizung durch mobiler Ölheizter 30 KW Vorhaltung, Betreiben sowie Unterhaltung Winterbauheizung durch mobiler Ölheizter 30 KW, während der Bauzeit.			
		4 St/W	EP	GP
5.3	Warmluftschlauch d= 505mm, l=7,6m, liefern, aufstellen und abtransportieren Warmluftschlauch d= 505mm, l=7,6m, liefern, aufstellen und abtransportieren Grundvorhaltung: 4 Wochen			
		6 Stk	EP	GP
5.4	Vorhaltung Warmluftschlauch d= 505mm, l=7,6m, Vorhaltung, Betreiben sowie Unterhaltung der Warmluftschlauch d= 505mm, l=7,6m, während der Bauzeit.			
		9 St/W	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
5	LOS	Bauheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
5.5	Sicherheitstank, 1000 l, liefern, aufstellen und abtransportieren Sicherheitstank, 1000 l, liefern, aufstellen und abtransportieren Grundvorhaltung: 4 Wochen			
		3 Stk	EP	GP
5.6	Vorhaltung Sicherheitstank, 1000 l Vorhaltung, Betreiben sowie Unterhaltung Sicherheitstank, 1000 l, während der Bauzeit.			
		8 St/W	EP	GP
5.7	Diesel für mobile Tankanlage Diesel für mobile Tankanlage Abrechnung erfolgt nach Liter! Die Anfahrt wird gesondert abgerechnet.			
		3.000 l	EP	GP
Summe LOS 5		Bauheizung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
6	LOS	Wasserhaltung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6	LOS Wasserhaltung			
6.1	offene Wasserhaltung mittels Pumpensumpf Herstellung, Betrieb und Rückbau einer offenen Wasserhaltung mittels Pumpensumpf für Erdarbeiten in der Baugraube , einschl. mehrmaliges Umsetzen, sowie aller Saug- und Druckleitungen herstellen, einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Temporär anfallendes Regenwasser ist dauerhaft (während der Erdarbeiten) zu entfernen. Betrieb, Wartung und Unterhaltung sowie der Abbau der Anlage wird ebenfalls mit dieser Pos. vergütet. Einschl. Probetrieb und Einleitung des anfallenden Wassers in die vorhandenen Entwässerungssysteme. Abrechnung: Als Kalkulationsgrundlage ist der geplante Baufortschritt anzusetzen. Der Rückbau erfolgt vor Einbau der ersten Auffüllenebene. (Vorhaltezeit ca. 2 Monate) Entfernung Einleitpunkt: ca. 50 m			
		2 Stk	EP.....	GP
Summe LOS 6			Wasserhaltung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
7 LOS Erdarbeiten				
7.1	Vorhandenen Betonschacht, bis d=1,25 m, im Baufeld sichern und mittels Stahlplatten schützen Vorhandenen Betonschacht, bis d=1,25 m, im Baufeld sichern und mittels Stahlplatten schützen für mögliche Überfahrt.			
		1 Stk	EP.....	GP
7.2	Vorhandenen Uponor-Schacht, DN 400, im Baufeld sichern und schützen Vorhandenen Uponor-Schacht, DN 400, im Baufeld sichern.			
		1 Stk	EP.....	GP
7.3	Kabelumverlegung Kabelumverlegung mit Zustimmung des Rechtstraegers. Die Erdarbeiten fuer das Anlegen des Kabelgrabens, Herstellung des Sandbettes und Kabelwarnbandverlegung werden nicht gesondert verguetet und sind in die EP einzurechnen.			
		10 m	EP.....	GP
7.4	Boden fuer Suchgraben ausheben Boden fuer Suchgraben ausheben zur Freilegung von Kabeln, Rohrleitungen und Blitzschutzeinrichtungen in Handschachtung; Stellen markieren, sichern und dokumentieren. Aushub seitlich lagern. Aufgefundene Rohrleitungen und Kabel sind bis zur Um- / Neuverlegung zu sichern. Bei dieser Sicherung hat die Umhuellung der Rohrleitungen mit steinfreiem Material zu erfolgen. Fuer Kabel ist Sand zu verwenden. Verfuellung lagenweise, gut verdichtet, einschl. Markierungswarnband liefern und verlegen. Aushubtiefe: bis 1,50 m, Sohlenbreite: entsprechend Erfordernis/Tiefe, Sohlenlaenge ueber 1,00 bis 1,50 m, Bodenklasse 3 bis 5			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zum Beispiel die Abfuhr des ueberschüssigen Aushubmaterials einzurechnen.				
		50 m	EP	GP
7.5	Kabel sichern Kabel erdverlegt, sichern, einschl. der Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten. Laenge der Einzelabschnitte ueber 1 bis 5 m.			
		25 m	EP	GP
7.6	Kabelgraben ausheben, verfüllen Kabelgraben für Beleuchtungskabel profilgerecht ausheben, verfüllen und verdichten einschl. wiederherstellen der vorhandenen Oberfläche aus Oberboden, Aushubtiefe bis 0,60 m Sohlbreite des Grabens bis 0,30m, Bodenverdrängung über 20-30%, verdränkter Boden wird Eigentum des AN. Mit Trassenmarkierung 40 cm über Schutzrohr/Kabel. einschl. Sandbett, zweilagig, Dicke 2x10 cm,			
		25 m	EP	GP
7.7	Zulage Handschachtung Zulage zur zuvor beschriebenen Position fuer das Ausheben von Hand (Handschachtung).			
		15 m	EP	GP
7.8	Kabelschutzrohr DN 50 Kabelschutzrohr DN 100 in offenen Kabelgraben in Einzellängen von 15 bis 25m verlegen einschl. Lieferung			
		10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
7.9	Kabelschutzrohr DN 110 Kabelschutzrohr DN 100 in offenen Kabelgraben in Einzellängen von 15 bis 25m verlegen einschl. Lieferung	1 m	EP	GP
7.10	Regenwasserleitung KG 150 sichern und schützen Regenentwässerung KG, bis DN 250 erdverlegt, sichern und schützen, Länge der Einzelabschnitte über 1 bis 5 m.	5 m	EP	GP
7.11	Oberboden/Mutterboden abtragen (Tiefe bis ca. 0,70 m) und entsorgen Oberboden/Mutterboden abtragen und entsorgen. Abtragsdicke: bis ca. 0,70 m. Boden lt. Baugrundgutachten: Auffüllungen (Mutterboden, S,u+, o. Steine) feucht, locker (OH) dunkelbraun Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	1.740 m²	EP	GP
7.12	Erdaushub Baugrube, Boden aufladen, abfahren und abladen Profilgerechter Erdaushub der Baugrube, Erdaushub aufladen, abfahren und auf Zwischenlagerplatz (Entfernung bis 250 m) auf Gelände vom AG zu Haufwerken von max. 500 m³ abladen für bauseitige EBV-Untersuchung, einschl. Stellung aller erforderlichen Geräte und Fahrzeuge. Nachrutschende und lose Bodenmassen sowie Regenwasser sind zu entfernen und werden nicht besonders vergütet. Bodenarten/-gruppen entsprechend beiliegendes Baugrundgutachten (Bohrprofile): - OH organisch durchsetzter Sand, schwach, humos, dunkelbraun, in gestörter Lagerung, teilweise Wurzelreste Aushubtiefe: bis ca. 1,25 m Bodenklasse: 3-4 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Eine Nachverdichtung der Baugrubensohle ist nicht durchzuführen. Die Baugrubensohle ist mittels Baggerschaufel sauber und ebenflächig abzuziehen.	870 m³	EP.....	GP
7.13	Erdaushub vom Zwischenlagerplatz aufladen, abfahren und entsorgen Erdaushub vom Zwischenlagerplatz (Haufwerke max. 500 m³) noch erfolgter EBV/DepV-Untersuchung aufladen, abfahren und abladen sowie entsorgen, Abladeplatz nach eigener Wahl einschl. Stellung aller erforderlichen Geräte und Fahrzeuge.	600 m³	EP.....	GP
7.14	Erdaushub Baugrube, aufladen, abfahren und abladen Profilgerechter Erdaushub der Baugrube, Erdaushub aufladen, abfahren und abladen sowie entsorgen, einschl. Stellung aller erforderlichen Geräte und Fahrzeuge. Nachrutschende und lose Bodenmassen sowie Regenwasser sind zu entfernen und werden nicht besonders vergütet. Bodenarten/-gruppen entsprechend beiliegendes Baugrundgutachten (Bohrprofile): - OH organisch durchsetzter Sand, schwach, humos, dunkelbraun, in gestörter Lagerung, teilweise Wurzelreste Aushubtiefe: bis 1,25 m Bodenklasse: 3 - 5	270 m³	EP.....	GP
7.15	Probenahmen und Analytik des Erdaushubs nach EBV Boden Probenahmen und Analytik (Kontaminationsuntersuchung nach EBV) der Haufwerke des Erdaushubs im Beisein der Bauüberwachung, inkl. Analytik, inkl. Prüfbericht mit Einstufung und Auswertung.	4 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
7.16	Probenahmen und Analytik des Erdaushubs nach DepV Boden Probenahmen und Analytik (Kontaminationsuntersuchung nach Deponieverordnung) der Haufwerke des Erdaushubs im Beisein der Bauüberwachung, inkl. Analytik, inkl. Prüfbericht mit Einstufung und Auswertung.	4 Stk	EP	GP
7.17	Zulage für die Entsorgung des Bodens (Einstufung BM-0) nach Deklarationsanalyse gemäß EBV Zulage für die Entsorgung des Bodens (Einstufung BM-0 nach EBV) nach Deklarationsanalyse gemäß EBV und DepV	500 m³	EP	GP
7.18	Zulage für die Entsorgung des Bodens (Einstufung BM-0*) nach Deklarationsanalyse gemäß EBV Zulage für die Entsorgung des Bodens (Einstufung BM-0* nach EBV) nach Deklarationsanalyse gemäß EBV und DepV	500 m³	EP	GP
7.19	Zulage für die Entsorgung des Bodens (Einstufung BM-F0*) nach Deklarationsanalyse gemäß EBV Zulage für die Entsorgung des Bodens (Einstufung BM-F0* nach EBV) nach Deklarationsanalyse gemäß EBV und DepV	650 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
7.20	Hindernisse im Boden aufnehmen Baubehindernde Steine u.dgl. (abweichend von der Bodenklasse) im Boden, aufnehmen; das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Material: Fundament- und Abbruchreste aus Beton, Ziegel, Feldsteinen, Holz u.ä. (Mischschutt)	10 m³	EP	GP
7.21	Planie der Baugrubensohle Planie der Baugrubensohle, als planebene Fläche mit höchstens +/- 2 cm Höhendifferenz auf eine Länge von 5,0 m, einschl. des Verdichten mit geeignetem Gerät. Überschüssiges Material ist zu beseitigen.	1.740 m²	EP	GP
7.22	Verdichtungsnachweis als Proctornachweise der Auffüllung nach DIN 18127 Durchführen von Verdichtungsnachweis der einzelnen Schichten der Füllsande als Proctornachweis der einzelnen Auffüllung nach DIN 18127 Je Einbaulage sind 5 Nachweise durchzuführen. Anzahl der Einbaulagen: bis 2 Stück Inkl. aller notwendigen Geräte Der Nachweis ist der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben.	18 Stk	EP	GP
7.23	Verdichtungsnachweis als Rammsondierung der Auffüllung nach DIN 18127 Durchführen von Verdichtungsnachweis der einzelnen Schichten der Füllsande als Rammsondierung der einzelnen Auffüllung nach DIN 18127 Tiefe: bis 1,25 m			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Inkl. aller notwendigen Geräte			Übertrag:
	Der Nachweis ist der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben.			
		6 Stk	EP	GP
7.24	Schottertragschicht aus Beton-RC, d= 25 cm Liefern und Einbau von Schottertragschicht auf Baugrubensohle als Verdichtungswiderlager bei feuchtem Erdplanung, Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %, aus gebrochenem Gestein Koernung 0/45 mm, abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Schichtdicke: 20 cm.			
		125 m²	EP	GP
7.25	Auffüllung mit verd. Füllboden (Kies/Sand-frostsicher), <10% Masseanteil Liefern u. Einbauen von verdichtungsfähigem Füllboden als frostsichere Kies-/Sandschicht für lagenweises Verfüllen. Verdichtung mit geeignetem Gerät, Proctordichte (Dpr) >98% Einbaulagemächtigkeiten von 0,2 m bis 0,3 m nicht zu überschreiten. Die Verdichtung ist mit leichten Verdichtungsgeräten (Rüttelplatte bis 250 kg) vorzunehmen. Material: Füllboden, Kies-/Sandschicht, Dpr>98%, Masseanteil <10%, Feinkornanteil <0,06 mm Vor Auftrag der Füllsande sind die Planumsbereiche durch einen Baugrundsachverständigen (Kostenübernahme bauseits für Baugrundsachverständigen) abzunehmen.			
		2.529 m³	EP	GP
7.26	Gründungspolster aus Kies-/Sandschicht 0/32, d= 30 cm Liefern u. Einbauen von verdichtungsfähiger Tragschicht, aus Kies-/Sandschicht 0/32, Verdichtung mit geeignetem Gerät!			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bei leichten Verdichtungsgeräten sind Einbaulagemächtigkeiten von 0,2 m bis 0,3 m nicht zu überschreiten. Bei schweren Verdichtungsgeräten sind Einbaulagemächtigkeiten von 0,3 m bis 0,5 m nicht zu überschreiten. Proctordichte (Dpr) >98 % (mit Verdichtungsnachweis nach DIN 18127; die Verdichtung ist anhand von mindestens 4 Proctornachweisen zu belegen, Nachweis ist der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben,) Verformungsmodul $Ev2 \leq 100 \text{ MN/m}^2$ (mit Nachweis vom Verformungsmodul über 4 Plattendruckversuche, Nachweis ist der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben) Verhältniswert: $Ev2/Ev1 \leq 2,2$ Material: verdichtungsfähige Kies-/Sandschicht 0/32 Kiesanteil >30% Schichtstärke: 30 cm	910 m²	EP.....	GP
7.27	Einbau von kapilarbrechende Schicht (Kies/Sand-frostsicher), <5% Masseanteil, d=20 cm Wahlposition 000.1 Liefern u. Einbau von verdichtungsfähiger, frostsicherer und kapilarbrechender Kies-/Sandschicht für lagenweises Verfüllen. Verdichtung mit geeignetem Gerät, Proctordichte (Dpr) >100 % Material: Auffüllung: nicht frostempfindliche, Kiessandgemisch mit einem Feinkornanteil 0,06 mm, < 5% Masseanteil Wasserleitfähigkeit $\geq 1 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ Einbaustärke: 20 cm	910 m²	EP.....	- Nur EP -
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
7	LOS	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
7.28	Fundamentaushub Streifenfundamente/Frostschürze/Einzelfundamente Fundamentaushub für Streifenfundamente und Einzelfundamente Das Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Aufmaß a.d. Entnahmestelle, ungelockert, Bodenklasse: 3 - 5			
		5 m³	EP	GP
Summe LOS 7		Erdarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
8	LOS	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
8 LOS Abbrucharbeiten				
8.1	Baum fällen (Ø 25 - 60 cm) und Baumstumpf entfernen Baum fällen (Stammdurchmesser zwischen 25 und 60 cm in 1,3 m Höhe) und entsorgen, Baumstumpf und Wurzelstock entfernen.	1 Stk	EP	GP
8.2	Baumstumpf entfernen Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen, Arbeitstiefe ab Gelände 50 cm, mittlerer Stumpfdurchmesser über 20 bis 80 cm, Späne seitlich lagern, Fräsloch verfüllen mit vorhandenem Boden.	1 Stk	EP	GP
8.3	Roden und entsorgen von Büschen und Hecken Roden, laden und entsorgen von Büschen und Hecken einschl. Wurzeln. Höhe bis 2,5 m, Breite bis 1 m.	25 m²	EP	GP
8.4	Vorhandenes Rasengittersteine aufnehmen und entsorgen Aufnehmen von Rasengittersteine und fachgerecht entsorgen. Format: Rechteck 600 x 400 mm, Höhe: 60 bis 80 mm Inkl. Entsorgung von Füllmaterial (Schotter, Splitt, Rasen) in den Rasengittersteinen. Die Bettung ist fachegrecht zu entsorgen	25 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
8	LOS	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
8.5	Vorhandenes Betonsteinpflaster aufnehmen und entsorgen Aufnehmen von Betonsteinpflaster und fachgerecht entsorgen. Format: Rechteck 100 x 200 mm, Höhe: 60 bis 80 mm Die Bettung ist fachgerecht zu entsorgen	25 m²	EP	GP
8.6	Vorhandenes Natursteinpflaster aufnehmen und entsorgen Aufnehmen von Natursteinpflaster und fachgerecht entsorgen. Format: Rechteck 100 x 100 mm, Höhe: bis 100 mm Die Bettung ist fachgerecht zu entsorgen	10 m²	EP	GP
8.7	Bordsteine aufnehmen und entsorgen Rasenkantensteine/Bordsteine einschließlich Rückenstütze aus Beton aufnehmen und entsorgen	25 m	EP	GP
8.8	Vorhandenen Betonschacht, bis d=1,25 m und t= 1,5 m in der Baugrube abbrechen und entsorgen Vorhandenen Betonschacht, bis d=1,25 m und t=bis 1,5 m, in der Baugrube vollständig abbrechen und entsorgen.	1 Stk	EP	GP
8.9	Vorhandenen Betonschacht, bis d=1,25 m und t= 2,0 m in der Baugrube abbrechen und entsorgen Vorhandenen Betonschacht, bis d=1,25 m und t= bis 2,0 m, in der Baugrube vollständig abbrechen und entsorgen.	1 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
8	LOS	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
8.10	Vorhandene Straßenablauf abbrechen und entsorgen Vorhandene Straßenablauf (Abdeckung aus Guss) einschließlich aller Verbindungsstücke und Ablaufkörper abbrechen und fachgerecht entsorgen. Abmessungen Aufsatz: ca. 35x50 cm	1 Stk	EP	GP
8.11	Vorhandenes Starkstromkabel abbrechen und entsorgen Vorhandene Starkstromkabel einschließlich aller Verbindungsstücke abbrechen und fachgerecht entsorgen. Leitung ist außer Betrieb	15 m	EP	GP
8.12	Trennen Regenwasser-Grundleitung, bis DN 400 Trennen von vorh. Regenwasser-Grundleitung, aus Beton, bis DN 400, einschl. Sicherung des Anschlusses und provisorischem Verschliessen der Trennstelle	1 St	EP	GP
8.13	Vorhandene Regenwasserleitung aus KG bis DN 250 abbrechen und entsorgen Vorhandene Regenwasserleitung aus KG bis DN 250 einschließlich aller Verbindungsstücke abbrechen und fachgerecht entsorgen.	10 m	EP	GP
8.14	Vorhandene Regenwasserleitung aus KG bis DN 400 abbrechen und entsorgen Vorhandene Regenwasserleitung aus KG bis DN 400 einschließlich aller Verbindungsstücke abbrechen und fachgerecht entsorgen.			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
8	LOS	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		15 m	EP	GP
8.15	Vorhandene Regenwasserleitung aus Beton bis DN 250 abbrechen und entsorgen Vorhandene Regenwasserleitung aus Beton bis DN 250 einschließlich aller Verbindungsstücke abbrechen und fachgerecht entsorgen.			
		30 m	EP	GP
8.16	Vorhandene Regenwasserleitung aus Beton bis DN 400 abbrechen und entsorgen Vorhandene Regenwasserleitung aus Beton bis DN 400 einschließlich aller Verbindungsstücke abbrechen und fachgerecht entsorgen.			
		70 m	EP	GP
8.17	Herstellen von dauerhaftem Verschluss von Anschluss an Anschlusschacht Herstellen von dauerhaftem Verschluss von Anschluss an Anschlusschacht nach Rückbau Regenwasserleitung bis DN 400.			
		2 Stk	EP	GP
8.18	Mastleuchte zurückbauen und seitlich lagern Mastleuchte (h=ca. bis 4 m) inkl. Fundament zurückbauen und seitlich lagern zum Wiedereinbau. Das Fundament ist vor Ort zu entfernen. Mast aus Stahl Inkl. Abklemmen und Sicherung Elektro-Kabel. Lagerplatz ist vor Ort mit der Bauleitung abzustimmen			
		1 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
8	LOS	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
8.19	Verkehrsschild zurückbauen und seitlich lagern Verkehrsschild (h=ca. 2 m) inkl. Fundament im Bereich der abzubrechenden Wand zurückbauen und seitlich lagern zum Wiedereinbau. Das Fundament ist vor Ort vom Verkehrsschild zu entfernen. Lagerplatz ist vor Ort mit der Bauleitung abzustimmen			
		1 Stk	EP	GP
Summe LOS 8		Abbrucharbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
9 LOS Entwässerungskanalarbeiten				
9.1	Schachtabdeckung I.W.600mm versetzen Schachtabdeckung Klasse D400 DIN 1229, lichte Weite 600 mm, Rahmen rund aus Gusseisen, Deckel rund vollständig aus Gusseisen, ohne Lueftungsoeffnungen, mit Schmutzfaenger F DIN 1221, liefern und hoehengerecht in Moertel MG III versetzen. Einbauort: Befindet sich nach Fertigstellung im Halleninnenbereich.			
		2 St	EP	GP
9.2	Zweispartenhauseinführung mit Futterrohr Lieferung und Einbau einer Mediendurchführung als Zweispartenhauseinführung nach DVGW VP 601, für Strom/Telekommunikation, in Bodenplatte gegen Erdreich, aus Stahlbeton, Dicke Bodenplatte ca. 20 cm, dicht gegen nichtdrückendes Wasser (Wassereinwirkungsklasse W1.1-E) und Gas. Einschl. sämtlicher Dichtmanschetten, Futterrohr zum einbetonieren mit Aufstellvorrichtung und variabler Höhenanpassung an das fertige Fußbodenniveau, Anschlusslehrrohre (min. 3m lang), Rohranschlussmanschetten, Dichteinsatz für das Rohbauteil mit Trägerplatte aus Edelstahl (=Abdeckung auf Fertigfußbodenniveau). angebot. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		1 Stk	EP	GP
9.3	Einspartenhauseinführung mit Futterrohr, DN 100 Lieferung und Einbau einer Mediendurchführung als Einspartenhauseinführung zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen. Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung. Ausgelegt für größere Leitungsdimensionen (z.B. Wasser oder Strom). Für Gebäude ohne Keller, zur Abdichtung größerer Leitungsdimensionen (z.B. Wasser oder Strom).			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ausführung DN100 bestehend aus: DN100 Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte (d=40 cm) mit Aufstellvorrichtung zur Fixierung, inkl.1 Stk. biegesteifes Mantelrohr (Øi 100 mm) mit auszugsicherer Verbindung 1 x Dichtungseinsatz DN100 Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Leitungen wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich) Prüfungen/Normen: Gas- und Druckwasserdichtigkeit 1 bar, Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, druckgeprüfte Mantelrohrsysteme, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2, DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. angebot. Fabrikat '.....' vom Bieter einzutragen.			
		2 Stk	EP.....	GP
9.4	Einpartenhauseinführung mit Futterrohr, DN 250 Lieferung und Einbau einer gas- und druckwasserdichten Abdichtung von flexiblen vorisolierten Nah- und Fernwärmerohren. Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton. Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung. Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte, mit höhenverstellbarer Aufstellvorrichtung zur Fixierung, mit starrem Rohrbogen (Biegeradius 800 mm), verlängerbar mit handelsüblichen Rohren (Steckmuffe), mit Anschlussmuffe inkl. Wassersperre (Mauerkragen), Kunststofffutterrohr zur Aufnahme eines Dichtungseinsatzes, Kunststofffutterrohr für max. Fußbodenaufbau von 300 mm (individuell bauseits einkürzbar), Zur Abdichtung der Nah- und Fernwärmeleitung im Kunststofffutterrohr, Dichtungseinsatz als Zubehör: Curaflex® C 40/SRB in DN250 für Leitungsdurchmesser von 141 bis 178 mm, * Prüfungen/Normen: Gas- und Druckwasserdichtigkeit 1 bar,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2, DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E Größe: DN 250 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. angebot. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
9.5	Sohlplattendurchführung (KG2000-Rohr) DN100 liefern und einbauen Liefern und fachgerechtes Einbauen der Sohlplattendurchführung (KG2000-Rohre) inkl. Mauerkragen und Folienflansch 333x333 mm, inkl. Anschluss an horizontale Abdichtung (Schweißbahn G200 S4) auf Bodenplatte, inkl. temporärem Verschluss der Sohlplattendurchführung mittels KG-Deckel. angebotes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Stahlbetonbodenplatte (Stärke Bodenplatte, d= bis 30 cm)			
		40 Stk	EP	GP
9.6	Fundamentdurchführung (KG-Rohr) DN150 liefern und einbauen Liefern und fachgerechtes Einbauen der Fundamentdurchführung mittels KG-Rohre DN 150 für Schmutzwasserleitung (DN 100) inkl. Umhüllung der Durchführung mit Wärmedämmung (d=2 cm) Einbauort: Frostschürze (Stärke Frostschürze, d=30 cm)			
		4 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
9.7	Fundamentdurchführung (KG-Rohr) DN200 liefern und einbauen Liefern und fachgerechtes Einbauen der Fundamentdurchführung mittels KG-Rohre DN 200 für Schmutzwasserleitung (DN 150) inkl. Umhüllung der Durchführung mit Wärmedämmung (d=2 cm) Einbauort: Frostschräge (Stärke Frostschräge, d=30 cm)			
		2 Stk	EP	GP
9.8	Rohrgrabenaushub, bis 1,25 m Tiefe (Schmutzwasser) Rohrgrabenaushub für Grundleitungen bis DN 150 und Schächte; das Aushubmaterial ist fachgerecht zu entsorgen; Nach Einbau der Grundleitungen sind die Rohrgräben lagenweise zu verfüllen und zu verdichten; Im Einheitspreis sind alle Nebearbeiten wie zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle, die Aufnahme und Entsorgung von nachrutschenden Erdmassen sowie die Abfuhr und Entsorgung des überschüssigen Aushubmaterials enthalten. Aushubtiefe : bis 1,25 m Bodenklasse : 3 - 5 Sohlenbreite: bis 0,60 m			
		60 m³	EP	GP
9.9	Boden für Rohrgrabenverfüllung bis 1,25 m Tiefe (Schmutzwasser) Boden für Rohrgrabenverfüllung Tiefe bis 1,25 m nichtbindigen, verdichtungsfähigen, steinfreien Füllboden, zum Einbau in die Rohrgräben, einschl. für die erforderliche Rohrbettung, Boden frei Baustelle liefern, anfahren und direkt in die Einbaustelle abladen und verteilen. Die Rohrbettung ist nach der ZTVE-StB 09 auszubilden, so dass keine unzulässigen Längsbiegungen sowie punkt- und linienförmige Auflagerungen auftreten. Vor dem Einlegen der Rohrleitung muss eine 12 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Kiessand (Korngröße 0/5) eingebaut werden. Mehreinbau im Bereich der Schächte, Formteile und Arbeitsräume für			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Rohrverbindungen ist einzurechnen. Die Einbettung der Leitung bis etwa 30 cm über dem Rohrscheitel geschieht durch weitere Schüttlagen. Die Verdichtung hat gleichmäßig zu erfolgen von der Grabenwand zur Rohrmitte hin.	60 m³	EP.....	GP
9.10	Rohrgrabenaushub, bis 2,0 m Tiefe (Schmutzwasser) für Grundleitung bis DN 150 Rohrgrabenaushub für Grundleitungen bis DN 150 und Schächte; das Aushubmaterial ist fachgerecht zu entsorgen; Nach Einbau der Grundleitungen sind die Rohrgräben lagenweise zu verfüllen und zu verdichten; Im Einheitspreis sind alle Nebearbeiten wie zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle, die Aufnahme und Entsorgung von nachrutschenden Erdmassen sowie die Abfuhr und Entsorgung des überschüssigen Aushubmaterials enthalten. Aushubtiefe : bis 2,0 m Bodenklasse : 3 - 5 Sohlenbreite: bis 0,80 m	114 m³	EP.....	GP
9.11	Boden für Rohrgrabenverfüllung bis 2,0 m Tiefe (Schmutzwasser) Boden für Rohrgrabenverfüllung Tiefe bis 2,0 m nichtbindigen, verdichtungsfähigen, steinfreien Füllboden, zum Einbau in die Rohrgräben, einschl. für die erforderliche Rohrbettung, Boden frei Baustelle liefern, anfahren und direkt in die Einbaustelle abladen und verteilen. Die Rohrbettung ist nach der ZTVE-StB 09 auszubilden, so dass keine unzulässigen Längsbiegungen sowie punkt- und linienförmige Auflagerungen auftreten. Vor dem Einlegen der Rohrleitung muss eine 12 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Kiessand (Korngröße 0/5) eingebaut werden. Mehreinbau im Bereich der Schächte, Formteile und Arbeitsräume für Rohrverbindungen ist einzurechnen. Die Einbettung der Leitung bis etwa 30 cm über dem Rohrscheitel geschieht durch weitere Schüttlagen. Die Verdichtung hat gleichmäßig zu erfolgen von der Grabenwand zur Rohrmitte hin.	114 m³	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
9.12	Grundleitungen (Schmutzwasser), KG 2000, DN 100 liefern u. verlegen Grundleitungen für Schmutzwasser aus Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen mit mineralische Additiven veredelt gemäß DIN EN 14758-1:-2005 und werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10 (ge MPA-Gutachten: > 10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. Größe: DN 100 Verbindung durch Muffen, verlegen im freien Gefälle, erdverlegt, einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial. Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.	110 m	EP.....	GP
9.13	Bogen und Passtücke (Schmutzwasser) KG 2000-Rohr, DN 100 Bogen und Passtücke (Schmutzwasser), als Zulage für Grundleitung, aus KG 2000-Abflussrohr, DN 100, liefern und fachgerecht verlegen.	80 St	EP.....	GP
9.14	Grundleitungen (Schmutzwasser), KG 2000, DN 125 liefern u. verlegen Grundleitungen für Schmutzwasser aus Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen mit mineralische Additiven veredelt gemäß DIN EN 14758-1:-2005 und werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10 (ge MPA-Gutachten: > 10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. Größe: DN 125			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Verbindung durch Muffen, verlegen im freien Gefälle, erdverlegt, einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial.			
	Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.			
		20 m	EP	GP
9.15	Bogen und Passtücke (Schmutzwasser) KG 2000-Rohr, DN 125 Bogen und Passtücke (Schmutzwasser), als Zulage für Grundleitung, aus KG 2000-Abflussrohr, DN 125, liefern und fachgerecht verlegen.			
		20 St	EP	GP
9.16	Grundleitungen (Schmutzwasser), KG 2000, DN 150 liefern u. verlegen Grundleitungen für Schmutzwasser aus Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen mit mineralische Additiven veredelt gemäß DIN EN 14758-1-:2005 und werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10 (ge MPA-Gutachten: > 10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. Größe: DN 150 Verbindung durch Muffen, verlegen im freien Gefälle, erdverlegt, einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial. Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.			
		65 m	EP	GP
9.17	Bogen und Passtücke (Schmutzwasser) KG 2000-Rohr, DN 150 Bogen und Passtücke (Schmutzwasser), als Zulage für Grundleitung, aus KG 2000-Abflussrohr, DN 150, liefern und fachgerecht verlegen.			
		60 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
9.18	Grundkörper / Reinigungsrohr aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich Grundkörper / Reinigungsrohr aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich. Umrüstbar zum Rückstauverschluss nach DIN EN 13564. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Nennweite: DN 100 - 200 Einbauart: Einbau in die Bodenplatte Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung) Aussparungsmaße 750 x 750 mm Abdeckplatte: schwarz Belastungsklasse: A 15 (1,5 t) Stärke Bodenplatte: d= 25 cm			
		1 Stk	EP	GP
9.19	Kanalanschluss (an vorh. Schächte, Leitungen udrgl.) Anschluss von Entwässerungsleitungen aus PVC hart an vorhandene Schächte und Rohrleitungen, einschl. Herstellen der Anschlußöffnung, der Dichtungsarbeiten und des Anschlußgerinnes.			
		1 Stk	EP	GP
9.20	Druck- Dichtheitsprüfung Grundleitung bis DN 150 Druck- und Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 (nach Verlegung der Leitungen, vor dem Betonieren) an Schmutzwasser-Grundleitung(en) aus PVC-U DN100 bis Dn 150, Verfahren W, Prüfung abschnittsweise,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wasser liefern und schadlos beseitigen, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse. einschl. Druckprotokoll.			Übertrag:
		195 m	EP.....	GP
9.21	Revisionsschacht (Schmutzwasser), DN 400, befahrbar, Tiefe: 1 bis 1,5 m, B125 Schacht als Revisionsschacht komplett mit Unterteil, Teleskoprohr, Abdeckung (für überfahrbaren Bereich - 12,5to), Schachtverlängerung etc. liefern, setzen und anschließen. Material Schacht: Polypropylen Nennweite: DN 400 Schachttiefe: 1,00-1,50m Abdeckung: KG Teleskopabdeckung inkl. Dichtmanschette und quadratischem Gussdeckel (ca. 35 x 35 cm)			
		3 Stk	EP.....	GP
9.22	Revisionsschacht (Schmutzwasser), DN 400, befahrbar, Tiefe: 1,5 bis 2,5 m, B125 Schacht als Revisionsschacht komplett mit Unterteil, Teleskoprohr, Abdeckung (für überfahrbaren Bereich - 12,5to), Schachtverlängerung etc. liefern, setzen und anschließen. Material Schacht: Polypropylen Nennweite: DN 400 Schachttiefe: 1,5 bis 2,5 m Abdeckung: KG Teleskopabdeckung inkl. Dichtmanschette und quadratischem Gussdeckel (ca. 35 x 35 cm)			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
9.23	Revisionsschacht (Schmutzwasser), DN 400, befahrbar, Tiefe: 1 bis 1,5 m, D250 Schacht als Revisionsschacht komplett mit Unterteil, Teleskoprohr, Abdeckung (für überfahrbaren Bereich - 12,5to), Schachtverlängerung etc. liefern, setzen und anschließen. Material Schacht: Polypropylen Nennweite: DN 400 Schachttiefe: 1,00-1,50m Abdeckung: KG Teleskopabdeckung inkl. Dichtmanschette und quadratischem Gussdeckel (ca. 35 x 35 cm)	2 Stk	EP	GP
9.24	Revisionsschacht (Schmutzwasser), DN 400, befahrbar, Tiefe: 1,5 bis 2,5 m, D250 Schacht als Revisionsschacht komplett mit Unterteil, Teleskoprohr, Abdeckung (für überfahrbaren Bereich - 12,5to), Schachtverlängerung etc. liefern, setzen und anschließen. Material Schacht: Polypropylen Nennweite: DN 400 Schachttiefe: 1,5 bis 2,5 m Abdeckung: KG Teleskopabdeckung inkl. Dichtmanschette und quadratischem Gussdeckel (ca. 35 x 35 cm)	1 Stk	EP	GP
9.25	Betonschacht DN 1000, Tiefe bis 2,50 m Schacht, rund, lichte Weite 1,00 m, aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN 4034, Teil 1 Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	mit Schachtunterteil, Tauchwand und SandfangAuftritt in Hoehe des Scheitels,Anschluesse fuer gelenkige Einbindun Schachtringen,Schachthals oder Abdeckplatte,Auflagerring,Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN 1212, Form 'E,' Steigmass 250 mm, Gerinne, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit Zementestrich ZE 20 DIN 18 560, einschl. Schachtfutter mit zugehörigen Gelenkstücken für PP-Rohr DN 150 bis 250, lichte Schachttiefe: bis 2,50 m , Tiefe des Sandfangs 0,30 m			
		1 St	EP.....	GP
9.26	Schachtabdeckung I.W.600mm versetzen Schachtabdeckung Klasse D400 DIN 1229, lichte Weite 600 mm, Rahmen rund aus Gusseisen, Deckel rund vollständig aus Gusseisen, ohne Lueftungsoeffnungen, mit Schmutzfaenger F DIN 1221, liefern und hoehengerecht in Moertel MG III versetzen.			
		1 St	EP.....	GP
9.27	Entwässerungsrinne überfahrbar NW100 (komplett) (innen) Entwässerungsrinnen-System NW 100, mit überfahrbarer Entwässerungsrinne (Polymerbeton) und Abdeckrost (Gusseisen, beständig gegen Salze, Chemikalien, Belastungsklasse D400) liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen und an Kanalrohr (Schmutzwasserleitung) anschließen. Einbauort: 6 Stk. in der Fahrzeughalle Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		24 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
9.28	Geruchsverschluss zur Entwässerungsrinne Geruchsverschluss passend zur vorgenannten Entwässerungsrinne lt. Herstellervorschrift liefern und einbauen.			
		3 Stk	EP	GP
Summe LOS 9		Entwässerungskanalarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
10	LOS	Erdungsanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	LOS Erdungsanlage			
	VORBEMERKUNGEN Der Aufbau der Erdungsanlage ist komplett zu liefern und mit allen Systemteilen zu errichten. Fehlende anlagennotwendige Bauteile sind in die Einheitspreise einzurechnen. Alle Armierungsmatten sind untereinander in allen Ebenen zu verbinden.			
10.1	Erdungsanlage (Fundamenterder) einlegen in Kabelgraben Erdungsanlage einlegen in Kabelgraben kompl. mit allen Anschluß-, Verbindungs- und Kreuzklemmen, sowie Korrosionsschutzbinde liefern und montieren als: Fundamenterder Rund-Edelstahl 10 mm, nicht rostend, Werkstoff Nr. 1.4571 (V4A) (Fundamenterder) Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	275 m	EP.....	GP
10.2	Erdungsanlage (Funktionspotentialausgleichserder) einlegen in Kabelgraben Liefern und montieren von Funktionspotentialausgleichserder aus Rund-Edelstahl 10 mm, nicht rostend, Werkstoff Nr. 1.4571 (V4A) kompl. mit allen Anschluß-, Verbindungs- und Kreuzklemmen, sowie Korrosionsschutzbinde innerhalb der Bewehrung der Bodenplatte mit einer Maschenweite von <20x20m sowie Anschluss an die Bewehrung alle 2m. Inkl. Verbindung mit Haupterdungsschiene. Die Abrechnung erfolgt nach lfd. Meter Rundstahl (inkl. Verbindungsklemmen, etc.).			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
10	LOS	Erdungsanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Fabrikat			Übertrag:
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		275 m	EP	GP
10.3	Erdungsanlage (Potentialausgleichsschiene) durch das Gebäude verlegen			
	Erdungsanlage durch das Gebäude verlegen,			
	als Ringerder Rundstahl 10mm nach DIN 48801			
	stark feuerverzinkt - isolierte Ausführung-			
	mit allen Anschluß-,und Verbindungsklemmen			
	liefern und verlegen. (PA - Schiene)			
	Angeb. Fabrikat			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		10 m	EP	GP
10.4	Druckwasserdichte Wanddurchführung			
	Druckwasserdichte Wanddurchführung			
	300-400mm NIRO komplett mit Endstücke			
	und Verbindungen 1xArmierung/1x Ringerder			
	liefern und montieren (Einführung ins Gebäude).			
	angeb. Fabrikat			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		1 Stck	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
10	LOS	Erdungsanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.5	Anschlußfahnen NIRO Anschlußfahnen NIRO 10 mm, für die Blitzschutzanlage oder Potentialausgleichsschienen, mind. 3 m aus dem Beton/Erdreich bzw. über Terrain, kompl. mit Trenn-, Verbindungs- und Kreuzklemmen und Haltern liefern und montieren Angeb. Fabrikat '.....' vom Bieter einzutragen.			
		15 Stck	EP.....	GP
10.6	Graben für Ringerder ca. 30 cm tief ausheben Graben für Ringerder ca. 70 cm tief ausheben und nach Verlegung des Ringerders wieder verfüllen (Hand-Maschinenschachtung) Bodenklasse 3 (Normaler Boden)			
		275 m	EP.....	GP
10.7	Messung und Kontrolle inkl. Revisionszeichnungen Messung und Kontrolle der verlegten Erdungsanlage. Messung des Widerstandes der Gesamtanlage und der einzelnen Erdungen mit Auflistung der gemessenen Widerstandswerte und Ausarbeitung eines Prüfprotokolls und maßstabsgerechter Zeichnung in dreifacher Ausfertigung. Pro Ableitung Inkl. Fotodokumentation gemäß DIN 18014 für alle nicht mehr zugänglichen Bauteile noch erfolgter Betonage. Protokoll -Nachweispflichtig -			
		1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
10	LOS	Erdungsanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.8	Erdungsbuch Für die gesamten Erdungsanlage - ist eine Dokumentation (3-fache Ausfertigung) - gemäß DIN 18014:2014-03 - und ein Blitzschutzbuch gemäß DIN EN 62305-3 Beiblatt 3 zu erstellen, - erstellen und liefern.			
		1 Stk	EP	GP
Summe LOS 10		Erdungsanlage, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11 LOS Maurerarbeiten				
11.1	waagerechte Abdichtung unter MW (1.Lage) Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte unter Wänden aus Porenbeton und Kalksandsteinmauerwerk, DIN 18195-4 sowie DIN 18533, Auflagerflächen mit Mörtel MG III abgleichen, Abdichtung einlagig, aus Bitumenbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130 G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m², Stoßüberdeckung lose, Verbreiterung für Anschluss an Bodenabdichtung 15 cm, zweiseitig (Außenwand einseitig), liefern und herstellen	177 m²	EP	GP
11.2	waagerechte Abdichtung MW (2.Lage) Waagerechte Abdichtung in Sockelhöhe (ca. 50 cm über Bodenplatte / über 2. Lage MW) in Außenwänden aus Porenbeton, DIN 18195-4, Abdichtung einlagig, Sperrfolien-Vlies, Materialdicke 0,65 mm, Materialgewicht 220 g/m², Wasserdampfdurchlässigkeit Sd > 1.500 m, Stoßüberdeckung min. 200 mm bei Anwendung ohne Verklebung, Stoßüberdeckung min. 50 mm bei Anwendung mit Verklebung, liefern und herstellen. Angebotes Produkt: '.....' vom Bieter einzutragen.	63 m²	EP	GP
11.3	Porenbeton Außenwand d=30 cm, PP4-0,55 Mauerwerk nach DIN 1053 der einschaligen Außenwand, aus Porenbeton, DIN V 4165, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,14 \text{ W/(mK)}$, vollfugig mit Dünnbettmörtel liefern und herstellen. Mauerwerksdicke 30 cm Angeb. Fabrikat: '.....'			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	vom Bieter einzutragen.			
	Einbauort: Sockel			
		95 m²	EP	GP
11.4	Porenbeton Außenwand d=36,5 cm, PP4-0,55 Mauerwerk nach DIN 1053 der einschaligen Außenwand, aus Porenbeton, DIN V 4165, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,14 \text{ W/(mK)}$, vollfugig mit Dünnbettmörtel liefern und herstellen. Mauerwerksdicke 36,5 cm Angeb. Fabrikat einsetzen! '.....' vom Bieter einzutragen.			
		942 m²	EP	GP
11.5	Zulage für Anpassung Mauerwerk an Dachschräge Zulage für Anpassung Mauerwerk an Dachschräge Inkl. notwendiger Schneidarbeiten am Mauerwerk.			
		35 m	EP	GP
11.6	KS-Kimmschicht, h=bis 11,3 cm, d=11,5 cm, liefern und am Fußpunkt einbauen KS-Kimmschicht liefern und am Fußpunkt vom KS-Mauerwerk einbauen. In Mörtel als Ausgleichsschicht anlegen. - Material: Kalksandstein - Mauerwerksdicke: 11,5 cm - Höhe: bis 11,3 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	- Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - Ausgleich: Toleranzen bis 30 mm			
		30 m	EP	GP
11.7	KS-Kimmschicht, h=bis 11,3 cm, d=17,5 cm, liefern und am Fußpunkt einbauen KS-Kimmschicht liefern und am Fußpunkt vom KS-Mauerwerk einbauen. In Mörtel als Ausgleichsschicht anlegen. - Material: Kalksandstein - Mauerwerksdicke: 17,5 cm - Höhe: bis 11.3 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - Ausgleich: Toleranzen bis 30 mm			
		115 m	EP	GP
11.8	KS-Kimmschicht, h=bis 11,3 cm, d=24 cm, liefern und am Fußpunkt einbauen KS-Kimmschicht liefern und am Fußpunkt vom KS-Mauerwerk einbauen. In Mörtel als Ausgleichsschicht anlegen. - Material: Kalksandstein - Mauerwerksdicke: 24 cm - Höhe: bis 11.3 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - Ausgleich: Toleranzen bis 30 mm			
		38 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.9	KS-Kimmschicht, h=bis 11,3 cm, d=30 cm, liefern und am Fußpunkt einbauen KS-Kimmschicht liefern und am Fußpunkt vom KS-Mauerwerk einbauen. In Mörtel als Ausgleichsschicht anlegen. - Material: Kalksandstein - Mauerwerksdicke: 30 cm - Höhe: bis 11.3 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - Ausgleich: Toleranzen bis 30 mm	10 m	EP.....	GP
11.10	Kalksandstein-Mauerwerk, d=11,5 cm, SFK: 20, RDK: 2,0 Mauerwerk nach DIN 1053-1 der Innenwand, für späteren Putzauftrag aus Kalksandstein nach DIN V 106 sowie DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402, - Mauerwerksdicke: 11,5 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - im Dünnbettmörtel verarbeitet liefern und herstellen. Regelformat: 498x498 mm Inkl. aller erforderlichen Ergänzungsformate und Ergänzungsteine. Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	108 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.11	Kalksandstein-Mauerwerk, d=17,5 cm, SFK: 20, RDK: 2,0 Mauerwerk nach DIN 1053-1 der Innenwand, für späteren Putzauftrag aus Kalksandstein nach DIN V 106 sowie DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402, - Mauerwerksdicke: 17,5 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - im Dünnbettmörtel verarbeitet liefern und herstellen. Regelformat: 498x498 mm Inkl. aller erforderlichen Ergänzungsformate und Ergänzungsteine. Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	372 m²	EP.....	GP
11.12	Kalksandstein-Mauerwerk, d=24 cm, SFK: 20, RDK: 2,0 Mauerwerk nach DIN 1053-1 der Innenwand, für späteren Putzauftrag aus Kalksandstein nach DIN V 106 sowie DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402, - Mauerwerksdicke: 24 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - im Dünnbettmörtel verarbeitet liefern und herstellen. Regelformat: 498x498 mm Inkl. aller erforderlichen Ergänzungsformate und Ergänzungsteine. Angeb. Fabrikat:			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
'.....' vom Bieter einzutragen.				
		116 m²	EP	GP
11.13	Kalksandstein-Mauerwerk, d=30 cm, SFK: 20, RDK: 2,0 Mauerwerk nach DIN 1053-1 der Innenwand, für späteren Putzauftrag aus Kalksandstein nach DIN V 106 sowie DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402, - Mauerwerksdicke: 30 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - im Dünnbettmörtel verarbeitet liefern und herstellen. Regelformat: 498x498 mm Inkl. aller erforderlichen Ergänzungsformate und Ergänzungsteine. Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		32 m²	EP	GP
11.14	Freistehendes Wandende aus KS-Mauerwerk, d=bis 24 cm, herstellen Freistehendes Wandende aus KS-Mauerwerk, d=bis 24 cm, herstellen. - KS-Mauerwerk - Mauerwerksdicke: bis 24 cm - Festigkeitsklasse (SFK): 20 - Rohdichteklasse (RDK): 2,0 - im Dünnbettmörtel verarbeitet			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Inkl. notwendiger Schneidarbeiten am Mauerwerk.			
	Abrechnung erfolgt über lfm senkrechtes Wandende.			
		5 m	EP	GP
11.15	Wandanschluss KS-Mauerwerk, stumpf herstellen			
	Wandanschluss von KS-Mauerwerk stumpf herstellen			
	Inkl. liefern und einlegen erforderlicher Mauerverbinder			
	Steinmaterial: Kalksandsteinmauerwerk			
	Aufmaß: nach Höhe			
		94 m	EP	GP
11.16	Öffnung beim Aufmauern herstellen, Fläche <2,5 m²			
	Öffnung beim Aufmauern im Mauerwerk anlegen und herstellen, für bauseitigen Einbau von Fenstern und Türen.			
	Fläche: <2,5 m²			
	Mauerwerksdicke: 36,5 cm			
	Material: PB-Mauerwerk			
	Inkl. notwendiger Schneidarbeiten am Mauerwerk.			
	Inkl. Glattstriche im Bereich der Leibungen, Stürze und Brüstungen.			
		48 Stk	EP	GP
11.17	Öffnung beim Aufmauern herstellen, Fläche >2,5 m²			
	Öffnung beim Aufmauern im Mauerwerk anlegen und herstellen, für bauseitigen Einbau von Fenstern und Türen.			
	Fläche: >2,5 m²			
	Mauerwerksdicke: 36,5 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritznow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Material: PB-Mauerwerk Inkl. notwendiger Schneidarbeiten am Mauerwerk. Inkl. Glattstriche im Bereich der Leibungen, Stürze und Brüstungen.			Übertrag:
		10 Stk	EP.....	GP
11.18	Sturzträger aus Porenbeton U-Schalen 36,5 cm Sturzträger aus Porenbeton U-Schalen, nach DIN V 4165, inkl. Ortbetonfüllung C25/30 XC1 und Bewehrung (Bewehrung wird gesondert vergütet) liefern und herstellen. Sturzhöhe: 25 cm, Mauerwerksdicke 36,5 cm Betonkern b/h: 20/18 cm Inkl. zusätzliches Aufbringen einer Wärmedämmung im Kern der U-Schale WLG 035 (d= 50mm) hinter der äußeren Schale. Erforderliche Absteifungen im Bereich der Öffnungen sind mit einzukalkulieren. Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		49 m	EP.....	GP
11.19	Ringanker aus PB-U-Schalen Außenwand 36,5 cm Ringanker der Außenwand (erforderliche Absteifungen sind einzurechnen) aus Porenbeton U-Schalen, nach DIN V 4165, inkl. Ortbetonfüllung C25/30 XC 1 und Bewehrung (Bewehrung wird gesondert vergütet) Sturzhöhe: 25 cm, Mauerwerksdicke 36,5 cm Betonkern b/h: 20/18cm Inkl. zusätzliches Aufbringen einer Wärmedämmung im Kern der U-Schale WLG 035 (d= 50mm) hinter der äußeren Schale.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Erforderliche Absteifungen sind mit einzukalkulieren.			
	Angeb. Fabrikat:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		275 m	EP.....	GP
11.20	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=11,5 cm/l=1,3 m/h=12,4 cm			
	Liefern und Einbau von Sturz nach DIN 4223 und DIN EN 12602, als Öffnungsüberdeckung bei tragenden Wänden, (Beachtung der EnEV), für späteren Putzauftrag, vollflächig auf Dünnbettmörtel.			
	Sturzbreite: 11,5 cm			
	Sturzhöhe: 12,4 cm			
	Sturzlänge: 1,30 m			
	größte lichte Rohbaubreite der Öffnung: 0,92 m			
	Ausführung gemäß Zeichnung.			
	(erforderliche Absteifungen sind in den EP einzurechnen)			
	Angeb. Fabrikat:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		5 Stk	EP.....	GP
11.21	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=11,5 cm/l=1,5 m/h=12,4 cm			
	Liefern und Einbau von Sturz nach DIN 4223 und DIN EN 12602, als Öffnungsüberdeckung bei tragenden Wänden, (Beachtung der EnEV), für späteren Putzauftrag, vollflächig auf Dünnbettmörtel.			
	Sturzbreite: 11,5 cm			
	Sturzhöhe: 12,4 cm			
	Sturzlänge: 1,5 m			
	größte lichte Rohbaubreite der Öffnung: 1,12 m			
	Ausführung gemäß Zeichnung.			
	(erforderliche Absteifungen sind in den EP einzurechnen)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Angeb. Fabrikat einsetzen! '.....' vom Bieter einzutragen.				
		10 Stk	EP.....	GP
11.22	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=11,5 cm/l=2,0 m/h=12,4 cm Liefern und Einbau von Sturz nach DIN 4223 und DIN EN 12602, als Öffnungsüberdeckung bei tragenden Wänden, (Beachtung der EnEV), für späteren Putzauftrag, vollflächig auf Dünnbettmörtel. Sturzbreite: 11,5 cm Sturzhöhe: 12,4 cm Sturzlänge: 2,0 m größte lichte Rohbaubreite der Öffnung: 1,52 m Ausführung gemäß Zeichnung. (erforderliche Absteifungen sind in den EP einzurechnen) Angeb. Fabrikat einsetzen! '.....' vom Bieter einzutragen.			
		16 Stk	EP.....	GP
11.23	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=24 cm/l=1,3 m/h=12,4 cm Liefern und Einbau von Sturz nach DIN 4223 und DIN EN 12602, als Öffnungsüberdeckung bei tragenden Wänden, (Beachtung der EnEV), für späteren Putzauftrag, vollflächig auf Dünnbettmörtel. Sturzbreite: 24 cm Sturzhöhe: 12,4 cm Sturzlänge: 1,3 m größte lichte Rohbaubreite der Öffnung: 0,92 m Ausführung gemäß Zeichnung. (erforderliche Absteifungen sind in den EP einzurechnen)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Fabrikat einsetzen!			Übertrag:
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		5 Stk	EP	GP
11.24	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=24 cm/l=1,5 m/h=12,4 cm Liefern und Einbau von Sturz nach DIN 4223 und DIN EN 12602, als Öffnungsüberdeckung bei tragenden Wänden, (Beachtung der EnEV), für späteren Putzauftrag, vollflächig auf Dünnbettmörtel. Sturzbreite: 24 cm Sturzhöhe: 12,4 cm Sturzlänge: 1,5 m größte lichte Rohbaubreite der Öffnung: 1,12 m Ausführung gemäß Zeichnung. (erforderliche Absteifungen sind in den EP einzurechnen) Angeb. Fabrikat einsetzen! '.....' vom Bieter einzutragen.			
		10 Stk	EP	GP
11.25	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=24 cm/l=2,0 m/h=12,4 cm Liefern und Einbau von Surz nach DIN 4223 und DIN EN 12602, als Öffnungsüberdeckung bei tragenden Wänden, (Beachtung der EnEV), für späteren Putzauftrag, vollflächig auf Dünnbettmörtel. Sturzbreite: 24 cm Sturzhöhe: 12,4 cm Sturzlänge: 2,0 m größte lichte Rohbaubreite der Öffnung: 1,52 m Ausführung gemäß Zeichnung. (erforderliche Absteifungen sind in den EP einzurechnen) Angeb. Fabrikat einsetzen!			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	'.....' vom Bieter einzutragen.			
		16 Stk	EP.....	GP
11.26	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=11,5 cm/l=1,25 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=1,25 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=11,5 cm Auflagerlänge: >= 22,5 cm größte lichte Rohbauweite: 0,80 m Wanddicke 11,5 cm Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Durchbrüche			
		2 Stk	EP.....	GP
11.27	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=11,5 cm/l=1,50 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Sturzlänge: l=1,50 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=11,5 cm Auflagerlänge: 18,3 cm größte lichte Rohbauweite: 1,135 m Wanddicke 11,5 cm Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		5 Stk	EP.....	GP
11.28	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=11,5 cm/l=1,75 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=1,50 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=11,5 cm Auflagerlänge: 18,3 cm größte lichte Rohbauweite: 1,26 m Wanddicke 11,5 cm Angeb. Fabrikat:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	'.....' vom Bieter einzutragen.			
		2 Stk	EP.....	GP
11.29	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=1,25 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=1,25 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=17,5 cm Auflagerlänge: >= 22,5 cm größte lichte Rohbauweite: 0,80 m Wanddicke 17,5 cm Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Durchbrüche			
		3 Stk	EP.....	GP
11.30	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=1,50 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Sturzlänge: l=1,50 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=17,5 cm Auflagerlänge: 18,3 cm größte lichte Rohbauweite: 1,135 m Wanddicke 17,5 cm Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		16 Stk	EP.....	GP
11.31	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=1,75 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=1,50 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=17,5 cm Auflagerlänge: 18,3 cm größte lichte Rohbauweite: 1,26 m Wanddicke 17,5 cm Angeb. Fabrikat:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
'.....'				
vom Bieter einzutragen.				
1 Stk EP..... GP				
11.32	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=2,0 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=2,0 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=17,5 cm Auflagerlänge: 18,3 cm größte lichte Rohbauweite: 1,385 m Wanddicke 17,5 cm Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
1 Stk EP..... GP				
11.33	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=2,25 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=2,25 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=17,5 cm Auflagerlänge: 24,5 cm größte lichte Rohbauweite: 1,76 m Wanddicke 17,5 cm Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		3 Stk	EP.....	GP
11.34	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=2,50 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=2,50 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=17,5 cm Auflagerlänge: 24,5 cm größte lichte Rohbauweite: 1,76 m Wanddicke 17,5 cm Angeb. Fabrikat: '.....'			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
11.35	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=24 cm/l=1,50 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=1,50 m Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=24 cm Auflagerlänge: 18,3 cm größte lichte Rohbauweite: 1,135 m Wanddicke 24 cm Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		2 Stk	EP	GP
11.36	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=24 cm/l=2,50 m Liefern und Einbau von Kalksandstein-Flachsturz nach Flachsturzrichtlinie, tragend, für späteren Putzauftrag, Ausführung gemäß Zeichnung. Auflagerung im Mörtelbett, zur Überdeckung von Öffnungen. Zur Ausbildung der Druckzone über dem Sturz sind die Stoßfugen zu vermörteln. Sturzlänge: l=2,50 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sturzhöhe: h=11,3 cm Sturzbreite: b=24 cm Auflagerlänge: 24,5 cm größte lichte Rohbauweite: 1,76 m Wanddicke 24 cm Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		2 Stk	EP.....	GP
11.37	Dehnungsfugen anlegen und verschließen Anlegen und fluchtgerichtetes hochführen und schließen von Dehnungsfugen (vertikal) zur Sicherstellung der freien Beweglichkeit des Mauerwerks in einer Breite von min. 15 mm. Nach Fertigstellung des Mauerwerks sind die Fugen von Fremdkörpern zu säubern und fachgerecht nach Einbringung einer geschlossenzelligen Rundschnur (Schaumstoffrundprofil) in erforderlicher Tiefe und nach Vorgrundierung der Fugen flanken mit einem elastoplastischen Fugendichtstoff dauerhaft nach DIN 18540 sowie den Herstellerangaben zu verschließen. Mauerwerksdicke: d= bis 36,5 cm Inklusive Ausfüllen vom Hohlraum zwischen dem Mauerwerk mit Mineralwolle (d= 2 cm). Der Hohlraum ist vollständig auszustopfen. Farbe : wie Mörtelfuge Breite : ca. 15 bis 20 mm Fabrikat : '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Zwischen Fahrzeughalle und Sozialtrakt an Achse C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		10 lfdm	EP	GP
11.38	Zulage für Herstellung Durchbruch in KS-Mauerwerk für TGA-Installation, b/h=bis 20/20 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in KS-Mauerwerk, d=bis 24 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 20/20 cm Notwendige Flachstürze werden in einer gesonderten Position vergütet.			
		32 Stk	EP	GP
11.39	Zulage für Herstellung Durchbruch in KS-Mauerwerk für TGA-Installation, b/h=bis 40/30 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in KS-Mauerwerk, d=bis 24 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 40/30 cm Notwendige Flachstürze werden in einer gesonderten Position vergütet.			
		8 Stk	EP	GP
11.40	Zulage für Herstellung Durchbruch in KS-Mauerwerk für TGA-Installation, b/h=bis 60/30 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in KS-Mauerwerk, d=bis 24 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 60/30 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Notwendige Flachstürze werden in einer gesonderten Position vergütet.			
		22 Stk	EP	GP
11.41	Zulage für Herstellung Durchbruch in KS-Mauerwerk für TGA-Installation, b/h=bis 100/30 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in KS-Mauerwerk, d=bis 24 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 100/30 cm Notwendige Flachstürze werden in einer gesonderten Position vergütet.			
		2 Stk	EP	GP
11.42	Zulage für Herstellung Durchbruch in KS-Mauerwerk für TGA-Installation, b/h=bis 125/30 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in KS-Mauerwerk, d=24 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 125/30 cm Notwendige Flachstürze werden in einer gesonderten Position vergütet.			
		2 Stk	EP	GP
11.43	Zulage für Herstellung Durchbruch in PB-Mauerwerk für TGA-Installation, b/h=bis 30/30 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in Porenbeton-Mauerwerk, d=bis 36,5 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 30/30 cm Notwendige Flachstürze werden in einer gesonderten Position vergütet.			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
11	LOS	Maurerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		3 Stk	EP.....	GP
11.44	Zulage für Herstellung Durchbruch in PB-Mauerwerk für TGA-Installation, b/h=bis 60/60 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in Porenbeton-Mauerwerk, d=bis 36,5 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 60/60 cm Notwendige Flachstürze werden in einer gesonderten Position vergütet.			
		2 Stk	EP.....	GP
11.45	Kleineisenteile (z.B. Halfenschienen) Kleineisenteile (verzinkt) in verschiedenen Ausführungen und in unterschiedlichen Dimensionen, liefern und einbauen.			
		50 kg	EP.....	GP
Summe LOS 11		Maurerarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	LOS Stahlbetonarbeiten			
12.1	Sauberkeitsschicht aus Stampfbeton C8/10 Sauberkeitsschicht aus Stampfbeton C8/10 unter Stahlbetonbauteilen und Bodenplatten, Fundamenten planeben herstellen. Dicke: ca. 5 cm, inkl. Beton	964 m²	EP.....	GP
12.2	Frostschürze C25/30, unbewehrt, geschalt Fundamentbeton C25/30, einbringen und verdichten, für unbewehrte Frostschürze. Inkl. Beton C 25/30	31 m³	EP.....	GP
12.3	Frostschürze C25/30, bewehrt, geschalt Fundamentbeton C25/30, einbringen und verdichten, für bewehrte Frostschürze. Inkl. Beton C 25/30 Bewehrung wird gesondert vergütet	2 m³	EP.....	GP
12.4	Schalung, Frostschürze Schalung für Frostschürze, glatt und nicht saugend. Schalungshöhe: 60 cm	207 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.5	Einzelfundament, C25/30, XC2 Einzelfundament aus Stahlbeton, allseitig geschalt, einbringen und verdichten, Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Beton: C25/30 Expositionsklasse: XC2 Abmessungen (LxBxH): bis 160 cm x 280 cm x 80 cm	2,5 m³	EP.....	GP
12.6	Schalung, Einzelfundamente Schalung für Einzelfundamente, allseitig, rau. Schalungsoberfläche: rau Schalungshöhe: 80 cm	15 m²	EP.....	GP
12.7	Herstellen einer Stahlbeton - Bodenplatte, d= 30 cm, C25/30 WU XC 2 (Fahrstuhl) Bodenplatte aus Beton liefern, einschalen und betonieren, mit notwendiger Schalung. (glatt und nicht saugend) und Edelstahl-Fugenblechen für den Anschluss der aufgehenden Schachtwände. Oberfläche planeben abziehen. Plattendicke: ca. 300 mm LXB: ca. 2400 mm x 2300 mm Inkl. Beton C 25/30 Bewehrung lt. gesonderter Position Inkl. Abdichtung der Arbeitsfuge Bodenplatte/Wand mit einem beidseitig-beschichteten Fugenblech in V4A mit Befestigungswinkeln und Eckblechen. Alle Stöße sind zu überlappen und zu verkleben. Ausführung und Einbau nach Herstellervorschrift. Fugenblechbreite: 120 mm mit Befestigungswinkel, Länge ca.8 m			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Angeb. Fabrikat einsetzen: '.....' vom Bieter einzutragen.				
		5 m²	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
12.8	Pumpensumpf in Fahrstuhlunterfahung herstellen Pumpensumpf (Innenmaß lxbxh 500x500x600mm) mit entsprechendem Gefälle der Sohle herstellen. Inkl. Rohrdurchführung im Pumpensumpf (dicht gegen nicht drückendes Wasser) inkl. Futterrohr, Dichtmanschette	1 Stk	EP.....	GP
12.9	Herstellen von Stahlbeton-Schachtwänden, d=25 cm, C 25 / 30 (Fahrstuhl-Unterfahrt) Wände/Schachtwände aus Beton als aufgehende Wände der Bodenplatte der Fahrstuhlunterfahung liefern, einschalen und betonieren, mit notwendiger Schalung. (glatt und nicht saugend), inkl. Sturzträger, Sturzträger in Wand integriert Oberfläche planeben abziehen. Wanddicke: ca. 25 cm Wandhöhe: ca. 0,65 m Inkl. Beton C 25/30 Ort: Fahrstuhlschacht Bewehrung lt. gesonderter Position Einbauort: von OK-Sohle Fahrstuhlunterfahrt bis UK Stb-Sohle EG	6 m²	EP.....	GP
12.10	Herstellen einer Stahlbeton - Bodenplatte, d= 25 cm, C25/30 WU Bodenplatte aus Beton liefern, einschalen und betonieren, mit notwendiger Schalung. (glatt und nicht saugend), schalen im Randbereich stirnseitig vor Streifenfundamente/Frostschürze.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche planeben abziehen.			Übertrag:
	Plattendicke: d=25 cm			
	Inkl. Beton C 25/30 WU, XC2, WF			
	Bewehrung lt. gesonderter Position			
		465 m²	EP	GP
12.11	Kies-/Sandtragschicht (Körnung 0/32) planeben abziehen für Verlegung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte			
	Kies-/Sandtragschicht (Körnung 0/32) planeben abziehen für Verlegung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte.			
	Inklusive ausbessern von nachzubessernen Stellen mit Material der Kies-/Sandtragschicht.			
		295 m²	EP	GP
12.12	Perimeterdämmung 80 mm WLG 035, 700 kPa			
	Perimeterdämmung d = 80 mm aus Styrodur-Hartschaumplatten (z. B.: Isover 5000 CS) liefern und unter der Stahlbetonbodenplatte als außen liegende Wärmedämmung gegen Erdreich mit extrem hoher Druckbelastbarkeit planeben verlegen.			
	Dämmstärke: d = 80 mm			
	Lambda: 0,035 W/mK			
	Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: PB-dx, PW-dx			
	Druckspannung bei 10 % Stauchung: 700 kPa			
	Liefern und vollflächig Tragschicht unter der Bodenplatte verlegen.			
	Hartschaum-Platte mit umlaufendem Stufenfalz und glatter Oberfläche.			
	Inklusive sämtliche Schnei- und Anpassungsarbeiten in den Randbereichen sowie im Bereich der Stahlbetonstützen.			
	Die Perimeterdämmung ist oberflächlich für die Aufnahme der Bewehrung der Stahlbetonbodenplatte auszuführen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Verlegung der Perimeterdämmung auf bauseitiger Kies-/Sandtragschicht (Körnung 0/32).			
	angebot. Fabrikat:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		295 m²	EP.....	GP
12.13	PE-Folie als Trennschicht liefern und verlegen			
	PE-Folie als Trennschicht liefern und zwischen Stahlbetonbodenplatte und der Wärmedämmung unter der Bodenplatte verlegen. (siehe DBV-Merkblatt "Industrieböden aus Beton")			
	angebot. Fabrikat:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		295 m²	EP.....	GP
12.14	Herstellen einer Stahlbeton - Bodenplatte, d= 30 cm, C30/37 WU			
	Bodenplatte aus Beton liefern, einschalen und betonieren, mit notwendiger Schalung. (glatt und nicht saugend), schalen im Randbereich stirnseitig vor Streifenfundamente/Frostschürze.			
	Oberfläche planeben abziehen.			
	Plattendicke: d=30 cm			
	Inkl. Beton C 30/37 WU, XC2, WF			
	Bewehrung lt. gesonderter Position			
		274 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
12.15	Aufkantung im Torleibungsbereich - Fahrzeughalle, b= 13 cm, h=20 cm Herstellen einer Aufkantung zum Betonboden als Aufbeton zwischen den Torleibungen (Zufahrt) im Gefälle als Außenbauteil, zweiseitig geschalt. Höhe: 20 cm ohne Gefälle Breite: 13 cm Aufbeton als Gefällebeton als Außenbauteil, C30/37, im Verbund liefern und auf Stahlbetonbodenplatte wie folgt herstellen: Als oberer Abschluss ist ein Stahlwinkelprofil (b= 13 cm) einzulegen. (wird gesondert vergütet) Ort: Torleibungsbereiche Fahrzeughalle	12 m	EP.....	GP
12.16	Zulage für Herstellung Durchbruch in Stahlbetonbodenplatte für TGA-Installation, b/h=bis 60/40 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in Stahlbetonbodenplatte, d= bis 30 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 60/40 cm	1 Stk	EP.....	GP
12.17	Zulage für Herstellung Durchbruch in Stahlbetonbodenplatte für TGA-Installation, b/h=bis 70/50 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in Stahlbetonbodenplatte, d= bis 30 cm, für TGA-Installation. Abmessungen b/h: bis 70/50 cm	1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.18	Stahlbetonstütze (innerhalb MW), b/h=24/24 cm Stahlbetonstützen aus Beton C25/30 XC1, incl. Schalungsarbeiten (Stützenlage in Außen- / Innenwand aus Porenbeton, d= 36,5cm), inkl. Einbindung in Einzelfundament/Stb-Bodenplatte und Ringbalkenlagen herstellen. Querschnitt: 24/24 cm, Höhe Stütze: 4,00 m (OK Einzelfundament/Stb-Bodenplatte/Stb-Decke - bis UK Ringanker / Sturz) Einbauhöhe: bis 8,2 m (OK Stütze) über OKFF EG Anzahl Stützen: 8 Bewehrung wird gesondert vergütet Stützenlage: stirnseitig Mauerwerk Anschluss zu Mauerwerk mit Ankerschiene (gesonderte Position) herstellen. Im EP ist zu berücksichtigen, dass diese Stützen nach Erfordernis in mehreren Abschnitten hergestellt werden. Ort: Außenwände EG, OG und Dachbereich			
		23 m	EP.....	GP
12.19	Stahlbetonstütze (innerhalb MW), b/h=30/30 cm Stahlbetonstützen aus Beton C25/30 XC1, incl. Schalungsarbeiten (Stützenlage in Außen- / Innenwand aus Porenbeton, d= 36,5cm), inkl. Einbindung in Einzelfundament/Stb-Bodenplatte und Ringbalkenlagen herstellen. Querschnitt: 30/30 cm, Höhe: 4,00 m (OK Einzelfundament/Stb-Bodenplatte - bis UK Ringanker / Sturz) Einbauhöhe: bis 6,02 m (OK Stütze) über OKFF EG Anzahl Stützen: 14 Bewehrung wird gesondert vergütet Stützenlage: stirnseitig Mauerwerk			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Anschluss zu Mauerwerk mit Ankerschiene (gesonderte Position) herstellen. Im EP ist zu berücksichtigen, dass diese Stützen nach Erfordernis in mehreren Abschnitten hergestellt werden. Ort: Außen- / Innenwände EG und OG			
		46 m	EP.....	GP
12.20	Stahlbetonstütze (innerhalb MW), b/h=30/40 cm Stahlbetonstützen aus Beton C25/30 XC1, incl. Schalungsarbeiten (Stützenlage in Außen- / Innenwand aus Porenbeton, d= 36,5cm), inkl. Einbindung in Einzelfundament/Stb-Bodenplatte und Ringbalkenlagen herstellen. Querschnitt: 30/40 cm, Höhe: 5,00 m (OK Einzelfundament/Stb-Bodenplatte - bis UK Ringanker / Sturz) Anzahl Stützen: 3 Bewehrung wird gesondert vergütet Stützenlage: stirnseitig Mauerwerk Anschluss zu Mauerwerk mit Ankerschiene (gesonderte Position) herstellen. Im EP ist zu berücksichtigen, dass diese Stützen nach Erfordernis in mehreren Abschnitten hergestellt werden. Ort: Außen- / Innenwände EG und OG			
		13 m	EP.....	GP
12.21	Stahlbetonstütze (innerhalb MW), b/h=30/44,5 cm Stahlbetonstützen aus Beton C25/30 XC1, incl. Schalungsarbeiten (Stützenlage in Außen- / Innenwand aus Porenbeton, d= 36,5cm), inkl. Einbindung in Einzelfundament/Stb-Bodenplatte und Ringbalkenlagen herstellen. Querschnitt: 30/44,5 cm, Höhe: 4,00 m (OK Einzelfundament/Stb-Bodenplatte - bis UK Ringanker / Sturz)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritznow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anzahl Stützen: 2			
	Bewehrung wird gesondert vergütet			
	Stützenlage: stirnseitig Mauerwerk			
	Anschluss zu Mauerwerk mit Ankerschiene (gesonderte Position) herstellen.			
	Im EP ist zu berücksichtigen, dass diese Stützen nach Erfordernis in mehreren Abschnitten hergestellt werden.			
	Ort: Außen- / Innenwände EG und OG			
		8 m	EP.....	GP
12.22	Stahlbetonstütze (freistehend), b/h=30/30 cm			
	Stahlbetonstützen aus Beton C25/30 XC1, incl. Schalungsarbeiten, inkl. Einbindung in Einzelfundament/Stb-Bodenplatte und Stb-Decke herstellen.			
	Querschnitt: 30/30 cm,			
	Höhe: bis 4,00 m (OK Einzelfundament/Stb-Bodenplatte - bis UK Ringanker / Sturz/Stb-Decke)			
	Anzahl Stützen: 5			
	Bewehrung wird gesondert vergütet			
	Stützenlage: freistehend			
	Anschluss zu Mauerwerk mit Ankerschiene (gesonderte Position) herstellen.			
	Im EP ist zu berücksichtigen, dass diese Stützen nach Erfordernis in mehreren Abschnitten hergestellt werden.			
	Ort: Außen- / Innenwände im EG			
		15 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.23	Stahlbetonstütze (freistehend), b/h=36,5/36,5 cm Stahlbetonstützen aus Beton C25/30 XC1, incl. Schalungsarbeiten, inkl. Einbindung in Einzelfundament/Stb-Bodenplatte und Stb-Decke herstellen. Querschnitt: 36,5/36,5 cm, Höhe: bis 3,00 m (OK Einzelfundament/Stb-Bodenplatte - bis UK Ringanker / Sturz/Stb-Decke) Anzahl Stützen: 1 Bewehrung wird gesondert vergütet Stützenlage: freistehend Anschluss zu Mauerwerk mit Ankerschiene (gesonderte Position) herstellen. Im EP ist zu berücksichtigen, dass diese Stützen nach Erfordernis in mehreren Abschnitten hergestellt werden. Ort: Sozialtrakt Innenbereich	3 m	EP	GP
12.24	Stahlbetonstütze (freistehend), b/h=30/65,5 cm Stahlbetonstützen aus Beton C25/30 XC1, incl. Schalungsarbeiten, inkl. Einbindung in Einzelfundament/Stb-Bodenplatte und Stb-Decke/Stb-Ringbalken herstellen. Querschnitt: 30/65,5 cm, Höhe: bis 4,500 m (OK Einzelfundament/Stb-Bodenplatte - bis UK Ringanker / Sturz/Stb-Decke) Anzahl Stützen: 2 Bewehrung wird gesondert vergütet Stützenlage: freistehend Anschluss zu Mauerwerk mit Ankerschiene (gesonderte Position) herstellen. Im EP ist zu berücksichtigen, dass diese Stützen nach Erfordernis in			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mehreren Abschnitten hergestellt werden.			Übertrag:
	Ort: Fahrzeughalle			
		10 m	EP	GP
12.25	Stahlbetonstütze (Abschluss MW), b/h=30/40 cm Stahlbetonstützen aus Beton C25/30 XC1, incl. Schalungsarbeiten, inkl. Einbindung in Einzelfundament/Stb-Bodenplatte und Ringbalkenlagen, herstellen. Querschnitt: 40/30 cm, Höhe: 4,50 m (OK Einzelfundament/Stb-Bodenplatte - UK Ringanker / Sturz) Anzahl Stützen: 2 Bewehrung wird gesondert vergütet Stützenlage: - einseitig Mauerwerk - einseitig freistehend Stirnseite Mauerwerk: Anschluss zu Mauerwerk mit Ankerschiene (gesonderte Position) herstellen. Im EP ist zu berücksichtigen, dass diese Stützen nach Erfordernis in mehreren Abschnitten hergestellt werden. Ort: zu Außenwand Fahrzeughalle (Leibung äußerer Sektionaltore)			
		10 m	EP	GP
12.26	Stützen, Stb, C25/30, XC2 Stahlbeton für Außenstütze liefern und betonieren, Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Beton: C25/30			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Expositionsklasse: XC2 Querschnitt: 30 cm x 50 cm		Übertrag:	
		2,5 m³	EP	GP
12.27	Schalung, glatt, Stützen Schalung für Stahlbetonstütze in Außenwand mit rechteckigem Querschnitt, glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten. Schalungsoberfläche: glatt Querschnitt: 30 cm x 50 cm Freie Stützenlänge: bis 4,0 m			
		7 m²	EP	GP
12.28	Mauerwerksanker (Anschlusschiene + Anker) liefern und herstellen Mauerwerksanker bestehend aus Anschlusschiene und Anker (1 Stk. je Mauerwerkslage, h=25cm) zwischen Mauer und Beton (zu Stahlbetonstützen) liefern und komplett herstellen, inkl. Nebenleistungen und weiterer Montagematerialien. Maueranschlusschiene: Typ HMS25/15D Maueranker: Typ ML-185 Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		184 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.29	Stahlbeton Decke,C25/30 XC1, d=20 cm Filigrandecke Stb.-Decken als Filigrandecke liefern, montieren und betonieren gem. Grundriss und statischer Berechnung, mit Abstützungen und deckengleicher Balken. Mit notwendiger Schalung für Einbau vor Außenkante Außenwand sowie Außenkante im Bereich der Innenwand im Übergang zur Holzbinderkonstruktion. Oberfläche planeben abziehen, Unterseite sind die Stöße mit geeigneten Füllmaterial flächengleich und eben abziehen - mind. Q1); Inkl. Lieferung und Einbau des Aufbetons Deckendicke 20 cm; Beton: C25/30; XC 3 WF Inkl. Bewehrung der Filigranelemente (15 kg/m²) Einbauort: Decke über EG	320 m²	EP.....	GP
12.30	Stahlbetontreppe, als Fertigteil 18Stg., C30/37, Steigung=16,8 cm, zweiläufige gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest Stahlbetontreppe als Fertigbetonbauteil, in C 30/37, bestehend aus: - zweiläufige gegenläufige Treppe - insgesamt 18 Stg. á 16,8/280 mm - Geschoßhöhe: ca. 3,03 m (von OKFF EG bis OKFF OG) - Laufbreite : ca. 1,4 m - Bauteilstärke: ca. 20cm (entsprechend statischer Erfordernis) Anzahl Treppenläufe: 2 Anzahl Zwischenpodest: 1 Auflager: Treppenlauf 1: 1x auf Stb-Bodenplatte 1x auf Zwischenpodest Treppenlauf 2: 1x auf Zwischenpodest 1x auf Stb-Decke (OG) mit aufbetonierten Keilstufen für Plattenbelag, komplett mit Elastomerauflagerung unter Beachtung des Schallschutzes, inkl. Trittschalldämmung im Auflagerbereich, liefern und komplett herstellen, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	incl. Schalung/Abstützungen, Befestigung und Befestigungselementen (Tronsolen in gesonderter Position), inkl. Auflagerpunkte incl. notwendiger Bewehrung, incl. prüffähiger statischer Berechnung und Darstellung (Ausführungs-/Werkszeichnung). Die statische Berechnung sowie die Ausführungsplanung sind unaufgefordert und rechtzeitig der Bauleitung vor Fertigung vorzulegen. Die sichtbare Unterseite ist malerfertig herzustellen Q2. Hersteller / Lieferant: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Treppenraum			
		1 Stk	EP.....	GP
12.31	Lieferung und Einbau Tronsole als Trittschdämmelement für Anschluss an Wand Lieferung und Einbau von Tronsole als Trittschalldämmelement zwischen Treppenpodest und Treppenraumwand mit Anschluss-Rahmen für den schallbrückenfreien Anschluss, für positive Querkräfte Bewertete Trittschallpegeldifferenz: $DL_{n,w} \geq 27$ dB, geprüft nach DIN 7396 Bewerteter Norm-Trittschallpegel: $Ln,w \leq 40$ dB, Prüfstandwert nach DIN 7396 Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß Brandschutzgutachten bei ausreichender Betondeckung der Konsole für R30 Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. angebotenes Fabrikat:			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	'.....' vom Bieter einzutragen.			
	Einbauort: Treppenpodest und Wand			
		4 Stk	EP.....	GP
12.32	Lieferung und Einbau Tronsole als Trittschdämmelement für Anschluss an Decke/Podest Lieferung und Einbau von Tronsole als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Fertigteil-Treppenlauf und Podest/Decke, aus hoch widerstandsfähiger PE-Schaum, selbstklebend, zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe Bewertete Trittschallpegeldifferenz: $DLn,w^* \geq 32$ dB, geprüft nach DIN 7396 Bewerteter Norm-Trittschallpegel: $Ln,w \leq 35$ dB, Prüfstandwert nach DIN 7396 Feuerwiderstandsklasse F30 gemäß Brandschutzgutachten bei ausreichender Betondeckung der Konsole für F30 Elementlänge. 1,30 m Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Zwischen Treppenpodest und Treppe			
		9 Stk	EP.....	GP
12.33	Lieferung und Einbau Tronsole als Trittschdämmelement für Anschluss an Bodenplatte Lieferung und Einbau von Tronsole als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf und Bodenplatte. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Elementlänge: 1500 mm, Elementbreite: 600 mm Bewertete Trittschallpegeldifferenz: $\Delta L^{*n,w} \geq 32$ dB, geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396 Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: $\Delta L^{*w, Lauf} \geq 28$ dB, geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396 Bewerteter Norm-Trittschallpegel: $L_{n,w} \leq 35$ dB, geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396 Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu lassen. angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Zwischen Treppe und Bodenplatte			
		3 Stk	EP	GP
12.34	Lieferung und Einbau Tronsole für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf und Wand Lieferung und Einbau von Tronsole für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf und Wand. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Als Zubehör zu den tragenden Tronsole® Typen zur Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte. Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; Einbau gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP). Einbau gemäß Einbauanleitung in Ortbeton oder mit Betonfertigteilen: Treppenläufe und Podeste seitlich bekleben, Stöße mit Klebeband überkleben, Fugenplatten oberseitig zuschneiden.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Elementlänge/-breite/-höhe: 1000/420/15 mm Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu lassen. angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Zwischen Treppe und Wand			Übertrag:
		24 Stk	EP	GP
12.35	Lieferung und Einbau Isokorb XT Typ SQ-V3-R30-X120-H240-L220-D16-2.0 Liefen und Einbau von zweiteiliges wärmedämmendes Bewehrungselement mit druckfester Tragstruktur aus Hochleistungsleichtbeton für die thermische Trennung quadratischer Stahlbetonstützen von darüber liegenden Decken, inkl. Vergussbeton. Dämmkörper aus: Hochleistungsleichtbeton mit PP-Fasern Elementhöhe: 100 mm (fix) Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λ_{eq}: 0,600 W/(m K) Elementbreite: 295 mm (für 300 mm Stützenbreite) Elementlänge: 295 mm (für 300 mm Stützenlänge) Art konstruktive Bewehrung: Stab Material konstruktive Bewehrung: Glasfaserverbundwerkstoff Combar® D 16 Anzahl konstruktive Bewehrung: 4 Stk / d=16 mm Vergussbeton: PAGEL®-Vergussbeton V1/50 Material Bügel: nicht rostender Stahl B500NR (Korros.widerstand III) Anzahl Bügel: 3 Stk / d= 10 mm Material Biegeformsegment: nicht rostender Stahl (Korros.widerstand III) - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anzahl Biegeformsegmente (Eckbewehrung): 4 Stk / Höhe 110 mm Ausführungshinweis: Einsetzen des zweiteiligen wärmedämmenden Bewehrungselement in die bauseitige Stützenbewehrung und den frischen Ortbeton der Stütze. Nach dem Aushärten des Ortbetons ist das Element mit Vergussbeton (kraftschlüssig) zu vergießen. Die Stützenschalung muss über die erforderliche Abbindezeit des Vergussbetons vorgehalten werden. Die Höhe der Stützenschalung ist in Bezug auf die Gesamthöhe der Stütze inkl. zweiteiligem wärmedämmendes Bewehrungselement zu wählen. Schlammreste des Vergussbetons auf dem Dämmkörper sind zu entfernen. Beachten Sie die Angaben des Tragwerksplaners unter Berücksichtigung der technischen Herstellerunterlagen. angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Anschluss Stahlbetonstützen an Stahlbetondecke im Bereich der Eingangsüberdachungen			Übertrag:
		3 Stk	EP.....	GP
12.36	Erstellung der Werk- und Montageplanung für die Stahlbeton-Filigranelemente Erstellung der Werk-, Ausführungs- und Montageplanung für alle Stahlbeton-Filigranelemente der Decke zur Vorlage beim Prüfstatiker auf Grundlage der geprüften statischen Berechnungen und der freigegeben Ausführungsplanung des Architekten sowie der Schalpläne des Tragwerkplaners. Inkl. statischer Berechnung sowie Bemessung und Darstellung der Stb.-Decken (Bewehrung der Filigranelemente)			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.37	Zulage für Herstellung Durchbruch in Stahlbetondecke, b/h=bis 20/20 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in Stahlbetondecke, d= 20 cm Inkl. erforderliche Randschalung Abmessungen b/h: bis 20/20 cm			
		5 Stk	EP	GP
12.38	Zulage für Herstellung Durchbruch in Stahlbetondecke, b/h=bis 40/40 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in Stahlbetondecke, d= 20 cm Inkl. erforderliche Randschalung Abmessungen b/h: bis 40/40 cm			
		5 Stk	EP	GP
12.39	Zulage für Herstellung Durchbruch in Stahlbetondecke, b/h=bis 60/60 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in Stahlbetondecke, d= 20 cm Inkl. erforderliche Randschalung Abmessungen b/h: bis 60/60 cm			
		5 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.40	Zulage für Herstellung Durchbruch in Stahlbetondecke, b/h=bis 125/125 cm Zulage für Herstellung Durchbruch/Aussparung in Stahlbetondecke, d= 20 cm Inkl. erforderliche Randschalung Abmessungen b/h: bis 125/125 cm			
		1 Stk	EP	GP
12.41	Trennfuge / Arbeitsfuge, d=2 cm, h=20 cm, zwischen Stb-Decke und aufgehenden Wänden liefern und herstellen Liefern und Herstellung von Trennfuge zwischen Stahlbetondecke im Anschlussbereich an Außenwand. Trennfuge mittels Dämmplatten (mit Mineralwolle, d= 2 cm, o. glw.). h= 20 cm Ang. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		2 m	EP	GP
12.42	Stahlbeton-Attika, Beton C25/30, inkl. Schalung, bxh= 18x50 cm Attika aus Stahlbeton auf der Stahlbetondecke, inkl. Schalung und erforderlichen Absteifungen, komplett herstellen. Inkl. Beton C25/30 XC1 Höhe = 50 cm Dicke =18 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bewehrung wird gesondert vergütet			
	Einbauort: Attika auf Flachdächern			
		48,5 m	EP	GP
12.43	Kernbohrung in Stahlbetonwand bis DN 150 Kernbohrung in Stahlbetondecke herstellen. Herstellung von Kernbohrungen Durchmesser bis 150 mm in Stahlbetonwand für Einbau Hauseinführung Wandstärke: bis 15 cm Abgebrochene Stoffe gehen in den Besitz des AN über und sind zu entsorgen.			
		1 St	EP	GP
12.44	Kernbohrung in Stahlbetonwand bis DN 110 Kernbohrung in Stahlbetondecke herstellen. Herstellung von Kernbohrungen Durchmesser bis 110 mm in Stahlbetonwand für Einbau Hauseinführung Wandstärke: bis 240 cm Abgebrochene Stoffe gehen in den Besitz des AN über und sind zu entsorgen.			
		3 St	EP	GP
12.45	Trennfuge / Arbeitsfuge, d=2 cm, h=18 cm, zwischen Stb-Attika und aufgehenden Wänden liefern und herstellen Liefern und Herstellung von Trennfuge zwischen Stahlbetonattika und aufgehenden an Außenwänden. Trennfuge mittels Dämmplatten (mit Mineralwolle, d= 2 cm, o. glw.). h= 18 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ang. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		5 m	EP.....	GP
12.46	Stahlbeton-Sturz, C25/30, XC 1, d=30 cm, h= 56,5 cm Stahlbeton- Sturz C25/30, XC 1, im Öffnungsbereich schalen und betonieren, Bewehrung wird gesondert vergütet, inkl aller erforderlich Absteifungsmaßnahmen und Schalungen im Tür-/Fensterbereich. Breite = 30 cm Höhe = 56,5 cm Inkl. Beton C25/30 XC 1 Einbauort: Achse 5/B-C			
		14 m	EP.....	GP
12.47	Sturz, Stb, C25/30, XC1 Stahlbeton für Sturz liefern und betonieren, einschließlich Abstütungen. Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Beton: C25/30 Expositionsklasse: XC1			
		2 m³	EP.....	GP
12.48	Schalung, glatt, Sturz Schalung für Unterzug, glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten. Schalungsoberfläche:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	glatt Einbauhöhe: bis 3,765 m über OKRF			
		10 m²	EP	GP
12.49	Ringbalken, Stb, C25/30, XC1 Stahlbeton für Ringbalken liefern und betonieren, einschließlich Abstützungen. Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Beton: C25/30 Expositionsklasse: XC1			
		2 m³	EP	GP
12.50	Schalung, glatt, Ringbalken Schalung für Unterzug, glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten. Schalungsoberfläche: glatt Einbauhöhe: bis 4,50 m über OKRF			
		15 m²	EP	GP
12.51	XPS-Dämmplatten (4 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten XPS-Platten WLG032 auf Stb.-Ringbalken und Stahlbetonaufkantung liefern und montieren; Dicke 4 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		5 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.52	XPS-Dämmplatten (6 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten XPS-Platten WLG032 auf Stb.-Ringbalken und Stahlbetonaufkantung liefern und montieren; Dicke 6 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.	55 m²	EP.....	GP
12.53	XPS-Dämmplatten (8 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten XPS-Platten WLG032 auf Stb.-Ringbalken und Stahlbetonaufkantung liefern und montieren; Dicke 8 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.	5 m²	EP.....	GP
12.54	XPS-Dämmplatten (10 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten XPS-Platten WLG032 auf Stb.-Außenwandbauteile liefern und montieren; Dicke 10 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.	10 m²	EP.....	GP
12.55	XPS-Dämmplatten (12 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten XPS-Platten WLG032 auf Stb.-Außenwandbauteile liefern und montieren; Dicke 12 cm. angeb. Material:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
'.....' vom Bieter einzutragen.				
		6 m²	EP.....	GP
12.56	Mineralwolle-Dämmplatten (4 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten Mineralwolle-Platten WLG032 auf Stb.-Außenwandbauteile liefern und montieren; Dicke 4 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		2 m²	EP.....	GP
12.57	Mineralwolle-Dämmplatten (6 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten Mineralwolle-Platten WLG035 auf Stb.-Außenwandbauteile liefern und montieren; Dicke 6 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		1 m²	EP.....	GP
12.58	Mineralwolle-Dämmplatten (8 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten Mineralwolle-Platten WLG035 auf Stb.-Außenwandbauteile liefern und montieren; Dicke 8 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		3 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.59	Mineralwolle-Dämmplatten (10 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten Mineralwolle-Platten WLG035 auf Stb.-Außenwandbauteile liefern und montieren; Dicke 10 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.	1 m²	EP	GP
12.60	Mineralwolle-Dämmplatten (12 cm) auf Stb.-Bauteile Dämmplatten Mineralwolle-Platten WLG035 auf Stb.-Außenwandbauteile liefern und montieren; Dicke 12 cm. angeb. Material: '.....' vom Bieter einzutragen.	4 m²	EP	GP
12.61	Betonstahlmatten 500 A Betonstahlmatten 500 A für Stahlbetonbauteile gem. DIN EN 1992-1-1:2011, DIN EN 1992-1-1/NA:2011 liefern und verlegen. Schneiden, Biegen, Abstandshalter, Abstandsböcke und Verschnitt werden nicht vergütet, sondern diese Leistungen sind in diese Position mit einzukalkulieren.	21 t	EP	GP
12.62	Betonstabstahl B 500 B Betonstahl B 500 B für Stahlbetonbauteile gem. DIN EN 1992-1-1:2011, DIN EN 1992-1-1/NA:2011 liefern und verlegen. Schneiden, Biegen, Abstandshalter, Abstandsböcke und Verschnitt werden nicht vergütet, sondern diese Leistungen sind in diese Position mit einzukalkulieren.	25 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
12	LOS	Stahlbetonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe LOS 12 Stahlbetonarbeiten, Netto: 				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LOS Stahlbauarbeiten			
13.1	Winkelbefestigung für bauseitiges Sektionaltor Lieferung und Einbau eines umlaufenden verzinkten Stahlwinkel (120x100mm), Materialstärke 4 mm, als Torbefestigung an den Stahlbetonbauteilen (Leibungen des Tores) vor dem Einbau der Dämmung, incl. sämtlicher Befestigungsmittel (z.B. Betonschrauben) und aller notwendigen Nebenarbeiten.			
		35 m	EP.....	GP
13.2	Stahlwinkelprofil, 90x60 mm, feuerverzinkt Stahlwinkelprofil, 90x60x6 mm, im Übergangsbereich von Torschwelle zum Hallenfußboden, feuerverzinkt, mit 2 Ankern je Meter feuerverzinkt, inkl. Schweißarbeiten. In Abständen sind Montagefüße für die Lageausrichtung und die Lagesicherung beim Einfüllen des Betonfußbodens anzuschweißen.			
		26 m	EP.....	GP
13.3	Umwehrung mit Deckenrandverkleidung, Stahl, S235, pulverbeschichtet Herstellen, liefern und montieren einer Umwehrung mit 1x 90° Ecke für die Deckenrand im Bereich der Treppe als Absturzsicherung mittels Flachstahlkonstruktion mit senkrechten Füllstäben (Flachstahl) und stirnseitiger Verkleidung des Deckenrandes mit sämtlichen Befestigungs- und Endstücken sowie Befestigungsmittel (Edelstahl, rostfrei). Inklusive aller notwendigen Nebenleistungen, Kleinmaterialien und Anschlussstücke aus Edelstahl V2A, wie z.B. Verbinder, Abschlüsse, Endkappen etc. Inklusive sämtlicher Schweißnähte sowie Schleifen und Polieren der Schweißnähte. Inkl. Aufteilung und Ausbildung entsprechend Verlauf des Deckenrandes. Befestigung: - Befestigung mittels Stahlplatte (rechteckig, Stahl S 235 pulverbeschichtet) - Verkleidung verdübeln in Deckenrand Material: - Stahl S 235 - pulverbeschichtet, RAL 7016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Pfosten: - Flachstahl 40 x 15 mm - Pfostenabstand: ca. 1 m - Pfostenhöhe: ca. 1300 mm - Anzahl Pfosten: ca. 3 Stück - Pfosten zwischen 2 Schwertern (40x150x15 mm) Stahlplatte (b/h/d=130/150/15mm) verschraubt - Schwerter an Stahlplatte verschweißt - Stahlplatte mit Schwerter seitlich an Verkleidung des Deckenrandes befestigen mittels Verschraubung in Stb-Deckenrand Obergurt: - Flachstahl 40 x 15 mm - verschweißt mit Füllstäben und Pfosten Untergurt: - Flachstahl 40 x 15 mm - verschweißt mit Füllstäben und Pfosten - Abstand zu stirnseitigen Verblechung: ca. 50 mm Füllstäbe: - Flachstahl 40 x 15 mm - Abstand zwischen Füllstäben ca. 95 mm - Höhe Füllstäbe: ca. 1300 mm (von OK Untergurt bis UK Obergurt) Verkleidung: - Stahlplatte, d=10 mm - Höhe Platte: 400 mm - OK Verkleidung = 5 cm über OKFF OG Verkehrslast: - 1 KN/m Werk-/Montageplanung: - einschließlich Nachweis Tragsicherheit entsprechend aktuellen DIN-Normen zur Vorlage beim Prüfstatiker - einschließlich Ausführungs-/Werk- und Montageplanung Vor Bestellung / Herstellung ist die Freigabe durch den AG und die Bauleitung nach Vorlage der Ausführungsplanung/ Werkplanung einholen. Maße sind vor Ort zu überprüfen! Einbauort: Treppenraum OG			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1,75 m	EP	GP
13.4	Treppengeländer mit Handlauf und Treppenwangenverkleidung, Stahl S235, pulverbeschichtet Herstellen, liefern und montieren von Geländer mit insgesamt 2x 90° Ecke (U-Form) für die Treppen als Flachstahlkonstruktion mit senkrechten Füllstäben (Flachstahl), mit Handlauf und Treppenwangenverkleidung, mit sämtlichen Befestigungs- und Endstücken sowie Befestigungsmittel (Edelstahl, rostfrei). Inklusive aller notwendigen Nebenleistungen, Kleinmaterialien und Anschlussstücke aus Edelstahl V2A, wie z.B. Verbinder, Abschlüsse, Endkappen etc. Inklusive sämtlicher Schweißnähte sowie Schleifen und Polieren der Schweißnähte. Anzahl Treppen: 1 Stück Treppe: Geländerlänge: ca. 6000 mm Teillänge 1: ca. 3000 mm Teillänge 2: ca. 3000 mm 2x Ecke: 90 ° Befestigung: - Befestigung mittels Stahlplatte (rechteckig, Stahl S 235 pulverbeschichtet) und 2 Schwerter an Verkleidung in Stb-Treppenwange - je Pfosten eine Stahlplatte mit 2 Schwertern - Verkleidung verdübeln in Treppenwange Material: - Stahl S 235 - pulverbeschichtet, RAL 7016 (Umwehrung), RAL 3002 (Verkleidung + Stahlplatte mit Schwerter) Handlauf: - Handlauf: Rundstahl (Hohlprofil 42x2mm) - Material: V2A (geschliffen K240) - OK Handlauf: 0,85 m (lotrecht über OKFF) - Rohrenden mit gewölbten Kappen (Edelstahl) fest verschlossen, - Handlauf mittels Abstandshalter seitlich an Pfosten gesetzt - Handlauf am Anfang und Ende abgewinkelt (30° Winkel) und 30 cm waagerecht weitergeführt - Handlauf am Ende und am Anfang mit 90° Ecke in Richtung Umwehrung geführt Pfosten: - Flachstahl 40 x 15 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Pfostenabstand: ca. 1 m - Pfostenhöhe: ca. 1400 mm - Pfostenanzahl: ca. 8 Stück - Pfosten zwischen 2 Schwertern (40x150x15 mm) an Stahlplatte (b/h/d=130/150/15mm) verschraubt - Schwerter an Stahlplatte verschweißt - Stahlplatte mit Schwerter seitlich an Verkleidung des Deckenrandes befestigen mittels Verschraubung in Stb-Deckenrand Obergurt: - Flachstahl 40 x 15 mm - wird auf Pfosten aufgesetzt Untergurt: - Flachstahl 40 x 15 mm - Abstand zu Betonaufkantung: ca. 50 mm Füllstäbe: - Flachstahl 40 x 15 mm - Abstand zwischen Füllstäben ca. 95 mm - Höhe Füllstäbe: ca. 1400 mm (von OK Untergurt bis UK Obergurt) Verkleidung: - Stahlplatte, d=10 mm - Höhe Platte: 450 mm - OK Verkleidung = 5 cm über OKFF Trittstufe Verkehrslast: - 1 KN/m Werk-/Montageplanung: - einschließlich Nachweis Tragsicherheit entsprechend aktuellen DIN-Normen zur Vorlage beim Prüfstatiker - einschließlich Ausführungs-/Werk- und Montageplanung Vor Bestellung / Herstellung ist die Freigabe durch den AG und die Bauleitung nach Vorlage der Ausführungsplanung/ Werkplanung einholen. Maße sind vor Ort zu überprüfen!			
		6,5 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13.5	Handlauf aus Edelstahl V2A für Wandmontage Herstellung, Lieferung und komplette Montage eines Handlaufs aus Edelstahl für Wandmontage auf Wandkonsolen (werden gesondert vergütet) für Dübelmontage an Innenwand aus KS-Mauerwerk/Stahlbeton/PB-Mauerwerk, inklusive zwei Knicke/Winkel (ca. 30°) zur Verlängerung des Handlaufs am Handlaufanfang und Handlaufende um je 30 cm, sowie 4x 90° Winkel im Bereich der Treppenpodeste bzw. an den Treppenanfängen und Treppenenden. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel an Wandkonsolen, Nebenleistungen, inklusive sämtlicher Verbindungsstücke, Winkelstücke, Abschlusskappen. In der Ausführung ist die Nutzung als "Feuerwehr" (Stabilität, Sicherheit, Verletzungsgefahr, Haltbarkeit usw.) und hinsichtlich der barrierefreiheit zu beachten. Abmessungen: Verlängerung Handlauf am Anfang und Ende der Treppe inklusive Knicke/Winkel (ca. 32°): je 0,3 m Anzahl: 1 Stück Handlauf: - Handlauf: Rundstahl (Hohlprofil 42x2mm) - Material: V2A (geschliffen K240) - Rundstahl am Handlaufanfang und -ende gebogen zur Wandseite - OK Handlauf (entsprechend Verlauf Treppenstufen): 0,85 m (lotrecht über Stufenvorderkante) - Rohrenden mit gewölbten Kappen (Edelstahl) fest verschlossen Befestigung: - Befestigung mittels Wandkonsolen/Handlaufträger (werden gesondert vergütet) mit Dübelplatte an KS-Mauerwerk Die durch den AN zu erstellende Ausführungsplanung (Ausführungs- / Werkszeichnung) entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, DIN 18040-1, etc..ist in den EP einzurechnen. Vor Bestellung / Herstellung ist die Freigabe durch den AG und die Bauleitung nach Vorlage der Ausführungsplanung/Werkplanung einholen. Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: Treppenraum			Übertrag:
		13,5 lfm	EP	GP
13.6	Wandkonsolen/Handlaufträger für Wandmontage von Handlauf, rund Herstellung, Lieferung und komplette Montage von Wandkonsolen/Handlaufträger (inkl. Dübelplatte) für Dübelmontage von Edelstahl Handlauf (wird gesondert vergütet) an Innenwand aus KS-Mauerwerk im Treppenraum. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenleistungen, inklusive sämtlicher Verbindungsstücke, Winkelstücke, Abschlusskappen. In der Ausführung ist die Nutzung als "Feuerwehr" (Stabilität, Sicherheit, Verletzungsgefahr, Haltbarkeit usw.) und hinsichtlich der barrierefreiheit zu beachten. Handlauf (wird gesondert vergütet): - Handlauf: Rundstahl (Hohlprofil 42,4x2mm) - Material: V2A (geschliffen K240) - Rundstahl am Handlaufanfang und -ende gebogen zur Wandseite - OK Handlauf (entsprechend Verlauf Treppenstufen): 0,85 m (lotrecht über Stufenvorderkante) - Rohrenden mit gewölbten Kappen (Edelstahl) fest verschlossen - inkl. Informationshinweise (Geschoss) in erhabener Schrift nach DIN 32975 Wandkonsolen/Handlaufträger: - inklusive Befestigungsplatte rund - inklusive Abdeckrosette rund zur Abdeckung der Befestigungsplatte - Dübelmontage - Konsolen aus Edelstahl V2A (geschliffen K240) an Innenwand - nicht sichtbare Befestigung vom Handlauf auf den Wandkonsolen - Abstand von Wand bis Mitte Handlauf: ca. 70 mm Befestigung: - Befestigung mittels Dübelplatte an KS-Mauerwerk Die durch den AN zu erstellende Ausführungsplanung (Ausführungs- / Werkszeichnung) entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, DIN 18040-1, etc..ist in den EP einzurechnen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vor Bestellung / Herstellung ist die Freigabe durch den AG und die Bauleitung nach Vorlage der Ausführungsplanung/Werkplanung einholen. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		15 Stk	EP.....	GP
13.7	Umwehrung für Dachterasse aus Flachstahl, S235, verzinkt und pulverbeschichtet Herstellen, liefern und montieren einer Umwehrung aus Flachstahl (40x15 mm) mit Pfosten, Ober-, Untergurt und senkrechten Füllstäben aus FL 40x15mm. Montieren zwischen Flachstahlschwertern inkl. sämtlichen Flachstahlfüllstücke am Kopfpunkt der Verbindung der einzelnen Segmente, Befestigungs- und Endstücken, Verbindern, Abschlüsse, Endkappen etc. sowie Befestigungsmittel (verzinkt, rostfrei) Inklusive sämtlicher Schweißnähte sowie Schleifen und Polieren der Schweißnähte. Material: - Stahl S 235 - feuerverzinkt - pulverbeschichtet, RAL 7016 Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Korrosionsschutzklasse nach DIN EN ISO 12944: C4 Aufbau Endoberfläche: - Feuerverzinkt - pulverbeschichtet, RAL 7016 Abmessung Geländer: Höhe: 750 mm Befestigung: - Befestigung Pfosten mittels Verschraubung seitlich an Flachstahlschwertern (L-Form, b=310 mm/h=250 mm) - Flachstahlschwerter an Anschlussplatten (Stahl, S235, 160x180x15 mm) angeschweißt - Anschlussplatten verdübelt in Stahlbetonattika			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Pfosten: - Flachstahl 40 x 15 mm - Pfostenabstand: ca. 1 m - Pfostenhöhe: 750 mm - Segmentlänge: ca. 1000 mm - Anzahl Pfosten je Segment: 2 Stück - Inkl. Füllstück (b=40mm, d=15 mm, h= 100 m) am Kopfpunkt der Pfosten zwischen zwei Segmenten Obergurt: - Flachstahl 40 x 15 mm Untergurt: - Flachstahl 40 x 15 mm Füllstäbe: - Vierkant 40 x 15 mm - Abstand zwischen Füllstäben ca. 95 mm - Höhe Füllstäbe: 720 mm (von UK Obergurt bis OK Untergurt) Sonstiges: - 2x 90° Montagehöhe der gepl. Geländer: Decke über EG = + ca. 4,0 m Verkehrslast: - 1 KN/m (Nutzung: Öffentlicherb Bereich) Werk-/Montageplanung: - einschließlich Nachweis Tragsicherheit entsprechend aktuellen DIN-Normen zur Vorlage beim Prüfstatiker - einschließlich Ausführungs-/Werk- und Montageplanung Vor Bestellung / Herstellung ist die Freigabe durch den AG und die Bauleitung nach Vorlage der Ausführungsplanung/ Werkplanung einholen.n. Maße sind vor Ort zu überprüfen! Einbauort: Flachdach im Bereich Notleiter			Übertrag:
		5 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
13	LOS	Stahlbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13.8	Flucht- / Notleiter mit Rückenschutz - Alu Flucht- / Notleiter (siehe Zeichnungen) mit Seitenholmen nach aktueller DIN, Norm, Unfallverhütungsvorschriften etc., außen (Abstieg vom Flachdach als 2. Rettungsweg), aus Aluminium, Oberfläche anodisch oxidiert DIN 17611, Farbton C - 0 natur, Steighöhe ca. 4,50 m, Breite der Leiter 60 cm, geeignete Wandhalter zur Befestigung im Porenbetonmauerwerk (PP4-0,5) bzw. Stahlbeton, mit Rückenschutz-Bügel Ø700mm, Austrittsgeländer mit beidseitigen Haltevorrichtungen und durchgehendem Rückenschutz, Holme aus rundem Rohr, Sprossen aus rechteckigem Rohr, mit nichtrostenden Verbindungsmitteln liefern und befestigen.			
		1 Stk	EP	GP
Summe LOS 13		Stahlbauarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
14	LOS	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14 LOS Abdichtungsarbeiten				
14.1	Abdichtung Bodenplatte (Bitumenschweißbahn G 200 S4- KTG S4), W2.1-E, 2-lagig Liefern und fachgerecht herstellen der Abdichtung auf der Bodenplatte mit Bitumenschweißbahn G200 S4-KTG S4 , 2-lagig, gemäß Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (DIN 18533-2) einschl. Bitumenvoranstrich mit Anschluss an die 1.Abdichtungslage unter aufgehenden Bauteilen sowie an Anarbeiten an Abdichtungen von Durchdringungen durch die Stb-Bodenplatte.	740 m²	EP	GP
14.2	Abdichtung Bodenplatte (Bitumenschweißbahn G200 S4) Wahlposition 000.1 Liefern und fachgerecht herstellen der Abdichtung auf der Bodenplatte mit Bitumenschweißbahn G200 S4 einschl. Bitumenvoranstrich mit Anschluss an die 1.Abdichtungslage unter aufgehenden Bauteilen sowie an Anarbeiten an Abdichtungen von Durchdringungen durch die Stb-Bodenplatte.	740 m²	EP	- Nur EP -
14.3	Untergrundvorbereitung für Außenabdichtung Untergrundvorbereitung für Außenabdichtung herstellen mittels Flächenegalisierung aus starrer Dichtschlämme gemäß DIN 18533 in einem Arbeitsgang im Spachtelverfahren. angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Sockel	158 m²	EP	GP
14.4	PMBC-Abdichtung für Kellerabdichtung herstellen Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533 mittels 2-K Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) im Spachtelverfahren auf Bauteile (Beton, PB-Mauerwerk) im Erdreich herstellen. Trockenschichtdicke: 4,0 mm Nassschichtdicke: 5,0 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
14	LOS	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wassereinwirkungsklasse: W2.1-E Überlappung Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) auf Sockelabdichtung: min. 10 cm Inkl. Anschluss an horizontale Abdichtung unterhalb der Bodenplatten sowie Einzel- und Streifenfundamente aus Bitumen-Schweißbahn. angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Sockel			
		158 m²	EP.....	GP
14.5	Schutz- und Gleitvlies in PMBC-Abdichtung einlegen PP-Vlies mit hoher Reißfestigkeit als Schutz- und Gleitvlies liefern, zuschneiden und in frische PMBC-Abdichtung ohne Überlappung faltenfrei auflegen und glatt streichen. angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Einbauort: Sockel			
		158 m²	EP.....	GP
14.6	Flexible Mineralische Dichtschlämme, l=0,95 m Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (DIN 18195 Teil 4 bzw. DIN 18533) mit flexibler mineralischer Dichtungsschlämme für Bauteile (verschiedene Untergründe, z.B. Putz, Mauerwerk, Beton, Dämmung usw.) im Erdreich 2 x gut deckend gestrichen oder gerollt. Einschl. liefern und einarbeiten einer Gewebeeinlage. Einschl. liefern und einarbeiten Dichtband im Bereich Lagerfuge Mauerwerk auf Bodenplatten. angeb. Fabrikat: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
14	LOS	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: vom Bieter einzutragen. Höhe: ca. 0,95 m Ort: Außenwandsockel bis Frostschräge			
		158 m²	EP	- Nur EP -
14.7	Schutzbahn als Schutzschicht der Abdichtung liefern und einbauen Verrottungsfeste, wurzelfeste, trinkwassergeeignete Schutzbahn gemäß DIN 18533 als Schutzschicht der vertikalen Abdichtung im Bereich der Wandsockel/Frostachse/Einzelfundamente mit ausreichender Überlappung liefern und anbauen. angebot. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		190 m²	EP	GP
14.8	Flüssigkunststoffabdichtung für Außentüren Außentürabdichtung /Glasfassade (Anschlussbereich an die Bodenplatte) aus Flüssigfolie, inkl. Voranstrich und Polyesterflies wie folgt liefern und fachgerecht einbauen: Flüssigkunststoff auf die vorh. Abdichtung des Tischlers (EPDM Abdichtung) aufbringen, einschl. Ausarbeitung der Kehlen und herumführen um die Leibung und Grundierung (falls notwendig). angebot. Fabrikat Flüssigkunststoff: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		21 m	EP	GP
14.9	Herstellen einer Hohlkehle aus Zementmörtel Hohlkehle aus Zementmörtel fachgerecht herstellen, waagrecht auf Betonuntergrund, einschließlich Untergrundvorbereitung. Einbaulage: waagrecht			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
14	LOS	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Inkl. Zementmörtel			
	Kantenlänge (Radius): ca. 5 cm			
	Einbauort: Einzelfundamente			
		10 m	EP	GP
14.10	Herstellen einer mineralischen Dichtungskehle (Hohlkehle) aus wasserabweisenden Mörtel			
	Mineralische Dichtungskehle (Hohlkehle) aus wasserabweisenden Mörtel gemäß DIN 18533 fachgerecht herstellen, waagrecht auf Betonuntergrund, einschließlich Untergrundvorbereitung und Haftschräume.			
	Einbaulage: waagrecht			
	Kantenlänge (Radius): 4-6 cm			
	Einbauort: Kelleraußenwand + Negativbetonschalung			
		15 m	EP	GP
Summe LOS 14		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LOS Putzarbeiten			
15.1	Fenster / Türen mit Folien abkleben Abkleben von Fenstern und Türen, innen, einschl. Rahmen mit Folien (300 my) gegen Verschmutzung während der Innenputzarbeiten. Stöße verkleben, einschl. Folien nach den Innenputzarbeiten wieder entfernen und entsorgen. Das Ausbessern und das Ersetzen von nicht mehr funktionsfähigen Folienabklebungen während der gesamten Arbeiten ist hier mit einzukalkulieren; verschiedene Fenster- bzw. Türgrößen - siehe Zeichnungen / Ansichten	272 m²	EP.....	GP
15.2	Perimeterdämmung, EPS, d=60 mm, WLG 032, h= bis 85 cm Perimeterdämmung aus EPS mit strukturierter Oberfläche, d = 60 mm, Lambda: 0,032 W/mK Liefern und vollflächig aufkleben an Kellerwand, Rand der Bodenplatte, Frostschräge und KS-Mauerwerk. Inklusive sämtliche Schneidarbeiten für bspw. Schrägschnitt im unteren und teilweise im oberen Abschlussbereich (siehe Schnitte/Detail) sowie Anpassungsarbeiten. Höhe Sockeldämmung: h= bis 85 cm angebot. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	134 m²	EP.....	GP
15.3	Perimeterdämmung, EPS, d=100 mm, WLG 032, h= 85 cm Perimeterdämmung aus EPS mit strukturierter Oberfläche, d = 60 mm, Lambda: 0,032 W/mK Liefern und vollflächig aufkleben an Kellerwand, Rand der Bodenplatte, Frostschräge und KS-Mauerwerk. Inklusive sämtliche Schneidarbeiten für bspw. Schrägschnitt im unteren und teilweise im oberen Abschlussbereich (siehe Schnitte/Detail) sowie Anpassungsarbeiten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe Sockeldämmung: h= bis 85 cm			Übertrag:
	angebot. Fabrikat:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		5 m²	EP	GP
15.4	Perimeterdämmung 60 mm WLG 042 (FOAM-Glas) Perimeterdämmung (h= ca. 90cm) aus Foamglasplatten (oberseitig mit Verbundkaschierung aus Spezialglasvlies + PE-Folie und unterseitig Glasvlies) liefern und vollflächig lt. Herstellervorschrift aufkleben bzw. am Rand der Bodenplatte und der Frostschräge einbetonieren. Stärke: d = 60 mm Wärmeleitfähigkeit: $\lambda \leq 0,042 \text{ W/mK}$ Brandverhalten: Euroklasse E (Kernmaterial Euroklasse A1) Einbauort: Sockel Fahrzeughalle Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		10 m²	EP	GP
15.5	Perimeterdämmung 100 mm WLG 042 (FOAM-Glas) Perimeterdämmung (h= ca. 90cm) aus Foamglasplatten (oberseitig mit Verbundkaschierung aus Spezialglasvlies + PE-Folie und unterseitig Glasvlies) liefern und vollflächig lt. Herstellervorschrift aufkleben bzw. am Rand der Bodenplatte und der Frostschräge einbetonieren. Stärke: d = 100 mm Wärmeleitfähigkeit: $\lambda \leq 0,042 \text{ W/mK}$			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritznow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Brandverhalten: Euroklass E (Kernmaterial Euroklasse A1)			Übertrag:
	Einbauort: Sockel zu Sektionaltorstützen Fahrzeughalle			
	Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		7 m²	EP	GP
15.6	Innenwandputz Kalkzementputz-Leichtputz, Q2-abgerieben Innenwandputz, Kalkzementputz-Leichtputz, 1,5 cm dick, herstellen, nach DIN 18550, mit EPS Leichtzuschlägen, mit Untergrundvorbereitung und Putzschienen. Oberfläche (Qualitätsstufe 2 - abgerieben): Putz glattgerieben und eben, Kanten fluchtgerecht, Untergrund: Porenbeton-Mauerwerk, KS-Mauerwerk, Beton Auch die Bereichen hinter den Trockenbauwänden sind komplett zu verputzen (vor Einbau der Trockenbauwände und Trockenbaudecke). Inkl. Gewebeamierung in rißgefährdeten Bereichen angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		1.203 m²	EP	GP
15.7	Zulage für Untergrundvorbereitung mit mineralischer Haftbrücke Zulage für Untergrundvorbereitung mit mineralischer Haftbrücke als Putzhaftgrund für Kalkzementputz Untergrund: KS-Mauerwerk, Beton			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		85 m²	EP.....	GP
15.8	Innenwandputz Kalkzementputz, Q2 - abgerieben Innenwandputz, Kalkzementputz, 1,5 cm dick, herstellen, nach DIN 18550, mit Untergrundvorbereitung, Putzschienen. Oberfläche (Qualitätsstufe 2 - abgerieben): Putz glattgerieben und eben, Kanten fluchtgerecht, Untergrund: Porenbeton-Mauerwerk, KS-Mauerwerk, Beton Auch die Bereiche hinter den Trockenbauwänden sind komplett zu verputzen (vor Einbau der Trockenbauwände und Trockenbaudecke). Inkl. Gewebeamierung in rißgefährdeten Bereichen Einbauort: Innenräume nur mit Wandanstrich angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		499 m²	EP.....	GP
15.9	Zulage Leibungen Innenputz, t= bis 20 cm Leibungen anputzen, sonst wie vor. Inkl. liefern und einbauen von Anputzleisten für Bauteilanschlüsse			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(z.B. Fenster, Fensterbänke und Türen) mit Dehnprofil im Kontaktbereich zu Bauteilen Leibungstiefe: bis 20 cm			Übertrag:
		254 m	EP.....	GP
15.10	Zulage Leibungen Innenputz, t= bis 40 cm Leibungen anputzen, sonst wie vor. Inkl. liefern und einbauen von Anputzleisten für Bauteilanschlüsse (z.B. Fenster, Fensterbänke und Türen) mit Dehnprofil im Kontaktbereich zu Bauteilen Leibungstiefe: bis 40 cm			
		20 m	EP.....	GP
15.11	Aufbau und Installation von Kondensattrocknungssystemen Aufbau und Installation von Kondensattrocknungssystemen mit einer Entfeuchtungskapazität bei 20 °C und 75 % rel. Feuchte von ca. 200 l Vorhaltezeit: 2 Wochen			
		4 St	EP.....	GP
15.12	Verlängerungsmiete von Kondensattrocknungssystemen Verlängerungsmiete Kondensattrocknungssystemen für die Vorhaltung nach der Grundeinsatzzeit.			
		16 St/W	EP.....	GP
15.13	Vollflächige Armierung auf Sockeldämmung Vollflächige Armierung der Sockeldämmung, mit mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig als Armierungsschicht, inkl. Egalisierungsspachtelung vorab, auftragen und eben abziehen (plan Spachteln).			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vergüteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel volldeckend auftragen, Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße 10 cm überlappen. Inkl. Lieferung und Herstellung der Armierung an allen Außen- und Innenecken und Öffnungen (z.B. bodentiefe Fenster- und Türelemente) mit Eckkantenausbildungen mittels Gewebeeckwinkeln angebotes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen. Untergrund: Perimeterdämmung (EPS)			Übertrag:
		150 m²	EP.....	GP
15.14	Sockeloberputz als Filzputz, h= bis 60 cm Mineralischer Sockelputz nach DIN 18550, einlagig, d= bis 10 mm, als Filzputz, beständig auf Armierung fachgerecht aufbringen. Oberfläche abgerieben und eben. Inkl. notwendiger Untergrundvorbereitung, Kanten- u. Abschlußprofile Übergänge zu anderen Putzstrukturen und Farben herstellen. Höhe Sockelputz: h= bis 60 cm			
		81 m²	EP.....	GP
15.15	Zweimaliger Feuchteschutzanstrich auf Sockelputz im Bereich Gelände, h= 60 cm Zweimaliger Feuchteschutzanstrich (2-K Material) auf Sockelputz im Einbindungsbereich unterhalb Geländeoberkante und bis 5 cm über die Geländeroberkante. Ausführung über GOK: bis ca. 5 cm Ausführung unter GOK: bis ca. 65 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Feuchteschutzanstrich von 5 cm über GOK bis auf Bauwerksabdichtung führen. angebotes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	103 m²	EP.....	GP
15.16	Anstrich Sockelputz mit Acrylat-Fassadenfarbe, h= 50 cm Zusätzlicher zweimaliger Anstrich mit Acrylat-Fassadenfarbe der vorgenannten Sockelputzflächen. Höhe Anstrich: 50 cm Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis. Fassadenfarbe matt, strukturerhaltend, hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, mit verkapseltem Filmschutz und alkalibeständig. Fassadenfarbe geeignet für mineralische und organische Untergründe. Inkl. Untergrundvorbereitung und Grundierung. Standardfarbton: RAL 3000 Feuerrot Aufbau Beschichtung/Anstrich: - Grundierung - Zwischenbeschichtung - Endbeschichtung angebotes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	81 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
15.17	Drain- und Anfüllschutzbahnen senkrecht Verrottungsfeste, wurzelfeste, trinkwassergeeignete Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß DIN 4095 und DIN 18195 mit zusätzlicher Gleitfolie und Filtervlies nach vollständiger Durchrocknung der Abdichtung, mit ausreichender Überlappung liefern und anbauen, (Filtervlies zum Erdreich). Als oberer Abschluss der Drain- und Schutzanlage ist eine Abschlussleiste einzubauen. angebot. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	95 m²	EP.....	GP
15.18	Mineralischer Außenputz als Unterputz, d= bis 15 mm, liefern und aufbringen Mineralischer Leichtputz als Unterputz, einlagig, bis 15 mm dick nach DIN 18550 liefern und aufbringen Untergrund: Porenbeton-Mauerwerk, Stb.-Bauteile, Dämmplatten Stahlbetonstürze udgl. sind mind. einen Tag vor dem Putzen mit Zementmörtel vorzuwerfen. Angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	788 m²	EP.....	GP
15.19	Trennung Sockelputz und Außenputz mittels Sockelprofil Trennung zwischen Sockelputz und Außenputz der Fassade mittels Putzabschlussprofil. angebotenes Fabrikat:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
'.....' vom Bieter einzutragen.				
		158 m	EP.....	GP
15.20	Oberen Abschluss von Unterputz mittels Putzabschlussprofil Zulage für oberen Abschluss von Unterputz mittels Putzabschlussprofil			
		158 m	EP.....	GP
15.21	Zulage für Dehnfugenprofil im Auflagerbereich der Stb-Decke auf dem Außenmauerwerk Zulage für Dehnfugenprofil im Auflagerbereich der Stb-Decke auf dem Außenmauerwerk			
		45 m	EP.....	GP
15.22	Zulage Dehnfugenprofil (senkrecht) zu Außenputz Zulage zum Außenputz für Lieferung und Einbau von Dehnfugenprofilen mit elastischer Gummilippe (zwischen zwei Gebäudeteilen) als Innenecke und in Fläche, einschl. Gewebeanschluss. Fuge zwischen den Bauteilen ist dauerelastisch zu verschließen.			
		10 m	EP.....	GP
15.23	Putzabschlüsse/-übergänge/-eckschinen Zulage Außenputz für Putzabschlüssen/-übergänge/-eckschinen von Unterputz			
		379 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.24	Zulage Leibungen Unterputz Zulage für Unterputz in Leibungen, Leibungstiefe bis 15 cm	254 m	EP	GP
15.25	Vollflächige Armierung im Bereich des Außenputzes mineralisch herstellen Vollflächige Armierung des Außenputzes, mit mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig als Armierungsschicht, inkl. Egalisierungsspachtelung vorab, auftragen und eben abziehen (plan Spachteln). Vergüteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel volldeckend auftragen, Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße 10 cm überlappen. Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	788 m²	EP	GP
15.26	Gewebe-Anputzleiste als Anschluss an Fenster/Türen/Tore Gewebe-Anputzleiste als Anschluss an Fenster/Türen/Tore, lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten. angebotes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	254 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.27	Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an Gebäudeöffnungen Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Nischen, lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten. Format: 10/23 cm angebotes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	254 m	EP.....	GP
15.28	Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an Gebäudeecken Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten. Format: 10/10 cm angebotes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	75 m	EP.....	GP
15.29	Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und Aussparungen (Fenster, Türen) mit Diagonal-Armierungswinkel unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse liefern und herstellen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		218 Stk	EP.....	GP
15.30	Oberputz / Mineral-Leichtputz als Strukturputz Oberputz: Mineral-Leichtputz als Strukturputz auf die mineralisch armierten Fassadenflächen auftragen und strukturieren. für außen, sehr haftfest, äußerst wasserdampfdiffusionsfähig angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		533 m²	EP.....	GP
15.31	Oberputz / Mineral-Leichtputz als Filzputz Oberputz: Mineral-Leichtputz als Filzputz auf die mineralisch armierten Fassadenflächen auftragen und strukturieren. für außen, sehr haftfest, äußerst wasserdampfdiffusionsfähig angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		255 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.32	Zulage Leibungen Oberputz Zulage für Filzputz in Leibungen, Leibungstiefe bis 15 cm	254 m	EP	GP
15.33	Anstrich / Silikat-Finish mit Filmschutz Zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen. Zwischenanstrich mit Silikat-Finish in Protect Qualität, mit Filmschutz Schlussanstrich mit Silikat-Finish in Protect Qualität, mit Filmschutz einkomponentig, matt hoch wasserdampfdiffusionsfähig Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (hoch) nach DIN EN ISO 7783-2. Wasseraufnahme: Klasse III (niedrig) nach DIN EN 1062-3. Standardfarbton: weiß Hellebezugswert: >= 44 angebotes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	788 m²	EP	GP
15.34	Zulage Leibungen Anstrich Zulage für Anstrich in Leibungen, Leibungstiefe bis 15 cm	254 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.35	Zulage für Anstrich der vorgenannten Putzflächen mit einem Hellebezugswert: >= 20 Zulage für Anstrich der vorgenannten Putzflächen mit einem Hellebezugswert: >= 20 angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	255 m²	EP.....	GP
15.36	Ausschnitte in Außenputz, bis 60x60 cm Anfertigen von Ausschnitte in Außenputz und Anarbeitung Armierung und Putz. Ausschnittgröße ca. bis 60x60 cm	2 St	EP.....	GP
15.37	Zulage Außenputz Putzabschlüsse/-übergänge Zulage zu vorgenanntem Außenputz die Herstellung von Putzübergängen. z.B. Übergang innerhalb der Fläche von Filz-/Glattputz zu Strukturputz mittels abkleben, einlegen von Leisten o.ä.	135 m	EP.....	GP
15.38	Symbol/Logo "Wappen Kritzmow" (groß) auf Außenwand als ALU-Verbund Schild Symbol / Logo auf Außenputz entsprechend Ansichten (4-farbig) dauerhaft, wetterfest als ALU-Verbund-Schild mit Folierung und Abstandshalter auf Außenputz montieren, incl. aller Nebenleistungen Symbol: Wappen Kritzmow			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
	Größe:	b=1,435 m h=1,50 m		
	Ort:	Fassade Süd		
		1 Stk	EP.....	GP
15.39	Malerm. Schriftzug 1 auf Außenwand (1-zeilig) Schriftzüge auf Außenputz entsprechend Ansichten dauerhaft, wetterfest mit geeignetem Farbsystem auf Außenputz herstellen, incl. aller Nebenleistungen.			
	Schrifthöhe:	ca. bis 400 mm		
	Schriftart:	Arial Black o. ähnlich		
	Farbe:	nach Wahl AG		
	Schriftzug:	1-zeilig		
	Zeile:	"Kritzmow"		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Ort: Fassade Ost			
	In Absprache mit AG und Bauleitung			
		1 Stk	EP	GP
15.40	Malerm. Schriftzug 2 auf Außenwand (2-zeilig)			
	Schriftzüge auf Außenputz entsprechend Ansichten dauerhaft, wetterfest mit geeignetem Farbsystem auf Außenputz herstellen, incl. aller Nebenleistungen.			
	Schrifthöhe: bis ca. 250 mm			
	Schriftart: Arial Standard o. ähnlich			
	Farbe: RAL 1011 / nach Wahl AG			
	Schriftzug: 2-zeilig			
	1. Zeile: "Freiwillige"			
	2. Zeile: "Feuerwehr"			
	Ort: Fassade Ost			
	In Absprache mit AG und Bauleitung			
		1 Stk	EP	GP
15.41	Malerm. Schriftzug 3 auf Außenwand (3-zeilig)			
	Schriftzüge auf Außenputz entsprechend Ansichten dauerhaft, wetterfest mit geeignetem Farbsystem auf Außenputz herstellen, incl. aller Nebenleistungen.			
	Schrifthöhe: bis ca. 350 mm			
	Schriftart: Arial Standard o. ähnlich			
	Farbe: RAL 1011 / nach Wahl AG			
	Schriftzug: 3-zeilig			
	1. Zeile: "Freiwillige"			
	2. Zeile: "Feuerwehr"			
	2. Zeile: "Kritzmow"			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
15	LOS	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Ort: Fassade Süd			
	In Absprache mit AG und Bauleitung			
		1 Stk	EP	GP
15.42	Äußere Fensterbank Alu, Profilbreite: b= bis ca. 20 cm Äußere Fensterbank, Profilbreite (Ausladung=Außenkante Fenster bis Außenkante Fensterbank) ca. 20 cm, inkl. Tropfkante h=4 cm, inkl. Befestigungssteg, EV1,Alu-farbig, mit Unterlegeband, Kopplung u. Endstücken, komplett liefern u. fachgerecht montieren. Befestigung an bauseitigem Fensterbankanschlussprofil der Fenster.			
		55 m	EP	GP
15.43	Zulage zu vorgenannter äußeren Fensterbank für Ausführung nach RAL-Farbkarte Zulage zu vorgenannter äußeren ALU-Fensterbank (Profilbreite: b=20 cm) für Ausführung nach RAL-Farbkarte, inkl. entsprechend farbig passender Endstücken nach RAL-Farbauswahl Farbe: RAL 7040 Fenstergau			
		55 m	EP	GP
Summe LOS 15		Putzarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
16	LOS	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
16	LOS Estricharbeiten			
16.1	Schwimmender Zementestrich (Heizestrich, d=75 mm) auf Dämmung (d=90 mm) Schwimmender Zementestrich (Heizestrich auf Dämmschicht) mit folgendem Aufbau: • Inkl. Randdämmstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß • Wärmedämmung 50 mm EPS (WLG 024), geeignet für Anwendungsgebiet DEO • Wärmedämmung 40 mm EPS (WLG 024), geeignet für Anwendungsgebiet DEO • Hohlraumfüllung aus mineralisch gebundener EPS-Schüttung, z.B. im Bereich von Wasser- und Elektroleitungen • Tackersystem für Fußbodenheizung, d=30 mm (bauseits durch H/L/S) • PE-Folie • Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560-CT-C25-F5-S75-H45, d = 75 mm komplett liefern und verlegen. Sämtliche Materialien und Systeme müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Die Oberfläche ist planeben und glatt abzuziehen und für die Verlegung von Belägen aus Linoleum, Laminat, Keramik, Naturstein vorzubereiten. Einbauort: Sozialtrakt (Linoleum) EG			
		295 m²	EP	GP
16.2	Schwimmender Zementestrich (Heizestrich, d=65 mm) auf Dämmung (d=90 mm) Schwimmender Zementestrich (Heizestrich auf Dämmschicht) mit folgendem Aufbau: • Inkl. Randdämmstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß • Wärmedämmung 50 mm EPS (WLG 024), geeignet für Anwendungsgebiet DEO • Wärmedämmung 40 mm EPS (WLG 024), geeignet für Anwendungsgebiet DEO • Hohlraumfüllung aus mineralisch gebundener EPS-Schüttung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
16	LOS	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	z.B. im Bereich von Wasser- und Elektroleitungen • Tackersystem für Fußbodenheizung, d=30 mm (bauseits durch H/L/S) • PE-Folie • Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560-CT-C25-F5-S65-H45, d = 65 mm komplett liefern und verlegen. Sämtliche Materialien und Systeme müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Die Oberfläche ist planeben und glatt abzuziehen und für die Verlegung von Belägen aus Linoleum, Laminat, Keramik, Naturstein vorzubereiten. Einbauort: Sozialtrakt (Fliesen) EG		Übertrag:	
		156 m²	EP	GP
16.3	Schwimmender Zementestrich (Heizestrich, d=75 mm) auf Dämmung (d=40 mm) Schwimmender Zementestrich (Heizestrich auf Dämmschicht) mit folgendem Aufbau: • Inkl. Randdämmstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß • Wärmedämmung 40 mm EPS (WLG 035), geeignet für Anwendungsgebiet DEO • Hohlraumfüllung aus mineralisch gebundener EPS-Schüttung, z.B. im Bereich von Wasser- und Elektroleitungen • Tackersystem für Fußbodenheizung, d=30 mm (bauseits durch H/L/S) • PE-Folie • Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560-CT-C25-F5-S75-H45, d = 75 mm komplett liefern und verlegen. Sämtliche Materialien und Systeme müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Die Oberfläche ist planeben und glatt abzuziehen und für die Verlegung von Belägen aus Linoleum, Laminat, Keramik, Naturstein vorzubereiten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
16	LOS	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Einbauort: Sozialtrakt (Linoleum) OG			
		160 m²	EP.....	GP
16.4	Schwimmender Zementestrich (Heizestrich, d=65 mm) auf Dämmung (d=40 mm) Schwimmender Zementestrich (Heizestrich auf Dämmschicht) mit folgendem Aufbau: • Inkl. Randdämmstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß • Wärmedämmung 40 mm EPS (WLG 035), geeignet für Anwendungsgebiet DEO • Hohlraumfüllung aus mineralisch gebundener EPS-Schüttung, z.B. im Bereich von Wasser- und Elektroleitungen • Tackersystem für Fußbodenheizung, d=30 mm (bauseits durch H/L/S) • PE-Folie • Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560-CT-C25-F5-S65-H45, d = 65 mm komplett liefern und verlegen. Sämtliche Materialien und Systeme müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Die Oberfläche ist planeben und glatt abzuziehen und für die Verlegung von Belägen aus Linoleum, Laminat, Keramik, Naturstein vorzubereiten. Einbauort: Sozialtrakt (Fliesen) OG			
		27 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
16	LOS	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
16.5	Zulage für Ausführung Wärmedämmung aus XPS-Dämmung statt EPS-Dämmung, d=5/4 cm, 300 kPa, WLG 040 Zulage für Ausführung Wärmedämmung aus XPS-Dämmung statt EPS-Dämmung . Dämmstärke: 5 cm + 4 cm WLG: 040 Druckfestigkeit: 300 kPa Einbauort: HA-Raum	12 m²	EP	GP
16.6	Zulage: Beschleuniger (Beginn Aufheizen nach 7 Tage) Zulage zur Vorposition für Beschleuniger im Zementestrich für die Gewährleistung des Beginns des Aufheizprogramms der Fußbodenheizung 7 Tage nach Einbau des Estrichs Angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.	638 m²	EP	GP
16.7	Zulage: Gefälleherstellung Zulage zur Vorposition für die Ausbildung eines Gefälles im Duschbereich zu den Bodenabläufen. Gefälle: 4 seitig	10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
16	LOS	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
16.8	Zulage für Aussparrung im Estrich herstellen, 50x50 cm Zulage für Aussparrung im Estrich herstellen und anarbeiten an bspw. Bodentanks, etc., bis 50x50 cm	2 Stk	EP.....	GP
16.9	Zulage für Aussparrung im Estrich herstellen, 75x75 cm Zulage für Aussparrung im Estrich herstellen und anarbeiten an bspw. Bodentanks, etc., bis 75x75 cm	2 Stk	EP.....	GP
16.10	Herstellen von Scheinfuge im Zementestrich mittels Kellenschnitt Herstellen von Scheinfuge im Zementestrich, d= 70 mm, mittels Kellenschnitt	75 m	EP.....	GP
16.11	Herstellen Bewegungsfuge mittels Fugenprofil Herstellen von Bewegungsfuge im Zementestrich, d= 70 mm, mittels Fugenprofil für Heizestrich, PVC-Trägerprofil, mit Styroporfuß h=20mm, Streifen aus Polyethylen-Schaumstoff, nach DIN 18560 - Styroporfuß für Heizföhrdurchführung Inkl. Schneid- und Anpassungsarbeiten in Wandbereichen so für die Aussparrungen im Styroporfuß im Bereich der Heizleitungen der Fußbodenheizung. Inkl. fixieren auf der bauseitigen Tackerplatte mittels Tape.	35 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
16	LOS	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
16.12	Estrich im Leibungsbereich der Türen abstellen Estrich im Übergangsbereich zur Halleim Türbereich abstellen. Abstellen im Leibungsbereich der Tür mittels Holzschalung. Anzahl Türen: 2 Stück			
		3 m	EP	GP
Summe LOS 16		Estricharbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
17	LOS	Rüttelboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LOS Rüttelboden			
17.1	Untergrundvorbereitung durch Sandstrahlen zur Herstellung des Aufbetons Untergrundvorbereitung des Tragbetons zur Herstellung einer griffigen Oberfläche mit ausreichender Rauigkeit durch Säubern von Staub, Öl, Anstrichmitteln, Mörtelresten o.Ä. mittels Sandstrahlen und abschließendem Absaugen der Flächen und Ränder des Betonuntergrundes und Entsorgung des abgetragenen Materials.	199 m²	EP	GP
17.2	Gefällebeton (Fahrzeugstellplätze) im Verbund, C25/30, auf Bodenplatte herstellen Aufbeton als Gefällebeton (ca. 3% Neigung) im Verbund, C25/30 (Minimale Schichtdicke 70mm, Maximale Schichtdicke 150 mm) liefern und auf der Bodenplatte zur Aufnahme von Klinkerplatten im Verlegemörtel wie folgt herstellen: Herstellung einer geeigneten Haftbrücke lt. Herstellervorgabe auf dem aufgerauten und mattfeuchten Tragbeton (Tragbeton ist vorab mehrmals anzufeuchten). Die Flächen sind nur soweit vorzubereiten, dass der Gefällebeton und die Haftbrücke frisch in frisch lt. Herstellervorschrift eingebaut werden können. Herstellung des Aufbetons mit Verdichtung und Abziehen der Oberfläche im Gefälle zur Anarbeitung an Bodenabläufe, Entwässerungsrinnen und benachbarte Flächen inkl. Randdämmstreifen (an allen aufgehenden Bauteilen, Entwässerungsrinnen, Bodeneinläufen, Abschlussschienen etc.) zur Aufnahme der Klinkerplatten im Verlegemörtel. Planung und Herstellung der Fugen (z.B. Schwind-, Schein- und Arbeitsfugen) sind in den EP einzurechnen. Bei Schein- und Arbeitsfugen Risse im Beton öffnen, Querschlitze setzen, sorgfältig saugen, Wellenverbinder einlegen und kraftschlüssig schließen. Gefälleflächen, Positionen der Rinnen und Abläufe, Höhenangaben und Größe der Gefälle sind dem Ausführungsplan zu entnehmen. Einbauort: Fahrzeughalle (Stellplätze mit Entwässerungsrinnen)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
17	LOS	Rüttelboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Fabrikat:			Übertrag:
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen.			
		199 m²	EP	GP
17.3	Feinsteinzeug (R12) Feinsteinzeug im Verbund (200x100x20mm, R 12), 1. Sortierung, für den Einbauort (Fahrzeughalle) geeignet, liefern und nach den aktuellen "Richtlinien für die Herstellung keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren" komplett auf der Betonfläche mit Gefälle (siehe Zeichnung) im Stellplatz- und Lagerbereich nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers enfugig im Verband verlegen, im Rüttelverfahren, mit mind. 40 mm Verlegemörtel, mit allen notwendigen Untergrundvorbereitungen lt. Hersteller (wie z.B. staubfreies Entfernen von Bindemittelanreicherungen, Vornässen des Untergrundes, Herstellen einer Haftbrücke etc.), Ausgleichen von Unebenheiten, notwendige Dehnungsfugen, Randstreifen an allen aufgehenden Bauteilen, Abschlusschienen, Anschluss und Arbeitsfugen dauerelastisch (z.B. Fuge zur Sockelfliese), Nebenleistungen wie Anarbeiten an Bodenabläufe, Rinnen, Einbauten etc.. Farbe: Standardfarbe des Herstellers nach Wahl des Bauherrn Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		199 m²	EP	GP
17.4	Sockel mit Feinsteinzeug Sockelfliesen, ca. 10 cm hoch, passend zum beschriebenen Feinsteinzeug, liefern und fachgerecht an der Wand verlegen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
17	LOS	Rüttelboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			Übertrag:
		48 m	EP	GP
17.5	Liefern und Einbau von Dehnprofil in Feinsteinzeug Lieferung und Einbau von Dehnfugenprofilen mit elastischer Gummilippe in Feinsteinzeug.			
		30 m	EP	GP
17.6	Liefern und Einbau Dehnfugenprofile aus Edelstahl (V2A) zu Feinsteinzeugflächen (Fahrzeughalle) Lieferung und Einbau von Dehnfugenprofilen aus Edelstahl (V2A) in Feinsteinzeugflächen			
		30 m	EP	GP
17.7	Grundreinigung Feinsteinzeug einschl. Sockel nach Herstellung Ausgetrockneten Bodenbelag aus Feinsteinzeug nach Herstellung von den zurückgebliebenen Zementresten mit vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmitteln nach Herstellervorgaben säubern ("absäuern") sowie eine Grundreinigung mit geeigneten Mitteln (vom Hersteller freigegeben) und Maschinen (z.B. Scheuersaugmaschine) zur Entfernung von allen anderen vorhandenen Verunreinigungen durchführen. Nach der Reinigung des Bodenbelages diesen gründlich mit klarem, regelmäßig zu erneuernden Wasser abspülen. Angeb. Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		199 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
17	LOS	Rüttelboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe LOS 17				
			Rüttelboden, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
18	LOS	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LOS Sonstiges			
18.1	Revisionsunterlagen/Abnahmedokumentation Revisionsunterlagen/Abnahmedokumentation bestehend aus: Für das Bauvorhaben sind die im Folgenden aufgeführten Revisionsunterlagen durch die ausführende Firma aufzustellen und dem Auftraggeber in digitaler Form zu übergeben. Das Aufstellen und Übergeben dieser Unterlagen ist mit der vertraglich vereinbarten Vergütung abgegolten. Sämtliche Zeichnungen sind zusätzlich in einfacher Anzahl im dwg-/dxf/pdf-Format auf CD-ROM zu übergeben. Alle weiteren Unterlagen sind im pdf-Format auf CD-ROM zusätzlich einfach zu übergeben. Allgemeines Die Ordnerrücken sind grundsätzlich für sämtliche Gewerke wie folgt zu beschriften: Bauvorhaben Strasse PLZ Ort Unternehmer: [Firmenname] Gewerk [Gewerk] Revisionsunterlagen [Ordnerinhalt] [X] von [Y] In die mit [] gekennzeichneten Felder sind die entsprechenden Daten einzutragen. Hinsichtlich der Rubrik Ordnerinhalt ist darzustellen, ob es sich z.B. um Zeichnungen, Berechnungen, Meßprotokolle, etc. handelt. In der Rubrik X von Y sind die laufende Nummer des Ordners und die Gesamtanzahl der Ordner anzugeben. Im jeweils ersten Ordner (1 von X) eines jeden Gewerkes ist ein Inhaltsverzeichnis über die Inhalte sämtlicher Ordner anzuordnen. Jeder Ordner erhält ferner ein Inhaltsverzeichnis über den Inhalt des betreffenden Ordners. - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
18	LOS	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Sämtliche Unterlagen sind hinsichtlich der Lochung zu verstärken und einzuheften. Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache und gemäß dem Gesetz über Einheiten im Meßwesen anzufertigen. Zeichnungen sind grundsätzlich farbig anzufertigen. Zusammenhängende Produktdatenblätter sind mit Heftstreifen zu versehen, Klammern ist untersagt. Für sämtliche Gewerke sind folgende Protokolle den Revisionsunterlagen grundsätzlich beizufügen: Sichtabnahmeprotokolle der Fachbauleitungen für alle nicht mehr zugängliche Installations-bereiche Protokolle der durch den AG vorgenommenen Vorabnahmen Protokoll über die durchgeführte Katastrophensimulation Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der Abnahmedokumentation: 1. Fachunternehmererklärung 2. Fachbauleitererklärung 3. Leistungs- bzw. Konformitätserklärung zu allen eingebauten und verwendeten Materialien, Herstellerbeschein 4. Produktdatenblätter 5. bauaufsichtliche Zulassungen der verwendeten Produkte 6. Lieferscheine aller eingebauten Materialien 7. ggf. Meß- und Einweisungsprotokolle, Abnahmen von Sachverständigen 8. Bautagesberichte im Original			
		1 Stk	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
18	LOS	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
18.2	Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungs- beschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung des AG bzw. der Bauleitung und gegen schr. Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter			
		1 Std	EP	GP
18.3	Helfer, Stundenlohnarbeiten Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungs- beschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung des AG bzw. der Bauleitung und gegen schr. Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer			
		1 Std	EP	GP
Summe LOS 18			Sonstiges, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	LOS	Baustelleneinrichtung	4	
2	LOS	Gerüstarbeiten	12	
3	LOS	Baustromanschluss	20	
4	LOS	Bauwasseranschluss	25	
5	LOS	Bauheizung	26	
6	LOS	Wasserhaltung	28	
7	LOS	Erdarbeiten	29	
8	LOS	Abbrucharbeiten	38	
9	LOS	Entwässerungskanalarbeiten	43	
10	LOS	Erdungsanlage	55	
11	LOS	Mauererarbeiten	59	
12	LOS	Stahlbetonarbeiten	81	
13	LOS	Stahlbauarbeiten	108	
14	LOS	Abdichtungsarbeiten	117	
15	LOS	Putzarbeiten	121	
16	LOS	Estricharbeiten	138	
17	LOS	Rüttelboden	144	
18	LOS	Sonstiges	148	
Summe LV 1692L1 Los 1: Bauhauptgewerke				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
4	LOS	Bauwasseranschluss
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
4.1	Bauwasserentnahmestelle liefern und vorhalten '.....'	
9.2	Zweispartenhauseinführung mit Futterrohr '.....'	
9.3	Einspartenhauseinführung mit Futterrohr, DN 100 '.....'	
9.4	Einpartenhauseinführung mit Futterrohr, DN 250 '.....'	
9.5	Sohlplattendurchführung (KG2000-Rohr) DN100 liefern und einbauen '.....'	
9.25	Betonschacht DN 1000, Tiefe bis 2,50 m '.....'	
9.27	Entwässerungsrinne überfahrbar NW100 (komplett) (innen) '.....'	
10.1	Erdungsanlage (Fundamenterder) einlegen in Kabelgraben '.....'	
10.2	Erdungsanlage (Funktionspotentialausgleichserder) einlegen in Kabelgraben '.....'	
10.3	Erdungsanlage (Potentialausgleichsschiene) durch das Gebäude verlegen '.....'	
10.4	Druckwasserdichte Wanddurchführung '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
10	LOS	Erdungsanlage
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
10.5	Anschlußfahnen NIRO '.....'	
11.2	waagerechte Abdichtung MW (2.Lage) '.....'	
11.3	Porenbeton Außenwand d=30 cm, PP4-0,55 '.....'	
11.4	Porenbeton Außenwand d=36,5 cm, PP4-0,55 '.....'	
11.10	Kalksandstein-Mauerwerk, d=11,5 cm, SFK: 20, RDK: 2,0 '.....'	
11.11	Kalksandstein-Mauerwerk, d=17,5 cm, SFK: 20, RDK: 2,0 '.....'	
11.12	Kalksandstein-Mauerwerk, d=24 cm, SFK: 20, RDK: 2,0 '.....'	
11.13	Kalksandstein-Mauerwerk, d=30 cm, SFK: 20, RDK: 2,0 '.....'	
11.18	Sturzträger aus Porenbeton U-Schalen 36,5 cm '.....'	
11.19	Ringanker aus PB-U-Schalen Außenwand 36,5 cm '.....'	
11.20	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=11,5 cm/l=1,3 m/h=12,4 cm '.....'	
11.21	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=11,5 cm/l=1,5 m/h=12,4 cm '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
11	LOS	Maurerarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
11.22	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=11,5 cm/l=2,0 m/h=12,4 cm '.....'	
11.23	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=24 cm/l=1,3 m/h=12,4 cm '.....'	
11.24	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=24 cm/l=1,5 m/h=12,4 cm '.....'	
11.25	Öffnung überdecken Porenbeton-Sturz b=24 cm/l=2,0 m/h=12,4 cm '.....'	
11.26	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=11,5 cm/l=1,25 m '.....'	
11.27	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=11,5 cm/l=1,50 m '.....'	
11.28	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=11,5 cm/l=1,75 m '.....'	
11.29	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=1,25 m '.....'	
11.30	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=1,50 m '.....'	
11.31	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=1,75 m '.....'	
11.32	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=2,0 m '.....'	
11.33	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=2,25 m '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
11	LOS	Maurerarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
11.34	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=17,5 cm/l=2,50 m '.....'	
11.35	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=24 cm/l=1,50 m '.....'	
11.36	Öffnung überdecken KS-Flachsturz, b=24 cm/l=2,50 m '.....'	
11.37	Dehnungsfugen anlegen und verschließen '.....'	
12.7	Herstellen einer Stahlbeton - Bodenplatte, d= 30 cm, C25/30 WU XC 2 (Fahrstuhl) '.....'	
12.12	Perimeterdämmung 80 mm WLG 035, 700 kPa '.....'	
12.13	PE-Folie als Trennschicht liefern und verlegen '.....'	
12.28	Mauerwerksanker (Anschlusschiene + Anker) liefern und herstellen '.....'	
12.30	Stahlbetontreppe, als Fertigteil 18Stg., C30/37, Steigung=16,8 cm, zweiläufige gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest '.....'	
12.31	Lieferung und Einbau Tronsole als Trittschdämmelement für Anschluss an Wand '.....'	
12.32	Lieferung und Einbau Tronsole als Trittschdämmelement für Anschluss an Decke/Podest '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
12	LOS	Stahlbetonarbeiten
Nr. Liste der Positionen mit Bieterextergänzung		
12.33	Lieferung und Einbau Tronsole als Trittschdämmelement für Anschluss an Bodenplatte '.....'	
12.34	Lieferung und Einbau Tronsole für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf und Wand '.....'	
12.35	Lieferung und Einbau Isokorb XT Typ SQ-V3-R30-X120-H240-L220-D16-2.0 '.....'	
12.41	Trennfuge / Arbeitsfuge, d=2 cm, h=20 cm, zwischen Stb-Decke und aufgehenden Wänden liefern und herstellen '.....'	
12.45	Trennfuge / Arbeitsfuge, d=2 cm, h=18 cm, zwischen Stb-Attika und aufgehenden Wänden liefern und herstellen '.....'	
12.51	XPS-Dämmplatten (4 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
12.52	XPS-Dämmplatten (6 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
12.53	XPS-Dämmplatten (8 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
12.54	XPS-Dämmplatten (10 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
12.55	XPS-Dämmplatten (12 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
12.56	Mineralwolle-Dämmplatten (4 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
12	LOS	Stahlbetonarbeiten
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
12.57	Mineralwolle-Dämmplatten (6 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
12.58	Mineralwolle-Dämmplatten (8 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
12.59	Mineralwolle-Dämmplatten (10 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
12.60	Mineralwolle-Dämmplatten (12 cm) auf Stb.-Bauteile '.....'	
13.5	Handlauf aus Edelstahl V2A für Wandmontage '.....'	
13.6	Wandkonsolen/Handlaufträger für Wandmontage von Handlauf, rund '.....'	
14.3	Untergrundvorbereitung für Außenabdichtung '.....'	
14.4	PMBC-Abdichtung für Kellerabdichtung herstellen '.....'	
14.5	Schutz- und Gleitvlies in PMBC-Abdichtung einlegen '.....'	
14.6	Flexible Mineralische Dichtschlämme, l=0,95 m '.....'	
14.7	Schutzbahn als Schutzschicht der Abdichtung liefern und einbauen '.....'	
14.8	Flüssigkunststoffabdichtung für Außentüren '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
15	LOS	Putzarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
15.2	Perimeterdämmung, EPS, d=60 mm, WLG 032, h= bis 85 cm '.....'	
15.3	Perimeterdämmung, EPS, d=100 mm, WLG 032, h= 85 cm '.....'	
15.4	Perimeterdämmung 60 mm WLG 042 (FOAM-Glas) '.....'	
15.5	Perimeterdämmung 100 mm WLG 042 (FOAM-Glas) '.....'	
15.6	Innenwandputz Kalkzementputz-Leichtputz, Q2-abgerieben '.....'	
15.7	Zulage für Untergrundvorbereitung mit mineralischer Haftbrücke '.....'	
15.8	Innenwandputz Kalkzementputz, Q2 - abgerieben '.....'	
15.13	Vollflächige Armierung auf Sockeldämmung '.....'	
15.15	Zweimaliger Feuchteschutzanstrich auf Sockelputz im Bereich Gelände, h= 60 cm '.....'	
15.16	Anstrich Sockelputz mit Acrylat-Fassadenfarbe, h= 50 cm '.....'	
15.17	Drain- und Anfüllschutzbahnen senkrecht '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
15	LOS	Putzarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
15.18	Mineralischer Außenputz als Unterputz, d= bis 15 mm, liefern und aufbringen '.....'	
15.19	Trennung Sockelputz und Außenputz mittels Sockelprofil '.....'	
15.25	Vollflächige Armierung im Bereich des Außenputzes mineralisch herstellen '.....'	
15.26	Gewebe-Anputzleiste als Anschluss an Fenster/Türen/Tore '.....'	
15.27	Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an Gebäudeöffnungen '.....'	
15.28	Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an Gebäudeecken '.....'	
15.29	Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel '.....'	
15.30	Oberputz / Mineral-Leichtputz als Strukturputz '.....'	
15.31	Oberputz / Mineral-Leichtputz als Filzputz '.....'	
15.33	Anstrich / Silikat-Finish mit Filmschutz '.....'	
15.35	Zulage für Anstrich der vorgenannten Putzflächen mit einem Hellebezugswert: >= 20 '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Feuerwehr Kritzmow - Los 01 (60-2026-33-Ö-VOB)

1692L1	LV	Los 1: Bauhauptgewerke
16	LOS	Estricharbeiten
Nr. Liste der Positionen mit Bieterextergänzung		
16.6	Zulage: Beschleuniger (Beginn Aufheizen nach 7 Tage) '.....'	
17.2	Gefällebeton (Fahrzeugstellplätze) im Verbund, C25/30, auf Bodenplatte herstellen '.....'	
17.3	Feinsteinzeug (R12) '.....'	
17.4	Sockel mit Feinsteinzeug '.....'	
17.7	Grundreinigung Feinsteinzeug einschl. Sockel nach Herstellung '.....'	