

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16 **Tischler, Ausstattung und Einrichtung**

ERLÄUTERUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS/ BAUBESCHREIBUNG

Lage & Objekt

Das neue Gebäude, eine Rettungswache mit einem Einstellplatz des Landkreises Nordwestmecklenburg Eigenbetrieb Rettungsdienst, wird auf einem Grundstück mit ca. 1.599 m² in der Dorfstraße 1 in 19217 Rieps Landkreis Nordwestmecklenburg errichtet.

Das Gebäude besteht aus einem eingeschossigen Sozialtrakt sowie einer eingeschossigen Fahrzeughalle mit einem Stellplatz für ein RTW- Einsatzfahrzeug. Die vier Parkplätze befinden sich seitlich vor dem Gebäude und werden zusammen mit der Fahrzeughalle über eine Auffahrt über die Dorfstraße erschlossen. Der Hauptzugang der Rettungswache liegt auf der südwestlichen Seite des Gebäudes und wird durch einen Gehweg am Gebäude zur Auffahrt erreicht.

Dem Bieter wird ausdrücklich empfohlen, im Rahmen seiner Kalkulation eine Besichtigung der Örtlichkeit vorzunehmen. Die Zufahrt ist frei von Baumaterialien, -Abfall, -Baufahrzeugen, etc. zu halten.

Bauzeit

Die Fertigstellung des Gebäudes ist u.a. in Abhängigkeit der Witterung für das 4. Quartal 2026 vorgesehen. Die Bauzeiten werden vorab einer Beauftragung nochmals mit dem Auftraggeber, der Bauleitung und dem Auftraggeber abgestimmt.

Bauwasser & Baustrom

Baustrom- und Bauwasseranschluss werden durch den Auftragnehmer Rohbau eingerichtet. Die Erstellungs- sowie Verbrauchskosten werden auf alle Gewerke umgeschlagen. Die Unterverteilungen sind Sache des ausführenden Unternehmens.

Sanitäreinrichtungen

Ein Transportables WC wird durch den Auftragnehmer Rohbau gestellt und wöchentlich gereinigt. Die Unterhaltungskosten werden auf alle Gewerke umgeschlagen. Wasch- und Duschgelegenheiten sind nicht vorhanden.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Aufnahme der Arbeiten über die Lage von Kabeln, Kanälen u.ä. beim AG, BL-AG und bei den für die betreffenden Ver- und Entsorgungsleitungen zuständigen Trägern und Fachplanern zu unterrichten. Die exakte Lage relevanter ELT-Anschlüsse ist durch den Auftragnehmer vor dem Einbau der ausgeschriebenen bzw. beauftragten Einrichtungen zu überprüfen und gegebenenfalls einzumessen!

Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit

Für Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle für den eigenen Verantwortungsbereich ist durch den jeweiligen Auftragnehmer zu sorgen. Alle Räume sind an nachfolgende Gewerke grundsätzlich besenrein zu übergeben. Verpackungsmaterialien sind unmittelbar nach Anlieferung fachgerecht durch den Auftragnehmer zu entsorgen.

Die Nachbargrundstücke sind unbedingt von Bauabfall freizuhalten. Das Baugrundstück und angrenzende Grundstücke sind von Abfällen jeglicher Art freizuhalten.

Der Auftraggeber behält sich vor, bei Nichtbeachtung ein Unternehmen zur Reinigung und Entstörung von Abfällen zu beauftragen und die hierfür entstandenen Kosten auf die auf der Baustelle anwesenden Baufirmen umzulegen.

Die Mitarbeiter der am Bau beteiligten Firmen sowie ggf. deren Subunternehmer sind durch die zugehörigen Bau-leitungen des Auftragnehmers auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutz!) hin- bzw. einzuweisen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Jedes Gewerk hat darauf zu achten das am Ende eines jeden Tages die Baustelle verschlossen und gesichert ist (alle Türen, Bauzäune, Fenster, Gerüste, etc.)

Auf der Baustelle, ist großes Augenmerk darauf zu legen, dass durch die Arbeiten angrenzende Gebäude, Gehwege, Straßen etc. und Grundstücke/ angemietete Nachbargrundstücksflächen sowie deren Einrichtungen nicht beschädigt werden. Beschädigungen dieser Art gehen zu Lasten des jeweiligen Unternehmers und müssen der Bauleitung sofort gemeldet werden.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der beauftragten Leistungsbeschreibung.

Die einzelnen Positionen dieser Leistungsbeschreibung sind auf Grundlage der beigefügten Planzeichnungen anzubieten, im folgenden genannt:

HOCHBAUPLANUNG:

beck I madaus arch.: Plan-Nr. 2301-A-5-101-H; Grundriss
beck I madaus arch.: Plan-Nr. 2301-A-5-201-G-Schnitte

MÖBELPLANUNG (Leitplanung, Grundlage Kalkulation)

2301-M-5-101-a-B-Möbel Umkleide (R.-Nr. 10-11)
2301-M-5-101-b-B-Möbel Umkleide (R.-Nr. 10-11)
2301-M-5-102-C-Möbel Ruheraum (R.-Nr. 4-6)
2301-M-5-103-D-Möbel PSA-Raum (R.-Nr. 12)
2301-M-5-104-C-Möbel Dienstraum (R.-Nr. 3)
2301-M-5-105-D-Möbel Fahrzeughalle (R.-Nr. 19)
2301-M-5-106-C-Möbel Wäsche und PuMi-Raum (R.-Nr. 9, 13)
2301-M-5-107-C-Möbel medizinisches Lager (R.-Nr. 16)
2301-M-5-108-C- Möbel Desinfektion (R.-Nr. 17)
2301-M-5-109-D-Möbel Aufenthalt (R.-Nr. 2)
2301-M-5-110-B-Möbel Küchenzeile(R.-Nr. 2)
2301-M-5-111-A-Fliegenschutz
2301-M-5-112-A-Raumschilder
2301-M-5-113-A-Möbel Flur

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 300

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) - Definition, Klassifizierung und Anforderung

DIN EN 335

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten

DIN EN 438-3

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen für Platten mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermantel

DIN EN 438-4

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-5

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

DIN EN 438-6

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe für die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-7

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendung

DIN EN 438-8

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen für Design-Schichtpressstoffe

DIN EN 438-9

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau

DIN EN 460

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfasen dpr die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den Gefährdungsklassen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

DIN EN 826

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN ISO 1163-1

Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1:
Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen

IVD-Merkblatt Nr. 20

Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren
Dichtstoffen

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

VdS 2021

Baustellen - Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Weitere Angaben:

Fabrikate/ Qualitätsanforderungen: dem Angebot dürfen nur Produkte anerkannter Hersteller zugrundeliegen, wodurch eine langfristige Versorgung mit Ersatzteilen sichergestellt werden soll. Es werden daher bewährte Markenfabrikate gefordert, die den einschlägigen Normen entsprechen müssen.

Es ist davon auszugehen, dass im Zuge des Bauablaufes die Baustelle zur Verrichtung der notwendigen Arbeiten wiederholt angefahren werden muss.

Des weiteren wird eine Abstimmung sowie die zeitliche Koordinierung zwischen den Gewerken gemäß des Bauablaufes vorausgesetzt.

Detail- und Feinpläne sind, soweit notwendig und nicht zur Verfügung gestellt, im Rahmen der Ausführungsplanung eigenhändig durch den Anbieter zu erstellen und unaufgefordert mit ausreichend Vorlauf und Herstellungszeit vorab des Ausführungsbeginns der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen, die Fortschreibung der Ausführungsplanung ist in die Montagepläne einzuarbeiten, so dass bis zu den Revisionsplänen ständig der aktuelle Planstand zu Verfügung steht.

Die Ausschreibung kann nicht als Grundlage für Bestellungen benutzt werden, die konkreten Massen sind vor Ort zu ermitteln. Punktfolgen im Text der Positionen für die Eintragung von techn. Daten, Hersteller, Typ etc. sind vom Bieter unbedingt auszufüllen.

Der Ausschreibende überlässt es dem Anbieter, die hier beschriebenen Möbel oder Teile der Möbel in Eigenfertigung und / oder als zugekaufte Produkte diverser Hersteller anzubieten.

Die ausführende Firma trägt jedoch die Verantwortung für die Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer Arbeit und haftet für alle Mängel, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Nach VOB/B hat eine förmliche Abnahme zu erfolgen.

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erdgeschoss

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen DE-UZ 76 (Blauer Engel) haben.

Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

Oberflächen

Oberfläche A:

Melaminharzbeschichtung auf 19 mm Trägerplatte/ Spanplatten

Struktur: 04 o. glw. seidenglänzend, auf

Betreffende Bauteile: Alle Fachböden und Schrankinnenflächen, Arbeitsplatten HPL-beschichtet

Dekor: Thermopal SR 209 Edelweiss, oder gemäß Farbangabe in entsprechender Position, in

Struktur: 04 seidenglänzend, auf Trägerplatte 19 mm, rückseitig mit Gegenzug Dekore mit

farblich passender 2 mm ABS Kante oder anderer gleichwertiger Anbieter wie z.B. Egger o. glw.

Anbieter + Produkt

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Abstimmungen und eine Freigabe durch die örtl. Bauleitungen zu erwirken.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen oder Werkplanungen mit verbindlichen Maßangaben und Freigabevermerken der Bauleitung vorliegen.

Bei Schleifarbeiten sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Arbeiten wie: Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und die Arbeiten sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Brandschutz

keine besonderen Anforderungen

Vorarbeiten/ Nebearbeiten

Ausführung:

Sofern nicht anders vermerkt, bezieht sich die Leistung der einzelnen Positionen auf fix und fertige Arbeit einschl. Lieferung aller Materialien und Montage mit allen erforderlichen Vorarbeiten und Nebearbeiten. Kabeldurchführungsöffnungen innerhalb der Möbel sind in die EP mit einzurechnen.

Die notwendigen Versiegelungen von Wandecken und Anschlüssen zu Bauteilen mit Acryl-Fugenmaterialien ist in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet.

In den Kostenangeboten sind alle üblichen Nebenleistungen mit Kosten, die zur ordnungsgemäßen Fertigstellung der Arbeiten gehören, z.B. Fertigung von Werkzeichnungen, Leistungen zur Abwicklung bürotechnischer Aufgaben, eventuell erforderliche Anmeldungen, Auszüge, Abnahmen und anderes, enthalten, sofern sie nicht gesondert beauftragt werden.

Alle Positionen sind inklusive, Transport, Verpackung/ fachgerechte Entsorgung der Verpackung nach Einbau und Montage anzubieten.

Einbaumöbel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Schiebetüren von Schränken müssen mit auf das Türgewicht abgestimmten Schiebetürbeschlägen ausgeführt werden. Sofern in den Leistungstexten keine konkreten Vorgaben gemacht werden, müssen die Führungen mindestens aus Kunststoffprofilen bestehen, einfache Nuten im Holz sind nicht zulässig.

Montage, Muster, Schablonen

Es sind vor Beginn der Fertigung für alle Oberflächenausführungen Muster gegebenenfalls mehrfach bereitzustellen, die vom Architekten schriftlich freizugeben sind. Die Kosten der Mustererstellung von bis zu 5 Mustererstellungen pro Oberfläche sind mit dem Gesamtauftrag abgegolten.

Ausführung

Alle verwendeten Materialien einschließlich Kleber, Lacke und Hilfsstoffen sollen lösungsmittelfrei- bzw. arm sein und für Allergiker geeignet sein. Hierüber sind vor Ausführung entsprechende Nachweise zu erbringen.

Es sind generell hochwertige Beschläge zu verwenden.

Auszüge sind, sofern nicht anders angegeben als leichtlaufende Vollauszüge mit Selbsteinzug auszuführen.

Vor der Ausführung ist durch den AN ein Aufmaß vor Ort zu nehmen.

Es sind vor Ausführung prüfbare Werkzeichnungen zu erstellen. Die sind vor Fertigungsbeginn zur Freigabe durch den Bauherren und Architekten vorzulegen. Der Prüfzeitraum ist mit 10 Werktagen in der Terminplanung vom AN zu berücksichtigen. Hierbei ist der aktuelle Bauzeitenplan und betreffende Zeitabläufe zu beachten.

Der Auftragnehmer hat sich im Rahmen der Auftragsbearbeitung (Werkplanung des AN) von der Beschaffenheit der Einbauorte zu überzeugen, gegebenenfalls sind Bedenken gegenüber dem Auftraggeber geltend zu machen.

Die fertige Arbeit ist durch den AN ausreichend zu schützen.

Schutzabdeckungen sind bis zur Ingebrauchnahme vorzuhalten.

Sämtliche Arbeiten sind sauber und ordnungsgemäß nach den Handwerksregeln mit überdurchschnittlicher Sorgfalt durch Fachkräfte auszuführen. Sie müssen den geltenden allgemeinen anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Grundlage der Arbeiten und der Beauftragung ist die jeweils letzte Fassung der VOB.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
1 MÖBEL AUFENTHALT, R.- NR. 2

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.1 MÖBEL AUFENTHALT, R.- NR. 2

16.1.1 Couch, 3-Sitzer, L x B: ca. 175 x 90 x 90 cm

Liefern und Aufstellen einer Couch, 3-Sitzer,
gemäß Leitplanung 2301-M-5-109-D wie folgt:
Bezug: Leder, abwischbar
Scheuerbeständigkeit: mind. 40.000 Scheuertouren
Abmessungen orientieren sich an der Leitplanung.
Abmessungen: ca. 175 x 90 x 90 [cm],
Sitzhöhe: ca. 48 cm
Farbe: nach Wahl des AG/ schwarz
gew. Fabrikat:
Friderik (Händler-Online), Modell ARIA II,
oder gleichwertig/ ähnlich /
Fabrikat und Modell sind durch AN frei wählbar.
Bieterangabe

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

2 St

16.1.2 Couchtisch, B x L/H x T [mm]: 1.000 x 500 x 500

Liefern und Montieren eines Couchtisch gemäß Leitplanung
2301-M-5-109-D.
B x L/H x T [mm]: 1.000 x 500 x 500
Tischgestell:
- Vierfuß
- Material: Stahl pulverbeschichtet Farbe nach Wahl des AG
- Gleiter Kunststoff schwarz
Tischplatte:
- Oberfläche: matt, leichte Struktur
- Farbe: gem. Hersteller/ nach Wahl des AG
Bieterangabe (Couchtisch):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1 St

16.1.3 TV Sideboard, hängend, B x L/H x T [mm]: 1.800 x 640 x 400

Liefern und Montieren eines offenen Wandregals als
Sideboard, wandhängend, mit 6 Fächern entsprechend
Leitplanung 2301-M-5-109-D.
B x L/H x T [mm]: 1.800 x 640 x 400
Offenes Wandregal gem. Zeichnung herstellen, liefern und
montieren, die Korpusteile in Oberfläche A.
Mit in Leitplanung enthaltenen Fachböden und vertikal
teilenden Schrankplatte. Individuelle Inneneinrichtung der
Fachböden (vertikal/ horizontal), einfach und werkzeuglos
verstellbar durch geeignetes Raster. Inkl. notwendigen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
 16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
 1 MÖBEL AUFENTHALT, R.- NR. 2

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Befestigungsmittel für Wandmontage (Mauerwerk). Korpus aus Plattenwerkstoff Oberfläche A, ohne sichtbare Verbindungsbeschläge.

Material: gem. Oberfläche A
 Vorbemerkungen (ZTV)

Farbe Schrankkorpus: gem. Oberfläche A
 Vorbemerkungen (ZTV)

Bieterangabe (TV Sideboard):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1 St

16.1.4 **Tisch (Küche), B x L/H x T [mm]: 1.200 x 750 x 800**

Liefern und Montieren eines Tisches (Küche) gemäß

Leitplanung 2301-M-5-109-D wie folgt:

Stahlrohr-Tischgestell Komplettsset

RTG 45, 1000 x 600 mm

Höheneinstellung durch Gleiter 15 mm

Tischbeine rund Ø 45 mm

Zarge 40 x 28 mm

Materialdicke: Tischbeine 2 mm, Zarge 1,5 mm

Gestell Stahl pulverbeschichtet weißalluminium RAL 9006;

Gleiter Kunststoff schwarz

Tischplatte, 1.200 x 800 [mm], für vorbeschriebene Position

Tischgestell 1.000 x 600 [mm].

Die Tischplatte ist als Melaminharzbeschichtete Spanplatte

mit weißem Dekor und stoßfester Sicherheitskante,

Oberfläche matt und leichter Struktur zu liefern.

Farbe Tischplatte: weiß gem. Hersteller

Abmessungen: 1.200 x 800 [mm]

Bieterangabe (Küchentisch):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1 St

16.1.5 **Besucherstuhl, Freischwinger**

Liefern und Aufstellen eines Besucherstuhls, als

Freischwinger mit Armlehnen und mittelhoher Rückenlehne,

komplett gepolstert, stapelbar, Stoff Preisgruppe 1/ Standart.

Bieterangabe (Freischwinger):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

3 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
1 MÖBEL AUFENTHALT, R.- NR. 2

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.1.6 **Ablagebord für Funkmelder, B x H x T [mm]: 100 x 30 x 100**

Liefern und Montieren eines Ablagebords zur sicheren Ablage eines Funkmelder gemäß Leitplanung 2301-M-5-109-D.

Das Ablagebord ist inkl. Tragewinkel oder anderem geeignetem Unterbau zu liefern und zu montieren. Abmessungen B x H x T [mm]: ca. 100 x 30 x 100

1 St

16.1 **MÖBEL AUFENTHALT, R.- NR. 2**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	2	MÖBEL KÜCHENZEILE, R.- NR. 2

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.2 MÖBEL KÜCHENZEILE, R.- NR. 2

16.2.1 Küche

Liefern und Montieren einer Küche gem. Leitzeichnung Plan-Nr. 2301-M-5-110-B wie folgt:

Abmessungen H x B x T [mm]: ca. 2.420 x 3.660 x 600

Arbeitshöhe Arbeitsplatte [mm]: 920

Aufteilung/ Abmessungen der Küchenmodule gem. Ansicht Leitzeichnung

Für alle Schrankmodule gilt:

- Korpus aus Plattenwerkstoff ohne sichtbare Verbindungsbeschläge mit Schrankfronten bzw. Türflügel entsprechend vorgegebener Gesamtkontur
- verstellbare Einlegeböden hinter Schrankfronten
- nicht sichtbare Beschläge, Topfbänder, Hettich od. glw.
- sämtl. Schubladen/ Türen etc. sind mit Griffstangen aus gebürstetem Edelstahl zu versehen
- Auszüge mit Selbsteinzug
- Drehfronten mit gedämpften Schliess-Bändern
- Sockelblenden aus Material B herzustellen, zurückspringend, Sockelhöhe überall 10 cm
- Korpusabmessungen müssen auf Abmessungen der Einbaugeräte abgestimmt sein/ Spülmaschine Vollintegr. mit Front passend zum System
- Rückwandverkleidung Abmessung B/H/T: ca. 2400/ 600/ 8 mm inkl. Anschluss- und Abdichtungsleiste Rückwand/ Arbeitsplatte (Material Aluminium gebürstet), Farbe und Materialoberfläche wird nachfolgend beschrieben

Farbe/ Oberfläche Korpus: gew. Fabrikat Häcker Küchen
AV 1080/ AV 1070/ AV 1099/
AV 1097
nach Wahl des AG
PG 1 o. glw.

Farbe/ Oberfläche Türen etc.: gew. Fabrikat Häcker Küchen
AV 1080/ AV 1070/ AV 1099
AV 1097
nach Wahl des AG
PG 1 o. glw.

Farbe/ Oberfläche Rückwandverkleidung: gew. Fabrikat: Häcker Küchen
passend zum gew. Küchensystem
Farbe/ Oberfläche: nach Wahl des AG

Für die Arbeitsplatte gilt:

Melaminharzbeschichtete Spannplatte im Dekorverband, als Möbelbauplatte. Dekorativer Holzwerkstoff auf Basis einer Rohspanplatte nach EN 312. Formaldehydklasse E1. Beidseitige Beschichtung mit melaminharzimprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323. Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration. Zur

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	2	MÖBEL KÜCHENZEILE, R.- NR. 2

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Anwendung im Feuchtbereich, vorwiegend Möbel- und Innenausbau
Die Arbeitsplatte ist auf die Unterschränke der vorbeschriebenen Küchen als oberer Abschluss zu befestigen und mit einem Ausschnitt für ein Spülbecken gemäß nachfolgender Beschreibung, inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, vorzurichten.

Dekor: gem. Wahl des AG/ z.B. scivaro schiefer F235 ST76

Abmessungen L x T x H [mm]: ca. 1.850 x 600 x 40

gew. Fabrikat: Egger, Kollektion Dekorativ 24+ o. glw.

- Lieferung und Montage eines in die Arbeitsplatte integrierten Spülbeckens, Anschluss an Abwasserleitung bauseits durch HLS Gewerk, Abmessungen Becken [mm]:
ca. 560 x 510 x 200
- Herstellen einer Bohrung für bauseits gelieferte Spülenarmatur, Anschluss der Spülenarmatur erfolgt bauseits durch Gewerk HLS

gew. Fabrikat: Fa. Franke, Maris MRG 610-52; o. glw.
Oberfläche: Fragranit/ Farbe: onyx/ nach Wahl AG
Abmessungen: ca. 560 x 510 x 200 [mm] (L x T x H)

Lieferung und Montage (fix und fertig aufgebaut), Sanitär- und Elektroanschluss an vorhandene Versorgungsleitungen erfolgt durch bauseits gebundene TGA-Gewerke.

1 St

16.2.2 elektr. Küchengeräte, Zulage

Lieferung und Montage folgender Geräte passend für vorbeschriebene Küche; Geräten der Fa. BLAUPUNKT o. glw.:

- Kühl-Gefrierkombi, Einbau vollintegrierbar, Gefrierbereich unten, Nutzinhalt: Kühlraum ca. 180 l / Gefrierteil ca. 75 l, Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Geschirrspüler, 60 ca, vollintegrierbar, Luftschallemission: mind. 42 dB(A) re 1 pW, Aquastopp, mind. 12 Maßgedecke
- Einbau-Mikrowellengerät, schwarz, 20L-Garraum, Leistung: mind. 800 W, Hydrolyse-Programm
- Kochfeld mit Induktion, schwarz, 60 cm, mit Rahmen aufliegend, 4 Kochzonen, Bedienelemente Touch Control-Bedienung, Bräterzone
- Backofen, schwarz, Backofen mit Pyrolyse Selbstreinigung, inkl. Zubehör wie Backblech emailliert, Kombirost, Universalpfanne, Nutzungsinhalt ca. 71 l
- Flachschildhaube (Teleskophaube, anschließbar an Aussenlüftung) passend zum angebotenen Küchenmöbel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
2 MÖBEL KÜCHENZEILE, R.- NR. 2

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Lieferung und Montage (fix und fertig aufgebaut), Sanitär- und Elektroanschluss an vorhandene Versorgungsleitungen erfolgt durch bauseits gebundene TGA-Gewerke.

Bieterangabe (Kühl-Gefrierkombi):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

Bieterangabe (Geschirrspüler):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

Bieterangabe (Mikrowellengerät):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

Bieterangabe (Kochfeld mit Induktion):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

Bieterangabe (Backofen):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

Bieterangabe (Flachschirmhaube):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1 psch

16.2.3 LED-Einbauleuchten

Liefern und Anbau in vorbeschriebener Position Küche, LED-Einbauleuchten, ohne Schalter 12V, 1,5 Watt, warmweiß 3000 K, Aluminium, Oberfläche verchromt, poliert, dazugehöriger und notwendiger LED Trafo/ Netzteil in ausreichender Dimension wird mitgeliefert. Anschluss an Versorgungsnetz erfolgt bauseits durch Gewerk ELT.

Bieterangabe (LED-Einbauleuchten):

Erzeugnis: '.....'

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
 16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
 2 MÖBEL KÜCHENZEILE, R.- NR. 2

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Hersteller: '.....'

3

St

16.2.4 universeller Besteckeinsatz, Kunststoff

Liefern und einsetzen eines universellen Besteckeinsatzes aus Kunststoff, silberfarben, Tiefzieh-Verfahren, passend für Korpusbreite: 600 mm, Höhe: ca. 54 mm.

1

St

16.2.5 Dreifach-Abfallsammler, Kunststoff inkl. Einhängrahmen

Liefern und montieren eines Dreifach-Abfallsammler Hailo Zargen-Cargo, Modell 3670-61 o. glw., in vorbeschriebene Küche, zum Einhängen in Blum Tandembox antaro mit Blumotion, Systemhöhe M mit Reliing D; mit Rahmen, Abdeckung, Stabilisierungsrahmen und Stahlrückwand; für Korpusbreite 600 mm, Nennlänge 400 mm, Fassungsvermögen 1 x 20 l und 2 x 10 l, Rahmen und Systemdeckel Metall silberfarben beschichtet, Eimer und Deckel Kunststoff hellgrau; zum Einhängen in Auszugssysteme.
 Einbauort: unter Spüle
 gew. Fabrikat: Hailo Zargen-Cargo, Modell 3670-61 o. glw.
 Bieterangabe (Dreifach-Abfallsammler):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1

St

16.2 MÖBEL KÜCHENZEILE, R.- NR. 2

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
3 MÖBEL DIENSTRAUM, R.- NR. 3

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.3 MÖBEL DIENSTRAUM, R.- NR. 3

16.3.1 Rollcontainer

Lieferung und Aufstellung eines Rollcontainer für
Schreibtischmaterialien, bestehend aus
Melaminharzbeschichteter Spanplatte, sowie
- abschließbar mit Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
- 1 Utensillienauszug, 3 Schübe
- 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
- Silberfarbene Metallgriffe
Material: gem. Oberfläche A,
Vorbemerkungen (ZTV)
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß o.ä.
Abmessungen: ca. 430 x 580 x 595 [mm] (B x T x H)

Bieterangabe (Rollcontainer):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1 St

16.3.2 Arbeitsdrehstuhl, mit Armlehnen

Liefern und Aufstellen eines Arbeitsdrehstuhl mit Armlehnen
als Drehsessel mit Syncro Mechanik mit
Federkrafteinstellung und Multifunktionsarmlehne, hohe
gepolsterte Rückenlehne, innen mit Formholzschablone,
Sitz- und Rückenlehnenpolster mit Boden gearbeitet.
Sitzhöhereinstellung (42-54 cm), Sitzneigungseinstellung
und Indiv. Körpergewichtseinstellung. Links- und
rechtshändige im Sitz verstellbar, Rückenlehne
höhenverstellbar und Standartfusskreuz schwarz. Die Rollen
sind als gebremste doppelaufrollen für harte oder weiche
Fußböden in Farbe schwarz zu liefern.

Zertifizierung: LGA (DIN EN 1335/1-2), GS-Zeichnung gut
geprüfte Sicherheit/ ISO 14001 (Umweltmanagementsystem)
/ ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
Bezugsstoff: Preisgruppe I/ Standart
Farbe Bezugsstoff: nach Wahl des AG

Bieterangabe (Arbeitsdrehstuhl):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	3	MÖBEL DIENSTRAUM, R.- NR. 3

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.3.3 Whiteboard, 1.200 x 900 [mm], lackiert, Alurahmen

Liefern und Montieren eines Whiteboard, magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbare Oberfläche aus weiß lackiertem Stahl, trocken und feucht abwischbar, inkl. Befestigungsmaterial für Mauerwerk und oder Trockenbauwände. Eingefasst mit einem silbereloxiertem Aluminiumrahmen mit Ecken aus Kunststoff und an der Unterseite mit einer Ablageschale für Boardmarker und Reinigungsutensilien versehen, Geeignet für Wandmontage sowohl im Hoch- als auch im Querformat.

Abmessungen, B x H: 1.200 x 900 [mm]

1 St

16.3.4 Unterschrank für Drucker, 4 Fächer

Liefern und Aufstellen eines Unterschrank für den Drucker mit 4 Fächern, gem. beiliegender Leitzeichnung 2301-M-5-104-C.

Mit 1 Fachboden, 1 horizontal teilender fest verbauter Regalplatte und 1 vertikal teilender fest verbauten Regalplatte, individuelle Inneneinrichtung der Fachböden, einfach und werkzeuglos verstellbar durch geeignetes Raster. Inkl. Niveauregulierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Korpus aus Plattenwerkstoff Oberfläche A, ohne sichtbare Verbindungsbeschläge, Sockelblenden sind aus wasserfestem Plattenwerkstoff herzustellen, zurückspringend und in einer Höhe von ca. 70 mm.

Material: gem. Oberfläche A,
Vorbemerkungen (ZTV)
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß o.ä.
Abmessungen (BxHxT): 600 x 740 x 435 [mm]

1 St

16.3.5 Bürotisch

Liefern und Aufstellen eines Bürotisch, bestehend aus einem starren Tischgestell und Tischplatte. Starres Tischgestell mit Höhennivellierung; Stahl, pulverbeschichtet.

Höheneinstellung: mit Stellschraube,
Gestellhöhe 600 - 1.200 [mm]

Tragkraft: 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

Ausführung: C-Fuß, Teile symmetrisch und rechts oder links anwendbar. Die Tischplatte aus Melaminharzbeschichteter Spanplatte mit weißem Dekor und stoßfester

Sicherheitskante, Oberfläche matt und leichter Struktur.

Farbe Tischgestell: signalweiß, RAL 9003

Farbe Tischplatte: weiß gem. Hersteller

Abmessungen Tischplatte: 1.600 x 800 mm

Abmessungen Tischgestell: passend zu Tischplattem

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
 16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
 3 MÖBEL DIENSTRAUM, R.- NR. 3

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

gem. Herstellerabmessungen

Bieterangabe (Bürotisch):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1

St

16.3.6 Aktenschrank mit Rollladenmodul, offen, 5 Fächer

Liefern und Aufstellen eines Aktenschanks mit Rollladenmodul, mit 5 Fächern und Einbaufach für Rollladenmodul, gem. beiliegender Leitzeichnung 2301-M-5-104-C. Ausführung mit Fachböden und horizontal teilender fest verbauter Regalplatte, individuelle Inneneinrichtung der Fachböden, einfach und werkzeuglos verstellbar durch geeignetes Raster. Das Rollladenmodul aus Kunststoff überdeckt die obere Hälfte des Regals; Laufrichtung vertikal; Rollladen; Blendprofil, Führungsschiene Kunststoff, auf Sichtseite mit Aluminium ummantelt, Griffprofil Aluminium silberfarben eloxiert; Einbauort Rollladen siehe oben genannte Leitzeichnung. Inkl. Niveauregulierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Verbindungsmöglichkeit von zwei oder mehreren Schränken untereinander für ein homogenes Erscheinungsbild. Korpus als Plattenwerkstoff Oberfläche A, ohne sichtbare Verbindungsbeschläge. Sockelblenden sind aus wasserfestem Plattenwerkstoff herzustellen, zurückspringend und in einer Höhe von ca. 70 mm.

Material: gem. Oberfläche A
 Vorbemerkungen (ZTV)
 Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß o.ä.
 Rollladenmodul: Rollladenmodul Kassette, mit Griffprofil, silberfarben eloxiert (E6/C0), einbaufertiges Rollladenmodul inkl. Schienen
 Profilhöhe ca. 25 mm, Profildicke

ca.

8 mm

Abmessungen (BxHxT): ca. 1.000 x 2.033 x 400 [mm]
 (Gesamthöhe richtet sich nach

gew.

Rollladenmodul des AN)

2

St

16.3 MÖBEL DIENSTRAUM, R.- NR. 3

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	4	MÖBEL RUHERÄUME, R.-NR. 4 - 6

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.4 MÖBEL RUHERÄUME, R.-NR. 4 - 6

16.4.1 Bett mit Bettkasten und Ablage

Liefern und Aufstellen eines massiven Einzel-Bettes, bestehend aus Möbelplatten 25 mm mit Bettkasten und seitlicher Ablage gem. beiliegender Leitzeichnung 2301-M-102-C.

Das Bett ist inklusive Klappbett-Beschlag, Bettlift, mit einem Schwenkbereich in Längs- oder Querrichtung (Ausführungsart liegt bei Auftragnehmer) auszubilden.

Das Lattenrost ist für eine Matratzengröße von 900 × 2000 mm auszuwählen. Es besteht aus einem stabilen Rahmen sowie Federholzleisten aus mehrfach verleimtem Birkenschichtholz, gelagert in Kappen aus LD-PE, und verfügt über einen druckverteilenden Mittelgurt. Der Härtegrad ist stufenlos einstellbar. Zusätzlich ist das Kopfbende des Lattenrostes anstellbar (kipubar) auszuführen.

Die Einliegetiefe für Matratzen beträgt ca. zwischen 4-6 [cm].

Das Wandseiten- und Kopfteil ist in einer Höhe von bis zu 730 mm auszubilden die übrigen Seitenteile des Bettes bis ca. 450 mm. Die Unterseiten des Bettkasten sind mit Möbel-Gleitern zu versehen, die Auswahl des geeigneten Gleiters obliegt dem Auftragnehmer.

Der Einlegeboden innerhalb des Bettkasten ist perforiert zur Gewährleistung von Durchlüftung des Bettkasten auszubilden. Die seitliche Ablage ist gem. Leitzeichnung als offenes Fach herzustellen. Die notwendigen Bohrungen im Kopfteil des Bettes für die Elektroinstallationen (3 St. Schuko-Steckdosen) sind vor Ort in Abstimmung mit der örtl. Bauleitung TGA und dem Gewerk ELT herzustellen.

Matratze über gesonderte LV-Position.

Das Bett ist je nach Raumanforderung als seitlich Links/ Rechtsausrichtung auszuführen.

Material: gem. Oberfläche A, abweichend in
Materialstärke = 25 mm
Vorbemerkungen (ZTV)

Farbe: RAL 7047 telegrau 4 o.ä.

Grundabmessungen Bett: 938 x 2038 x 450 [mm]

Abmessungen Kopfteil: 1319 x 730 x 19 [mm]

Abmessungen Wandseitenteil: 2038 x 730 x 19 [mm]
(LxBxH)

Abmessungen Ablage: 350 x 198 x 250 [mm] (3-
teilig)

Abmessungen Lattenrost: 900 x 2000 [mm]

3

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
4 MÖBEL RUHERÄUME, R.-NR. 4 - 6

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.4.2 LED-Leselicht

LED-Leselicht liefern und montieren, als Wandleuchte mit flexiblen Schwanenhals, mit integriertem Touch-Dimmer (stufenlos dimbar).

Material: Kunststoff ummantelt
Farbe: weiß oder schwarz, nach Wahl AG
Lichtfarbe: warmweiß, 3000 K
Leistung: 1,5 W
Bieterangabe (LED-Leselicht):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

3

St

16.4.3 Lieferung wendbare Matratze, (B x L): 900 x 2000 [mm]

Lieferung einer wendbaren Matratze mit den Abmessungen (B x L): 900 x 2000 [mm].

Die Matratze mit Härtegrad H3/ H4, ist beidseitig nutzbar (wendbar ausgeführt) und für den dauerhaften Einsatz geeignet.

Ausführung mit geeignetem Kern (z. B. Kaltschaum, Federkern oder gleichwertig), angepasst an übliche Komfort- und Haltbarkeitsanforderungen.

Inklusive abnehmbarem, pflegeleichtem Bezug, waschbar, hautfreundlich und strapazierfähig.

Die Matratze muss formstabil, atmungsaktiv und hygienisch sein.

Lieferung frei Verwendungsstelle.

Bieterangabe (wendbare Matratze):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

3

St

16.4.4 Garderobenspind mit 6 Abteilen, inkl. Untergestell

Liefern und Aufstellen eines verschließbaren Garderobenspind mit 6 Abteilen (3 über- und 2 nebeneinander) aus Stahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, auf untergebautem Stahlgestell, pulverbeschichtet, gem. Leitdetailzeichnung 2301-M-5-102-C.

Korpus:

Stahlblech, verschweißt und pulverbeschichtet in RAL 7035 (Lichtgrau). 3 Abteile über- und 2 nebeneinander, Abteilhöhe ca. 742 mm. Alle Kanten abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
 16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
 4 MÖBEL RUHERÄUME, R.-NR. 4 - 6

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Türen:
 Stahlblech, pulverbeschichtet in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite.
 Oben und unten Design - Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet.
 Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss:
 Drehtriegelschloss nach Wahl des AG

Abmessungen (HxBxT): 2.400 x 1.036 x 500 [mm]

Bieterangabe (Garderobenspind):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

3 St

16.4.5 Garderobenbord

Garderobenbord mit Garderobenhaken (gesonderte Position) für Ruheraum liefern und montieren, das Garderobenbord wird gem. beiliegender Leitplanung 2301-M-102-C. In geforderter Lage und Aufbau geliefert und verdeckt an der Wand montiert, die Befestigungsmaterialien sind durch den AN zu wählen und in den Einheitspreis dieser Position mit einzurechnen.

Material: gem. Oberfläche A,
 Vorbemerkungen (ZTV)
 Farbe: RAL 7047 telegrau 4 o.ä.
 Wandbord (BxHxT): 700 x 1.450 x 19 [mm]
 Garderobenhaken: gesonderte Position je Bord 3 Stck

3 St

16.4.6 Garderobenhaken

Garderobenhaken, mit Rosette, Edelstahl matt gebürstet auf vorbeschriebenen Garderobenboard.

Garderobenhaken, rund;
 Tiefe: 42 mm
 Haken-Durchmesser: 14 mm
 Rosetten-Durchmesser: 35 mm

Befestigungsmaterial (Stockschraube M6 x 38 mm) liefern und auf vorbeschriebenem Garderobenboard befestigen.

9 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
4 MÖBEL RUHERÄUME, R.-NR. 4 - 6

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.4.7 **innenliegendes Rollo**

Liefern und Montieren eines innenliegendes Rollos mit Metallträger ohne seitliche Führung mit Kettenzug.

Geeignet als Anlage für senkrechten Einbau für den Innenbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz. Durch das selbstsperrende Getriebe bleibt das Rollo auf jeder beliebigen Höhe stehen.

Abmessungen: 1.070 x 1.412 [mm]

Bieterangabe (innenliegendes Rollo):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

3

St

16.4 MÖBEL RUHERÄUME, R.-NR. 4 - 6

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
5 MÖBEL UMKLEIDE, R.-NR. 10 - 11

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.5 MÖBEL UMKLEIDE, R.-NR. 10 - 11

16.5.1 Garderobenschrank (Doppelspind) auf Untergestell mit Schuhablage

Liefern und Aufstellen eines Garderobenschrank (Doppelspind) mit paarweise zueinanderschlagenden Türen für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von Straßen- und Berufsbekleidung, auf untergebaute Stahlgestell (gem. ASR A4.1) gem. Leitplanung 2301-M-5-101-a-B und 2301-M-5-101-b-B. Die Türen sind verwindungssteif und aus Stahlblech, mit Belüftungslochbild und Etikettenrahmen sowie Türoffnungsbegrenzern auszubilden. Das Türenpaar wird mit einem Drehriegelschloss ausgestattet.

Doppelspind, rechts: Spindabteil mit Ablageboden oben und darunter sitzender Garderobenstange und drei verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken sowie einem selbstklebenden Kunststoff-Handtuchhaken versehen, links: Spindabteil mit 5 untereinander liegenden Fächern; Extrem verwindungssteife Türen aus Stahl mit geschlossenen seitlichen Profilen, je 1 Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss pro Türenpaar. Untergebautes Gestell aus Stahl, mit Schuhablage, pulverbeschichtet.

Abteilbreite: ca. 300 mm (2 Abteile)
Gesamt-Breite: ca. 600 mm
Gesamt-Tiefe: ca. 500 mm
Schrank mit 2 Abteilen für 1 Person
Höhe inkl. Untergestell: ca. 2190 mm

Farbe Korpus Schrank: ähnlich RAL 7035 lichtgrau
Farbe Unterbau/ Untergestell: ähnlich RAL 7035 lichtgrau
Farbe Schranktüren: ähnlich RAL 5018 türkisblau

gew. Fabrikat: rotstahl GmbH o. glw.
Bieterangabe (Garderobenschrank (Doppelspind)):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

16

St

16.5.2 freistehende Sitzbank

Liefern und Aufstellen einer freistehenden Sitzbank, gemäß Leitplanung 2301-M-5-101-a-B.

Länge: 1500 mm

Breite: 355 mm

Höhe: 405 mm

Untergestell:

- 4-Kant-Profil (30 x 30 mm)

- Farbe: ähnlich RAL 7035 lichtgrau

- Füße mit Bodengleitern

Sitzleisten:

- Holz

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
5 MÖBEL UMKLEIDE, R.-NR. 10 - 11

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

gew. Fabrikat: rotstahl GmbH o. glw.
Bieterangabe (freistehende Sitzbank):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

2

St

16.5 MÖBEL UMKLEIDE, R.-NR. 10 - 11

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
6 MÖBEL PSA-Raum, R-Nr. 12

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.6 MÖBEL PSA-Raum, R-Nr. 12

16.6.1 Garderobenbord

Garderobenbord mit Garderhakenleiste (gesonderte Position) für PSA liefern und montieren, das Garderobenbord wird gem. beiliegender Leitplanung 2301-M-103-D. In geforderter Lage und Aufbau geliefert und verdeckt an der Wand montiert, die Befestigungsmaterialien sind durch den AN zu wählen und in den Einheitspreis dieser Position mit einzurechnen.

Material: gem. Oberfläche A,
Vorbemerkungen (ZTV)
Farbe: RAL 7047 telegrau 4 o.ä.
Wandbord (BxHxT): 3200 x 2000 x 19 [mm]
Garderobenhaken: gesonderte Position 2 Stück

1 St

16.6.2 Garderobenleiste mit 3 Haken

Garderobenleiste mit 3 Haken, gem. beiliegender Leitplanung 2301-M-103-D, Edelstahl matt gebürstet auf vorbeschriebenen Garderobenboard.

Garderobenleiste mit 3 Haken:

Tiefe: 120 mm

Haken-Durchmesser: 14 mm

Breite Hakenleiste: ca. 1160 mm

Befestigungsmaterial (Stockschraube M6 x 38 mm) liefern und auf vorbeschriebenem Garderobenboard befestigen.

2 St

16.6.3 Schuhablage

Schuhablage für PSA gem. Leitzeichnung 2301-M-5-103-D. In geforderter Lage und Aufbau geliefert und verdeckt an der Wand montiert, die Befestigungsmaterialien sind durch den AN zu wählen und in den Einheitspreis dieser Position mit einzurechnen. Edelstahl matt gebürstet, hängt befestigt auf Trockenbauwand.

Abmessung (L x B): 800 x 370 [mm]

Bieterangabe (Schuhablage PSA):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

4 St

16.6 MÖBEL PSA-Raum, R-Nr. 12

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	7	MÖBEL WÄSCHE- UND PUMI -RAUM; R.-NR. 9 & 13

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.7	MÖBEL WÄSCHE- UND PUMI -RAUM; R.-NR. 9 & 13
-------------	--

16.7.1	Schwerlastregal
---------------	------------------------

Liefern und Aufstellen eines stabilen Schwerlastregals zur Lagerung.

- mindestens 4 Fachböden
- rutschhemmende Einlegeböden

Abmessungen (BxHxT): 1000 x 2000 x 400 [mm]

Einbauort: R-Nr: 13 Pumi

Bieterangabe (Schwerlastregal):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

2

St

16.7	MÖBEL WÄSCHE- UND PUMI -RAUM; R.-NR. 9 & 13
-------------	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	8	MÖBEL MEDIZINISCHES LAGER, R-NR. 16

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.8 MÖBEL MEDIZINISCHES LAGER, R-NR. 16

16.8.1 Apothekerschrank, mit 10 Körben, 1.180 x 2.200 x 600 [mm]

Liefern und Aufstellen eines Apothekerschrank mit allen benötigten Metallauszügen und je Seite mit 5 höhenverstellbaren Körben versehen, einer mittig vertikal teilenden Schrankplatte, inkl. Niveauregulierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Anfertigung gem. beiliegender Leitzeichnung 2301-M-5-107-C.

Der Apothekerschrank ist mit einem separaten Schließsystem auszuführen und nicht in die vorhandene Zentralverschluss- bzw. Hauptschlüsselanlage zu integrieren. Verbindungsmöglichkeit von 2 oder mehreren Schränken untereinander für ein homogenes Erscheinungsbild.
Korpus aus Plattenwerkstoff Oberfläche A, ohne sichtbare Verbindungsbeschläge. Sockelblenden sind aus wasserfestem Plattenwerkstoff herzustellen, zurückspringend und in einer Höhe von ca. 60 mm. Möbelgriff als Bügelgriff, Edelstahl, d= 8 mm, einer Ausladung von ca. 32 mm und einer Länge von ca. 128 mm.

Material: gem. Oberfläche A
Vorbemerkungen (ZTV)
Farbe: RAL 7047 telegrau 4 o. a.
Abmessungen (BxHxT): 1.180 x 2.200 x 600 [mm]

1 St

16.8.2 Medikamentenschrank, 10 Fächer, 1.180 x 2200 x 600 mm

Liefern und Aufstellen eines Flügeltürenschranks (2-flg) als Medikamentenschrank, abschließbar, mit 10 Fächern, gem. beiliegender Leitzeichnung 2301-M-5-107-C, mit 8 Fachböden und einer vertikal teilenden Schrankplatte. Individuellen Inneneinrichtung der Fachböden, einfach und werkzeuglos verstellbar durch geeignetes Raster. Inkl. Niveauregulierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Zentralverschluss mit Hauptschlüsselanlage.
Verbindungsmöglichkeit von 2 oder mehreren Schränken untereinander für ein homogenes Erscheinungsbild.
Korpus aus Plattenwerkstoff Oberfläche A, ohne sichtbare Verbindungsbeschläge, Topfbänder als Drehbänder mit gedämpften Schliessbändern. Sockelblenden sind aus wasserfestem Plattenwerkstoff herzustellen, zurückspringend und in einer Höhe von ca. 60 mm Möbelgriff als Bügelgriff, Edelstahl, d= 8 mm, einer Ausladung von ca. 32 mm und einer Länge von ca. 128 mm.

Material: gem. Oberfläche A

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
8 MÖBEL MEDIZINISCHES LAGER, R-NR. 16

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Vorbemerkungen (ZTV)
Farbe: RAL 7047 telegrau 4 o. ä.
Abmessungen: 1.180 x 2.200 x 600 [mm]

3

St

16.8.3 **Ablagebord, d=38 mm**

Liefern und Montieren eines Ablagebord, gem beiliegender
Leitzeichnung 2301-M-5-107-C.
ausgelegt auf eine Traglast von bis zu 70 kg.
Das Ablagebord ist inkl. Tragewinkel oder anderem
geeignetem Unterbau zu liefern und zu montieren.
Abweichend zu den Beschreibungen der Oberfläche A in den
ZTV ist die Platte in einer Stärke von 38 mm zu wählen

Material: gem. Oberfläche A, Vorbemerkung (ZTV)
Farbe: RAL 7047 telegrau 4 o. ä.
Bord (BxHxT): 1.235 x 338 x 600 [mm]

1

St

16.8.4 **Schließanlage**

Liefern und Einbauen einer Hauptschlüsselanlage für
vorbeschriebene Schränke, bestehend aus Zylinderschloss
und dazugehöriger Schlüssel

Anzahl der Zylinderschlösser: 5 Stück
Anzahl der Schlüssel: 5 Stück

1

St

16.8 MÖBEL MEDIZINISCHES LAGER, R-NR. 16

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
9 MÖBEL DESINFEKTION, R.-NR. 17

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.9 MÖBEL DESINFEKTION, R.-NR. 17

16.9.1 Arbeitstisch, Chromstahl + Edelstahl, 2000 x 700 x 850 [mm]

Liefern und Aufstellen eines Arbeitstisch mit 100 mm Aufkantung und Grundboden aus Chromstahl AISI430. Die Arbeitsplatte ist als Edelstahlplatte mit zusätzlich verstärkendem Material unterfüttert ausgeführt, höhenverstellbare Füße zum Einstellen der Arbeitshöhe, mit Grundboden, abgerundete Ecken, Tischbeine aus Vierkantprofil
Ausführung gem. beiliegender Leitzeichnung
2301-M-5-108-C.

Abmessungen Tisch (LxB):	2.000 x 700 mm
Höhe Aufkantung:	100 mm
Arbeitshöhe:	850 mm
sonstige Abmessungen:	gem Leitzeichnung

Bieterangabe (Arbeitstisch Desinfektionsraum):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

16.9.2 Rollensatz, für vorbeschriebene Position

Liefern und Montieren eines Rollensatzes, bestehend aus:
2 x gebremst, 2 x ungebremst;
passend für vorbeschriebene Arbeitstische.

Abmessungen: ca. 33 x 35 x 159 [mm]

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

16.9.3 Arbeitsplatte

Liefern und montieren einer Melaminharzbeschichtete Spannplatte im Dekorverband, als Möbelbauplatte. Dekorativer Holzwerkstoff auf Basis einer Rohspanplatte nach EN 312. Formaldehydklasse E1. Beidseitige Beschichtung mit melaminharz imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323.
Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration. Zur Anwendung im Feuchtebereich, vorwiegend Möbel- und Innenausbau. Die Arbeitsplatte ist auf die vorbeschriebenen Unterschränke als oberer Abschluss zu befestigen und mit einem Ausschnitt für ein Spülbecken gemäß nachfolgender Beschreibung, inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten, vorzurichten.

Dekor: gem. Wahl des AG/ z.B. scivaro schiefer F235 ST76

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
9 MÖBEL DESINFEKTION, R.-NR. 17

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abmessungen (BxHxT): 2.400 x 40 x 600 [mm]
gew. Fabrikat: Egger, Kollektion Dekorativ 24+ o. glw.

1 St

16.9.4 **Spülbecken**

Lieferung und Montage eines in Arbeitsplatte integriertes Spülbecken, Anschluss an Abwasserleitung bauseits durch Gewerk Sanitär, Abmessungen Becken: ca. 560 x 510 x 200 mm. Herstellen einer Bohrung für bauseits gelieferte Spülenarmatur, Anschluss der Spülenarmatur erfolgt bauseits durch Gewerk Sanitär.

Oberfläche: Fragranit/ Farbe: onyx/ nach Wahl AG
gew. Fabrikat: Fa. Franke, Maris MRG 610-52; o. glw.

1 St

16.9.5 **Unterschrank, 600 x 850 x 600 [mm]**

Liefern und Montieren eines Schrankkorpus mit Türflügeln gem. Leitzeichnung 2301-M-5-108-C.
Korpus aus Plattenwerkstoff ohne sichtbare Verbindungsbeschläge mit Schrankfronten bzw. Türflügel entsprechend vorgegebener Gesamtkontur. Schränke sind untereinander fugenlos koppelbar.
Individuelle Inneneinrichtung der Fachböden, einfach und werkzeuglos verstellbar durch geeignetes Raster.
Sockelblenden sind auch wasserfestem Plattenwerkstoff herzustellen, zurückspringend in einer Höhe von ca. 70 mm.
Möbelgriffe als Bügelgriff, Edelstahl, d=8 mm, einer Ausladung von ca. 32 mm und einer Länge von ca. 128 mm

Material: gem. Oberfläche A
Vorbemerkungen (ZTV)

Farbe: RAL

Abmessungen (BxHxT): 600 x 850 x 600 [mm]

4 St

16.9.6 **Wandhaken, verzinkt**

Wandhaken, verzinkt, rund, Abmessungen: 140 x 115 [mm], Befestigungsmaterial (Stockschraube M6 x 38 mm) liefern und befestigen.

2 St

16.9 **MÖBEL DESINFEKTION, R.-NR. 17**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	10	MÖBEL FAHRZEUGHALLE, R.-NR. 19

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.10 MÖBEL FAHRZEUGHALLE, R.-NR. 19

16.10.1 Whiteboard, 1.500 x 1.000 [mm], lackiert, Alurahmen

Liefern und Montieren eines Whiteboard, magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbare Oberfläche aus weiß lackiertem Stahl, trocken und feucht abwischbar, inkl. Befestigungsmaterial für Mauerwerk und oder Trockenbauwände. Eingefasst mit einem silbereloxiertem Aluminiumrahmen mit Ecken aus Kunststoff und an der Unterseite mit einer Ablageschale für Boardmarker und Reinigungsutensilien versehen, Geeignet für Wandmontage sowohl im Hoch- als auch im Querformat.

Abmessungen, B x H: 1.500 x 1.000 [mm]

1

St

16.10.2 Arbeitstisch, Chromstahl + Edelstahl, 1.200 x 700 x 850 mm

Liefern und Aufstellen eines Arbeitstisch mit 100 mm Aufkantung und Grundboden aus Chromstahl AISI430. Die Arbeitsplatte ist als Edelstahlplatte mit zusätzlich verstärkendem Material unterfüttert ausgeführt, höhenverstellbare Füße zum Einstellen der Arbeitshöhe, mit Grundboden, abgerundete Ecken, Tischbeine aus Vierkantprofil
Ausführung gem. beiliegender Leitzeichnung
2301-M-5-105-D.

Abmessungen (LxBxH):	1.200 x 700 mm
Höhe Aufkantung:	100 m
Arbeitshöhe:	850 mm
sonstige Abmessungen:	gem. Leitzeichnung

Bieterangabe (Arbeitstisch Fahrzeughalle):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

1

St

16.10.3 Rollensatz, für vorbeschriebene Position

Liefern und Montieren eines Rollensatzes, bestehend aus:
2 x gebremst, 2 x ungebremst;
passend für vorbeschriebene Arbeitstische.

Abmessungen: ca. 33 x 35 x 159 [mm]

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
10 MÖBEL FAHRZEUGHALLE, R.-NR. 19

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.10.4 **Ablagebord für Tastatur, Edelstahl**

Liefern und Montieren eines Ablagebords aus Edelstahl zur Ablage einer Tastatur. Das Ablagebord ist inkl. Tragewinkel oder anderem geeignetem Unterbau zu liefern und zu montieren. Ausführung entsprechend Leitplanung: 2301-M-5-105-D

Abmessungen B x H x T: 800 x 170 x 300 [mm]

1

St

16.10 **MÖBEL FAHRZEUGHALLE, R.-NR. 19**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	11	MÖBEL FLUR, R.-NR. 1

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.11 MÖBEL FLUR, R.-NR. 1

16.11.1 Wandbord für Garderobe

Wandbord für Hut- und Mantelhaken (gesonderte Position), sowie Ablageboard (gesonderte Position) für Flur liefern und montieren.

Das Garderobenbord gem. beiliegender Leitplanung 2301-M-113-A wird in geforderter Lage und Aufbau geliefert und verdeckt an der Wand montiert, die Befestigungsmaterialien sind durch den AN zu wählen und in den Einheitspreis dieser Position mit einzurechnen.

Material: gem. Oberfläche A,
Vorbemerkungen (ZTV)
Farbe: RAL 7047 telegrau 4 o.ä.
Wandbord (BxHxT): 1.073 x 2000 x 19 [mm]
Hut- und Mantelhaken: gesonderte Position 4 Stück

1 St

16.11.2 Schrank, mit seitlich rauslaufendem Schrankboden

Liefern und Aufstellen eines Schanks mit seitlich rauslaufendem Schrankboden, im Flur mit 4 Fächern, gem. beiliegender Leitzeichnung 2301-M-5-113-A

Mit 1 Fachboden, 1 horizontal teilende fest verbaute Regalplatte und 1 vertikal teilende fest verbaute Regalplatte, individuelle Inneneinrichtung der Fachböden, einfach und werkzeuglos verstellbar durch geeignetes Raster.

Inkl. Niveauregulierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Korpus aus Plattenwerkstoff Oberfläche A, ohne sichtbare Verbindungsbeschläge, Sockelblenden sind aus wasserfestem Plattenwerkstoff herzustellen, zurückspringend und in einer Höhe von ca. 70 mm. Muschelgriffe, Material/ Einbau siehe gesonderte Position.

Material: gem. Oberfläche A,
Vorbemerkungen (ZTV)
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß o.ä.
Abmessungen (BxHxT): 900 x 800 x 250 [mm]

Abmessungen (Schrankboden): 1.073 x 63 x 250 [mm]

1 St

16.11.3 Ablagebord

Liefern und Montieren eines Ablagebords aus Holz zur Ablage von Kleidungsstücken im Flur.

Das Ablagebord wird am Wandbord oberhalb des Schrankes montiert.

Ausführung entsprechend Leitplanung: 2301-M-5-113-A

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
 16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
 11 MÖBEL FLUR, R.-NR. 1

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abmessungen B x H x T: 1.073 x 19 x 269 [mm]

1

St

16.11.4 Hut- und Mantelhaken

Liefern und montieren eines Hut- und Mantelhaken aus Polyamid, schwarz auf Wandbord Pos. 11.1 montieren gem. Leitzeichnung 2301-M-5-113-A.
 gew. Fabrikat: Häfele, Mod. H3802 o.glw.
 Frabe: schwarz

angeb. Fabrikat: '.....'

angeb. Modell: '.....'

4

St

16.11.5 Muschelgriff, rund, d= 40 mm

Liefern und Einbau von Muschelgriffen in Türblätter für vorbeschriebene Schrank-Wandbord-Konstruktion, aus Edelstahl, schwarz mit einem Ø von 40 mm.
 gew. Fabrikat: Häfele, Art.-Nr. 1004176 oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: '.....'

2

St

16.11.6 Regenschirmständer, Stahl/Polypropylen

Liefend und montieren eines Regenschirmständers, mit 2 geschlossenen Seiten, für bis zu 4 Regenschirmen Abtropfschalen zur flexiblen Anordnung.
 Meterial: Gehäuse Stahl/ Tablett: Polypropylen
 Farbe: weiß/schwarz nach Wahl des AG
 Abmessungen: B 11 x T 11 x H 30 cm
 Gewicht: ca 1,5 kg
 gew. Fabrikat: Yamazaki; Mod. SMART oder glw.

angeb. Fabrikat: '.....'

1

St

16.11 MÖBEL FLUR, R.-NR. 1

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	12	SONSTIGES

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16.12 SONSTIGES

16.12.1 Raumschilder

Liefen und Montieren von Raumschildern auf Wand angebracht neben Türzarge, inkl. Beschriftung des Einsteckschildes gem. Vorgabe Auftraggeber. Türschild aus Aluminium mit Acrylscheibe, dazugehörigem Einsteckschild inkl. Montageset und Anleitung. Abmessungen: ca. 149 x 105,5 mm

gew. Fabrikat: Fa. DURABLE / Info Sign o. glw.
Bieterangabe (Raumschilder):

Erzeugnis: '.....'

Hersteller: '.....'

20 St

16.12.2 Montage Fernseher, Lieferung bauseits

Montage Fernseher, Wandhängend; Lieferung Fernseher und Hängegestell bauseits.

1 psch

16.12.3 Insektenschutz, Spannrahmen, 2.380 x 2.245 [mm]

Rahmen mit Aluminium-Innenecken zum Einklicken oder Zusammenschrauben. Mit Montagegriff für einfachen und schnellen Einbau des Insektenschutzgitters auf den Fensterrahmen.

Ausführung/ Aufteilung gem. beiliegender Leitzeichnung 2301-M-5-111-A.

Bürstenabdichtung in schwarz, je nach Montageart unterschiedlich lang.

Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau, Öffnungsfaktor 60 %.

Maschendichte 18x16 [Fäden/Zoll], Maschenweite 1,41 x 1,58 mm, Fadenstärke 0,28 mm

Mit hoher Reißfestigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Abmessungen (BxH): ca. 2.380 x 2.245 [mm]

Fläche: ca. 5,34 m²

Herstellung/ Bestellung nach Aufmaß vor Ort!

1 St

16.12.4 Insektenschutz, Spannrahmen, 1.220 x 2.245 [mm]

Wie Pos.-Nr. 16.12.3, jedoch

Abmessungen: ca. 1.220 x 2.245 [mm]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2025 - 1	Neubau Rettungswache Rieps
	16	Tischler, Ausstattung und Einrichtung
	12	SONSTIGES

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fläche: ca. 2,74 m²

1

St

16.12.5 Insektenschutz, Spannrahmen, 1.070 x 1.410 [mm]

Wie Pos.-Nr. 16.12.3, jedoch

Abmessungen: ca. 1.070 x 1.410 [mm]

Fläche: ca. 1,51 m²

4

St

16.12.6 Insektenschutz, Spannrahmen, 710 x 710 [mm]

Wie Pos.-Nr. 16.12.3, jedoch

Abmessungen: ca. 710 x 710 [mm]

Fläche: ca. 0,50 m²

5

St

16.12.7 Plissee, senkrecht, verspannt, 2.380 x 2.245 [mm]

Liefern und anbringen eines innenliegenden Plissees
Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium,
gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung.
Verstellbares Unterprofil mit ergonomisch geformtem
Bediengriff.

Endkappen, farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff
Schnüre: 0,8 mm stark, farblich auf den Stoff abgestimmt
Fest montiertes Oberprofil mittels Halteclip, untere
Befestigung mittels stabilem Spannschuh aus hochfestem
Kunststoff inkl. Basisteil mit Verdrehsicherung, zwei
Auflageflächen um eine Montage für jede Fensterfalz zu
ermöglichen

Behänge: Farbe und Material nach Wahl des AG

Abmessungen, B x H: ca. 2.380 x 2.245 [mm]

Ort: Raum Nr. 2 Aufenthalt

Herstellung/ Bestellung nach Aufmaß vor Ort!

1

St

16.12.8 Plissee, senkrecht, verspannt, 1.070 x 1.410 [mm]

Wie Pos.-Nr. 16.12.7, jedoch

Abmessungen, B x H: ca. 1.070 x 1.410 [mm]

Ort: Raum Nr. 3 Dienstraum

1

St

16.12.9 Folierung Innen- und Außentür

Folierung Innen- und Außentür zur visuellen Kennzeichnung
von transparenten Glastüren gem. Vorgabe des
Auftraggebers;

Die Ausführung umfasst die fachgerechte Lieferung und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
 16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung
 12 SONSTIGES

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Anbringung geeigneter, dauerhaft haftender Folienelemente
 in einer gut sichtbaren Gestaltung z.B. kontrastreiche
 Makierung in Augenhöhe.

Ta.00.01.01 (Hauszugangstür) und Ti 0.02.01 (Aufenthalt);
 Gesamtfläche ca. 5m².

1 psch

16.12.10 Garderobenhaken, Stahl

Liefern und Montieren eines Garderobenhaken aus Stahl,
 pulverbeschichtet, inkl. geeignetem Befestigungsmaterial für
 Mauerwerk oder Trockenbau.

Farbe: Tiefschwarz RAL 9005
 Breite: ca. 60 mm
 Tiefe: ca. 62 mm
 Höhe: ca. 145 mm

Einbauort: gem. Abstimmung örtl. Bauleitung und AG

2 St

16.12 SONSTIGES

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2025 - 1 Neubau Rettungswache Rieps
16 Tischler, Ausstattung und Einrichtung

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

16.1	MÖBEL AUFENTHALT, R.- NR. 2	
16.2	MÖBEL KÜCHENZEILE, R.- NR. 2	
16.3	MÖBEL DIENSTRAUM, R.- NR. 3	
16.4	MÖBEL RUHERÄUME, R.-NR. 4 - 6	
16.5	MÖBEL UMKLEIDE, R.-NR. 10 - 11	
16.6	MÖBEL PSA-Raum, R-Nr. 12	
16.7	MÖBEL WÄSCHE- UND PUMI -RAUM; R.-NR. 9 & 13	
16.8	MÖBEL MEDIZINISCHES LAGER, R-NR. 16	
16.9	MÖBEL DESINFEKTION, R.-NR. 17	
16.10	MÖBEL FAHRZEUGHALLE, R.-NR. 19	
16.11	MÖBEL FLUR, R.-NR. 1	
16.12	SONSTIGES	
16	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme	Tischler, Ausstattung und Einrichtung