

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeine Leistungen.....	2
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	2
1.2.	Verkehrssicherung.....	2
1.3.	Hilfsleistungen.....	6
2.	Sanierungsabschnitt 1 - Fahrbahn.....	7
2.1.	Abbruch.....	7
2.2.	Erbau.....	7
2.3.	Entwässerung für Straßen.....	9
2.4.	Tragschichten.....	11
2.5.	Deckschichten.....	11
2.6.	Pflaster, Borde.....	13
2.7.	Sonstiges.....	14
3.	Sanierungsabschnitt 1 - Gehweg.....	14
3.1.	Abbruch.....	14
3.2.	Erbau.....	15
3.3.	Tragschichten.....	16
3.4.	Pflaster, Borde.....	16
3.5.	Sonstiges.....	17
4.	Sanierungsabschnitt 7 - Gehweg.....	18
4.1.	Abbruch.....	18
4.2.	Pflaster, Borde.....	18
4.3.	Sonstiges.....	19

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeine Leistungen				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000	psch
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000	psch
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung			
1.2.	Verkehrssicherung				
1.2.10.	Verkehrszeichenplan	10,000	St
1.2.20.	Abstimmung der Verkehrssicherung mit Anliegern	1,000	psch
1.2.30.	Verkehrszeichen außer Kraft setzen	10,000	St
1.2.40.	StL-Nr. 21.105/208.12.29.94.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext Freitext ...*Höhe 2,20 m ... Freitext ...	30,000	St

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.50.	StL-Nr. 21.105/208.12.29.94.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext Freitext ...*Höhe 2,20 m ... Freitext ...	5,000 St
1.2.60.	StL-Nr. 21.105/213.12.04 Verkehrsschild umsetzen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Höhe 2,20 m	35,000 St
1.2.70.	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	5,000 St
1.2.80.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	5,000 St
1.2.90.	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2	20,000 St
1.2.100.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	20,000 St
1.2.110.	StL-Nr. 21.105/405.05.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	30,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.120.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	30,000	St
1.2.130.	StL-Nr. 21.105/405.05.23.01 Absp.g., Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	5,000	St
1.2.140.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	5,000	St
1.2.150.	Absp.g., Warneinr. aufb., abb.u.vorh. Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	15,000	St
1.2.160.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	15,000	St
1.2.170.	Absp.g., Warneinr. aufb., abb.u.vorh. Schr.bake eins.*Typ RA2	15,000	St
1.2.180.	StL-Nr. 21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	15,000	St
1.2.190.	Fußgängerzaun auf- und abbauen Zaunhöhe 1,2 m	150,000	m

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.200.	Fußgängerzaun umsetzen Zaunhöhe 1,20 m	300,000 m
1.2.210.	Umleitungsplan erstellen	1,000 St
1.2.220.	Verkehrsschild aufstellen Größe 2 Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN	10,000 St
1.2.230.	Umleitungsbeschilderung umsetzen	10,000 St
1.2.240.	Verkehrsschild aufstellen Z.454,457,459*Größe 2 V-Schild+Z-Schild*Retroreflkt.Typ 2 Aufstv. Wahl AN	10,000 St
1.2.250.	Verkehrsschild aufstellen Z.458*Größe 2 V-Schild*Retroreflkt.Typ 2 Aufstv. Wahl AN	2,000 St
1.2.260.	Umleitungsbeschilderung umsetzen	10,000 St
1.2.270.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	1,000 psch
1.2.280.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	1,000 psch

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.2. Verkehrssicherung		
1.3.	Hilfsleistungen			
1.3.10.	Bereitstellungsfläche herstellen			
		50,000 m2
1.3.20.	Vorhalten der Bereitstellungsfläche			
		20,000 d
1.3.30.	Prüffähige Bestandsvermessung für den Straßenbau			
		1,000 psch
1.3.40.	Übergabedokumentation Verkehrsanlagen			
		1,000 psch
1.3.50.	Erstabsteckung inkl. Feinabsteckung ausführen Verkehrsanlagen			
		1,000 psch
1.3.60.	Information der Betroffenen vor und während der Bauzeit			
		1,000 psch
1.3.70.	StL-Nr. 19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-I-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.			
		5,000 St
1.3.80.	StL-Nr. 19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen			
		5,000 h
1.3.90.	Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum			
		1,000 psch
	Summe 1.3. Hilfsleistungen		

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1. Allgemeine Leistungen		
2.	Sanierungsabschnitt 1 - Fahrbahn			
2.1.	Abbruch			
2.1.10.	StL-Nr. 22.113/005.10.30.90.10 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*Fräsasph. verw.	210,000 m2
2.1.20.	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Großpflaster*Naturstein*Packlage säubern, transportieren	205,000 m2
2.1.30.	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Großpflaster*Naturstein säubern, lagern für den Wiedereinbau	5,000 m2
2.1.40.	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Großpflaster*Naturstein säubern, transportieren	22,000 m2
2.1.50.	Bordsteine aufnehmen. Naturstein*... Freitext ... Aufbr. verwerten*Anteil WV 75-100	55,000 m
	Summe 2.1. Abbruch		
2.2.	Erdbau			
2.2.10.	Boden bzw. Fels lösen und zwischenl. f. Wiedereinbau *Profilg.lösen Planum gesondert	30,000 m3

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.20.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 150*O.Verb./O.Wassrh. Verfüllboden ges.*... Freitext ...	25,000 m
2.2.30.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25m Rohr bis DN 150*eischl.Leit.zone.	25,000 m
2.2.40.	Hindernisse über 0,1 m3 entf. Zulage	2,000 m3
2.2.50.	Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Boden einb.u.v.	5,000 m3
2.2.60.	Rohrleitungskreuzung sichern in Betrieb	2,000 St
2.2.70.	Kabelkreuzung sichern erdverlegt in Betrieb	5,000 St
2.2.80.	Rohrleitung sichern Leitung in Betrieb	25,000 m
2.2.90.	Kabel sichern erdverlegt in Betrieb	50,000 m
2.2.100.	StL-Nr. 21.109/126.11.19.00 Wasserhaltung durchführen Leitungsgraben*Pumpensumpf FD/m bis 3 m3/h*... Freitext ...	19,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.110.	StL-Nr. 21.109/126.12.19.00 Wasserhaltung durchführen Leitungsgraben*Vakuumkleinfilt. FD/m bis 3 m3/h*... Freitext ...	6,000 m
2.2.120.	Planum herstellen *Verf. 45 MN/m2	270,000 m2
2.2.130.	Oberfläche verdichten	270,000 m2
2.2.140.	Deklarationsanalytik erstellen	1,000 St
2.2.150.	N.gefährl. Abfall aus Abbruch verw. Boden BM-0, bis 10 Vol.-% Bauschutt	55,000 m3
2.2.160.	Zul. N.gefährl. Abfall Abbr. verw. Boden BM-F1 bis 10 Vol.-% Bauschutt	5,000 m3
2.2.170.	Verwertung Gemische BM-0	16,000 t
2.2.180.	Zulage Verwertung Gemische BM-F1	3,000 t
Summe 2.2. Erdbau		
2.3.	Entwässerung für Straßen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.10.	Straßenablauf einbauen m.Erdarb. Combipoint PE 300 x 500 Kurz, T ab 1,25-1,75 m*Aush.ents/F.lief.	3,000 St
2.3.20.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500*ACO Aufsatz Klasse D 400, BH 150	3,000 St
2.3.30.	Rohrleitung an Straßenablauf anschiessen	3,000 St
2.3.40.	Einmessskizzen für Straßenabläufe	3,000 St
2.3.50.	Kunststoffrohrleitung herstellen DN 150*Bettung Typ 1 Überdeckg. 1-2 m SLW 60,Sta.gepr.	25,000 m
2.3.60.	StL-Nr. 22.110/368.21.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	15,000 St
2.3.70.	StL-Nr. 22.110/368.02.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr	3,000 St
2.3.80.	Rohrverbindung herstellen DN 150	1,000 St
2.3.90.	Warnband liefern und verlegen	25,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.100.	Entwässerungsleitung reinigen Rohr DN 150 Räumg. verwerten	25,000 m
2.3.110.	Dichtigkeitsprüfung der Anschlussleitung	25,000 m
2.3.120.	TV-Inspektion Regenwasserkanal DN 150	25,000 m
Summe 2.3. Entwässerung für Straßen			
2.4.	Tragschichten			
2.4.10.	Schottertragschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ...	250,000 m2
2.4.20.	StL-Nr. 22.113/138.14.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 10 cm Bitumen 70/100	250,000 m2
2.4.30.	Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,0*... Freitext ... Bitumen 70/100 Handeinbau	10,000 t
Summe 2.4. Tragschichten			
2.5.	Deckschichten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.10.	StL-Nr. 22.113/063.21.12.93 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	250,000 m2
2.5.20.	StL-Nr. 22.113/348.11.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3*Dicke 4 cm Bitumen 50/70	250,000 m2
2.5.30.	Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst Bk1,0*... Freitext ... Bitumen 50/70 Handeinbau	4,000 t
2.5.40.	StL-Nr. 22.113/952.10.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell	250,000 m2
2.5.50.	StL-Nr. 22.113/912.51.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	60,000 m
2.5.60.	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	3,000 St
2.5.70.	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Borde	60,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.80.	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Schächte	2,000 St
2.5.90.	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	3,000 St
Summe 2.5. Deckschichten		
2.6.	Pflaster, Borde			
2.6.10.	Pflastersteine aus- und einbauen*Großpflaster Fahrbahn*ErsatzSt. 5 vH	35,000 m2
2.6.20.	Bordstein nachbearbeiten/nachschneiden NBSt. 15/30-15/25	55,000 St
2.6.30.	Bordstein aus Naturstein setzen	10,000 m
2.6.40.	Bordstein aus Naturstein setzen	45,000 m
2.6.50.	Bordstein aus Naturstein setzen Bord des AG *Granit gerader Stein*	5,000 m
2.6.60.	Herstellung von Dehnungsfugen in Borden	30,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.70.	Streifen aus Granitpfl.st. herst. vor aufg. Baut.* längs o.F., m. Vorsatz.*1-zeilig Fundament C20/25*... Freitext ... Pfl. gelagert auf Flächen AG	9,000	m
2.6.80.	Schachtabdeckung auf Höhe setzen Distanzst+Mörtel	2,000	St
Summe 2.6. Pflaster, Borde			
2.7.	Sonstiges				
2.7.10.	Schieberkappen höhentechisch anpassen inkl. Umpflasterung	3,000	St
2.7.20.	Verkehrsschild abbauen, lagern und neu setzen einschl. Rohrfosten, Erd- und Fundamentarbeiten	1,000	St
Summe 2.7. Sonstiges			
Summe 2. Sanierungsabschnitt 1 - Fahrbahn			
3.	Sanierungsabschnitt 1 - Gehweg				
3.1.	Abbruch				
3.1.10.	StL-Nr. 21.115/002.19.11.99 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. b. 6 cm*... Freitext ... ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung ... Freitext ...	2,000	m2

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.20.	StL-Nr. 21.115/011.91.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	140,000 m2
3.1.30.	StL-Nr. 22.113/005.10.30.90.10 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*Fräsasph. verw.	50,000 m2
3.1.40.	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Großpflaster*Naturstein*Packlage säubern, transportieren	50,000 m2
	Summe 3.1. Abbruch		
3.2.	Erdbau			
3.2.10.	Boden bzw. Fels lösen und zwischenl. f. Wiedereinbau *Profilg.lösen Planum gesondert	50,000 m3
3.2.20.	Planum herstellen *Verf. 45 MN/m2	200,000 m2
3.2.30.	Oberfläche verdichten	200,000 m2
3.2.40.	Deklarationsanalytik erstellen	1,000 St
3.2.50.	N.gefährl. Abfall aus Abbruch verw. Boden BM-0, bis 10 Vol.-% Bauschutt	45,000 m3

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.60.	Zul. N.gefährl. Abfall Abbr. verw. Boden BM-F1 bis 10 Vol.-% Bauschutt	5,000 m3
3.2.70.	Verwertung Gemische BM-0	15,000 t
3.2.80.	Zulage Verwertung Gemische BM-F1	2,000 t
Summe 3.2. Erdbau		
3.3.	Tragschichten			
3.3.10.	Dränbetontragschicht herstellen Dicke 19 cm*Bettung f. Gehwegbereich, gepflastert mind. C16/20	50,000 m2
3.3.20.	Schottertragschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Dicke 18 cm	145,000 m2
Summe 3.3. Tragschichten		
3.4.	Pflaster, Borde			
3.4.10.	Pflasterd. aus Betonplatten herst. Rad-/Gehwegflchn.*30 x 30 cm m.F., m.Vorsatz.*... Freitext ...	145,000 m2
3.4.20.	Betonplatten zuarbeiten aus Beton*Dicke 8 cm	15,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.30.	Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst. Rad- und Gehwege*... Freitext ... Naturstein	50,000 m2
3.4.40.	Pflasterfläche anpassen Rad- und Gehwege*Fl. 2 bis 10 m2 ... Freitext ...*ErsatzSt. 5-10 vH Baustgem. 0/4*Fuge, BG 0/4	20,000 m2
3.4.50.	StL-Nr. 21.115/198.19 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*... Freitext ...	21,000 St
Summe 3.4. Pflaster, Borde			
3.5.	Sonstiges			
3.5.10.	Poller liefern und einbauen	4,000 St
3.5.20.	Sperrbügel ausbauen, seitlich lagern und wieder einbauen	8,000 St
3.5.30.	Beleuchtungsmast sichern nach Wahl	1,000 St
3.5.40.	Geländerbügel transportieren und einbauen	2,000 St
3.5.50.	Fahrradständer (Anlehnbügel) liefern und herstellen	2,000 St
Summe 3.5. Sonstiges			

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3. Sanierungsabschnitt 1 - Gehweg		
4.	Sanierungsabschnitt 7 - Gehweg			
4.1.	Abbruch			
4.1.10.	Bordsteine aufnehmen. Naturstein*... Freitext ... Aufbr. verwerten*Anteil WV 75-100			
		10,000 m
	Summe 4.1. Abbruch		
4.2.	Pflaster, Borde			
4.2.10.	Pflasterfläche anpassen Rad- und Gehwege*Fl. 2 bis 10 m2 ... Freitext ...*ErsatzSt. 5-10 vH Baustgem. 0/4*Fuge, BG 0/4			
		35,000 m2
4.2.20.	Pflastersteine aus- und einbauen*Großpflaster Fahrbahn*ErsatzSt. 5 vH			
		15,000 m2
4.2.30.	Bordstein aus Naturstein setzen			
		10,000 m
4.2.40.	Bordstein aus Naturstein setzen Bord des AG *Granit gerader Stein*			
		1,000 m
4.2.50.	Herstellung von Dehnungsfugen in Borden			
		5,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
 LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.60.	Bordstein nachbearbeiten/nachschnneiden NBSt. 15/30-15/25	10,000 St
4.2.70.	StL-Nr. 21.115/198.19 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*... Freitext ...	8,000 St
Summe 4.2.	Pflaster, Borde		
4.3.	Sonstiges			
4.3.10.	Sperrbügel ausbauen, seitlich lagern und wieder einbauen	4,000 St
4.3.20.	Geländerbügel transportieren und einbauen	4,000 St
Summe 4.3.	Sonstiges		
Summe 4.	Sanierungsabschnitt 7 - Gehweg		
Summe LV	2026-18 GW Borwinstraße, Los 1
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
	in Höhe von 19,00 %		EUR
			EUR

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 2024-00216 Gehwegsanierung Borwinstraße
LV: 2026-18 GW Borwinstraße, Los 1 - Sanierungsabschnitt 1 ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)