

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten

Projekt: 2023-299

VG 18 von der B 109 nach Pamitz

PLZ/Ort:

Straße:

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftragsdaten

Auftraggeber:

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Straße:

Feldstraße 85 a

PLZ/Ort:

17489 Greifswald

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 1

Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bis 4+110)

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 2023-299                      **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**  
**LV:** 1                                      **Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung Los1 +Los2	3
1.1.	Baustelleneinrichtung	3
1.2.	Umleitungsstrecke Pamitz - B109, 2.BA-1.TA	6
2.	Kontrollprüfungen	8
2.1.	Kontrollprüfungen	8
3.	Straßenbauarbeiten	9
3.1.	Freimachen Baufeld	9
3.2.	Erdarbeiten Straßenbau	11
3.3.	Straßenbauarbeiten	14
3.4.	Markierung und Beschilderung	18
4.	Durchlasserneuerung Station 1+640	20
4.1.	Rückbau vorh. DL	20
4.2.	Erdarbeiten	21
4.3.	Rohrlegearbeiten	22
4.4.	Wasserhaltung	23
5.	Durchlasserneuerung Station 2+735	24
5.1.	Rückbau vorh. DL	24
5.2.	Erdarbeiten	25
5.3.	Rohrlegearbeiten	26
5.4.	Wasserhaltung	27
	Zusammenstellung	28

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung Los1 +Los2</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
1.1.1.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000 Psch	.....	.....
1.1.2.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000 Psch	.....	.....
1.1.3.	BE für mehrmaligen Einsatz des Asphaltkomplex, abschnittsweises Bauen	2,000 St	.....	.....
1.1.4.	Einholung verkehrsrechtliche Anordnungen	1,000 psch	.....	.....
1.1.5.	Einholung Schachtscheine	1,000 psch	.....	.....
1.1.6.	Benachrichtigung zur Vollsperrung	1,000 psch	.....	.....
1.1.7.	Umleitungsbeschilderung	1,000 psch	.....	.....
1.1.8.	Verkehrszeichen mit Pfosten an der Bundesstraße B 109, Anbindung Umleitungsstrecke an B109	1,000 psch	.....	.....
1.1.9.	Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Umleitung und B109, vorhalten und kontrollieren bei Bauzeitverlängerung	4,000 Wo	.....	.....
1.1.10.	Verkehrszeichen, 'Sperrplan Verkehrszeichen, 'Sperrplan B I/15'	1,000 psch	.....	.....
1.1.11.	Verkehrszeichen, 'B I/15, umsetzen	1,000 St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.12.	Kontrolle der Arbeitsstellensicher. Zweimal täglich*Schriftl.Dokument	1,000 psch	.....	.....
1.1.13.	Schutzzaun, 2 m, einricht.,räumen	210,000 m	.....	.....
1.1.14.	Schutzzaun, 2 m, umsetzen	375,000 m	.....	.....
1.1.15.	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 100 x 200 cm*Folie RA2	200,000 m	.....	.....
1.1.16.	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke	600,000 m	.....	.....
1.1.17.	Aufrechterhaltung Müllentsorgung entsprechend dem vorhandenen Abfuhrzyklus	1,000 psch	.....	.....
1.1.18.	Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst. Baumgruppe, Zaun Verwert. AN	65,000 m	.....	.....
1.1.19.	Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	2,000 St	.....	.....
1.1.20.	Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.=Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m Material abbauen	12,000 St	.....	.....
1.1.21.	Schutz für Baumstamm herstellen StU ü.100-150 cm*Polst.=Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00 m Material abbauen			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
 LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		4,000 St	.....	.....
1.1.22.	Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 150-200 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	2,000 St	.....	.....
1.1.23.	Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 200-250 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	3,000 St	.....	.....
1.1.24.	Absteckung Bauausführung, Hauptachse, Höhenpunkt setzen	1,000 psch	.....	.....
1.1.25.	zusätzliche Absteckung Bauausführung	1,000 psch	.....	.....
<b>Summe 1.1. Baustelleneinrichtung</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.2.</b>	<b>Umleitungsstrecke Pamitz - B109, 2.BA-1.TA</b>			
1.2.1.	Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*Wundbehandlung Schnittg. Verw.AN	300,000 St	.....	.....
1.2.2.	Hecke und Bäume schneiden (Lichtraumprofil) Einseitig*Vorh.- 4 m hoch ... Freitext ...*Vorh. 1 m breit Nachh. 0,5m breit	200,000 m	.....	.....
1.2.3.	Schottertragschicht herstellen, 'i.M. 10 cm dick', Auffüllung ausgefahrener Fahrspuren., 'Umleitung', Abrechng. Auftragsfläche	4.000,000 m2	.....	.....
1.2.4.	Schottertragschicht herstellen, '20 cm dick', Breite 3,5 m, Umleitungsstrecke U2 und Ausweichstellen, Abbösch. 1:1,5, Abrechng. Auftragsfläche, Ausführg auf besondere Anordnung des AG	2.200,000 m2	.....	.....
1.2.5.	Umleitungsstrecken nacharbeiten und unterhalten, nachprofilieren, Fahrspuren beseitigen	1,000 psch	.....	.....
1.2.6.	Verkehrszeichen, 'Sperrplan CI/5 RSA 21', einrichten,beseit	1,000 psch	.....	.....
1.2.7.	Transp.Lichtsignalanlage aufstellen LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl*Steuer.verk.abh.	1,000 St	.....	.....
1.2.8.	Transportable LS-Anlage vorhalten LSA f.Engst.Typ C*Funkverbindung Versorg. n. Wahl	5,000 d	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.9.	Steuerung der LSA per Hand	5,000 h	.....	.....
1.2.10.	Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*vorhandene Zufahrt auf die B 109	45,000 m2	.....	.....
1.2.11.	Bitumenemulsion aufsprühen ländliche Wege*Asph. ausgemagert C40B5-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ...	45,000 m2	.....	.....
1.2.12.	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	45,000 m2	.....	.....
1.2.13.	Schottertragschicht herstellen, '20 bis 30 cm dick', Fahrb./Nebenflch., 'Aufstellfläche Zufahrt B109', Abbösch. 1:1,5, Abrechng. Auftragsfläche	120,000 m2	.....	.....
1.2.14.	temporäres Verkehrsschild aufstellen, vorhalten, abbauen, 'VZ 206', Größe 2, Folie Typ 2, incl. Pfosten und Standfuß	1,000 St	.....	.....
1.2.15.	temporäres Verkehrsschild aufstellen, vorhalten, abbauen, 'VZ 205', Größe 2, Folie Typ 2, incl. Pfosten und Standfuß	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Umleitungsstrecke Pamitz - B...</b>		.....	.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung Los1...</b>		.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
 LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>2.</b>	<b>Kontrollprüfungen</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Kontrollprüfungen</b>			
2.1.1.	Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst., Plattendrversuch.	10,000 h	.....	.....
2.1.2.	Messreflektoren f .Kpruefg. verlegen, Alu-Blech 70x30, UL=ungeb.Tragsch.	52,000 St	.....	.....
2.1.3.	Messreflektoren f .Kpruefg. verlegen, Alu-Folie 70x30, UL=bit.Schicht	151,000 St	.....	.....
2.1.4.	Probefeld "Bodenverbesserung" anlegen, rückbauen einschl. Nachweis der Tragfähigkeit	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 2.1.</b>	<b>Kontrollprüfungen</b>			.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Kontrollprüfungen</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>3.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Freimachen Baufeld</b>			
3.1.1.	Findlinge lös.u. weitervw.(Zul.), Inhalt 0,1-0,5 m3, Findl. entsorgen	15,000 St	.....	.....
3.1.2.	Findlinge lös.u. weitervw., Inhalt 0,5-1,0 m3, Findl. Verw.	3,000 St	.....	.....
3.1.3.	Vorh Stationierungszeichen sichern	7,000 St	.....	.....
3.1.4.	Leitpfosten abbauen Pfost.m.Eingrabs.*Mat. verwerten	110,000 St	.....	.....
3.1.5.	Asphaltbefestigung trennen Anb.quer m. Rand*schneiden ... Freitext ...	15,000 m	.....	.....
3.1.6.	Bituminöse Befestigung trennen, schneiden, Dicke 14-20 cm	15,000 m	.....	.....
3.1.7.	Asphaltbefestigung aufnehmen Materialklasse RC-1 Tiefe 10 bis 20 cm	75,000 m2	.....	.....
3.1.8.	Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen, Materialklasse RC-1 Straßenplatten 3 x 1 m,*Ungeb. Fugenmat. Verw.AN.	750,000 m2	.....	.....
3.1.9.	Pflasterdecke aufnehmen Großpflaster*Granit Ungeb. Fugenmat.*Ungeb. Bettung			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<b>Verwertung AN</b>			
		150,000 m2	.....	.....
3.1.10.	<b>Pflastersteine aus- und einbauen  Fahrbahn, Natursteinpflaster,  ErsatzSt. 10-15vH  Baugem. 0/5*Fuge, BG 0/5</b>	14,000 m2	.....	.....
3.1.11.	<b>Betondecke schneiden  Volle Tiefe*... Freitext ...</b>	10,000 m	.....	.....
3.1.12.	<b>Betonflächen abbrechen</b>	60,000 m2	.....	.....
3.1.13.	<b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen  Seitenstreifen, Wegebefestigung*nat. Gesteinsk.  Bstoff. Verw.AN.</b>	1.730,000 m2	.....	.....
3.1.14.	<b>Unbefestigte Flächen aufnehmen  Bstoff. laden, ents.*Abrechng. Abtrag</b>	7.960,000 m2	.....	.....
3.1.15.	<b>Hecken und Buschwerk roden, 'bis 3 m hoch',  Verdicht/Boden AN, Wst.  Verw.AN, S.Abr. Verw. AN</b>	170,000 m2	.....	.....
3.1.16.	<b>Lichtraumprofilschnitt durchführen  4,5m ü. Fahrbahn*Wundbehandlung  ... Freitext ...</b>	90,000 St	.....	.....
	<b>Summe 3.1. Freimachen Baufeld</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>3.2.</b>	<b>Erdarbeiten Straßenbau</b>			
<b>3.2.1.</b>	<b>Suchgraben aush.B 0,4-0,6 m Bodenkl.3 bis 5</b>	60,000 St	.....	.....
<b>3.2.2.</b>	<b>Kabel, sichern, T bis 1,25 m</b>	1.680,000 m	.....	.....
<b>3.2.3.</b>	<b>Kabelkreuzung unter Spannung Niederspannungskabel 3Kabel L 5-10m T bis 1,25m sichern</b>	8,000 St	.....	.....
<b>3.2.4.</b>	<b>Kabel unter Spannung Fernmeldekabel L 5-10m T bis 1,25m sichern</b>	2.850,000 m	.....	.....
<b>3.2.5.</b>	<b>Kabelkreuzung unter Spannung Fernmeldekabel L 5-10m T bis 1,25m sichern</b>	7,000 St	.....	.....
<b>3.2.6.</b>	<b>Rohrleitung, Gas, sichern,T - 1,25m</b>	2.690,000 m	.....	.....
<b>3.2.7.</b>	<b>Rohrleitgskreuzung Gas L 5-10m T bis 1,25m sichern</b>	4,000 St	.....	.....
<b>3.2.8.</b>	<b>Rohrleitung, Trinkwasser, sichern,T - 1,5m</b>	2.630,000 m	.....	.....
<b>3.2.9.</b>	<b>Boden Kabel, Aushub 0,8 m, Bodenkl.3 und 4</b>	350,000 m	.....	.....
<b>3.2.10.</b>	<b>Kabel, umverlegen, T bis 0,8 m</b>	350,000 m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.11.	Muffengrube ausheben, (NS - Kabel)	3,000 Stk	.....	.....
3.2.12.	Lieferung und Abfuhr Bettungssand	42,000 m3	.....	.....
3.2.13.	angelieferten Bettungssand einbauen	42,000 m3	.....	.....
3.2.14.	überschüssiges Erdreich aufladen/abfahren/entsorgen	42,000 m3	.....	.....
3.2.15.	Oberboden abtragen ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	600,000 m3	.....	.....
3.2.16.	Boden bzw. Fels lösen und entsorgen, Fahrbahn Klasse 3 bis 5*Profilg.lösen, Materialklasse BM-0, Z1 nach LAGA, Planum gesondert	3.150,000 m3	.....	.....
3.2.17.	Boden bzw. Fels lösen und entsorgen, Fahrbahn Klasse 3 bis 5*Profilg.lösen, Materialklasse BM-F3 Z1 nach LAGA, Planum gesondert	500,000 m3	.....	.....
3.2.18.	Boden,ungeeig., lösen u. weiterverw., Klasse 2 bis 5, Boden entfernen, Abrechnung Abtrag, Materialklasse BM-0	300,000 m3	.....	.....
3.2.19.	Untergrundverbesserung durchführen, Einb./Verdichten, 'Mineralstoffgemisch 0/45', Material liefern, Abrechng. Auftrag	300,000 m3	.....	.....
3.2.20.	Ausheben Hand Zulage	35,000 m3	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
 LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.21.	<b>Bankette herstellen, innerhalb Wohnbebauung Vegetationstragschicht für Schotterrasen, 60% Schotter 25% Sand, 5% Schluff, 10% Oberboden, Breite 1,0 m, Dicke 20 cm</b>	1.900,000 m2	.....	.....
3.2.22.	<b>Bankette herstellen, freie Strecke Schottertragschichtmaterial 0/45, kein RC-Material !, Breite 1,0 m, Dicke im Mittel 30 cm</b>	3.250,000 m2	.....	.....
3.2.23.	<b>Angleichung herstellen, Schottertragschichtmaterial 0/45, kein RC-Material !, Breite i.M. 0,5 m, Dicke 10 cm</b>	2.850,000 m2	.....	.....
3.2.24.	<b>Material liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag</b>	150,000 m3	.....	.....
<b>Summe 3.2.</b>	<b>Erdarbeiten Straßenbau</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>3.3.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			
3.3.1.	Planum herstellen	9.900,000 m2	.....	.....
3.3.2.	Boden verdichten ... Freitext ...	9.900,000 m2	.....	.....
3.3.3.	Planum herstellen	920,000 m2	.....	.....
3.3.4.	Boden verdichten ... Freitext ...	920,000 m2	.....	.....
3.3.5.	Frostschuttschicht herstellen, Fahrbahn, voller Querschnitt Bk 1,0 *0/32, EV2 >120 MPa *Abrechng. Auftrag	1.230,000 m3	.....	.....
3.3.6.	Frostschuttschicht herstellen, Fahrbahn, Verbreiterung Bk 1,0 *0/32, EV2 >120 MPa *Abrechng. Auftrag	1.100,000 m3	.....	.....
3.3.7.	Schottertragschicht herstellen, Fahrbahn, voller Querschnitt BKI. 1,0*0/45 Dicke 15 cm	3.470,000 m2	.....	.....
3.3.8.	Schottertragschicht herstellen, Fahrbahn, Verbreiterung BKI. 1,0*0/45 Dicke 15 cm	2.880,000 m2	.....	.....
3.3.9.	Frostschuttschicht herstellen, Zufahrten Bk 1,0 *0/32, EV2 >120 MPa *Abrechng. Auftrag			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		290,000 m3	.....	.....
3.3.10.	Schottertragschicht herstellen, Zufahrten BKI. 1,0*0/45 Dicke 15 cm	880,000 m2	.....	.....
3.3.11.	Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	7.400,000 m2	.....	.....
3.3.12.	Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ... Manuell*C40B5-S*Menge 300 bis 400 g/m2	70,000 m2	.....	.....
3.3.13.	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst ... Freitext ...*Schadstellen Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 18 ... Freitext ...	7,700 t	.....	.....
3.3.14.	Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8*... Freitext ... Manuell*C40B5-S*Menge 300 bis 400 g/m2	7.400,000 m2	.....	.....
3.3.15.	Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst 1. Lage ATS zzgl. Profilausgleich,*Dicke mind. 6 cm Bitumen 70/100*... Freitext ...	2.700,000 t	.....	.....
3.3.16.	Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor 2. Lage ATS	9.550,000 m2	.....	.....
3.3.17.	Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ATS, *Dicke 10 cm Bitumen 70/100*... Freitext ...	11.920,000 m2	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3.18.	Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*... Freitext ...	850,000 m2	.....	.....
3.3.19.	Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	12.770,000 m2	.....	.....
3.3.20.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70*Böschung 2 zu 1	11.690,000 m2	.....	.....
3.3.21.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70*Böschung 2 zu 1	800,000 m2	.....	.....
3.3.22.	Abstreumaterial aufbringen, E-Splitt 2/5, Granit/Syenit, Menge = 1,5 kg/m2, Fläche m. abstr.	12.490,000 m2	.....	.....
3.3.23.	Naht oder Ansch. als Fuge aufweiten, Längs -/Quer+Ansch, 'Mittelnah't' Breite 8 mm, Fräsen, Fugenmasse Typ N2	280,000 m	.....	.....
3.3.24.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*... Freitext ... Aufbrt. bis 10 cm*höher ü. 5-10 cm Beton+Gussasph.	3,000 St	.....	.....
3.3.25.	Randabdichtung herstellen, beidseitig 25/55-55 A*in einem Arbeitsgang. über 14 - 18 cm	5.640,000 m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
 LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3.26.	Schottertragsch., Schot.Splitt-Sand, 15 bis 25 cm, Kantenschutz an Ackerzufahrten	70,000 m3	.....	.....
<b>Summe 3.3.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>3.4.</b>	<b>Markierung und Beschilderung</b>			
3.4.1.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Rohrpf. bis 76,1*Fundament entf. Neben d. Fahrbahn*... Freitext ... Verf.Flä.herstel.	7,000 St	.....	.....
3.4.2.	Ausgebaute im Baustellenbereich lagernde Verkehrsschilder/Wegweiser setzen, auf besondere Anordnung des AG	7,000 St	.....	.....
3.4.3.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	2,000 St	.....	.....
3.4.4.	Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.m.Ausz.*M.Rohrausst. 3mm Refl.beids. weiß*Typ R1, Kl. RA1 ... Freitext ...	110,000 St	.....	.....
3.4.5.	Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.m.Ausz.*M.Rohrausst. 3mm Refl.beids. gelb*Typ R1, Kl. RA1 ... Freitext ...	80,000 St	.....	.....
3.4.6.	Grasstopp-Platten liefern	190,000 St	.....	.....
3.4.7.	Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	5.220,000 m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
**LV:** 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.4.8.	Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	270,000 m	.....	.....
<b>Summe 3.4.</b>	<b>Markierung und Beschilderung</b>			.....
<b>Summe 3.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
 LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>4.</b>	<b>Durchlasserneuerung Station 1+640</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Rückbau vorh. DL</b>			
4.1.1.	Abwasserkanal aufnehmen, DN 300, Beton mit zusätzl. Erdarbeiten, Tiefe 1,75 m	23,000 m	.....	.....
4.1.2.	Nachprofilierung Gewässerprofil	5,000 m	.....	.....
<b>Summe 4.1.</b>	<b>Rückbau vorh. DL</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
 LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>4.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>			
4.2.1.	Suchgraben aush.B 0,4-0,6 m Bodenkl.3 und 4	1,000 St	.....	.....
4.2.2.	Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.) Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.	2,000 St	.....	.....
4.2.3.	Hindernis im Boden, Beton, Steine u. Schutt, abrechen, aufnehmen u.ents.	2,000 m3	.....	.....
4.2.4.	Boden Kanal, 'Tiefe 1,75 m, DN 300', Bodenkl. 3 bis 5, gebösch	23,000 m	.....	.....
4.2.5.	Planum herstellen, Abweichung +2 cm	23,000 m	.....	.....
4.2.6.	Boden verdichten, 'Grabensohle'	23,000 m	.....	.....
4.2.7.	Füllmat.einbauen in Rohrleitungszone DN 300	23,000 m	.....	.....
4.2.8.	Füllmat.einbauen Hauptverfüllung DN 300	23,000 m	.....	.....
4.2.9.	Material lie. ,in Baugrube einbauen	10,000 m3	.....	.....
	<b>Summe 4.2. Erdarbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>4.3.</b>	<b>Rohrlegearbeiten</b>			
<b>4.3.1.</b>	<b>Abwasserkanal Beton KFW-M DN300 Kompressionsdichtung Graben gebösch</b>	23,000 m	.....	.....
<b>4.3.2.</b>	<b>Anschluß Zulage, 'Doppelspitzen DN 300'</b>	1,000 St	.....	.....
<b>4.3.3.</b>	<b>Anschluß Zulage, 'Muffenspitzen DN 300'</b>	1,000 St	.....	.....
<b>4.3.4.</b>	<b>Übergang Beton DN 300 auf PP</b>	2,000 St	.....	.....
<b>4.3.5.</b>	<b>Rohrkupplung DN300</b>	2,000 St	.....	.....
<b>4.3.6.</b>	<b>Übergang von Neu- auf Altbestandrohre KFW-M 300/ B 300 herst.</b>	2,000 St	.....	.....
<b>4.3.7.</b>	<b>Rohrmarkierung</b>	23,000 m	.....	.....
<b>Summe 4.3.</b>	<b>Rohrlegearbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
 LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>4.4.</b>	<b>Wasserhaltung</b>			
4.4.1.	Fangedamm nach Wahl herstellen, Höhe bis 1,5 m	2,000 St	.....	.....
4.4.2.	Offene Wasserhaltung für Einbau Durchlass	1,000 psch		.....
<b>Summe 4.4.</b>	<b>Wasserhaltung</b>			.....
<b>Summe 4.</b>	<b>Durchlasserneuerung Station...</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
 LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>5.</b>	<b>Durchlasserneuerung Station 2+735</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Rückbau vorh. DL</b>			
<b>5.1.1.</b>	<b>Abwasserkanal aufnehmen, DN 200, Beton mit zusätzl. Erdarbeiten, Tiefe 1,75 m</b>	20,000 m	.....	.....
<b>Summe 5.1.</b>	<b>Rückbau vorh. DL</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>5.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>			
5.2.1.	Suchgraben aush.B 0,4-0,6 m Bodenkl.3 und 4	1,000 St	.....	.....
5.2.2.	Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.) Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.	2,000 St	.....	.....
5.2.3.	Hindernis im Boden, Beton, Steine u. Schutt, abrechen, aufnehmen u.ents.	2,000 m3	.....	.....
5.2.4.	Boden Kanal, 'Tiefe 1,75 m, DN 200', Bodenkl. 3 bis 5, gebösch	20,000 m	.....	.....
5.2.5.	Zulage Baugrube, '1,5 x1,5 m, Schachtanschluss, Tiefe 1,75 m', Bodenkl.3 bis 5	2,000 St	.....	.....
5.2.6.	Planum herstellen, Abweichung +-2 cm	20,000 m	.....	.....
5.2.7.	Boden verdichten, 'Grabensohle'	23,000 m	.....	.....
5.2.8.	Füllmat.einbauen in Rohrleitungszone DN 200	23,000 m	.....	.....
5.2.9.	Füllmat.einbauen Hauptverfüllung DN 200	23,000 m	.....	.....
5.2.10.	Material lie. ,in Baugrube einbauen	20,000 m3	.....	.....
	<b>Summe 5.2. Erdarbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>5.3.</b>	<b>Rohrlegearbeiten</b>			
<b>5.3.1.</b>	<b>Abwasserkanal PP-DN 200 SN12</b>	20,000 m	.....	.....
<b>5.3.2.</b>	<b>Schneiden, 'PP' DN 200'</b>	1,000 St	.....	.....
<b>5.3.3.</b>	<b>Überschiebemuffe PP-DN200</b>	2,000 St	.....	.....
<b>5.3.4.</b>	<b>Übergang Beton DN 200 auf PP</b>	2,000 St	.....	.....
<b>5.3.5.</b>	<b>Rohrkupplung DN200</b>	2,000 St	.....	.....
<b>5.3.6.</b>	<b>Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung vorh..</b>	2,000 St	.....	.....
<b>5.3.7.</b>	<b>Rohrmarkierung</b>	20,000 m	.....	.....
<b>Summe 5.3.</b>	<b>Rohrlegearbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2023-299      **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**  
**LV:** 1      **Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>5.4.</b>	<b>Wasserhaltung</b>			
<b>5.4.1.</b>	<b>Offene Wasserhaltung für Einbau Durchlass</b>			
		1,000 psch		.....
<b>Summe 5.4.</b>	<b>Wasserhaltung</b>			.....
<b>Summe 5.</b>	<b>Durchlasserneuerung Station...</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** 2023-299                      **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**  
**LV:** 1                                      **Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung Los1 +Los2</b>	
1.1.	Baustelleneinrichtung	.....
1.2.	Umleitungsstrecke Pamitz - B109, 2.BA-1.TA	.....
	<b>Summe 1.</b>	
	<b>Baustelleneinrichtung Los1...</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz  
LV: 1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
<b>2.</b>	<b>Kontrollprüfungen</b>		
2.1.	Kontrollprüfungen	.....	
	<b>Summe 2.</b>	<b>Kontrollprüfungen</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** 2023-299                      **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**  
**LV:** 1                                      **Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>3.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>	
3.1.	Freimachen Baufeld	.....
3.2.	Erdarbeiten Straßenbau	.....
3.3.	Straßenbauarbeiten	.....
3.4.	Markierung und Beschilderung	.....
	<b>Summe 3.                      Straßenbauarbeiten</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** 2023-299                      **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**  
**LV:** 1                                      **Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>4.</b>	<b>Durchlasserneuerung Station 1+640</b>	
4.1.	Rückbau vorh. DL	.....
4.2.	Erdarbeiten	.....
4.3.	Rohrlegearbeiten	.....
4.4.	Wasserhaltung	.....
<b>Summe 4.</b>	<b>Durchlasserneuerung Station...</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** 2023-299                      **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**  
**LV:** 1                                      **Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>5.</b>	<b>Durchlasserneuerung Station 2+735</b>	
5.1.	Rückbau vorh. DL	.....
5.2.	Erdarbeiten	.....
5.3.	Rohrlegearbeiten	.....
5.4.	Wasserhaltung	.....
<b>Summe 5.</b>	<b>Durchlasserneuerung Station...</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** 2023-299                      **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**  
**LV:** 1                                      **Los1-2.BA Kreisstraße VG 18 (Stat. 1+363 bi...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>LV</b>	<b>1</b>	
1.	Baustelleneinrichtung Los1 +Los2	.....
2.	Kontrollprüfungen	.....
3.	Straßenbauarbeiten	.....
4.	Durchlasserneuerung Station 1+640	.....
5.	Durchlasserneuerung Station 2+735	.....
	<b>Summe LV                      1 Los1-2.BA Kreisstraße VG 1...</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	.....
		.....

---

(Ort)
(Datum)
(Rechtsgültige Unterschrift)