

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 2023-299

VG 18 von der B 109 nach Pamitz

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam

Straße:

Kleinbahnweg 5

PLZ/Ort:

17389 Anklam

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 1

Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2023-299 **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**
LV: 1 **Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	HDD-Rohrvortrieb	3
1.1.	Erdarbeiten für TW - HL	3
1.2.	Rohrvortrieb PEHD 90 und 63mm	5
1.3.	Rohrlegearbeiten PEHD 90	7
2.	Grundstücksanschlüsse Trinkwasser GA-TW Los 2	12
2.1.	Erdarbeiten GA-TW	12
2.2.	Rohrmaterial GA-TW	13
	Zusammenstellung	16

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	HDD-Rohrvortrieb			
1.1.	Erdarbeiten für TW - HL			
1.1.1.	Suchgraben aush.B 0,4-0,6 m Bodenkl.3 und 4	30,000 St
1.1.2.	Kabelkreuzung, sichern, T bis 0,8 m	30,000 St
1.1.3.	Boden für Rohrgraben, 'Grabentiefe 1,75 m', Trinkwasserleitung	75,000 m
1.1.4.	wie Pos. vorher, jedoch Grabentiefe bis 2,50 m	25,000 m
1.1.5.	Hindernis im Bod.Einzelstein abbrech./aufnehm.	60,000 St
1.1.6.	Hindernis im Bod.Mauerwerk/Beton abbrech./aufnehm.	5,000 m3
1.1.7.	Boden Baugrube, '2,50 x 1,50 m, Tiefe 1,75 m', Bodenkl.3 und 4	10,000 St
1.1.8.	Zulage Bodenaushub	50,000 m3
1.1.9.	Zulage Füllmat.einbauen, 'Verfüllung', Baugrube	50,000 m3
1.1.10.	Planum herstellen, Abweichung +2 cm	75,000 m
1.1.11.	Boden verdichten, 'Grabensohle' Frequenz mind. 70 Hz	75,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
 LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.12.	Füllmat.einbauen, 'Verfüllung', Stoff	75,000 m
1.1.13.	Einbauteile in anpassen in FahrbahnAufbht.ü. 10-20cm*höher ü. 5-10 cm	15,000 St
Summe 1.1.	Erdarbeiten für TW - HL		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Rohrvortrieb PEHD 90 und 63mm			
1.2.1.	Boden Baugrube, Aushub bis 1,75 m, Start- und Zielgrube	22,000 St
1.2.2.	Boden Baugrube, Aushub bis 1,75 m, Hindernisbeseitigung	2,000 St
1.2.3.	Hindernisbeseitigung Vortrieb	24,000 h
1.2.4.	Grabenlose Längsverlegung HDD-Verfahren d90	1.420,000 m
1.2.5.	Pilotbohrung, PEHD d90	1.500,000 m
1.2.6.	Grabenlose Längsverlegung HDD-Verfahren d63	680,000 m
1.2.7.	Pilotbohrung, PEHD d63	700,000 m
1.2.8.	Herstellen Bohrspülung	1,000 psch
1.2.9.	Entsorgung Bohrspülung	1,000 psch
1.2.10.	Fehlbohrung	200,000 m
1.2.11.	Dokumentation Rohrvortrieb	1,000 psch
1.2.12.	Bestandsdokumentation TW	2.100,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 1.2.	Rohrvortrieb PEHD 90 und 63...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.	Rohrlegearbeiten PEHD 90			
1.3.1.	Rohr PE-100-RC, Trinkwasser, '90x8,2 liefern	1.420,000 m
1.3.2.	Rohr PE-HD, Trinkwasser, '90x8,2', verlegen	75,000 m
1.3.3.	Druckprüfung, Rohrleitung, bis DN 80	1.420,000 m
1.3.4.	Druckrohrleitung, Trinkwasser, spülen desinfiz., 'bis DN 80'	1.420,000 m
1.3.5.	Rohr PE-100-RC, Trinkwasser, '63x5,8 liefern	680,000 m
1.3.6.	Rohr PE-HD, Trinkwasser, '63x5,8', verlegen	50,000 m
1.3.7.	Druckprüfung, Rohrleitung, bis DN 50	680,000 m
1.3.8.	Druckrohrleitung, Trinkwasser, spülen desinfiz., 'bis DN 50'	680,000 m
1.3.9.	Rohrmarkierung	150,000 m
1.3.10.	Schneiden, 'TW-Leitung', 'DN 80'	10,000 St
1.3.11.	Absperrschieber DN 80 Spindelgewinde innen EN-GJS-400-15 Handbetätigung Innen-/Außenschutz PN10	4,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
 LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.12.	wie Pos. vorher, jedoch KOS DN50	3,000 St
1.3.13.	Einbaugarnitur, 'höhenverstellbar bis 1,5 m'	7,000 St
1.3.14.	Straßenkappe, Wasserleitung	7,000 St
1.3.15.	Hinweisschild und Alu-Pfosten, Schieber	7,000 St
1.3.16.	T-Stück, DN 80/50	4,000 St
1.3.17.	T-Stück AD/WD da 63	4,000 St
1.3.18.	FF-Stück, 'DN 80'	4,000 St
1.3.19.	wie Pos. vorher, jedoch FF DN50	2,000 St
1.3.20.	FFR-Stück, 'DN 80/50'	4,000 St
1.3.21.	Unterflurhydrant PN10 Bauform A DN80	1,000 St
1.3.22.	Straßenkappe Tragpl. Unterflurhydrant DN80	1,000 St
1.3.23.	N-Stück, DN 80	1,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.24.	Hinweisschild	1,000 St
1.3.25.	X-Stück dukt.Guss DN80	1,000 St
1.3.26.	Endkappe PEHD d63	2,000 St
1.3.27.	Schweißbund PE-HD, als Zulage, 'PEHD da90'	3,000 St
1.3.28.	wie vorher, jedoch PE da63	3,000 St
1.3.29.	Muffe PE-HD, 'da 90'	6,000 St
1.3.30.	wie vorher, jedoch PE da 63	7,000 St
1.3.31.	Reduzier-Muffe PE-HD, 'da 90/63'	2,000 St
1.3.32.	Winkel 45grad PE-HD, da 90	5,000 St
1.3.33.	wie vorher, jedoch PE da90 Winkel 22,5grad	1,000 St
1.3.34.	wie vorher, jedoch PE da90 Winkel 30grad	1,000 St
1.3.35.	wie vorher, jedoch PE da63, Winkel 45	1,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.36.	Rohrverbindung Flansch PN10 DN80	10,000 St
1.3.37.	wie Pos. vorher, jedoch DN50	7,000 St
1.3.38.	Widerlager aus Beton	1,000 St
1.3.39.	Abschiebern und Entleeren der Leitung	1,000 psch
1.3.40.	Umrandungsplatte aus Stahlbeton 1,0 x 1,0	8,000 St
1.3.41.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.; Einfassung Schieberkappen	20,000 m2
1.3.42.	Boden Baugrube, '2,0 x 2,0 m, Tiefe 1,75 m', Demontage	4,000 St
1.3.43.	Demontage vorhandener Knoten	4,000 St
1.3.44.	Demontage vorhandener Einbaugarnituren	4,000 St
1.3.45.	Verschließen bis DN 100 mit Beton	2,000 St
1.3.46.	Stillgelegte Leitung verfüllen	100,000 m
1.3.47.	Trinkwasserleitung aufnehmen	25,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
 LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.48.	vorhandene Beschilderung aufnehmen	15,000 St
Summe 1.3.	Rohrlegearbeiten PEHD 90		
Summe 1.	HDD-Rohrvortrieb		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Grundstücksanschlüsse Trinkwasser GA-TW Los 2			
2.1.	Erdarbeiten GA-TW			
2.1.1.	Suchgraben aush. T bis 1,75 m	15,000 St
2.1.2.	Boden Leitung, Aushub 1,75 m, Bodenk1.3 und 5	80,000 m
2.1.3.	Kabel- und Leitungskreuzung, sichern, Hausanschluß	15,000 St
2.1.4.	Boden für Kopfloch, Montage VAB herstellen u. verfüllen	15,000 St
2.1.5.	Boden Baugrube, 'Start-, Ziel, Zwischenbaugrube'	15,000 St
2.1.6.	Einbauteile anpassen, Pflasterdecke, Höher 10 - 20 cm, Beton+Pflaster	15,000 St
2.1.7.	Einlegearbeiten, 'Pflastersatz um Schieberkappen '	5,000 St
2.1.8.	Einfassung der Schieberkappen in unbefestigten Bereichen	1,000 St
2.1.9.	Umrandungsplatte Straßenkappe Beton L/B 520/520mm D 85mm Bettung Kiessand 0/4 D 5cm	10,000 St
Summe 2.1.	Erdarbeiten GA-TW		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	Rohrmaterial GA-TW			
2.2.1.	Rohr PE-HD, Trinkwasser, 32 x 3,0, liefern	120,000 m
2.2.2.	Rohr PE-HD, Trinkwasser, 32 x 3,0 verlegen	40,000 m
2.2.3.	Rohr PE-HD, Trinkwasser, 40 x 3,7, liefern	50,000 m
2.2.4.	Rohr PE-HD, Trinkwasser, 40 x 3,7 verlegen	10,000 m
2.2.5.	Rohr PE-HD, Trinkwasser, 50 x 4,6, liefern	30,000 m
2.2.6.	Rohr PE-HD, Trinkwasser, 50 x 4,6 verlegen	10,000 m
2.2.7.	Rohrvortrieb mit Erdrakete vorhalten, betreiben, Vortrieb nichtsteuerbar unbemannt Bodenverdrängungsverfahren Boden bindig	140,000 m
2.2.8.	Druckprüfung, 'DN 25 - 40 '	200,000 m
2.2.9.	Druckrohrleitung, spülen desinfiz., 'DN 25-40'	200,000 m
2.2.10.	Muffe PE-HD, DN 25	36,000 St
2.2.11.	Winkel PE-HD, 45 Grad, DN 25	72,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.12.	Muffe PE-HD, DN 32	9,000 St
2.2.13.	Winkel PE-HD, 45 Grad, DN 32	3,000 St
2.2.14.	Rohrmarkierung	80,000 m
2.2.15.	Ventil-Anbohrarmatur, Abgang PEHD da32 Hauptrohr PE90	12,000 St
2.2.16.	wie Pos. vorher, jedoch Abgang PE 40	2,000 St
2.2.17.	Anbohrschelle PEHD d63/Abgang d32 mm	5,000 St
2.2.18.	Ventil-Anbohrarmatur, Abgang PEHD da32 Hauptrohr PE63	3,000 St
2.2.19.	Hausanschlussschieber mit HDPE-Einschweißenden, für PE32, weichdichtend	4,000 St
2.2.20.	Reduziermuffe PE 40/32 SDR11	4,000 St
2.2.21.	Einbaugarnitur und Straßenkappe	15,000 St
2.2.22.	Pfosten aus 'profiliertem Aluminiumrohr,	15,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-299 VG 18 von der B 109 nach Pamitz
 LV: 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.23.	Hinweisschild	15,000 St
2.2.24.	Wasserzähler-Schacht einbauen, Lieferung durch GKU	1,000 St
2.2.25.	Herstellen der Rohrverbindung bis DN 40	10,000 St
2.2.26.	Bestandsdokumentation GA-TW	200,000 m
Summe 2.2.	Rohrmaterial GA-TW		
Summe 2.	Grundstücksanschlüsse Trin...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2023-299 **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**
LV: 1 **Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	HDD-Rohrvortrieb	
1.1.	Erdarbeiten für TW - HL
1.2.	Rohrvortrieb PEHD 90 und 63mm
1.3.	Rohrlegearbeiten PEHD 90
Summe 1.	HDD-Rohrvortrieb

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2023-299 **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**
LV: 1 **Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Grundstücksanschlüsse Trinkwasser GA-TW Los 2	
2.1.	Erdarbeiten GA-TW
2.2.	Rohrmaterial GA-TW
Summe 2.	Grundstücksanschlüsse Trin...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2023-299 **VG 18 von der B 109 nach Pamitz**
LV: 1 **Los 2 GKU-TW Pamitz 04/2026** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	1	
1.	HDD-Rohrvortrieb
2.	Grundstücksanschlüsse Trinkwasser GA-TW Los 2
	Summe LV 1 Los 2 GKU-TW Pamitz 04/20...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
	

(Ort)
(Datum)
(Rechtsgültige Unterschrift)