

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4 Los 4 Außenfenster und -türen

ERLÄUTERUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS/ BAUBESCHREIBUNG

Lage & Objekt

Das neue Gebäude, eine Rettungswache mit einem Einstellplatz des Landkreises Nordwestmecklenburg Eigenbetrieb Rettungsdienst, wird auf einem Grundstück mit ca. 3218 m² in der Schönfelder Straße in 19205 Mühlen Eichsen Landkreis Nordwestmecklenburg errichtet. Das Gebäude besteht aus einem eingeschossigen Sozialtrakt sowie einer eingeschossigen Fahrzeughalle mit einem Stellplatz für ein RTW-Einsatzfahrzeug. Die drei Parkplätze befinden sich seitlich neben dem Gebäude und werden zusammen mit der Fahrzeughalle über eine Auffahrt über die Schönfelder Straße erschlossen. Der Hauptzugang der Rettungswache liegt auf der nördlichen Seite des Gebäudes und wird durch einen Gehweg am Gebäude zur Auffahrt erreicht.

Kranstellflächen sind vorhanden. Genehmigungen durch die entsprechenden Behörden (für Gehwege etc.) bzw. durch den Auftraggeber sind vom Auftragnehmer einzuholen. Kosten sind entsprechend einzukalkulieren.

Das Baugrundstück wird bauseits beräumt und an den An übergeben.

Dem Bieter wird ausdrücklich empfohlen, im Rahmen seiner Kalkulation eine Besichtigung der Örtlichkeit vorzunehmen. Die Zufahrt ist frei von Baumaterialien, -Abfall, -Baufahrzeugen, etc. zu halten.

Dachkonstruktion

Die Flachdächer des Sozialtraktes sowie der Hallen werden gemäß statischem Konzept in Filigrandeckenplatten ausgeführt. Es wird eine Flachdacheindeckung mit Bitumenschweißbahn als Abdichtung auf Gefälle-Dämmung ausgeführt. Die Entwässerung erfolgt über eine Flachdachentwässerung und außenliegende Fallrohre.

Fassadenbekleidung

Die Fassaden werden verputzt.

Bauzeit (Gesamt)

Der voraussichtliche Baubeginn ist für den Zeitraum Anfang 4. Quartal 2026 geplant. Die Fertigstellung des Gebäudes ist u.a. in Abhängigkeit der Witterung für das 1. Quartal 2028 vorgesehen. Die Bauzeiten werden vorab einer Beauftragung nochmals mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abgestimmt.

Baulärm

Unnötiger Lärm, Staub und sonstige Belästigungen im Zusammenhang mit dem Baugeschehen sind weitestgehend zu vermeiden. Es gilt die "Verwaltungsvorschrift Baulärm". Hiernach betragen die zulässigen Immissionsrichtwerte für die umliegende Bebauung tagsüber 55 dB und nachts 40 dB. Besondere Immissionswerte müssen gegebenenfalls bei der zuständigen Verwaltung erfragt werden.

Zufahrt, Baustraßen

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der Schönfelder Straße. Notwendige Straßensperrungen während der Bauzeit sind rechtzeitig im Vorfeld bei den zuständigen Behörden zu beantragen und genehmigen zu lassen.

Die mit Beton befestigte Zufahrt kann verwendet werden. Das ungeschützte Planum im Baufeld selbst ist nicht mit LKW befahrbar. Daher würde für das Befahren von Baustellenfahrzeugen in diesem Bereich eine Baustraße erforderlich. Hierzu wird eine mindestens 30 cm starke Betonrecyclingschicht empfohlen. Bei bereits erfolgter Aufweichung kann eine unterliegende Geogitterbewehrung erforderlich werden (für LKW Befahrungen).

Lagerflächen

Lagerflächen können auf dem Grundstück geschaffen werden, wobei die Lagerflächen nur in Abstimmung und nach Freigabe der Bauleitung zu nutzen sind. Eine BE-Planung ist der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bauleitung vor Baubeginn vorzulegen und abzustimmen.

Aufenthaltsräume

Für den Aufenthalt von Arbeitskräften stehen keine Räume zur Verfügung. Ein Container oder Bauwagen kann auf den oben erwähnten Flächen errichtet werden. Die Vorschriften der Behörden und Ämter, Arbeitsschutz sind zu beachten.

Bauwasser & Baustrom

Baustrom- und Bauwasseranschluss werden durch den Auftragnehmer Rohbau eingerichtet. Die Erstellungs- sowie Verbrauchskosten werden auf alle Gewerke umgeschlagen. Die Unterverteilung sind Sache des ausführenden Unternehmens.

Beleuchtung

Die Beleuchtung der Transportwege, Lager- und Arbeitsflächen gem. UVV für die eigenen Leistungen ist als Nebenleistung durch den Auftragnehmer mit einzurechnen.

Sanitäreinrichtungen

Transportables WC wird durch den Auftragnehmer Rohbau gestellt und wöchentlich gereinigt. Die Unterhaltungskosten werden auf alle Gewerke umgeschlagen. Wasch- und Duschgelegenheiten sind nicht vorhanden.

Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit

Für Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle für den eigenen Verantwortungsbereich ist durch den jeweiligen Auftragnehmer zu sorgen. Alle Räume sind an nachfolgende Gewerke grundsätzlich besenrein zu übergeben.

Die Nachbargrundstücke sind unbedingt von Bauabfall freizuhalten.

Die Mitarbeiter aller am Bau beteiligten Firmen sowie ggf. deren Subunternehmer sind durch die zugehörigen Fachbauleitungen auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutz!) hinzuweisen.

Jedes Gewerk hat darauf zu achten das am Ende eines jeden Tages die Baustelle verschlossen und gesichert ist (alle Türen, Bauzäune, Fenster, Gerüste, etc.)

Auf der Baustelle, ist großes Augenmerk darauf zu legen, dass durch die Arbeiten angrenzende Gebäude, Gehwege, Straßen etc. und Grundstücke/ angemietete Nachbargrundstücksflächen sowie deren Einrichtungen nicht beschädigt werden. Beschädigungen dieser Art gehen zu Lasten des jeweiligen Unternehmers und müssen der Bauleitung sofort gemeldet werden.

Montagekran

Von Seiten des AGs wird kein Montagekran gestellt.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der beauftragten Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausführungszeichnungen sind dieser Leistungsbeschreibung beigelegt:

- Ausführungsplanung, BecklMadaus architekten
 - 2302-A-5-101-B Grundriss
 - 2302-A-5-201-B Schnitte
 - 2302-A-5-301-B Ansicht Nord, Ost
 - 2302-A-5-302-B Ansicht Süd, West

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen
1 FENSTERELEMENTE

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.1 FENSTERELEMENTE

- 4.1.1 Liefern und Montieren eines Fensters in Außenwand als 1-tlg. Fensterelement; 3-fach Isolierverglasung, inkl. aller aufgeführten Angaben (inkl. Garnitur!); mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen, Befestigungsmittel und Kleinteile, zugehörige Fensterliste beachten, Ausführung und Montage gem. Angaben Hersteller; Freigabe Werkplanung durch Auftraggeber/ Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung und Montage.

Material: Kunststoff, Oberfläche Glatt
Einbruchschutz (Widerstandsklasse): RC2N
Rahmenbreite: ca. 6,00cm
Anschlag: Dreh-Kipp
Aufteilung: 1-teilig
Brüstungshöhe (OKFF bis OK Rohbrüstung): 1,19m
U-Wert: 0,90 W/(m²K)
Farbe außen und innen: foliert in RAL 7035, Lichtgrau
Gewändeanschluss: Mauerwerk ohne Anschlag mit Montagewinkeln am Mauerwerk
Wandbekleidung innen: Putz + Fliesen
Wandbekleidung außen: Putz
Beschläge: verdeckt liegend, Einhandbedienung, Dreh-Kipp, Aluminium
Garnitur: Standart
Dichtungsfarbe: grau
Verglasung: VSG
Scheibenanzahl: ISO 3-fach Verglasung
Entwässerung: nach vorne
Fensterbank außen: vorgerichtet für Alu-Blech, Ausladung bis 18,50 cm, über gesonderte Position
Fensterbank innen: Holzwerkstoff mit Melamin-Harz-Beschichtung; über gesonderte Position
Rohbaulichte Gesamtelement b/h: 750/750 [mm]
Fensterfläche: 0,563m²
Fensternummer: F0.06.01, F0.07.01, F0.08.01, F0.12.01, F0.13.01, F0.14.01, F0.14.01
Wandstärke: 36,50cm (Porenbeton Mauerwerk)

Angeb. Fabrikat: '.....'

Hinweis: Zugehörige Fensterliste beachten!

Werkplanung der Lieferfirma an Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung, zur Freigabe!

5 St

- 4.1.2 Wie Pos.-Nr. 4.1.1, jedoch
Brüstungshöhe (OKFF bis OK Rohbrüstung): 0,80m
Wandbekleidung innen: Putz
Rohbaulichte Gesamtelement b/h: 1.100/1.460 [mm]
Fensterfläche: 1,61m²
Fensternummer: F0.16.01, F0.17.01, F0.18.01, F0.20.01

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen
1 FENSTERELEMENTE

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat: '.....'

Hinweis: Zugehörige Fensterliste beachten!

Werkplanung der Lieferfirma an Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung, zur Freigabe!

4	St		
---	----	--	--

4.1.3 Wie Pos.-Nr. 4.1.1, jedoch
Aufteilung: 2-teilig
Anschlag: 1x Dreh-Kipp, 1x Festverglast
Breitenteilung Flügel: Dreh-Kipp 750mm/ Festverglast 1.750mm
Brüstungshöhe (OKFF bis OK Rohbrüstung!): 1,80m
Wandbekleidung innen: Putz
Rohbaulichte Gesamtelement b/h: 2.500/750 [mm]
Fensterfläche: 1,88m²
Fensternummer: F0.01.01

Angeb. Fabrikat: '.....'

Hinweis: Zugehörige Fensterliste beachten!

Werkplanung der Lieferfirma an Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung, zur Freigabe!

2	St		
---	----	--	--

4.1.4 Wie Pos.-Nr. 4.1.1, jedoch
Brüstungshöhe (OKFF bis OK Rohbrüstung!): bodentief
Wandbekleidung innen: Putz
Rohbaulichte Gesamtelement b/h: 1.215/2.260 [mm]
Fensterfläche: 2,75m²
Fensternummer: F00.15.01

Angeb. Fabrikat: '.....'

Hinweis: Zugehörige Fensterliste beachten!

Werkplanung der Lieferfirma an Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung, zur Freigabe!

1	St		
---	----	--	--

4.1.5 Wie Pos.-Nr. 4.1.1, jedoch
Aufteilung: 2-teilig
Anschlag: 1x Hebe-Schiebefenster, 1x Festverglast
Breitenteilung Flügel: gleichmäßige Aufteilung
Brüstungshöhe (OKFF bis OK Rohbrüstung!): bodentief
Wandbekleidung innen: Putz
Rohbaulichte Gesamtelement b/h: 2.400/2.260 [mm]
Fensterfläche: 5,43m²
- einfache Bedienung
- barrierefreier Übergang

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen
1 FENSTERELEMENTE

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort:

- Raum: 19 Aufenthalt
- Fensternummer: F0.19.01
- Wandstärke: 36,50 cm (36,5er Porenbeton Mauerwerk)

Angeb. Fabrikat: '.....'

Hinweis: Zugehörige Fensterliste beachten!

Werkplanung der Lieferfirma an Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung, zur Freigabe!

1

St

4.1.6 Zulage für das Erstellen von satinierten Scheiben, für Fenster 750/750 [mm], nach Bemusterung.

5

St

4.1.7 Zulage für Standartgriff für Fenster mit Druckknopf-Verriegelung, Kunststoff.
Farbe: RAL 7035, Lichtgrau

Angeb. Fabrikat: '.....'

13

St

4.1.8 Schutz der Fenster mit Folie und Klebeband, beidseitig, direkt nach Montage, inkl. Rahmen, einschl. späterer Beseitigung.

44,00

m²

4.1 FENSTERELEMENTE

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen
2 FENSTERBÄNKE AUSSEN & INNEN

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.2 FENSTERBÄNKE AUSSEN & INNEN

4.2.1 Liefern einer Fensterbank für außen, mit seitlichen Aufkantungen für Anschluss an Leibung, abziehbarer Schutzfolie, inkl. Antidröhn, mit Fensterbankabdichtung aus EPDM, seitlicher und unterer elastischer Abdichtung, einschl. Befestigung und aller Anschluss- und Nebenarbeiten; mit dem erforderlichen Abstand zur Fassade; inkl. seitlicher Abschlusskappen passend zur Fensterbank, inkl. Tropfkante; inkl. schneiden, kanten, ausklinken und ablängen; Pulverbeschichtung vorab Montage/ -Lieferung inRAL 7035 Lichtgrau über gesonderte Pos.
Material: LM-eloxiert, stranggepresst
Dicke: 2 mm
Ausladung: bis 18,50mm
Einzellänge: von 0,75m bis 2,50m

Angeb. Fabrikat: '.....'

17,00 m

4.2.2 Zulage zu vorbenannter Pos., Pulverbeschichtete fertige Oberfläche.
Farbton:RAL 7035 Lichtgrau

17,00 m

4.2.3 Liefern einer Fensterbank für innen aus hoch verdichtetem Holzwerkstoff mit mehrlagiger Melamin-Harz-Beschichtung, mit abziehbarer Schutzfolie, einschl. Befestigung und aller Anschluss- und Nebenarbeiten; inkl. seitlicher Abschluss, inkl. Fase an der Vorderkante; inkl. schneiden, kanten, ausklinken und ablängen.
Material: Holzwerkstoff mit mehrlagiger Melamin-Harz-Beschichtung
Farbe: weiß
Dicke: 18 mm
Ausladung: ca. 265 [mm]
Einzellänge: von 0,75m bis 2,50m

Angeb. Fabrikat: '.....'

17,00 m

4.2.4 Schutz der Fensterbänke mit Folie und Klebeband, direkt nach Montage, einschl. späterer Beseitigung.

13,00 m²

4.2 FENSTERBÄNKE AUSSEN & INNEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen
3 HAUSEINGANGSTÜREN

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.3 HAUSEINGANGSTÜREN

Grundposition 1.0

4.3.1 Liefern und Montieren einer 1- flg. Hauseingangstür als Türelement aus Kunststoff; Rahmen überdeckend, Glatt; inkl. Zarge als Profilrahmen türhoch, Hinterfüllung: 2K PU-Schaum; inkl. aller folgend aufgeführten Angaben; inkl. aller Anarbeiten, Doppelte Anschlagdichtung 1 x 3-seitig und 1 x -seitig umlaufend, Befestigungsmittel und Kleisenteile; mit Türstopper, -Türfeststeller, -Wetterschenkel, -Auflaufschwelle, -Absenkichtung; Ausführung und Montage gem. Angaben Hersteller; Freigabe Werkplanung durch Auftraggeber/ Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung und Montage; Zugehörige Türliste beachten.

Türnummer: Ta 00.15.01

Rohbaulichte Gesamtelement b/h: 1.200/2.260 [mm]

Farbe innen/außen (Türblatt & Zarge): foliert in RAL 7035, Lichtgrau

Gewändeanschluss: Mauerwerk ohne Anschlag (inkl.

Montagewinkel für Montage in der tragenden Wand)

Wandstärke: 36,50cm (Porenbeton Mauerwerk)

Wandbekleidung innen: Putz

Wandbekleidung außen: Putz

Flügelanzahl: 1

Lichtöffnung Glas (ISO): ca. 1.000x2.000 [mmm], über gesonderte Position

Türanschlag nach Ausführungszeichnung: DIN-R (einwärts)

Fluchtweg: Notausgangverschluss (NVP)

Klimaklasse: KK II

U-Wert: 1,3 W/(m²K)

Einbruchschutz: RC 2N

Beanspruchungsgruppe: M (mittlere Beanspruchung)

Falz: gefälzt

Schlosstyp: Notausgangverschluss

Schlüssel: Digitaler Schließzylinder, selbstverriegelnd, bauseits

Schild: Rosette, über gesonderte Pos.

Garnitur: Schutzbeschlag, über gesonderte Pos.

Türgriff, bandseite: Drücker, Edelstahl, über gesonderte Pos.

Türgriff, bandgegenseite (außen): Stange, Edelstahl, über gesonderte Pos.

inkl. Unterbauprofil

Angeb. Fabrikat: '.....'

1 St

4.3.2 Wie Pos.-Nr. 4.3.1, jedoch
Kein Glasausschnitt

Rohbaulichte Gesamtelement b/h: 1.200/2.260 [mm]

Türnummer: Ta 00.03.01, Ta 00.13.01

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen
3 HAUSEINGANGSTÜREN

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.3.3 Zulage, Großer Glasausschnitt für Türblatt Türnummer: Ta 00.01.01 mit 3-fach Isolierverglasung, Lichtöffnung ca. 1.000x2.000 [mmm], Freigabe Werkplanung durch Auftraggeber/ Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung und Montage.

1 St

4.3.4 Gleitschienen-Obentürschließer mit Öffnungsbegrenzung bis 110 ° für 1-flg. Türen; silberfarbig eloxiert, liefern und an den 1-flg. Türen montieren, komplett gebrauchsfertig montieren und in Betrieb nehmen, inkl. aller Nebenleistungen.

Aluminium-Designkörper mit U-förmiger Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik, Schließer und Gleitschiene werden zusätzlich komplett mit einer Abdeckhaube versehen, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos über seitliche Ventile fein justierbar, Öffnungsdämpfung konstant ab 70° fest eingestellt. Inkl. Gleitschiene, Hebelarm und Montageplatte, verwendbar an DIN-L und DIN-R Türen, Bandseitig: Normalmontage oder Kopfmontage Oberfläche: Edelstahl matt Freigabe Werkplanung durch Auftraggeber/ Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung und Montage.

Angeb. Fabrikat: '.....'

3 St

4.3.5 Zulage für Türganitur mit Drücker-Knauf aus Edelstahl, Ausführung Notausgang, als Schutzbeschlag, Rosettenschild. Türnummer: Ta 00.03.01, Ta 00.13.01 Freigabe Werkplanung durch Auftraggeber/ Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung und Montage.

Angeb. Fabrikat: '.....'

2 St

4.3.6 Zulage für Türganitur mit Drücker-Stange aus Edelstahl, Ausführung Notausgang, als Schutzbeschlag, Rosettenschild. Türnummer: Ta 00.15.01 Freigabe Werkplanung durch Auftraggeber/ Bauleitung des Auftraggebers vorab Herstellung und Montage.

Angeb. Fabrikat: '.....'

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen
3 HAUSEINGANGSTÜREN

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.3	HAUSEINGANGSTÜREN			
-----	-------------------	--	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen
4 STUNDENSÄTZE

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.4 STUNDENSÄTZE

4.4.1 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker Tischler

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind nur auf Anordnung des Auftraggebers oder seinem Vertreter auszuführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht gesondert vergütet. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden nur tatsächlich geleistete und vom Auftraggeber oder seinem Vertreter anerkannte Stunden.

10 h

4.4 STUNDENSÄTZE

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
4 Los 4 Außenfenster und -türen

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

4.1 FENSTERELEMENTE

4.2 FENSTERBÄNKE AUSSEN & INNEN

4.3 HAUSEINGANGSTÜREN

4.4 STUNDENSÄTZE

4 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los 4 Außenfenster und -türen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen

Umfang: Los 4 Außenfenster und -türen

verwendete StLB / StLK - Bücher

Jg./LB-Nr.:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026 / 2027 Neubau Rettungswache Mühlen Eichsen
Umfang: Los 4 Außenfenster und -türen

Auflistung auszufüllender Bieter-Textergänzungen

Pos.-Nr. 4.1.1 Fenster 750/750 [mm], Kunststoff, 1.tlg, Dreh-Kipp

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.1.2 Fenster 1.100/1.460 [mm], Kunststoff, 1.tgl, Dreh-Kipp

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.1.3 Fenster 2.500/750 [mm], Kunststoff, 2-tgl, 1x Dreh-Kipp, 1x Festverglast

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.1.4 Fenster 1.2/2.260 [mm], Kunststoff, 1.tgl, bodentief, Dreh-Kipp

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.1.5 2.tgl Hebe-Schiebe-Tür Element, 2.400/2.260 [mm], Kunststoff,

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.1.7 Zulage, Standartgriff mit Druckknopf- Verriegelung

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.2.1 Fensterbank außen, LM-eloxiert

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.2.3 Fensterbänke Innen; Holzwerkstoff mit Melamin-Harz-Beschichtung

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.3.1 Hauseingangstür, Kunststoff, 1-tlg, 1.200/2.260 [mm], inkl. Zarge

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.3.4 Zulage, Obentürschließer mit Öffnungsbegrenzung

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.3.5 Zulage, Türganitur Edelstahl, Drücker-Knauf (NAV)

Angeb. Fabrikat: '.....'

Pos.-Nr. 4.3.6 Zulage, Türganitur Edelstahl, Drücker-Stange (NAV)

Angeb. Fabrikat: '.....'