

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgleichsmaßnahmen - Titel 6 gem. Kostenverfolgung.....	1
1.1	Boden Fronerei.....	1
	Zusammenstellung.....	2

05.08.2026
 40161 Bentwisch GG B-Plan Nr20

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 1 von 2
 BL7: Boden Fronerei

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Ausgleichsmaßnahmen - Titel 6 gem. Kostenverfolgung				
1.1	Boden Fronerei				
1.1.1	Oberboden laden, transportieren, abkippen Zwischengelagerten Oberboden den AN laden und zur Einbaustellen transportieren (Transportenfernung bis 9 km) Im Bereich der Einbaustelle nach Vorgaben des AG abkippen auf Halde für späteren Andeckung des Umfeldes der ehemaligen Fronereifläche. (gesondertes Bauvorhaben)	10980	m³		
1.1.2	Oberboden auf Baustelle gelagert einbauen Vegetationsfläche 0,15km Oberboden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht, lagenweise (max. 0,30 m/Lage) einbauen, für zukünftige Vegetationsflächen, Förderweg bis 0,15 km, Untergrund durch Eigenlast der Einbaugeräte nicht höher verdichten als Verdichtungsgrad DPr 0,92, Einbauhöhe bis 1,80 m, Mengenermittlung nach Auftragprofilen	10980	m³		
				1.1 Boden Fronerei	
				1 Ausgleichsmaßnahmen - Titel 6 gem. Kostenverfolgung	

Zusammenstellung

1.1	Boden Fronerei	
1	Ausgleichsmaßnahmen - Titel 6 gem. Kostenverfolgung	
Summe		
zzgl. MwSt 19 %		
Gesamtsumme		