



Bakenabstand:
Im Überleitungs-, Verschiebungsbereich
und bei spitzwinkliger Querspernung : ≤ 9m. Warnleuchte auf jeder Bake
Bei Längsabspernung : ≤ 18m
Bei Querspernung : 5,0 m Länge; 0,5 m quer, Warnleuchte auf jeder Bake

Bemerkung:
1) Standort der Zeichen örtlich festlegen.
2) Standort der Zeichen ist auf die Örtlichkeit abzustimmen.
3) Vorwarn-Blinkleuchten mit Nachbarspernung. Die Vorwarn-Blinkleuchten sind zu synchronisieren.
4) Wiederholen jeweils im Abstand von 100m.
5) Blockung: 3,0/3,0m, Breite 0,3m (Verzögerungsspur) in Gelbmarkierung
6) Blockung: 1,5/1,5m, Breite 0,3m (Bremsungsspur) in Gelbmarkierung
7) Halteleiste, Breite 0,5m in in Gelbmarkierung
8) Leitlinie, Breite 0,15m in in Gelbmarkierung
9) Nur für Baustellenverkehr.
10) In arbeitsfähigen Zeiten zu entfernen / auszukreuzen.
11) Aufhebung der Stahlgeländer/Schutzspernung gemäß ZTV-SA.
12) Leuchtwand mit aufgesetzten Baken, Aufstellung gemäß ZTV-SA.
13) Die Verkehrszeichen sind zu demonstrieren.
14) Die Schlepplampen sind einzustellen!

Alle Verkehrszeichen auf diesem Plan mind. in der Reflektionsklasse RA 2, Aufbau B oder C (alt: Folie Typ II)
nach DIN 6750:2013-10. Es sind nur Schilder der Größe 3 nach VZKat aufzustellen.
Ausgenommen hiervon sind Dreiecke, die in Größe 2 ausgeführt werden.

Provisorische Wegweiser / Umleitungstafeln
- Schrift: Verkehrsschrift nach DIN 1451-1/2 Minischrift
- Schrifthöhe: mind. 210 mm (seitliche Aufstellung)
mind. 350 mm (Überkopf)

Auskreuzen von Stationären Verkehrszeichen
Sind Schilder auszukreuzen, Teil des mit mobilen, berührungsfreien Auskreuz-
vorrichtungen gemäß ZTV-SA sowie nach DIN 6750 Teil 4 zu geschehen.
Die Breden der Auskreuzvorrichtungen müssen wie folgt ausgeführt werden:
- Verkehrszeichen bis Größe 3 : = 50 mm
- Verkehrszeichen bis Größe 3 : = 50 mm
- Verkehrszeichenflächen über 3,0 m² : = 100 mm

Die Darstellung von Verkehrszeichen, Beschreibungen sind verbindlich. Die mindestens erforderliche
Anzahl der Baken und Absperrezeichen ergibt sich aus den Vorgaben der RSt und den örtlichen Gegebenheiten.

**Die Lage der Baustellen- und -ausfahrten sind durch die Örtliche Baustellenbezeichnung
mit der Autobahnmeisterei abzustimmen und mit dem Abnahmeprotokoll bekanntzugeben.**

zur Ausschreibung

Verkehrszeichenplan

Bauvorhaben: A643, 6-streifiger Ausbau und Ersatzneubau BV 08

Verkehrsführung:

Bauzeit: siehe verkehrsspezifische Anordnung.
Der angegebene Zeitraum beinhaltet Auf- und Abbau der Verkehrssicherung.

Entwerferbezeichnung:
Die Autobahn
West

Die Autobahn GmbH des Bundes
Außenstelle Darmstadt

Baustellen-ID:	Datum:	Index:
Plan-Nr.: 05	Blatt-Nr.: C21	Gezeichnet: C21