

**Leistungsverzeichnis**

**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

<b>Projekt:</b>	<b>A-13411-00</b>	<b>A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4011</b>	<b>Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4011</b>	<b>Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO</b>

<b>LB-Nr.</b>	<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>19.101</b>	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
<b>21.129</b>	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

## Inhaltsverzeichnis

<b>Projekt:</b>	<b>A-13411-00</b>	<b>A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4011</b>	<b>Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4011</b>	<b>Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO</b>

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
00.	Baustelleneinrichtung.....	31
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	31
01.	FRS für MÜF's und NHB.....	33
01.00.	Fahrzeurückhaltesysteme.....	33
	Zusammenstellung.....	40

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
00.00.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
00.00.0001.	19.101/107.11 <b>Baustelle einrichten</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0002.	19.101/112.01 <b>Baustelle räumen</b> Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.			.....,...
	Zwischensumme	00.			.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>FRS für MÜF's und NHB</b>				
	<p><i>Hinweis zur OZ 01.00.</i>  <i>Hinweis zur OZ Mittelstreifenüberfahrten (MÜF) und Nothaltebucht (NHB)</i>  <i>Arbeiten an Mittelstreifenüberfahrten in gesonderter Bauphase vor Beginn u. nach</i>  <i>Abschluss der Hauptarbeiten Vorbereitung für Verkehrsführung und Überleitung.</i></p>				
<b>01.00.</b>	<b>Fahrzeurückhaltesysteme</b>				
<b>01.00.0001.</b>	21.129/003.21.21.01.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil A. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1.100,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.00.0002.</b>	21.129/003.91.32.02.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Super-Rail' Holm Profil A. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in befestigter Fläche nach Unterlagen des AG. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge über 1900 bis 2500 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	300,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.00.0003.</b>	21.129/327.39.00 TA <b>Teil des FRS abb. und herst. (Zul.)</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil = Hülse für Steckpfosten. Ausgebaute Teile 'zu OZ: 01.00.0002 SR, Verwertung nach Wahl des AN, incl. Bohrlochverfüllung aus Mineralgemisch und Asphalt '	180,00	St	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0004.	21.129/217.21.11.11 <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil A. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten Sigma 100. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0005.	21.129/217.91.99.11 TA <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion '= Super-Rail Eco' Holm Profil A. AEK 'Regelabsenkung 16 m' Pfosten 'C 125' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	4,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0006.	21.129/107.11.41.39.10 TA <b>SE im Mittelstreifen herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) im Mittelstreifen einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe mindestens H2. Wirkungsbereichsklasse maximal W4. Anprallheftigkeitsstufe = A. Einseitige Schutzeinrichtung mit getrennter Wirkung einseitig aufgestellt. Abgerechnet wird die Baulänge für die einseitige Aufstellung. Aufstellung 'der SE gemäß Einbauanleitung in befestigtem Mittelstreifen. Das Bohrkernmaterial ist nach Wahl des AN zu verwerten.' Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.	900,00	m	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0007.	21.129/167.99 TA <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschweren Bedingungen einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ 'SE herstellen OZ:01.00.0006' Erschwernis 'Doppelbohrung auf frisch asphaltierte Fläche. Abrechnung: Doppelbohrung für ein Pfosten= 1 Stck incl. Bohrlochverfüllung gem. Herstellerangaben'	430,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0008.	----- TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super-Rail' Holm Profil A. Pfosten 'C 125, Länge über 1900 bis 2500 mm' Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in/auf befestigter Fläche nach Unterlagen des Aufstellung der SE gemäß Einbauanleitung. Das Bohrkernmaterial ist nach Wahl des AN zu verwerten	300,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0009.	21.129/167.99 TA <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschweren Bedingungen einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ 'SE herstellen OZ:01.00.0008' Erschwernis 'Doppelbohrung auf frisch asphaltierte Fläche. Abrechnung: Doppelbohrung für ein Pfosten= 1 Stck incl. Bohrlochverfüllung gem. Herstellerangaben'	180,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0010.	21.129/007.02.11.01.01 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil A. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	St	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0011.	21.129/007.09.19.11.01 TA <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE '= Super-Rail Eco' Holm Profil A. Konstruktion '16 m' Pfoften im Boden. Pfoften in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfoftenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0012.	21.129/251.99 TA <b>Passtück herstellen (Zulage)</b> Passtück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der durchlaufenden Konstruktion als Zulage. Konstruktion '= EDSP 2.0'	6,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0013.	21.129/251.99 TA <b>Passtück herstellen (Zulage)</b> Passtück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der durchlaufenden Konstruktion als Zulage. Konstruktion '= Super-Rail 1.33'	2,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0014.	21.129/227.91.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'H2 W4 A auf EDSP 2.0' Holm Profil A. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0015.	21.129/908.11.10 <b>Grasstopp-Platte liefern und einb.</b> Grasstopp-Platte liefern und einbauen. Mit Ausschnitt entsprechend Einsatzprofil. Grasstopp-Platte aus Kunststoff-Recycling aus Polyethylen (PE).	610,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.00.0015.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.00.0015. Forts. ...</b>					
	Einsatz bei Leitpfosten. Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Versteifungsrippen.				
<b>01.00.0016.</b>	21.129/172.99 TA <b>Pfosten des FRS herstellen</b> Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschließlich Konstruktions- und Befestigungsteilen herstellen. Einbau in Konstruktion der OZ '01.00.0006 H2 W4 A'	20,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0017.</b>	21.129/227.91.99.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Flextra von Super Rail Eco auf Super-Rail' Holm Profil A. Pfosten 'C 125, Länge bis 2400 mm' Aufstellung 'im Übergangsbereich von Asphalt auf Boden im Bereich der Mittelstreifenüberfahrten' Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	4,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0018.</b>	21.129/022.91.10.01 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Flextra von Super-Rail Eco auf Super-Rail 15 m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0019.</b>	21.129/022.91.10.01 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'von H2 W4 A auf EDSP 2.0'	12,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.00.0019.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.00.0019. Forts. ...</b>					
	Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.00.0020.</b>	21.129/003.41.31.01.01	30,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil A. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.00.0021.</b>	21.129/217.91.11.11 TA	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Doppelte Distanzschutzplanke' Holm Profil A. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten Sigma 100. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.00.0022.</b>	21.129/007.04.11.11.01	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil A. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten im Boden. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13411-00 A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz  
 VE: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO  
 LV: 264-26-4011 Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0023.	21.129/203.91.13.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Doppelte Distanzschutzplanke' Holm Profil A. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	30,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.00.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.</b>			.....,...



**Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-13411-00</b>	<b>A061, Erh. AS Plaidt-AK Koblenz</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4011</b>	<b>Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4011</b>	<b>Schutzplanken zur DE zw. AS Plaidt und AK KO</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

**LV**                    **264-26-4011**

00.	Baustelleneinrichtung	.....,...
-----	-----------------------	-----------

01.	FRS für MÜF's und NHB	.....,...
-----	-----------------------	-----------

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	.....,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
----------------------------------	-----------

<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>
-------------------------------	------------------

---

Das LV besteht aus den Seiten 29 bis 41