

**Leistungsverzeichnis**

**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

<b>Projekt:</b>	<b>B-26-642_Baum</b>	<b>ARV Baumfällung Alle AM</b>
<b>VE:</b>	<b>Los 2</b>	<b>ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>Los 2</b>	<b>ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028</b>

---

<b>LB-Nr.</b>	<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>21.107</b>	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

---

**Inhaltsverzeichnis**

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustellensicherung, Verk.sich.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Verkehrssicherung.....	4
00.02.	Zulage.....	5
00.03.	Schädlingsbekämpfung.....	6
01.	Baumpflege.....	9
01.00.	Baumpflegearbeiten.....	9
01.01.	Sonstiges.....	14
02.	Baumfällungen.....	15
02.00.	Baumfällarbeiten Holz AN.....	15
02.01.	Baumfällarbeiten Holz AG.....	17
02.02.	Stammholz und Schnittgut aufarb.....	18
02.03.	Wurzelstöcke ausfräsen.....	19
02.04.	Stubbenbeseitigung nach Baumwindbr.....	20
03.	Entsorgung.....	22
03.00.	Schnittgut.....	22
03.01.	Häckselmaterial.....	22
	Zusammenstellung.....	24

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.  
 Bei der Anwendung der Seilklettertechnik sind Kambiumschoner zu verwenden.  
 Beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen und anderen Maschinen sind Schäden in der  
 Krone und Bodenverdichtungen sowie Verletzungen im Wurzelbereich zu  
 vermeiden.*

**00. Baustellensicherung, Verk.sich**

**00.00. Baustelleneinrichtung**

<b>00.00.0001.</b>	-----	14,00	St	.....,...	.....,...
--------------------	-------	-------	----	-----------	-----------

**Baustelle einrichten**  
 Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geraeteinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen und dgl. , soweit erforderlich, abtransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. Fuer die Baustelle, soweit erforderlich herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle , sowie Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung soweit erforderlich, ausfuehren. Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pachten, Gebuehren und dgl. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen fuer das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 Stück = 1 Abruf

<b>00.00.0002.</b>	-----	14,00	St	.....,...	.....,...
--------------------	-------	-------	----	-----------	-----------

**Baustelle raeumen**  
 Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. raeumen. Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 Stück = 1 Abruf

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	----- <b>Havariepauschale 24 h</b> Havariepauschale Havariepauschale als Zulage zur Baustelleneinrichtung bei einem vom AG geforderten Einsatz, werktags, innerhalb von 24h ab der Auslöse durch die AM. Alle Mehraufwendungen eines Havarieeinsatzes (Lohn-, Maschinen und Materialkosten) sind in den EP dieser Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Durchführung dieser Leistungen nur in Abstimmung mit AG.	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.00.</b>			.....,..
00.01.	<b>Verkehrssicherung</b>				
00.01.0001.	----- TA <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA Regelplan 'D III/ 1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung '300m ' Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.  Abrechnung je Abruf	15,00	St	.....,..	.....,..
00.01.0002.	----- <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer für den Bereich von Anschlussstellen aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen zum Einrichten und Räumen durchführen. Vorhandene Verkehrsschilder nach VAO des AG berührungsfrei auskreuzen und wieder in Kraft setzen. Verkehrsschilder der Größe 3, Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ RA2 mit Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen und Wahl des AN aufstellen. Geschwindigkeitstrichter ausgehend von 60 km/h auf 40 km/h, Aufstellen der Verkehrszeichen paarweise (Z 274-60, Z 274-40), Z 123 (Baustelle), Z 205 (Vorfahrt gewähren), Z 206 (Halt) incl. Haltelinie. Zusätzlich Verkehrsschild "verkürzte Ausfahrt" bereithalten. Bei Tageslicht.	1,00	St	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.01.0003.  
 In Ergänzung zu Regelplänen,  
 folgende Position bezieht sich auf Verkehrszeichenplan in Anschlussstellen (z.B.  
 Ausfahrten, Parkplätze, Rastanlagen)*

00.01.0003.	-----	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verk.zeichenplan kür.D. erstellen</b>				
	Verkehrszeichenpläne in Anlehnung an Regelpläne DIII+DIV und Musterplan (siehe Anlage - "Verkehrszeichenplan an Anschlussstellen") durch den AN erstellen und verkehrsrechtliche Anordnung beantragen, einschließlich erforderlicher Gebühren für die Beantragung. Bestätigten Verkehrszeichenplan der Bauüberwachung übergeben. Ergänzungen bzw. Anpassungen den örtlichen Gegebenheiten vornehmen. - Verkehrszeichenpläne 2-fach erstellen				
	<b>Zwischensumme</b>		<b>00.01.</b>		.....,...

*Hinweis zur OZ 00.02.  
 Gilt für alle Leistungsbereiche des AV an BAB der zuständigen AM. Die Anwendung der Zulage wird durch die AM festgelegt. Möglicherweise in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst bzw. dem Gesundheitsamt. Achtung hier bestehen Gesundheitsgefahren.*

00.02.	<b>Zulage</b>				
00.02.0001.	-----	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Tragen von KPS</b>				
	<b>Tragen von KPS bei Einzelmaßnahmen</b>				
	Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sind bei Ausführung von Baumpflegearbeiten/ Einzelmaßnahmen in den Bereichen mit gesundheitsbeeinträchtigenden Insekten, entsprechend geeignete Körperschutzmittel zu tragen. Abgerechnet wird in Stück pro Baum.				
00.02.0002.	-----	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Tragen von KPS</b>				
	<b>Tragen von KPS bei größeren Maßnahmen</b>				
	Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sind bei Ausführung von Baumpflegearbeiten/ bei größeren Maßnahmen z. B. an Baumreihen oder Alleebabschnitte in den Bereichen mit gesundheitsbeeinträchtigenden Insekten,				

...Forts. 00.02.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.03.0003. Forts. ...

freigesetzt werden.  
 Baumhöhe bis 30m. Mäßiger Befall am Baum und in der Krone.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht und sofort von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen (Sondermüll).  
 Der Transport der Abfälle erfolgt in geschlossenen Behältern.  
 Es ist ein Nachweis über die fachgerechte Entsorgung zu erbringen.  
 Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

00.03.0004.	-----	4,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

**EPS**  
 Eichenprozessionsspinner inkl. aller vorhandenen Nester und Gespinste am Baum absaugen.  
 Beim Absaugen ist darauf zu achten, dass die Gespinnster kompakt als Ganzes und vollständig beseitigt und dass dabei die Raupenhaare nicht freigesetzt werden.  
 Baumhöhe bis 30m. starker Befall am Baum und in der Krone.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht und sofort von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen (Sondermüll).  
 Der Transport der Abfälle erfolgt in geschlossenen Behältern.  
 Es ist ein Nachweis über die fachgerechte Entsorgung zu erbringen.  
 Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

00.03.0005.	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

**Goldafter**  
 Goldafter inkl. aller vorhandenen Nester und Gespinste am Baum / Strauch herauschneiden.  
 Beim herauschneide ist darauf zu achten, dass ein Herumfliegen des abzusaugenden Materials verhindert wird.  
 Baumhöhe 10-15m. Mäßiger Befall am Baum und in der Krone.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht und sofort von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen (Sondermüll).  
 Der Transport der Abfälle erfolgt in geschlossenen Behältern.  
 Es ist ein Nachweis über die fachgerechte Entsorgung zu erbringen.  
 Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

00.03.0006.	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

**Goldafter**  
 Goldafter inkl. aller vorhandenen Nester und Gespinste am Baum herauschneiden.  
 Beim herauschneide ist darauf zu achten, dass ein Herumfliegen des abzusaugenden Materials verhindert wird.  
 Baumhöhe 15-30m. starker Befall am Baum und in der Krone.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht und sofort von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen (Sondermüll).  
 Der Transport der Abfälle erfolgt in geschlossenen Behältern.

...Forts. 00.03.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-642_Baum	ARV Baumfällung Alle AM
VE:	Los 2	ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028
LV:	Los 2	ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.03.0006. Forts. ...

Es ist ein Nachweis über die fachgerechte Entsorgung zu erbringen.  
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

Zwischensumme	00.03.				.....,...
Zwischensumme	00.				.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<p><i>Hinweis zur OZ 01.</i>                      Bei der Anwendung der Seilklettertechnik sind Kambiumschoner zu verwenden.                      Beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen und anderen Maschinen sind Schäden in der Krone und Bodenverdichtungen sowie Verletzungen im Wurzelbereich zu vermeiden.</p>				
<b>01.</b>	<b>Baumpflege</b>				
<b>01.00.</b>	<b>Baumpflegearbeiten</b>				
<b>01.00.0001.</b>	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>Ast absägen</b>                      Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                      Baumstandort bis 15,00 m vom Fahrbahnrand entfernt                      Arbeitshöhe über Standfläche 5,00 m bis 10,00 m.                      Astdurchmesser unterschiedlich bis 25 cm</p>				
<b>01.00.0002.</b>	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>Ast absägen</b>                      Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                      Baumstandort bis 15,00 m vom Fahrbahnrand entfernt                      Arbeitshöhe über Standfläche 10,00 m bis 20,00 m.                      Astdurchmesser unterschiedlich bis 25 cm</p>				
<b>01.00.0003.</b>	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>Ast absägen</b>                      Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                      Baumstandort bis 15,00 m vom Fahrbahnrand entfernt                      Arbeitshöhe über Standfläche 10,00 m bis 20,00 m.                      Astdurchmesser unterschiedlich bis 25 cm</p>				
<b>01.00.0004.</b>	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>Ast absägen</b>                      Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                      Baumstandort bis 15,00 m vom Fahrbahnrand entfernt                      Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.                      Astdurchmesser unterschiedlich bis 25 cm</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005.	----- <b>Kronenpflege durchführen</b> Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort bis 15,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet	1,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0006.	----- <b>Kronenpflege durchführen</b> Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort bis 15,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. Baumhöhe über 10,00 bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet	2,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0007.	----- <b>Kronenpflege durchführen</b> Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort bis 15,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. Baumhöhe über 15,00 bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet	1,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0008.	----- <b>Kronenpflege durchführen</b> Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort bis 15,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m.	1,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.00.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.00.0008. Forts. ...</b>					
	Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet				
<b>01.00.0009.</b>	-----	16,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Lichtraumprofilschnitt durchführen</b> Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe 4,50 m über Fläche auf der fahrbahnabgewandten Seite des Baumes Breite in unterschiedlichen Abständen zum Fahrbahnrand Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet				
<b>01.00.0010.</b>	-----	5,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Krone einkürzen</b> Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart unterschiedlich Baumstandort bis 15 m vom Fahrbahnrand entfernt Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Einkürzung in der Höhe im erforderlichen Umfang bis max. 4m. Es können die gesamte Krone, Teile oder nur einzelne Äste betroffen sein. Einkürzung in der Breite im erforderlichen Umfang bis max. 4m. Es können die gesamte Krone, Teile oder nur einzelne Äste betroffen sein.				
<b>01.00.0011.</b>	-----	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Krone einkürzen</b> Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart unterschiedlich Baumstandort bis 15 m vom Fahrbahnrand entfernt Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Einkürzung in der Höhe im erforderlichen Umfang bis max. 4m. Es können die gesamte Krone, Teile oder nur einzelne Äste betroffen sein. Einkürzung in der Breite im erforderlichen Umfang bis max. 4m. Es können die gesamte Krone, Teile oder nur einzelne Äste betroffen sein.				
<b>01.00.0012.</b>	-----	65,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Krone einkürzen</b> Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Schnittgut der Verwertung nach				

...Forts. 01.00.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0012. Forts. ...

Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
 Baumart unterschiedlich  
 Baumstandort bis 15 m vom Fahrbahnrand entfernt  
 Baumhöhe über 20,00 m.  
 Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m.  
 Einkürzung in der Höhe im erforderlichen Umfang bis max. 4m. Es können die  
 gesamte Krone, Teile oder nur einzelne Äste betroffen sein.  
 Einkürzung in der Breite im erforderlichen Umfang bis max. 4m. Es können die  
 gesamte Krone, Teile oder nur einzelne Äste betroffen sein.

01.00.0013.	-----	55,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	-------	----	----------	----------

**Eingekürzte Krone nachbehandeln**  
 Eingekürzte Krone nachbehandeln. Austriebe der eingekürzten Baumkrone zur Herstellung eines stabilen Kronenaufbaus und artgerechten Erscheinungsbildes nachschneiden. Reduzierung der Anzahl der Ständer entsprechend der Tragfähigkeit der Ständerbasis bzw. der Festigkeit der Kappstellen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
 Baumart unterschiedlich  
 Baumstandort bis 15 m vom Fahrbahnrand  
 Baumhöhe = über 10,00 m bis 15,00 m.  
 Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m.

01.00.0014.	-----	1,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

**Eingekürzte Krone nachbehandeln**  
 Eingekürzte Krone nachbehandeln. Austriebe der eingekürzten Baumkrone zur Herstellung eines stabilen Kronenaufbaus und artgerechten Erscheinungsbildes nachschneiden. Reduzierung der Anzahl der Ständer entsprechend der Tragfähigkeit der Ständerbasis bzw. der Festigkeit der Kappstellen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
 Baumart unterschiedlich  
 Baumstandort bis 15 m vom Fahrbahnrand  
 Baumhöhe = über 15,00 m bis 20,00 m.  
 Kronendurchmesser über 15,00 m.

01.00.0015.	-----	1,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

**Eingekürzte Krone nachbehandeln**  
 Eingekürzte Krone nachbehandeln. Austriebe der eingekürzten Baumkrone zur Herstellung eines stabilen Kronenaufbaus und artgerechten Erscheinungsbildes nachschneiden. Reduzierung der Anzahl der Ständer entsprechend der Tragfähigkeit der Ständerbasis bzw. der Fest-

...Forts. 01.00.0015.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.00.0015. Forts. ...</b>					
	tigkeit der Kappstellen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart unterschiedlich Baumstandort bis 15 m vom Fahrbahnrand Baumhöhe = über 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m.				
<b>01.00.0016.</b>	-----	20,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Totholz am Baum entfernen</b> Totholz am Baum entfernen. Tote, absterbende Äste bis ins gesunde Holz, auf Zugast, zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 10,00 m von der Fahrbahnrand. Baumhöhe über 5,00 m bis 10,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet.				
<b>01.00.0017.</b>	-----	16,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Totholz am Baum entfernen</b> Totholz am Baum entfernen. Tote, absterbende Äste bis ins gesunde Holz, auf Zugast, zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 10,00 m von der Fahrbahnrand. Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet.				
<b>01.00.0018.</b>	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Totholz am Baum entfernen</b> Totholz am Baum entfernen. Tote, absterbende Äste bis ins gesunde Holz, auf Zugast, zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 10,00 m von der Fahrbahnrand. Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet.				
<b>01.00.0019.</b>	-----	5,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Totholz am Baum entfernen</b> Totholz am Baum entfernen. Tote, absterbende Äste bis ins gesunde Holz, auf Zugast, zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Stück Baum.				

...Forts. 01.00.0019.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0019. Forts. ...

Baumstandort = bis 10,00 m von der Fahrbahnrand.  
 Baumhöhe über 20,00 m.  
 Kronendurchmesser über 15,00 m.  
 Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen.  
 Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet.

**Zwischensumme 01.00.** .....,

01.01. Sonstiges

01.01.0001. ----- 816,00 m2 ..... ,

**Gehölzbestand schneiden**

Gehölzbestand nach Angabe des AG "Auf-den-Stock" setzen. Schnitthöhe ca. 10 - 20 cm über dem Boden.  
 Beschädigte Gehölze/ Bäume des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Abgerechnet wird die bearbeitete Fläche des Bestandes.  
 Flächen mit einer Neigung flacher als 1:4. Bei stärkeren Niederschlägen kommt es zur Bildung von feuchten, morastigen Abschnitten.  
 Alter des Bestandes = über 25 Jahre.  
 Mittlere Dichte des Bestandes = über 3-6 Stück/m2.  
 Auf-den-Stock werden nur die Gehölze gesetzt, die die Arbeiten am Baum behindern.  
 Schnittgut von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

**Zwischensumme 01.01.** ..... ,

**Zwischensumme 01.** ..... ,

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 02.  
 Ein freies Fällen der Bäume ist nicht möglich. Folglich sind besondere Arbeitsverfahren notwendig. Arbeitsverfahren so wählen, dass Schäden an Nachbarbäumen, im Wurzelbereich und Baumumfeld vermieden werden.*

**02. Baumfällungen**

*Hinweis zur OZ 02.00.  
 Abstand zur Fahrbahn  
 Bäume stehen bis zu 25m vom Fahrbahnrand entfernt.  
 Gemessen wird der Durchmesser in 1,00 m über dem Erdboden.  
 Holz verbleibt im Eigentum des AN*

**02.00. Baumfällarbeiten Holz AN**

<b>02.00.0001.</b>	21.107/634.91.11.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, aus Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	69,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.00.0002.</b>	21.107/634.92.11.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	26,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.00.0003.</b>	21.107/634.93.11.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.	19,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 02.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.00.0003. Forts. ...</b>					
	Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
<b>02.00.0004.</b>	21.107/634.94.11.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.00.0005.</b>	21.107/634.95.11.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.00.0006.</b>	21.107/634.99.11.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser 'über 1,25 m' Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.00.</b>		.....,..	.....,..

*Hinweis zur OZ 02.01.  
 Abstand zur Fahrbahn  
 Bäume stehen bis zu 25m vom Fahrbahnrand entfernt.  
 Gemessen wird der Durchmesser in 1,00 m über dem Erdboden.  
 Holz verbleibt im Eigentum des AG*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.01.</b>	<b>Baumfällarbeiten Holz AG</b>				
<b>02.01.0001.</b>	21.107/634.91.19.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, aus Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz 'verbleibt geordnet am Ort der Fällung' Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	92,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.01.0002.</b>	21.107/634.92.19.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz 'verbleibt geordnet am Ort der Fällung' Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	130,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.01.0003.</b>	21.107/634.93.19.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz 'verbleibt geordnet am Ort der Fällung' Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	19,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.01.0004.</b>	21.107/634.94.19.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen. Stammholz 'verbleibt geordnet am Ort der Fällung' Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0005.	21.107/634.95.19.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stückweises absetzen. Stammholz 'verbleibt geordnet am Ort der Fällung' Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0006.	21.107/634.99.19.01 TA <b>Baum im Bestand fällen</b> Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser 'über 1,25 m' Stückweises absetzen. Stammholz 'verbleibt geordnet am Ort der Fällung' Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>02.01.</b>		.....,..
<b>02.02.</b>	<b>Stammholz und Schnittgut aufarb.</b>				
02.02.0001.	----- <b>Baum-Aufarbeitung Windwurf</b> Bäume, die durch Wind umgestürzt sind, aufarbeiten (ohne Wurzelstock). Durchmesser bis 0,5 m. Stamm- und Abholz sowie Häckselgut gehen in Eigentum des AN über und einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen. Material von der Baustelle entfernen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.'	2,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0002.	----- <b>Baum-Aufarbeitung Windwurf</b> wie vor, jedoch Durchmesser über 0,5 m.	1,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0003.	----- <b>Baumaufarbeitung Windbruch</b> Bäume, die durch Wind abgebrochen sind, aufarbeiten(ohne Wurzelstock). Durchmesser bis 0,5 m. Stamm- und Abholz sowie Häckselgut gehen in Eigentum des AN über und einer	2,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 02.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.02.0003. Forts. ...</b>					
	Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen. Material von der Baustelle entfernen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.!				
<b>02.02.0004.</b>	-----	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Baumaufarbeitung Windbruch</b>				
	wie vor, jedoch Durchmesser über 0,5 m.				
	<b>Zwischensumme</b>		<b>02.02.</b>		.....,...
<b>02.03. Wurzelstöcke ausfräsen</b>					
<b>02.03.0001.</b>	-----	15,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>				
	Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe 0 bis 30 cm unter Bankettoberkante. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profilgerecht lösen. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.				
<b>02.03.0002.</b>	-----	17,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>				
	Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe 0 bis 30 cm unter Bankettoberkante. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profilgerecht lösen. Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.				
<b>02.03.0003.</b>	-----	13,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>				
	Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe 0 bis 30 cm unter Bankettoberkante. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden pro-				

...Forts. 02.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.03.0003. Forts. ...</b>					
	<p>filgerecht lösen.                      Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.</p>				
<b>02.03.0004.</b>	<p>-----</p> <p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser über 0,75 bis 1 m.                      Frästiefe 0 bis 30 cm unter Bankettoberkant.                      Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profiligerecht lösen.                      Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.</p>	6,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.03.0005.</b>	<p>----- TA</p> <p><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b>                      Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.                      Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.                      Durchmesser 'über 1,00 m '                      Frästiefe 0 bis 30 cm unter Bankettoberkante.                      Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profiligerecht lösen.                      Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.</p>	4,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>		<b>02.03.</b>		.....,...
<b>02.04.</b>	<b>Stubbenbeseitigung nach Baumwindbr.</b>				
<b>02.04.0001.</b>	<p>-----</p> <p><b>Stubbenbeseitigung n. Wind</b>                      Stubbenbeseitigung nach Windwurf/Windbruch                      Stubben/Wurzelstöcke sind vollständig zu beseitigen.                      Wurzeltellerdurchmesser bis 6 m.                      Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten, Boden liefern.                      Wurzelstöcke gehen in Eigentum des AN über und sind entsprechend den einschlägigen Vorschriften von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen.                      Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.</p>	1,00	St	.....,...	.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0002.	----- Stubbenbeseitigung n. Wind wie vor, jedoch Wurzeltellerdurchmesser über 6 m.	1,00	St	.....,...	.....,...
	Zwischensumme 02.04.				.....,...
	Zwischensumme 02.				.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642\_Baum ARV Baumfällung Alle AM  
 VE: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028  
 LV: Los 2 ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<p><i>Hinweis zur OZ 03.                      Aus Gründen des Pflanzen- oder/und Gesundheitsschutzes sind dementsprechend anfallende Stoff (Bsp. Schnitt- /Häckselgut mit EPS, Rußrindenkrankheit, Borkenkäfer) einer gesonderten und fachgerechten Entsorgung zu zuführen.</i></p>					
<b>03.</b>	<b>Entsorgung</b>				
<b>03.00.</b>	<b>Schnittgut</b>				
<b>03.00.0001.</b>	----- TA <b>Nicht gefährl.Abfall entsorgen EPS</b> Nicht gefährlichen Abfall laden, fördern und entsorgen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Schnittgut mit EPS-Befall' Abfallschlüssel Nr. '020102' Beseitigung, Überlassung an öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE). Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,50	t	.....,...	.....,...
<b>03.00.0002.</b>	----- TA <b>Nicht gefährl.Abfall entsorgen Pilz</b> Nicht gefährlichen Abfall laden, fördern und entsorgen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Schnittgut mit Pilz-Befall' Abfallschlüssel Nr. '020103' Beseitigung, Überlassung an öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE). Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,50	t	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.00.</b>			.....,...
<b>03.01.</b>	<b>Häckselmaterial</b>				
<b>03.01.0001.</b>	----- TA <b>Nicht gefährl.Abfall entsorgen EPS</b> Nicht gefährlichen Abfall laden, fördern und entsorgen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Häckselmaterial mit EPS-Befall' Abfallschlüssel Nr. '020102' Beseitigung, Überlassung an öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE). Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,50	t	.....,...	.....,...
<b>03.01.0002.</b>	----- TA <b>Nicht gefährl.Abfall entsorgen Pilz</b> Nicht gefährlichen Abfall laden, fördern und entsorgen.	0,50	t	.....,...	.....,...
					...Forts. 03.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-642_Baum	ARV Baumfällung Alle AM
VE:	Los 2	ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028
LV:	Los 2	ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0002. Forts. ...

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.  
 Abfall 'Häckselmaterial mit Pilz-Befall'  
 Abfallschlüssel Nr. '020103'  
 Beseitigung, Überlassung an öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE).  
 Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.  
 Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

<b>Zwischensumme</b>	<b>03.01.</b>				.....,...
<b>Zwischensumme</b>	<b>03.</b>				.....,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt:	B-26-642_Baum	ARV Baumfällung Alle AM
VE:	Los 2	ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028
LV:	Los 2	ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028

OZ		GB in EUR
02.04.	Stubbenbeseitigung nach Baumwindbr.	.....,...
	<b>Summe 02.</b>	.....,...
<b>03.</b>	<b>Entsorgung</b>	
03.00.	Schnittgut	.....,...
03.01.	Häckselmaterial	.....,...
	<b>Summe 03.</b>	.....,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>B-26-642_Baum</b>	<b>ARV Baumfällung Alle AM</b>
<b>VE:</b>	<b>Los 2</b>	<b>ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>Los 2</b>	<b>ARV Baumfällung AM Birkenwerder 2026-2028</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	<b>Los 2</b>		
00.	Baustellensicherung, Verk.sich		.....,...
01.	Baumpflege		.....,...
02.	Baumfällungen		.....,...
03.	Entsorgung		.....,...

**Zusammenstellung des Angebotes**

	Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
	Angebotssumme (netto)	.....,...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
	<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26