

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI
VE: AP05391026600 Wolfszaun Heidelfächen A7
LV: 1 Wolfszaun Heidelfächen A7

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Wolfszaun Heidelfächen A7.....	2
00.00.	Baustelleinrichtung.....	2
00.01.	Zaun und Tore liefern und aufbauen.....	2
	Zusammenstellung.....	4

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI
 VE: AP05391026600 Wolfszaun Heidelfächen A7
 LV: 1 Wolfszaun Heidelfächen A7

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Wolfszaun Heidelfächen A7				
00.00.	Baustelleinrichtung				
00.00.0001.	----- Geräte, Werkzeuge und sonstige Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird- betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.	Zaun und Tore liefern und aufbauen				
00.01.0001.	----- Wolfszaun nach Unterlagen des AG Wolfszaun nach Unterlagen des AG herstellen. Kno tengeflecht auf fahrbahnabgewandter Pfostenseite an bringen, mit Ausnahme der Eckpfosten. Die erforderli chen Drahtverbindungen sind mit feuerverzinkten Spann schlössern auszuführen. Mindestens jeder 10. Pfosten und alle Eckpfosten doppelseitig und die Endpfosten einseitig verstreben. Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Zaunhöhe 'Zaunhöhe = 2,00 m, Pfostenlänge = 2,70m '	4.475,00	m,...,...

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI
 VE: AP05391026600 Wolfszaun Heidelfächen A7
 LV: 1 Wolfszaun Heidelfächen A7

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001.	<p>Forts. ...</p> <p>Pfostenabstand = 4,00 m. Pfosten 'Z-Profilpfosten , Profil: 50x27 mm, Materialstärke 1,5 mm, Harkenabstand 10 cm, Stahl verzinkt, senkrecht in anstehenden Boden einschlagen. Bodenklasse 3 bis 5. Knotengeflecht aus glattem Draht 2 mm, dickverzinkt, Kopf- und Fußdraht 2,5 mm, Anzahl der waagerechten Drähte 23 Stück. In den unteren 80 cm Abstand höchstens 5 cm. Senkrechter Abstand höchstens 15 cm. Reißfestig keit der waagerechten Drähte mindestens 1150 N/mm². Erdanker aus Metall (Hering), Länge = 70 cm, feuerver zinkt, mit Drahteinhängeöse, Materialstärke mind. 2,5 mm, in Feldmitte einschlagen. Zusätzlich entlang des untersten Drahtes einen Stacheldraht befestigen und beide in Öse einhängen. Zaun beidseitig anschließen. Pfostenverstrebung einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Strebe für Zaunhöhe = 2,00 m. Strebe 'Z-Profil , verzinkt, Profil: 50x27 mm, Materialstärke 1,5 mm Montage inkl. Strebenanschlusset für Z- Profile. Länge = 2,70 m. Bodenklasse 3 bis 5.</p> <p>Wolfszaun- Set, Wolfsnetz 12 Volt liefern und installieren</p>				
00.01.0002.	<p>-----</p> <p>Tore aus Spanndrähten 3 m breit, Tore aus Spanndrähten 3 m breit, liefern und einbauen.</p>	12,00	St,..,..

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI
VE: AP05391026600 Wolfszaun Heidelfächen A7
LV: 1 Wolfszaun Heidelfächen A7

OZ **GB in EUR**

00. Wolfszaun Heidelfächen A7

00.00. Baustelleinrichtung,...

00.01. Zaun und Tore liefern und aufbauen,...

Summe 00.,...

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI
 VE: AP05391026600 Wolfszaun Heidelfächen A7
 LV: 1 Wolfszaun Heidelfächen A7

OZ **GB in EUR**

LV 1

00. Wolfszaun Heidelfächen A7
Summe LV

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)