



Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030  
 VE: Los 2 Rahmenvertrag BS Rünigen  
 LV: BS-R Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.</i>                      Alle Vordersätze (positionsbezogene Massen) beziehen sich auf die gesamte Vertragslaufzeit für 4 Schnittdurchgänge. Die Vordersätze für das Zurückschneiden stellen die Längen dar, die in beiden fahrtrichtungen geschnitten werden müssen.</p>				
<b>00.</b>	<b>Autobahnmeisterei BS Rünigen</b>				
<b>00.00.</b>	<b>A 36</b>				
<b>00.00.0001.</b>	<p><b>Arbeitsstelle einrichten und räumen</b></p> <p>Arbeitsstelle von kürzerer Dauer für Gehölzschnittarbeiten an Autobahnmittelstreifen täglich einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten räumen. Arbeitstelle, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 3 Std. bis 6 Std. Dauer.</p>	8,00	St	.....,...	.....,...
<b>00.00.0002.</b>	<p><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b></p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auch an wechselnden Standorten aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan DIII/A.1(basierend auf DIII/1I) für bewegliche Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn (2-spurig). Länge der Verkehrsführung jeweils max. 2500 m. Dauer der Verkehrsführung 3 Std. bis 6 Std. Bei Tageslicht. Sämtliche Absperrvorrichtungen stellt der AN. Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position zu kalkulieren. Die Gebühren werden auf Nachweis vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag.</p>	8,00	St	.....,...	.....,...
<b>00.00.0003.</b>	<p><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b></p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auch an wechselnden Standorten aufstellen, beseitigen,</p>	8,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030  
 VE: Los 2 Rahmenvertrag BS Rünigen  
 LV: BS-R Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	<p>Forts. ...</p> <p>vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.                      Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.                      In Anlehnung an RSA, Regelplan DIII/A.1(basierend auf DIII/1I) für bewegliche Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn (2-spurig).                      Sicherungsmaßnahmen für die zum Arbeitsbereich gegenläufige Richtungsfahrbahn der BAB durchführen.                      Länge der Verkehrsführung jeweils max. 2500 m.                      Dauer der Verkehrsführung 3 Std. bis 6 Std.                      Bei Tageslicht.                      Sämtliche Absperrvorrichtungen stellt der AN.                      Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position zu kalkulieren. Die Gebühren werden auf Nachweis vergütet.                      Abrechnung einmalig je Arbeitstag.</p>				
00.00.0004.	<p><b>Trennstreifenbepfl. zurückschneiden</b>                      Gehölzpflanzung auf Mittelstreifen der Autobahn in nicht zusammenhängenden Teilabschnitten nach Angaben des AG zurückschneiden.                      Standort = Trennstreifen innerhalb getrennter Distanzschutzplanke bzw. Betonschutzwand.                      Breite, die pro Fahrtrichtung zurückzuschneiden ist:                      &lt;1,5 m.                      Gehölze bis 10 cm oberhalb der Schutzeinrichtung zurückschneiden sowie gegebenenfalls Gehölzaufwuchs (Ausläufer) auf dem vorgelagerten Saumstreifen bis an die Schutzplankenpfosten bzw. einer gedachten Graden zwischen den Schutzplankenpfosten heran ebenerdig abschneiden.                      Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	14.400,00	m	.....,..	.....,..
00.00.0005.	<p><b>Trennstreifenbepfl. zurückschneiden</b>                      Gehölzpflanzung auf Mittelstreifen der Autobahn in nicht zusammenhängenden Teilabschnitten nach Angaben des AG zurückschneiden.                      Standort = Trennstreifen innerhalb getrennter Distanzschutzplanke bzw. Betonschutzwand.                      Breite, die pro Fahrtrichtung zurückzuschneiden ist:1,5 m. über 1,20 bis 2,50 m.                      Gehölze bis 10 cm oberhalb der Schutzeinrichtung zurückschneiden sowie gegebenenfalls Gehölzaufwuchs (Ausläufer) auf dem vorgelagerten Saumstreifen bis an die Schutzplankenpfosten bzw. einer gedachten Graden zwischen den Schutzplankenpfosten heran ebenerdig abschneiden.                      Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	1.600,00	m	.....,..	.....,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030  
 VE: Los 2 Rahmenvertrag BS Rünigen  
 LV: BS-R Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	A 39				
00.01.0001.	<p><b>Arbeitsstelle einrichten und räumen</b></p> <p>Arbeitsstelle von kürzerer Dauer für Gehölzschnittarbeiten an Autobahnmittelstreifen täglich einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten räumen. Arbeitstelle, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 3 Std. bis 6 Std. Dauer.</p>	12,00	St	.....,..	.....,..
00.01.0002.	<p><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b></p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auch an wechselnden Standorten aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan DIII/A.1(basierend auf DIII/1I) für bewegliche Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn (2-spurig). errung d. linken Fahrspur) der BAB durchführen. Länge der Verkehrsführung jeweils max. 2500 m. Dauer der Verkehrsführung 3 Std. bis 6 Std. Bei Tageslicht. Sämtliche Absperrvorrichtungen stellt der AN. Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position zu kalkulieren. Die Gebühren werden auf Nachweis vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag.</p>	12,00	St	.....,..	.....,..
00.01.0003.	<p><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b></p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auch an wechselnden Standorten aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. In Anlehnung an RSA, Regelplan DIII/A.1(basierend auf DIII/1I) für bewegliche Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn (2-spurig). Sicherungsmaßnahmen für die zum Arbeitsbereich gegenläufige Richtungsfahrbahn der BAB durchführen. Länge der Verkehrsführung jeweils max. 2500 m.</p>	12,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030  
 VE: Los 2 Rahmenvertrag BS Rünigen  
 LV: BS-R Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003.	Forts. ...  Dauer der Verkehrsführung 3 Std. bis 6 Std. Bei Tageslicht. Sämtliche Absperrvorrichtungen stellt der AN. Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position zu kalkulieren. Die Gebühren werden auf Nachweis vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag.				
00.01.0004.	<b>Trennstreifenbepfl. zurückschneiden</b> Gehölzpflanzung auf Mittelstreifen der Autobahn in nicht zusammenhängenden Teilabschnitten nach Angaben des AG zurückschneiden. Standort = Trennstreifen innerhalb getrennter Distanzschutzplanke bzw. Betonschutzwand. Breite, die pro Fahrtrichtung zurückzuschneiden ist: <1,5 m. Gehölze bis 10 cm oberhalb der Schutzeinrichtung zurückschneiden sowie gegebenenfalls Gehölzaufwuchs (Ausläufer) auf dem vorgelagerten Saumstreifen bis an die Schutzplankenpfosten bzw. einer gedachten Graden zwischen den Schutzplankenpfosten heran ebenerdig abschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	37.240,00	m	.....,..	.....,..
00.01.0005.	<b>Trennstreifenbepfl. zurückschneiden</b> Gehölzpflanzung auf Mittelstreifen der Autobahn in nicht zusammenhängenden Teilabschnitten nach Angaben des AG zurückschneiden. Standort = Trennstreifen innerhalb getrennter Distanzschutzplanke bzw. Betonschutzwand. Breite, die pro Fahrtrichtung zurückzuschneiden ist: 2,50m Gehölze bis 10 cm oberhalb der Schutzeinrichtung zurückschneiden sowie gegebenenfalls Gehölzaufwuchs (Ausläufer) auf dem vorgelagerten Saumstreifen bis an die Schutzplankenpfosten bzw. einer gedachten Graden zwischen den Schutzplankenpfosten heran ebenerdig abschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	64.240,00	m	.....,..	.....,..
00.01.0006.	<b>Trennstreifenbepfl. zurückschneiden</b> Gehölzpflanzung auf Mittelstreifen der Autobahn in nicht zusammenhängenden Teilabschnitten nach Angaben des AG zurückschneiden. Standort = Trennstreifen innerhalb getrennter Distanzschutzplanke bzw. Betonschutzwand. Breite, die pro Fahrtrichtung zurückzuschneiden ist: 7,0m .	3.912,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 00.01.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030  
 VE: Los 2 Rahmenvertrag BS Rünigen  
 LV: BS-R Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0006.	Forts. ...  Gehölze bis 10 cm oberhalb der Schutzeinrichtung zurückschneiden sowie gegebenenfalls Gehölzaufwuchs (Ausläufer) auf dem vorgelagerten Saumstreifen bis an die Schutzplankenpfosten bzw. einer gedachten Gradon zwischen den Schutzplankenpfosten heran ebenerdig abschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
00.02.	A 391				
00.02.0001.	<b>Arbeitsstelle einrichten und räumen</b> Arbeitsstelle von kürzerer Dauer für Gehölzschnittarbeiten an Autobahnmittelstreifen täglich einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten räumen. Arbeitsstelle, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 3 Std. bis 6 Std. Dauer.	4,00	St	.....,..	.....,..
00.02.0002.	<b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auch an wechselnden Standorten aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan DIII/A.1(basierend auf DIII/1I) für bewegliche Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn (2-spurig). Länge der Verkehrsführung jeweils max. 2500 m. Dauer der Verkehrsführung 3 Std. bis 6 Std. Bei Tageslicht. Sämtliche Absperrvorrichtungen stellt der AN. Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position zu kalkulieren. Die Gebühren werden auf Nachweis vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag.	4,00	St	.....,..	.....,..
00.02.0003.	<b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auch an wechselnden Standorten aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.	4,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 00.02.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030  
 VE: Los 2 Rahmenvertrag BS Rünigen  
 LV: BS-R Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0003. Forts. ...

In Anlehnung an RSA, Regelplan DIII/A.1(basierend auf DIII/1I) für bewegliche Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn (2-spurig). Sicherungsmaßnahmen für die zum Arbeitsbereich gegenläufige Richtungsfahrbahn der BAB durchführen. Länge der Verkehrsführung jeweils max. 2500 m. Dauer der Verkehrsführung 3 Std. bis 6 Std. Bei Tageslicht. Sämtliche Absperrvorrichtungen stellt der AN. Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position zu kalkulieren. Die Gebühren werden auf Nachweis vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag.

00.02.0004.	<b>Trennstreifenbepfl. zurückschneiden</b> Gehölzpflanzung auf Mittelstreifen der Autobahn in nicht zusammenhängenden Teilabschnitten nach Angaben des AG zurückschneiden. Standort = Trennstreifen innerhalb getrennter Distanzschutzplanke bzw. Betonschutzwand. Breite, die pro Fahrtrichtung zurückzuschneiden ist: 1,5m - 2,00m . Gehölze bis 10 cm oberhalb der Schutzeinrichtung zurückschneiden sowie gegebenenfalls Gehölzaufwuchs (Ausläufer) auf dem vorgelagerten Saumstreifen bis an die Schutzplankenpfosten bzw. einer gedachten Gradon zwischen den Schutzplankenpfosten heran ebenerdig abschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5.600,00	m	.....,...	.....,...
-------------	---	----------	---	-----------	-----------

**Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)**  
Zusammenstellung

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030  
VE: Los 2 Rahmenvertrag BS Rünigen  
LV: BS-R Wertungs-LV

---

**OZ** **GB in EUR**

---

**00. Autobahnmeisterei BS Rünigen**

00.00. A 36 .....

00.01. A 39 .....

00.02. A 391 .....

**Summe 00.** .....

**Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-2026-MSR</b>	<b>Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030</b>
<b>VE:</b>	<b>Los 2</b>	<b>Rahmenvertrag BS Rünigen</b>
<b>LV:</b>	<b>BS-R</b>	<b>Wertungs-LV</b>

---

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

---

<b>LV</b>	<b>BS-R</b>	
00.	Autobahnmeisterei BS Rünigen	.....,...
	<b>Summe LV</b>	<b>.....,...</b>

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

---

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------