

**Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: A-2026-MSR **Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030**
VE: Los 1 **Rahmenvertrag BS Hafen**
LV: BS Hafen **Wertungs-LV**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Los 1 AM Braunschweig-Hafen.....	2
00.00.	A 2 Lehrte Ost - Landesgr. NI/ST.....	2
	Zusammenstellung.....	5

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030
 VE: Los 1 Rahmenvertrag BS Hafen
 LV: BS Hafen Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.</i> <i>Alle Vordersätze (positionsbezogene Massen) beziehen sich auf die gesamte Vertragslaufzeit für 4 Schnittdurchgänge. Die Vordersätze für das Zurückschneiden stellen die Längen dar, die in beiden fahrtrichtungen geschnitten werden müssen.</i>					
00.	Los 1 AM Braunschweig-Hafen				
00.00.	A 2 Lehrte Ost - Landesgr. NI/ST				
00.00.0001.	Arbeitsstelle einrichten und räumen Arbeitsstelle von kürzerer Dauer für Gehölzschnittarbeiten an Autobahnmittelstreifen täglich einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten räumen. Arbeitsstelle, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 3 Std. bis 6 Std. Dauer.	32,00	St	,...	,...
00.00.0002.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auch an wechselnden Standorten aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan D III/C.1 (basierend auf DIII/4) für bewegliche Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn (3-spurig). Sicherungsmaßnahmen für die Richtungsfahrbahn im direkten Arbeitsbereich unter zusätzlicher Einbeziehung der Verkehrsbeeinflussungsanlagen (Schaltung d. Anzeige X = Fahrbahnsperre d. linken Fahrspur) der BAB durchführen. Länge der Verkehrsführung jeweils max. 2500 m. Dauer der Verkehrsführung 3 Std. bis 6 Std. Bei Tageslicht. Sämtliche Absperrvorrichtungen stellt der AN. Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position zu	32,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030
 VE: Los 1 Rahmenvertrag BS Hafen
 LV: BS Hafen Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002.	Forts. ...				
	kalkulieren. Die Gebühren werden auf Nachweis vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag.				
00.00.0003.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auch an wechselnden Standorten aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. In Anlehnung an RSA, Regelplan D III/C.1 (basierend auf DIII/4) für bewegliche Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn (3-spurig). Sicherungsmaßnahmen für die zum Arbeitsbereich gegenläufige Richtungsfahrbahn der BAB durchführen. Sicherungsmaßnahmen unter zusätzlicher Einbeziehung der Verkehrsbeeinflussungsanlagen (Schaltung d. Anzeige X = Fahrbahnsperre d. linken Fahrspur) der BAB durchführen. Länge der Verkehrsführung jeweils max. 2500 m. Dauer der Verkehrsführung 3 Std. bis 6 Std. Bei Tageslicht. Sämtliche Absperrvorrichtungen stellt der AN. Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position zu kalkulierem. Die Gebühren werden auf Nachweis vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag.	24,00	St	,...	,...
00.00.0004.	Trennstreifenbepfl. zurückschneiden Gehölzpflanzung auf Mittelstreifen der Autobahn in nicht zusammenhängenden Teilabschnitten nach Angaben des AG zurückschneiden. Standort = Trennstreifen innerhalb getrennter Distanzschutzplanke bzw. Betonschutzwand. Breite, die pro Fahrtrichtung zurückzuschneiden ist: 1,5 m. Gehölze bis 10 cm oberhalb der Schutzeinrichtung zurückschneiden sowie gegebenenfalls Gehölzaufwuchs (Ausläufer) auf dem vorgelagerten Saumstreifen bis an die Schutzplankenpfosten bzw. einer gedachten Graden zwischen den Schutzplankenpfosten heran ebenerdig abschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	73.028,00	m	,...	,...
00.00.0005.	Trennstreifenbepfl. zurückschneiden Gehölzpflanzung auf Mittelstreifen der Autobahn in nicht zusammenhängenden Teilabschnitten nach Angaben des AG zurückschneiden. Standort = Trennstreifen innerhalb getrennter	146.000,00	m	,...	,...

...Forts. 00.00.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-MSR Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030
VE: Los 1 Rahmenvertrag BS Hafen
LV: BS Hafen Wertungs-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0005. Forts. ...

Distanzschutzplanke bzw. Betonschutzwand.
Breite, die pro Fahrtrichtung zurückzuschneiden ist: 1,5 m. über 1,50 bis 2,00 m.
Gehölze bis 10 cm oberhalb der Schutzeinrichtung zurückschneiden sowie gegebenenfalls Gehölzaufwuchs (Ausläufer) auf dem vorgelagerten Saumstreifen bis an die Schutzplankenpfosten bzw. einer gedachten Geraden zwischen den Schutzplankenpfosten heran ebenerdig abschneiden.
Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt:	A-2026-MSR	Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030
VE:	Los 1	Rahmenvertrag BS Hafen
LV:	BS Hafen	Wertungs-LV

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00. Los 1 AM Braunschweig-Hafen

00.00.	A 2 Lehrte Ost - Landesgr. NI/ST	
--------	----------------------------------	-------

Summe 00.	
------------------	--------------

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt:	A-2026-MSR	Mittelstreifenrückschnitt 2026 - 2030
VE:	Los 1	Rahmenvertrag BS Hafen
LV:	BS Hafen	Wertungs-LV

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **BS Hafen**

00.	Los 1 AM Braunschweig-Hafen	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)