

Arbeitsstelleninformationsschild

Gegenstand	Anforderung	Vorschrift
Arbeitsstellen- informationsschilder	- Aufstellung : - zwischen Zeichen VZ 123 (2000m) und VZ 123 (800m) - 1 Schild je betroffener Fahrbahn - mobile Aufstellung empfohlen - Aufstellung gem. RWBA -> Abstand vom Fahrbahnrand : 1,50 m -> Höhe OK Fahrbahn - UK Schild : 1,00 m bei Schutzeinr. -> Höhe OK Fahrbahn - UK Schild : 1,50 m - Größe : - 3,00 x 4,20 m - Beschriftung: - Mittelschrift, 28 cm oben, 18,2 cm unten - voll retroreflektierend Reflexionsklasse RA 1 gemäß DIN 67520 - Grundfarbe weiß, Beschriftung blau - Verweis auf App optional - Standsicherheitsnachweis erforderlich !!	RWBA 4.4.1

