

Mittelüberfahrt III

Technical drawing of the Mittelüberfahrt III bridge structure. The drawing shows a plan view of a three-lane bridge with a central median lane. Key features include:

- Lane Markings:** Solid lines for lane boundaries, dashed lines for the median, and arrows indicating traffic flow.
- Signs:** Various traffic signs including speed limits (80, 100), directional signs, and warning signs (e.g., "2km" to Pirmasens).
- Dimensions:** Bridge length of 135m, lane width of 3.5m, and various offset dimensions (e.g., 2.0m, 2.5m, 3.0m).
- Elevation:** The bridge is at an elevation of +135m.
- Labels:** "Mittelstreifenüberfahrt L >= 135 m", "Betr. KM 83+995", "Betr. KM 83+860", and "Z 282 +20 m".
- Notes:** "a)" and "b)" indicate specific construction details or materials.

Alle Verkehrszeichen und Zusatzeinrichtungen (2.7) müssen sich in einem einwandfreien Zustand befinden, stets gut zu erkennen, ordnungsgemäß befestigt und standfest sein. Die Anbringung der Verkehrszeichen und Zusatzeinrichtungen an bestehen ortsfester Beschilderung, sowie an bestehenden Rückhaltesystemen ist untersagt. Geeignete und zugelassene Aufstellvorrichtungen sind zu verwenden.

2.7 Zusatzeinrichtungen

(1) Zusatzeinrichtungen an Fahrzeug-Rückhaltesystemen sind z. B.

- Geländer
- Blendschutzeinrichtungen,
- Schilderpfosten,
- Verkehereinrichtungen.

(2) Zusatzeinrichtungen dürfen die Wirkungsweise der Fahrzeug-Rückhaltesysteme nicht beeinträchtigen. Außerdem dürfen Zusatzeinrichtungen selber keine Gefahr für Fahrzeuginsassen oder Dritte verursachen. Kann dies nicht ausgeschlossen werden, ist eine Prüfung des Gesamtsystems nach der DIN EN 1317 erforderlich. Zusatzeinrichtungen, die als Teil von Fahrzeug-Rückhaltesystemen wirken sollen (z. B. Geländer), müssen stets nach der DIN EN 1317-2 bis -4 als Gesamtsystem geprüft sein.

Legende

 VZ für temp. Verkehrsführung

 vorh. Verkehrszeichen

 tFRS $\geq T3$ / $\leq W2$ (Baubreite ≤ 40 cm)

 tFRS $\geq H1$ / $\leq W4$ (Baubreite ≤ 40 cm)

 gelbe Markierung

 Baubereich

	Die Autobahn West Bahnhofspatz 1, 56410 Montabaur	bearbeitet	BU 03.2006
		freigegeben	
		Projekt-Nr. A-05307-00	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	Stand Kataster	
Höhensystem	Bestandsvermessung	

ZUR AUSSCHREIBUNG

Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung West Außenstelle Neunkirchen Am Ochsenwald 4 66539 Wellenweiler	Unterlage / Blatt-Nr.: VZ-Plan 03
Vertragsnummer: 265-26-4040	Maßstab: o. M.

A008 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-Borg RF Pirmasens

VS: A008 AS MZG-Wellingen - AS Perl-Borg RF PS

Bau- bzw. Verkehrsführungsphase 2a und 2b