

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-05535-00	A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE:	A0553500401	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
LV:	1	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-05535-00 **A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf**
VE: A0553500401 **A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau**
LV: 1 **A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung und -räumung.....	3
00.01.	Baubegleitende Leistungen.....	4
00.02.	Verkehrssicherung.....	6
00.03.	Sicherheits- und Gesundheitsschutz.....	8
01.	Pflanz- und Saatflächenvorbereitung.....	9
01.00.	Steine, Abfall, Mahd.....	9
01.01.	Bodenvorbereitung A3.3.1.....	11
01.02.	Bodenverbesserungstoffe, Dünger.....	12
02.	Vegetationsschutzzaun, Ausstattung.....	14
02.00.	Vegetationsschutzzaun.....	14
02.01.	Habitatelemente, Pfähle.....	16
03.	Pflanzenlieferung.....	19
03.00.	Hochstämme.....	19
03.01.	Stammbüsche.....	20
03.02.	Leichte Heister, Steckhölzer.....	21
03.03.	L. Sträucher, Sträucher mit Topfb.....	22
04.	Pflanz- und Saatarbeiten.....	26
04.00.	Einschlag.....	26
04.01.	Pflanzung.....	27
04.02.	Verankerung, Mulchung.....	35
04.03.	Saatarbeiten.....	37
05.	Fertigstellungspflege.....	39
05.00.	Wässerung, Pflege.....	39
05.01.	Pflanzenschutz.....	45
05.02.	Kontrolle und Instandsetzung.....	49
06.	Entwicklungspflege, 1. Jahr.....	53
06.00.	Wässerung, Pflege, Düngung.....	53
06.01.	Pflanzenschutz.....	59
06.02.	Kontrolle und Instandsetzung.....	62
07.	Entwicklungspflege, 2. Jahr.....	65
07.00.	Wässerung, Pflege, Düngung.....	65
07.01.	Pflanzenschutz.....	74
07.02.	Kontrolle und Instandsetzung.....	77
07.03.	Rückbau.....	79
	Zusammenstellung.....	81

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.	Baustelleneinrichtung und -räumung				
00.00.0001.	19.101/107.11. . . Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0002.	19.101/112.01. . . Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.		,...
00.01.	Baubegleitende Leistungen				
00.01.0001.	----- Beweissicherung Dokumentation aller durch den Baubetrieb direkt oder indirekt betroffenen Flächen, Gebäuden und baulichen Anlagen, insbesondere Wege, Wiesen und Böschungen, durch den AN vor Beginn der Arbeiten. Zustandsprotokollierung durch Niederschrift, aussagekräftige Fotos, ggf. Aufmaße und sonstige Aufzeichnungen belegen. Die Dokumentation ist dem AG bzw. seiner Bauüberwachung mit Beginn der Arbeiten in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Nach Fertigstellung aller Arbeiten erfolgt eine gemeinsame Begehung mit dem AG, ggf. dem Grundstückseigentümer/-pächter bzw. TÖB. Über die Begehung ist ein Protokoll anzufertigen, mit der Erklärung, dass der Baulastträger und ggf. Dritte bezüglich der Wiederinstandsetzung keine Forderungen mehr geltend machen werden. Die Übergabe des Protokolls hat spätestens zur Abnahme der Bauleistung zu erfolgen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0002.	----- Schachtscheine einholen Vor Beginn der Bauarbeiten Einholung der Bauerlaubnisscheine und Aufgrabegenehmigungen bei den zuständigen Versorgungsunternehmen, einschl. aller anfallender Kosten für Gebühren und Durchführung von erforderlichen Abstimmungen / Ortsterminen zur Feststellung von vorhandenen Leitungen und Einweisung der Versorgungsträger, Ortung und Markierung von Leitungsverläufen etc. Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Schachtscheine beim AG.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0003.	----- Bestandspläne Bestandspläne aller neu - gepflanzten Hochstämme und Stammbüsche - angelegten Pflanzflächen, einschließlich	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003. Forts. ...					
	der Größenangabe der Einzelflächen getrennt nach ebenen Flächen und Böschungen - angelegten/ zu mähenden Rasenflächen einschließlich der Größenangabe der Einzelflächen getrennt nach ebenen Flächen und Böschungen. - gesetzten Zäunen, Tore, Fuchsüberstiege, Greifvogelstangen und Bruchsteine - aller gefundenen Leitungen und Kabel - sowie aller auf den Maßnahmenflächen vorhandenen Einzelbäume und Gehölzflächen erstellen. Bestandspläne georeferenziert, lage- und höhenrichtig vermaßt mit aktuellem amtlichen Kataster auf der Grundlage der übergebenen Ausführungspläne, Maßstab 1 : 1.000, Übergabe der Unterlagen - digital im dwg-/dxf, shp- und pdf-Format - 2 fach in Mappen. Einmessung mit elektronischen Hilfsmitteln, Koordinatensystem ETRS 89 (UTM Zone 33), einschließlich einer detaillierten, nachvollziehbaren Flächen- und Mengenermittlung (z.B. Excel-Tabellen). Sämtliche Zeichnungsobjekte sind getrennt nach Inhalten auf separaten Layern zu ordnen. Die erstellte Vermessungsunterlage einschließlich der Mengenermittlung dient als Aufmaßgrundlage. Alle Pläne und Mengenermittlungen sind der BÜ spätestens 4 Wochen nach Abschluss der Pflanzung und Ansaat zu übergeben.				
00.01.0004.	-----	5,00	m3
	Suchgraben herstellen Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand- schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi- len. Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Handschachtung mit Maschinenunterstützung. Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.				
	Zwischensumme	00.01.	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	21.105/135.90.10.01.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde. Verkehrssicherung für Pflanzarbeiten, einschließlich Pflanzflächenvorbereitung an Zufahrten (Wirtschaftswegen), die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen. Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind einzukalkulieren.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'trägt der AN.'	1,00	St,...,...
00.02.0002.	21.105/135.90.10.01.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde. Verkehrssicherung während der Fertigstellungspflege (Pflege + Wässerung) an Zufahrten (Wirtschaftswegen), die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen. Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände der einzelnen Pflege- und Wässerungsgänge sind einzukalkulieren.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'trägt der AN.'	1,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0003.	21.105/135.90.10.01.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde. Verkehrssicherung im 1. Jahr Entwicklungspflege (Pflege + Wässerung) an Zufahrten (Wirtschaftswegen), die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen. Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände der einzelnen Pflege- und Wässerungsgänge sind einzukalkulieren.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'trägt der AN.'	1,00	St,...,...
00.02.0004.	21.105/135.90.10.01.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde. Verkehrssicherung im 2. Jahr Entwicklungspflege (Pflege + Wässerung) an Zufahrten (Wirtschaftswegen), die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen. Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände der einzelnen Pflege- und Wässerungsgänge sind einzukalkulieren. ' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'trägt der AN.'	1,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.02.		,...
00.03.	Sicherheits- und Gesundheitsschutz				
00.03.0001.	19.101/508. . . . Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.03.0002.	19.101/528. . . . SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.03.0003.	19.101/513. . . . SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer betroffener Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme	00.03.		,...
	Zwischensumme	00.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01. Die in den nachfolgenden Positionen genannten Flächenansätze setzen sich aus größeren und kleineren Teilflächen zusammen.</i>					
01.	Pflanz- und Saatflächenvorbereitung				
01.00.	Steine, Abfall, Mahd				
01.00.0001.	21.107/020.00.99. . . TA	31.700,00	m2,...,...
	Steine auflesen				
	Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche aufle-				
	sen.				
	Steine 'über 10 cm Durchmesser'				
01.00.0002.	21.107/020.20.99. . . TA	5.800,00	m2,...,...
	Steine auflesen				
	Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche aufle-				
	sen.				
	Neigung der Fläche steiler 1:3.				
	Steine 'über 10 cm Durchmesser'				
01.00.0003.	21.107/022.99. . . . TA	3,00	m3,...,...
	Aufgelesene Steine weiterverwenden				
	Aufgelesene Steine weiterverwenden. Abgerechnet wird				
	nach Kubatur.				
	Steine 'zu Lesesteinhaufen im Bereich der				
	Maßnahmenfläche aufschichten.				
	Standorte der Haufen in Absprache mit AG/ BÜ.'				
01.00.0004.	21.107/018.09.31. . . TA	10.600,00	m2,...,...
	Vegetationsfläche mähen				
	Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.				
	Fläche 'mit Gras-Kraut-Vegetation i.M. bis 1,20 m				
	Wuchshöhe,				
	teilweise niederliegend mit aufkommenden Gehölzen				
	durchsetzt,				
	Mähgut aufnehmen. '				
	Mähgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson-				
	dert vergütet.				
01.00.0005.	21.107/018.29.31. . . TA	5.800,00	m2,...,...
	Vegetationsfläche mähen				
	Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.				
	Neigung der Fläche steiler 1:3.				

...Forts. 01.00.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005. Forts. ...					
	Fläche 'mit Gras-Kraut-Vegetation i.M. bis 1,20 m Wuchshöhe, teilweise niederliegend mit aufkommenden Gehölzen durchsetzt Mähgut aufnehmen. ' Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.00.0006.	21.107/018.09.11. . TA	21.100,00	m2,...,...
	Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Fläche 'Rapsstoppeln auf Acker ' Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.00.0007.	-----	50,00	m2,...,...
	Strauchbestand roden Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0008.	12.102/121.91.11. . TA	1,00	t,...,...
	N.gefährh. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall '= unsortierter Siedlungsabfall (Plastikabfälle, Holzabfälle, Pappe, Papier u.ä.) Abfallschlüsselnummer = 20 03 01. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.				
01.00.0009.	12.102/121.91.11. . TA	1,00	t,...,...
	N.gefährh. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern				

...Forts. 01.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0009. Forts. ...					
	und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall '= unsortierter Bauabfall, Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik Abfallschlüsselnummer = 17 01 07. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.				
01.00.0010.	12.102/121.91.11. . TA	0,10	t,...,...
	N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall '= Altreifen, Durchmesser ca. 60 cm, Dicke ca. 12 cm Abfallschlüsselnummer = 16 01 03. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.				
	Zwischensumme	01.00.	,...,...
01.01.	Bodenvorbereitung A3.3.1				
01.01.0001.	21.107/104.50.99.90.01 TA	21.100,00	m2,...,...
	Vegetationsfläche vorbereiten Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten. Fläche = Acker. Boden 'Pflügen und Pflugsohle gleichzeitig mit Untergrundhaken zusätzlich 20 cm tief aufreißen' Lockerungstiefe '50 cm' Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.01.0002.	21.107/104.90.01.30.01 TA	21.100,00	m2,...,...
	Vegetationsfläche vorbereiten Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten.				

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002. Forts. ...					
	Fläche 'gepflügt' Boden grubbern. Lockerungstiefe ca. 30 cm. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson- dert vergütet.				
01.01.0003.	----- TA Bodenverbesserungsstoff ausbringen Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungsstoff liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Acker, gepflügt und gegrubbert ' Bodenverbesserungsstoff = Gütegesicherter Kompost. Ausbringmenge '2 Liter/m2 Fertigkompost vor dem Eggen mit der Kreiselegge gleichmäßig auf den trockenen Boden streuen.'	42.200,00	I,...,...
01.01.0004.	21.107/104.90.99.10.01 TA Vegetationsfläche vorbereiten Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear- beiten. Fläche 'gepflügt und gegrubbert' Boden 'Boden kreuzweise eggen mit Kreiselegge' Lockerungstiefe ca. 10 cm. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson- dert vergütet.	21.100,00	m2,...,...
	Zwischensumme	01.01.		,...
01.02.	Bodenverbesserungsstoffe, Dünger				
01.02.0001.	21.107/108.91. . . TA Gütegesicherten Fertigkompost lief. Gütegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzen- verträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H.	53,00	m3,...,...

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0001. Forts. ...

Körnung '0 bis 25 mm.
 RAL-Gütesicherung geeignet für WSZ III '
 Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem
 Fahrzeug auf der Baustelle.

01.02.0002.	-----	161,00	kg,...,...
-------------	-------	--------	----	-----------	-----------

Bodenverbesserungsstoff liefern

Bodenverbesserungsstoff zur
 Verbesserung der Wasserspeicherung
 im Boden liefern
 Bodenverbesserungsstoff: Wasserspeichergranulat
 mit Hydrogelen,
 Wasseraufnahme bis zu dem 300-fache des Eigenvolumens.

Zwischensumme	01.02.		,...	
----------------------	---------------	--	--	-----------	--

Zwischensumme	01.		,...	
----------------------	------------	--	--	-----------	--

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Vegetationsschutzzaun, Ausstattung				
02.00.	Vegetationsschutzzaun				
02.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Absteckung Vegetationsschutzzaun Verlauf für Vegetationsschutzzaun gemäß Ausführungsplanung abstecken. Vor dem Zaunbau erfolgt eine Abnahme durch den AG bzw. Bauüberwachung. Notwendige Änderungen vor Ausführung der Arbeiten sind nach Angabe des AG durchzuführen.				
02.00.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zulage zu vor. Pos. Zulage zu vor. Pos. Verlauf für Verbißschutzzaun abstecken für die Absteckung nach Koordinaten gem. Ausführungsplan Lagesystem: ETRS89 UTM33. Anzahl der Koordinaten-Absteckpunkte: 98 St.				
02.00.0003.	21.107/374.39.91.32.99 TA	1.700,00	m,...,...
	Verbißschutzzaun herstellen Verbißschutzzaun aus Drahtgeflecht als Verbißschutz von Gehölzflächen herstellen. Knotengeflecht, Senkrechtdrähte Abstand 150 mm, Waage- rechtdrähte Abstand 40 bis 130 mm, Drahtdicke 2 mm. Drahtgeflecht '20 cm nach außen umklappen und mit Drahttheringen am Boden verankern, mind. 1 Hering je Feld.' Höhe 'des Drahtgeflechtes über OK Boden 1,60 m' Pfahl aus Metall. Pfahllänge = 2,10 m. Pfahlabstand = 3,00 m. Anzahl Verstrebungen 'an jedem Eck- und Knickpunkt und aller ca. 30 m bei geraden Zaunverlauf, Zaunpfahl mit zweiseitiger Verstrebung stabilisieren. Zaun vor Beginn der Pflanzarbeiten herstellen.'				
02.00.0004.	-----	150,00	m,...,...
	Zulage zu vor. Pos. Zulage zu vor. Pos. Verlauf für Verbißschutzzaun herstellen, für beengte Platzverhältnisse/ Erschwernisse				

...Forts. 02.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0004. Forts. ...					
	durch unmittelbar an die Maßnahmenfläche A 3.3.2 angrenzenden Bachlauf				
02.00.0005.	21.107/376.19. . . TA Tor herstellen Tor in Verbissschutzzaun als Zugang zu den Vegetationsflächen herstellen. Spanntor mit ein bis zwei Schwebepfählen aus Rundhölzern, buntgeschält. Torbreite '4,00 m'	9,00	St,...,...
02.00.0006.	21.107/376.19. . . TA Tor herstellen Tor in Verbissschutzzaun als Zugang zu den Vegetationsflächen herstellen. Spanntor mit ein bis zwei Schwebepfählen aus Rundhölzern, buntgeschält. Torbreite '2,00 m'	8,00	St,...,...
02.00.0007.	----- Grabenquerung Wildschutz bei Querung des Vegetationsschutzzaunes von Graben und Mulde herstellen. Wellengitter, ca. 2 m ² , Maschenweite 50 x 50 x 5 mm dickverzinkt gem. DIN EN 10244-2 in Grabensohle einbinden, Einbindetiefe 0,5 m. Überlappung Wellengitter/ Zaungeflecht mindestens 10 cm, einschließlich Verbindung zwischen Zaun und Gitter mit verkupferten Rödeldraht, DU 1,4 mm, mind. je eine Verrödelung je Wellengittermasche, einschließlich aller Bodenarbeiten: Boden für Einbindergraben lösen und seitlich lagern, Graben nach Einbinden des Drahtgeflechtes wieder verfüllen, Boden lagenweise verdichten. Boden Homogenbereiche 1 und 2, vgl. Baubeschreibung.	2,00	St,...,...
02.00.0008.	----- Zaunanschluss an vorh. WSZ Zaunanschluss Vegetationsschutzzaun, Zaunhöhe über OK Boden 1,60 m. an vorhandene Wildschutzzaun herstellen: Geflecht des Vegetationsschutzzaunes	2,00	St,...,...

...Forts. 02.00.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0008. Forts. ...					
	lückenlos an vorhandenen Wildschutzzaun-Pfosten anschließen, alle Querdrähte des Drahtgeflechtes fachgerecht am Pfosten verrödeln.				
	Zwischensumme	02.00.	,...,...
02.01.	Habitatelemente, Pfähle				
02.01.0001.	-----	10,00	St,...,...
	Fuchsüberstieg aufstellen Fuchsüberstieg aus Nadelholz, standfest, mittig in die Flucht des Vegetationsschutzzaunes aufstellen. Die Herstellung notwendigen Zaunöffnung wird gesondert vergütet. Fuchsüberstieg besteht aus: 1 Podest mit 2 in die entgegengesetzten Richtungen des Zaunverlaufes angebrachten Laufbrettern, 1 Brett innerhalb der Aufforstungsfläche, 1 Brett außerhalb der Aufforstungsfläche, Bretter von der Podest-OK nach unten geführt. Podest, Höhe über OK Boden 1,04 m, aus zwei senkrecht aufgestellte Rundholzpfeuten, Pfeutendurchmesser 16 cm, Pfeutenlänge 1,50 m, Einbindetiefe in den Boden 0,50 m, 1 Pfeuten innerhalb der Aufforstungsfläche 1 Pfeuten außerhalb der Aufforstungsfläche, lichter Abstand der Pfeuten 0,30m, Holzbohle 28 x 4 x cm x 60 cm als Podestplatte mittig auf den Pfeuten befestigt. Laufbretter aus Holzbohlen 28 x 4 x cm x 300 cm, mit Querlatten 6 x 4 x 28 cm auf den Laufflächen quer zur Laufrichtung, Abstand der Latten 25 cm. Alle Elemente fachgerecht und dauerhaft stabil mit Nägeln, Schrauben und Eisenkleinteilen miteinander verbinden, Schrauben -und Nagelköpfe versenkt, Es dürfen keine Schrauben- oder Nagelspitzen aus den Oberflächen der Laufbretter und des Podestes ragen.				
02.01.0002.	21.107/464.12.01. .	37,00	St,...,...
	Greifvogelstange setzen Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Quer-				

...Forts. 02.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0002. Forts. ...					
	holz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippstabil befestigen. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.				
02.01.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Absteckung Pfähle, Bruchsteine Einbauorte der Spaltpfähle und Felsblöcke abstecken. Absteckung nach Koordinaten gemäß Ausführungsplan Lagesystem: ETRS89 UTM33. Anzahl der Koordinaten-Absteckpunkte: 40 St. Vor dem Einbau erfolgt eine Abnahme durch den AG bzw. Bauüberwachung. Notwendige Änderungen vor Ausführung der Arbeiten sind nach Angabe des AG durchzuführen.				
02.01.0004.	21.107/026.33.49. . TA	14,00	St,...,...
	Begrenzungspfähle setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge = 2,00 m. Zopfdurchmesser = 12 bis 16 cm. Pfähle 'einseitig angespitzt, Einbindetiefe 0,60 m, Pfähle am Anfang der Baumaßnahme setzen und während der Entwicklungspflege vorhalten, Pfähle bleiben nach der Entwicklungspflege stehen. '				
02.01.0005.	21.107/026.33.49. . TA	4,00	St,...,...
	Begrenzungspfähle setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge = 2,00 m. Zopfdurchmesser = 12 bis 16 cm. Pfähle 'einseitig angespitzt, Einbindetiefe 0,60 m. Pfähle am Ende der Entwicklungspflege setzen, Pfähle bleiben stehen.'				
02.01.0006.	21.107/420.99.99. . TA	22,00	St,...,...
	Findling/Felsblock einbauen Findling oder Felsblock kippstabil einbauen einschlie-				

...Forts. 02.01.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0006. Forts. ...

ßlich erforderlicher Erdarbeiten.
 Einbau 'als Grenzmarkierung,
 Steine auf Boden ablegen und bei Bedarf unterstopfen.
 '

Rauminhalt '0,30 bis 0,5 m3'
 Findling '/Bruchstein = Granit'

Zwischensumme 02.01.,...

Zwischensumme 02.,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<p><i>Hinweis zur OZ 03.</i> <i>Lieferung von gebietseigenen gem. DAkkS zertifizierten Gehölzen, zwingend erforderliche Angaben:</i> <i>Lieferschein: 17-stellige Erntereferenznummer (ERN) (Vorlage bei AG/ BÜ) vor Pflanzenlieferung Pflanzenetiketten: ERN und Zertifizierungzeichen.</i></p>					
03.	Pflanzenlieferung				
03.00.	Hochstämme				
03.00.0001.	18.104/005.07.02.00. Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	14,00	St,...,...
03.00.0002.	18.104/501.09.02.00. Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	5,00	St,...,...
03.00.0003.	18.104/503.10.02.00. Quercus robur liefern Quercus robur (Stieleiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	10,00	St,...,...
03.00.0004.	18.104/703.07.02.00. Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	12,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0005.	18.104/717.42. . . Ulmus laevis liefern Ulmus laevis (Flatterulme) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	17,00	St,...,...
	Zwischensumme	03.00.		,...
03.01.	Stammbüsche				
03.01.0001.	18.104/001.99.02. . TA Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Güte 'Stammbusch, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 - 16 cm ' Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	17,00	St,...,...
03.01.0002.	18.104/011.92.00. . TA Alnus glutinosa liefern Alnus glutinosa (Roterle) liefern. Güte 'Stammbusch, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm ' Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	14,00	St,...,...
03.01.0003.	18.104/105.99.02.00. TA Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Güte 'Stammbusch, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm ' Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	16,00	St,...,...
03.01.0004.	18.104/207.99.02.00. TA Fagus sylvatica liefern Fagus sylvatica (Rotbuche) liefern. Güte 'Stammbusch, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm ' Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	10,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.01.		,...
03.02.	Leichte Heister, Steckhölzer				
03.02.0001.	18.104/001.02.02. . Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	255,00	St,...,...
03.02.0002.	18.104/005.04.02.00. Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	525,00	St,...,...
03.02.0003.	18.104/105.04.02.00. Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	225,00	St,...,...
03.02.0004.	18.104/207.04.02.00. Fagus sylvatica liefern Fagus sylvatica (Rotbuche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	225,00	St,...,...
03.02.0005.	18.104/427.04.02.00. Prunus avium liefern Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	195,00	St,...,...
03.02.0006.	18.104/501.04.02.00. Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	225,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0007.	18.104/503.04.02.00. Quercus robur liefern Quercus robur (Stieleiche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	225,00	St,...,...
03.02.0008.	18.104/601.10.02. . Salix alba liefern Salix alba (Silberweide) liefern. Jungpflanze, 1-jährig bewurzeltes Steckholz, 0/1, 80 bis 120 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	60,00	St,...,...
03.02.0009.	18.104/637.04.02. . Sorbus aucuparia liefern Sorbus aucuparia (Eberesche) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	130,00	St,...,...
03.02.0010.	18.104/703.04.02.00. Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	520,00	St,...,...
03.02.0011.	18.104/717.22. . . Ulmus laevis liefern Ulmus laevis (Flatterulme) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	475,00	St,...,...
	Zwischensumme			,...
03.03.	L. Sträucher, Sträucher mit Topfb.				
03.03.0001.	18.104/119.22. . . Cornus sanguinea liefern Cornus sanguinea (Hartriegel) liefern. Leichter Strauch, 3 Triebe, 70 bis 90 cm.	670,00	St,...,...

...Forts. 03.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0001. Forts. ...					
	Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.				
03.03.0002.	18.104/121.22. . . Corylus avellana liefern Corylus avellana (Hasel) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	615,00	St,...,...
03.03.0003.	18.104/137.22. . . Crataegus laevigata liefern Crataegus laevigata (Zweigrifflicher Weißdorn) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	455,00	St,...,...
03.03.0004.	18.104/143.22. . . Crataegus monogyna liefern Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	460,00	St,...,...
03.03.0005.	18.104/149.92. . . TA Cytisus scoparius liefern Cytisus scoparius (Besenginster) liefern. Güte 'Strauch mit Topfballen, 40 bis 60 cm' Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	150,00	St,...,...
03.03.0006.	18.104/203.22. . . Euonymus europaeus liefern Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	540,00	St,...,...
03.03.0007.	18.104/323.29. . . TA Lonicera xylosteum liefern Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) liefern. Leichter Strauch, 3 Triebe, 70 bis 90 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland '	670,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0008.	18.104/331.99. . . TA Malus sylvestris liefern Malus sylvestris (Wildapfel) - syn. M. communis - liefern. Güte 'Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm, Vorkommensgebiet 2, Mittel und Ostdeutsches Tief- und Hügelland '	400,00	St,...,...
03.03.0009.	18.104/437.22. . . Prunus padus liefern Prunus padus (Traubenkirsche) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	90,00	St,...,...
03.03.0010.	18.104/439.22. . . Prunus spinosa liefern Prunus spinosa (Schlehe) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	630,00	St,...,...
03.03.0011.	18.104/517.22. . . Rosa canina liefern Rosa canina (Hundsrose) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	650,00	St,...,...
03.03.0012.	18.104/631.22. . . Sambucus nigra liefern Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	170,00	St,...,...
03.03.0013.	18.104/607.22. . . Salix caprea liefern Salix caprea (Salweide) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	235,00	St,...,...
03.03.0014.	18.104/619.22. . . Salix purpurea liefern Salix purpurea (Purpurweide) liefern.	130,00	St,...,...

...Forts. 03.03.0014.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0014. Forts. ...					
	Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.				
03.03.0015.	18.104/629.22. . . Salix viminalis liefern Salix viminalis (Korbweide) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	130,00	St,...,...
03.03.0016.	18.104/725.22. . . Viburnum opulus liefern Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	685,00	St,...,...
	Zwischensumme	03.03.		,...
	Zwischensumme	03.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Pflanz- und Saatarbeiten				
04.00.	Einschlag				
04.00.0001.	21.107/306.99. . . TA Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze 'Hochstämme'	58,00	St,...,...
04.00.0002.	21.107/306.99. . . TA Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze 'Stammbüsche '	57,00	St,...,...
04.00.0003.	21.107/304.99. . . TA Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze 'leichte Heister'	3.000,00	St,...,...
04.00.0004.	21.107/304.99. . . TA Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze 'bewurzelte Steckhölzer'	60,00	St,...,...
04.00.0005.	21.107/304.99. . . TA Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze 'leichte Sträucher'	6.530,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0006.	21.107/306.99. . . TA Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze 'Sträucher mit Topfbällen, 40 bis 60 cm '	150,00	St,...,...
04.00.0007.	21.107/312.19. . . TA Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Schutzlösung = Algenkonzentrat. Gehölz 'leichter Heister'	3.000,00	St,...,...
04.00.0008.	21.107/312.19. . . TA Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Schutzlösung = Algenkonzentrat. Gehölz 'bewurzelte Steckhölzer'	60,00	St,...,...
04.00.0009.	21.107/312.19. . . TA Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Schutzlösung = Algenkonzentrat. Gehölz 'leichter Strauch'	6.530,00	St,...,...
	Zwischensumme 04.00.			,...
04.01.	Pflanzung				
04.01.0001.	21.107/308.01. . . Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0002.	----- Zulage zu vor. Pos. Zulage zu vor. Pos. Pflanzstellen kennzeichnen für die Absteckung der Pflanzstandorte für die Hochstämmen und Stammbüsche nach Koordinaten gemäß Ausführungsplan Lagesystem: ETRS89 UTM33. Anzahl der Koordinaten-Absteckpunkte: 115 St.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.01.0003.	----- Farbmarkierung an Wurzelansätzen Ringförmige Farbmarkierung an allen Hochstämmen und Stammbüschen vor der Pflanzung in Höhe des höchstgelegenen Wurzelanlaufes anbringen. Die Markierung muss bis zur Abnahme sichtbar sein.	115,00	St,...,...
04.01.0004.	21.107/336.92. . . TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'Oberboden. frei von Steinen und Wurzelunkräutern Bodengruppe DIN 18915: 3a oder 4a. ' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	10,00	m3,...,...
04.01.0005.	21.107/318.49.30.79.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung 'in vorbereitete Pflanzfläche' Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmes- ser 100 cm. Bodenverbesserungsstoffe 'je Baum: 10 Liter Fertigkompost 1,4 kg Wasserspeichergranulat mit dem brauchbaren Bodenaushub vermischen und in das Pflanzloch einbauen. Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe wird gesondert vergütet.	74,00	St,...,...

...Forts. 04.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0005. Forts. ...					
	Hochstamm/ Stammbusch mit mindestens 100 Liter Wasser je Baum einschlänmen. Markierte Wurzelanläufe müssen nach der Pflanzung sichtbar sein. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
04.01.0006.	21.107/318.43.30.79.01 TA	9,00	St,...,...
	Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmes- ser 100 cm. Bodenverbesserungsstoffe 'je Baum: 10 Liter Fertigkompost 1,4 kg Wasserspeichergranulat mit dem brauchbaren Bodenaushub vermischen und in das Pflanzloch einbauen. Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe wird gesondert vergütet. Hochstamm/ Stammbusch mit mindestens 100 Liter Wasser je Baum einschlänmen. Markierte Wurzelanläufe müssen nach der Pflanzung sichtbar sein. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
04.01.0007.	21.107/318.42.30.79.11 TA	15,00	St,...,...
	Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Böschung, Neigung steiler 1:3. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmes- ser 100 cm.				

...Forts. 04.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.01.0007. Forts. ...

Bodenverbesserungsstoffe 'je Baum:
 10 Liter Fertigkompost
 1,4 kg Wasserspeichergranulat
 mit dem brauchbaren Bodenaushub vermischen
 und in das Pflanzloch einbauen.
 Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe wird
 gesondert vergütet.
 Hochstamm/ Stammbusch mit mindestens
 100 Liter Wasser je Baum einschlänmen.
 Markierte Wurzelanläufe müssen nach der Pflanzung
 sichtbar sein.'
 Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40
 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei
 Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis
 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm
 über Ballen.
 Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

04.01.0008.	21.107/320.90.91.10.01 TA	2.440,00	St,...,...
Gehölz pflanzen					
Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel- len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'leichter Heister ' Pflanzung 'in vorbereitete Pflanzfläche, Leichten Heister mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen. ' Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.					

04.01.0009.	21.107/320.92.21.19.01 TA	560,00	St,...,...
Gehölz pflanzen					
Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel- len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'leichter Heister' Neigung der Fläche steiler 1:3. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe 'je Gehölz 1 Liter Fertigkompost					

...Forts. 04.01.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0009. Forts. ...					
	mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das Pflanzloch einbringen. Leichten Heister mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen.' Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
04.01.0010.	21.107/320.90.91.10.01 TA	3.870,00	St,...,...
	Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel- len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'leichter Strauch ' Pflanzung 'in vorbereitete Pflanzfläche, Leichten Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen. ' Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
04.01.0011.	21.107/320.90.21.19.01 TA	635,00	St,...,...
	Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel- len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'leichter Strauch' Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe 'je Gehölz 1 Liter Fertigkompost mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das Pflanzloch einbringen. Leichten Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen.' Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
04.01.0012.	21.107/320.92.21.19.01 TA	1.035,00	St,...,...
	Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel- len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'leichter Strauch' Neigung der Fläche steiler 1:3.				

...Forts. 04.01.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0012. Forts. ...					
	Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe 'je Gehölz 1 Liter Fertigkompost mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das Pflanzloch einbringen. Leichten Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen.' Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
04.01.0013.	21.107/320.30.91.10.01 TA	45,00	St,...,...
	Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = verpflanzter Strauch mit Ballen/Container. Pflanzung 'in vorbereitete Pflanzfläche. Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen.' Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
04.01.0014.	21.107/320.30.21.19.01 TA	20,00	St,...,...
	Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = verpflanzter Strauch mit Ballen/Container. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe 'je Strauch 1 Liter Fertigkompost mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das Pflanzloch einbringen. Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen.' Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0015.	21.107/320.32.21.19.01 TA Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = verpflanzter Strauch mit Ballen/Container. Neigung der Fläche steiler 1:3. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsmittel je Strauch 1 Liter Fertigkompost mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das Pflanzloch einbringen. Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänken. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	45,00	St,...,...
04.01.0016.	21.107/318.43.30.70.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	12,00	St,...,...
04.01.0017.	21.107/320.90.21.00.01 TA Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'bewurzeltes Steckholz'. Steckholz mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänken. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	60,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0018.	21.107/320.90.21.00.01 TA Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'leichter Strauch. Leichten Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen. ' Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	595,00	St,...,...
04.01.0019.	21.107/318.43.30.79.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Bodenverbesserungsstoffe 'je Baum: 10 Liter Fertigkompost 1,4 kg Wasserspeichergranulat mit dem brauchbaren Bodenaushub vermischen und in das Pflanzloch einbauen. Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe wird gesondert vergütet. Hochstamm/ Stammbusch mit mindestens 100 Liter Wasser je Baum einschlänmen. Markierte Wurzelanläufe müssen nach der Pflanzung sichtbar sein.' Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	5,00	St,...,...
04.01.0020.	21.107/320.90.21.19.01 TA Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'leichter Strauch' Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe.	395,00	St,...,...

...Forts. 04.01.0020.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0020. Forts. ...					
	Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe 'je Gehölz 1 Liter Fertigkompost mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das Pflanzloch einbringen. Leichten Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen.' Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
04.01.0021.	21.107/320.30.21.19.01 TA	40,00	St,...,...
	Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = verpflanzter Strauch mit Ballen/Container. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe 'je Gehölz 1 Liter Fertigkompost mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das Pflanzloch einbringen. Strauch mit mind. 10 Liter Wasser/ Gehölz einschlänmen.' Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
	Zwischensumme	04.01.		,...
04.02.	Verankerung, Mulchung				
04.02.0001.	21.107/340.32. . .	115,00	St,...,...
	Wühlmausschutz herstellen Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0002.	21.107/344.12.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit zwei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'aus Robinienholz, geschält' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	58,00	St,...,...
04.02.0003.	21.107/344.13.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit zwei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm. Pfahl 'aus Robinienholz, geschält' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	57,00	St,...,...
04.02.0004.	21.107/352.19.99. . TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe 'bis Kronenansatz' Rindenschutz 'Stammschutzfarbe , Mindesthaltbarkeit 5 Jahre, Stamm vor Anstrich mit Schleifvlies reinigen und mit farbigen (gelb) Voranstrich satt streichen. Stammschutzfarbe ab 10 °C plus auf den trockenen und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem Winkelpinsel auftragen. Nicht auf gefrorenen oder nassen Stamm streichen. Hinweise des Herstellers beachten. '	58,00	St,...,...
04.02.0005.	21.107/360.41.02. . Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 100 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis	115,00	St,...,...

...Forts. 04.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0005. Forts. ...					
	>60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.				
04.02.0006.	21.107/360.91.01. . TA Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße 'Durchmesser = 30 cm. ' Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.	9.740,00	St,...,...
	Zwischensumme	04.02.		,...
04.03. Saatarbeiten					
04.03.0001.	21.107/204.09.19.20.10 TA Rasenansaat mit RSM Regio herst. Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent- mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'Pflegegassen und Säume , Saatplanum (Feinplanum) herstellen ' Feinplanum feinkrümelig lockern. Saatgutmenge '5 g/m2 + 5 g/m2 Sojaschrot als Ansaathilfe' Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 20, Sächsisches Löß- und Hügelland. Standortvariante Grundmischung.	11.500,00	m2,...,...
04.03.0002.	----- Rückstellprobe Saatgutmischung Rückstellprobe aus der angelieferten Saatgutmischung im Beisein der BÜ ziehen, vor Ausbringung des Saatgutes als Mischprobe aus den gelieferten Säcken, Probenmenge: mind. 300 g. Übergabe der Mischprobe an den AG/ BÜ.	1,00	St,...,...
04.03.0003.	----- Flächen anwalzen Flächen nach der Rasenansaat mit RSM Regio UG 20 kreuzweise mit Rasenwalze anwalzen.	11.500,00	m2,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-05535-00	A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE:	A0553500401	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
LV:	1	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.03.		,...
	Zwischensumme	04.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Fertigstellungspflege				
05.00.	Wässerung, Pflege				
05.00.0001.	21.107/604.13.61. . Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	115,00	St,...,...
05.00.0002.	21.107/604.93.21. . TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Heister, Sträucher' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	9.740,00	St,...,...
05.00.0003.	----- Zulage Wässerung Zulage zu den Vor.-Positionen Einzelgehölze wässern für die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz über ein Standrohr bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden Wasserentnahmeverbot aus natürlichen Gewässern bzw. Schöpfverbot. (Wasserlieferung für 1 Wässerungsgang für alle Gehölze ca. 110 m3 Wasser) EP gilt für die Mehraufwendungen und Zusatzkosten je 1 m3 geliefertes Wasser.	110,00	m3,...,...
05.00.0004.	21.107/618.11.93.32.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach	115,00	St,...,...

...Forts. 05.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.00.0004. Forts. ...

Wahl des AN verwerten.
 Erster Pflegegang.
 Während der Fertigstellungspflege.
 Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten.
 Wurzelanläufe freihalten. '
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
 20 cm, Durchmesser 100 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
 AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

05.00.0005.	21.107/618.21.93.32.13 TA	115,00	St,...,...
Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten. ' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.					

05.00.0006.	21.107/618.31.93.42.13 TA	115,00	St,...,...
Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege.					

...Forts. 05.00.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0006. Forts. ...					
	Pflanzscheibe 'gemulcht. jäten, Wurzelanläufe freihalten. ' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.				
05.00.0007.	-----	17,00	St,...,...
	Baumpfahl ersetzen, Pfahl. 2,50 m Baumpfahl aus Robinienholz ersetzen in Pfahlbock aus 3 Pfählen während der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Pfahl, geschält, Pfahllänge 2,50 m Zopfdicke 8/10 cm, einschließlich Wiederherstellung des Rahmens aus Halbrundhölzern und der Bindung aus Baumgurt 50 mm breit. In Absprache mit BÜ/AG.				
05.00.0008.	-----	11,00	St,...,...
	Baumpfahl ersetzen, Pfahl. 2,50 m Baumpfahl aus Robinienholz ersetzen in Pfahlbock aus 2 Pfählen während der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Pfahl, geschält, Pfahllänge 2,50 m Zopfdicke 8/10 cm, einschließlich Wiederherstellung des Rahmens aus Halbrundhölzern und der Bindung aus Baumgurt 50 mm breit. In Absprache mit BÜ/AG.				
05.00.0009.	21.107/614.02.11.90.39 TA	12.300,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.				

...Forts. 05.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0009. Forts. ...					
	Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
05.00.0010.	21.107/614.02.21.90.39 TA	12.300,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
05.00.0011.	21.107/614.02.31.90.39 TA	12.300,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
05.00.0012.	21.107/614.22.11.90.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3.				

...Forts. 05.00.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0012. Forts. ...					
	Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
05.00.0013.	21.107/614.22.21.90.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten..'				
05.00.0014.	21.107/614.22.31.90.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0015.	21.107/606.09.11.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	19.400,00	m2,...,...
05.00.0016.	21.107/606.09.21.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	19.400,00	m2,...,...
05.00.0017.	21.107/606.09.31.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	19.400,00	m2,...,...
05.00.0018.	21.107/606.29.11.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	3.300,00	m2,...,...
05.00.0019.	21.107/606.29.21.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	3.300,00	m2,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0020.	21.107/606.29.31.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	3.300,00	m2,xx,xx
	Zwischensumme	05.00.		,xx
05.01.	Pflanzenschutz				
05.01.0001.	----- Schädlingsbefall kontrollieren Schädlingsbefall kontrollieren alle Gehölze auf Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge sowie Krankheiten kontrollieren. Nach Absprache mit dem AG entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einleiten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
05.01.0002.	----- Schädlingsbestimmung Schädlingsbestimmung durch Fachstelle (Büro für Baumpathologie o.ä.) veranlassen: Isolation und Bestimmung der Erreger, Aussagen zur Pathogenese und Empfehlungen zu erforderlichen Gegenmaßnahmen. Einschließlich Herstellen und Übergabe der Probe an die Fachstelle.	1,00	St,xx,xx
05.01.0003.	----- Bäume gegen Borkenkäfer behandeln Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen. Erster Arbeitsgang, während der Fertigstellungspflege	115,00	St,xx,xx

...Forts. 05.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.01.0003. Forts. ...

Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April,
mit zugelassenem Insektizid.

05.01.0004.	-----	115,00	St
-------------	-------	--------	----	-------	-------

Bäume gegen Borkenkäfer behandeln

Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende
 Borkenkäfer und Splintkäfer
 mit Insektizid behandeln.
 Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ.
 Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift
 von sachkundigem Personal streichen lassen.
 Zweiter Arbeitsgang,
 während der Fertigstellungspflege
 Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni,
 mit zugelassenem Insektizid.

Hinweis zur OZ 05.01.0005.

bis 05.01.0011:

Alle Arbeiten zur Mäusebekämpfung sind nur entsprechend des Erfordernisses und nur nach Zustimmung durch den AG/ die BÜ auszuführen.

05.01.0005.	-----	5,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Steckholzprobe

Ermittlung des Befalles/ der Bekämpfungswürdigkeit
 von Feld-, Erd- und Rötelmaus durch Steckholzprobe,
 während der Fertigstellungspflege.
 Verwendung von 50 frischen Apfelreisern mit einer
 Länge von
 50 bis 80 cm und einem Durchmesser von ca. 0,5 bis 1
 cm.
 Ausbringung in sehr trockenen Jahren im August,
 ansonsten im Oktober zum Beginn des Winterfraßes.
 Steckhölzer aufrecht im Abstand von 2 m in vergraste
 Stellen stecken.
 Kontrolle einmal wöchentlich: Sind nach 2 Wochen
 mindestens 20 % der Steckhölzer deutlich benagt
 (abgefressene Knospen und einzelne, kleine Nagespuren
 gelten nicht) ist mit Schäden zu rechnen und ggf. eine
 Bekämpfungswürdigkeit vorhanden.
 Bekämpfung nur nach Rücksprache mit AG/ BÜ.
 Ergebnis der Steckholzprobe dokumentieren.
 Bekämpfung wird gesondert vergütet.
 EP gilt für 1 Beprobung mit 50 Apfelreisern.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0006.	----- Verwühlprobe Schermaus Ermittlung des Befalles/ der Bekämpfungswürdigkeit von Schermaus mittels Verwühlprobe, während der Fertigstellungspflege. Anlage einer Probefläche von 20 x 20 m (400 m ²), Mittels Suchstab Gänge suchen, und auf ca. 15 cm Länge (Spatenbreite) öffnen, Markierung der Probefläche und geöffneten Gänge mit Holzstäben, Länge 1 m , DU mind. 2 cm. Geöffnete Gänge nach 24 Stunden kontrollieren: Ist Öffnung nach spätestens 24 h geschlossen (verwühlt) - ist der Bau bewohnt, Bekämpfungswürdigkeit ist vorhanden, Bekämpfung wird gesondert vergütet. Ergebnis der Verwühlprobe dokumentieren. Holzstäbe zur Wiederverwendung aufnehmen, säubern, trocknen und luftig lagern. EP gilt für 1 Probefläche.	5,00	St,...,...
05.01.0007.	----- Köderstab liefern Köderstab zur Schermausbekämpfung liefern und einsetzen, zur verdeckten Ausbringung von Rodentiziden. Köderstab aus Kunststoff, Höhe ca. 37 cm, Gewicht 115 g, mit Spitze und 2 Fraßfenstern, Deckel und Andrückplatte. Lage und Tiefe der Schermausgänge im Bereich sichtbarer Erdauswurfstellen, Löcher und aufgewölbter Gänge feststellen durch vorsichtiges Sondieren mit spitzem Suchstab. Köderstäbe in Gangbereiche vorsichtig einstecken, im Raster von ca. 20 m x 20 m, Eintrag von Boden in die Gänge vermeiden, Andrückplatte auf dem Boden andrücken. Zeitpunkt des Einbaues: 4 Wochen vor Bekämpfung im November bis März. Befüllung mit Rodentizid wird gesondert vergütet.	37,00	St,...,...
05.01.0008.	----- Köderstation liefern Köderstation zur Bekämpfung Feld-, Rötel- und Erdmäusen	15,00	St,...,...

...Forts. 05.01.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0008. Forts. ...					
	gem. Anwendungsbestimmungen NT 680-2 liefern und auslegen, zur verdeckten Ausbringung von Rodentiziden. Köderstation aus Kunststoff, unzerbrechlich, witterungsresistent, wildschwein- und manipulationssicher mit Verschlussmechanismus zur Sicherung der Köder vor verstreuen, Öffnungsgröße maximal 3,5 cm Durchmesser. Köderstation in Bereichen mit Mäuselöchern und Fraßspuren auslegen, 1 Stück Köderstationen / 1.000 m2. Zeitpunkt der Auslegung: 4 Wochen vor Bekämpfung im November bis März. Befüllung mit Rodentizid wird gesondert.				
05.01.0009.	-----	52,00	St,...,...
	Pfähle setzen Pfähle standfest setzen zur Kennzeichnung der Standorte der Köderstäbe und Köderstationen, je Köderstab/ Köderstation 1 Pfahl. Pfähle aus Nadelholz, oberes Ende farblich markiert, unteres Ende angespitzt, Pfahllänge 1,50 m, Einbindetiefe 0,50 m, Zopfdurchmesser = 5 bis 7 cm. Pfähle bis zum Ende der Entwicklungspflege vorhalten, bei Bedarf umsetzen und am Ende der Entwicklungspflege und entfernen.				
05.01.0010.	-----	185,00	St,...,...
	Schermaus-Köderstäbe Schermaus Köderstab unmittelbar vor Bekämpfung mit 5 Schermaussticks bestücken, während der Fertigstellungspflege. Zeitraum November bis März Der erste Köder muss in den unteren Fraßfenstern für die Schermaus erreichbar sein, Sticks müssen nachrutschen können. Rodentizid (Schermaus-Sticks), für den Verwendungszweck zugelassen, nach Herstellervorschrift verwenden. Kontrolle in wöchigen Abständen (max. 5 Kontrollen im Pflegejahr), Köder nachlegen bis diese nicht mehr angenommen werden. Befüllung der Stäbe nach Erfordernis				

...Forts. 05.01.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0010. Forts. ...					
	in Absprache mit dem AG/ BÜ. EP gilt für die Kontrolle und Befüllung von 1 Köderstab je Pflegejahr.				
05.01.0011.	-----	75,00	St,...,...
	Köderstation Feld-, Rötel- und Erdmaus-Köderstation unmittelbar vor Bekämpfung mit Rodentizid befüllen. während der Fertigstellungspflege. Zeitraum November bis März Rodentizid für den Verwendungszweck zugelassen, nach Herstellervorschrift verwenden. Kontrolle in wöchigen Abständen (max. 5 Kontrollen im Pflegejahr), Köder nachlegen bis diese nicht mehr angenommen werden. Befüllung der Stationen nach Erfordernis in Absprache mit dem AG/ BÜ. EP gilt für die Kontrolle und Befüllung von 1 Köderstation je Pflegejahr.				
	Zwischensumme	05.01.		,...
05.02. Kontrolle und Instandsetzung					
05.02.0001.	-----	1.700,00	m,...,...
	Vegetationsschutzzaun kontrollieren Kontrolle des Vegetationsschutzzaunes einschließlich der Tore, während der der Fertigstellungspflege sowie anschließendem Winterhalbjahr. Kontrolle auf Defekte / Dichtheit. Schäden sind der BÜ anzuzeigen. Ausbesserung beschädigter Bereiche wird gesondert vergütet. Kontrollrhythmus: mind. im Rahmen der Gehölzpflege (diese Arbeitsgänge werden nicht gesondert vergütet) sowie im Winterhalbjahr (Januar). Zusätzliche Anfahrt einkalkulieren. Zauntyp: Forstknotengeflecht, niederwildsicher, 1,60 m Geflechthöhe über OK Boden. (EP gilt für 1 Arbeitsgang / 1 m).				
05.02.0002.	-----	10,00	St,...,...
	Fuchsüberstiege kontrollieren Fuchsüberstiege während der Pflegegänge				

...Forts. 05.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0002. Forts. ...					
	der Fertigstellungspflege, auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.				
05.02.0003.	----- Greifvogelstangen kontrollieren Greifvogelstangen während der Pflegegänge der Fertigstellungspflege auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.	37,00	St,...,...
05.02.0004.	----- Eichenpfähle kontrollieren Eichenpfähle während der Pflegegänge in der Fertigstellungspflege auf Schäden kontrollieren. Instandsetzung wird gesondert vergütet.	14,00	St,...,...
05.02.0005.	----- Vegetationsschutzzaun ausbessern Vegetationsschutzzaun einschließlich Tore ausbessern während der Fertigstellungspflege (z.B. Pfähle richten, Metallheringe bzw. -bügel nachrichten, ggf. mit zu liefernden Metallbefestigungen ersetzen/ergänzen, Geflecht nachspannen oder bei kleineren Schädstellen im Geflecht diese mit zu lieferndem Draht verschließen), Neumaterial Drahtgeflecht und Pfähle werden gesondert vergütet, Zauntyp: Forstknotengeflecht, niederwildsicher, 1,60 m hoch über OK Boden , verzinkt, an Stahlprofilpfosten (wie in Position 03.00.0003). Ausführung nur nach Freigabe durch AG.	50,00	m,...,...
05.02.0006.	----- Metallpfähle liefern Pfähle für Vegetationsschutzzaun liefern während der Fertigstellungspflege und im 1. bis 2. Jahr Entwicklungspflege für Zaunreparatur, einschließlich Altpfosten entsorgen, Verwertung nach Wahl des AN. Pfahllänge 2,10 m, aus Stahlprofil, verzinkt (wie in Position 03.00.0003). Ausführung nur nach Freigabe durch AG	45,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0007.	----- Drahtgeflecht liefern Drahtgeflecht für Vegetationsschutzzaun liefern während der Fertigstellungspflege und im 1. bis 2. Jahr Entwicklungspflege für Zaunreparatur, einschließlich Altmaterial entsorgen, Verwertung nach Wahl des AN. Knotengeflecht 1,60 m hoch über OK Boden und niederwildsicher (wie in Position 03.00.0003). Ausführung nur nach Freigabe durch AG.	150,00	m,...,...
05.02.0008.	----- Instandsetzung Fuchsüberstiege Instandsetzung der Fuchsüberstiege während der Fertigstellungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	1,00	St,...,...
05.02.0009.	----- Instandsetzung Greifvogelstangen Instandsetzung der Greifvogelstangen während der Fertigstellungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Schräge Stangen richten und Standfestigkeit herstellen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	3,00	St,...,...
05.02.0010.	----- Instandsetzung Eichenpfähle Instandsetzung der Eichenpfähle während der Fertigstellungspflege. Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfähle wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	2,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-05535-00	A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE:	A0553500401	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
LV:	1	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.02.		,...
	Zwischensumme	05.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Entwicklungspflege, 1. Jahr				
06.00.	Wässerung, Pflege, Düngung				
06.00.0001.	21.107/604.19.62. . TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '7' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	115,00	St,...,...
06.00.0002.	21.107/604.99.22. . TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Heister, Sträucher' Anzahl der Wässerungsgänge '7' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	9.740,00	St,...,...
06.00.0003.	----- Zulage Wässerung Zulage zu den Vor.-Positionen Einzelgehölze wässern für die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz über ein Standrohr bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden Wasserentnahmeverbot aus natürlichen Gewässern bzw. Schöpfverbot. (Wasserlieferung für 1 Wässerungsgang für alle Gehölze ca. 110 m3 Wasser) EP gilt für die Mehraufwendungen und Zusatzkosten je 1 m3 geliefertes Wasser.	110,00	m3,...,...
06.00.0004.	21.107/618.12.93.32.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach	115,00	St,...,...

...Forts. 06.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

06.00.0004. Forts. ...

Wahl des AN verwerten.
 Erster Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten.
 Wurzelanläufe freihalten.'
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
 20 cm, Durchmesser 100 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
 AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

06.00.0005.	21.107/618.22.93.32.13 TA	115,00	St,...,...
Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht. jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.					

06.00.0006.	21.107/618.32.93.32.13 TA	115,00	St,...,...
Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.					

...Forts. 06.00.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0006. Forts. ...					
	Pflanzscheibe 'gemulcht. jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.				
06.00.0007.	-----	35,00	St
	Pflanzscheibenvergrößerung Vergrößerung der Pflanzscheibe bzw. der Gießmulde an Hochstämmen und Stammbüschen, welche nicht in Gehölzflächen stehen. von Durchmesser 1,00 m/ Höhe 20 cm auf Durchmesser 1,20 m/ Höhe 20 cm mit vorhandenen/ anstehenden Oberboden, ggf. zu liefernden bindigen Oberboden, Lieferung von Oberboden wird gesondert vergütet.				
06.00.0008.	-----	10,00	m3
	Oberboden liefern Oberboden liefern, Oberboden, Bodengruppe DIN 19815 4a oder 4b, frei von Wurzelunkräutern.				
06.00.0009.	21.107/614.02.12.90.39 TA	12.300,00	m2
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des				

...Forts. 06.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0009. Forts. ...					
	AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. '				
06.00.0010.	21.107/614.02.22.90.39 TA	12.300,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
06.00.0011.	21.107/614.02.32.90.39 TA	12.300,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
06.00.0012.	21.107/614.22.12.90.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-				

...Forts. 06.00.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0012. Forts. ...					
	fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
06.00.0013.	21.107/614.22.22.90.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
06.00.0014.	21.107/614.22.32.90.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
06.00.0015.	21.107/606.09.12.92. TA	19.400,00	m2,...,...
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0016.	21.107/606.09.22.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	19.400,00	m2,...,...
06.00.0017.	21.107/606.09.32.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	19.400,00	m2,...,...
06.00.0018.	21.107/606.29.12.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	3.300,00	m2,...,...
06.00.0019.	21.107/606.29.22.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	3.300,00	m2,...,...
06.00.0020.	21.107/606.29.32.92. TA Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	3.300,00	m2,...,...

...Forts. 06.00.0020.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0020. Forts. ...					
	Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
06.00.0021.	21.107/114.11. . . Mineraldünger liefern Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v. H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.	99,10	kg,...,...
06.00.0022.	21.107/126.00.01.08.99 TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 80 g/Gehölz. Vegetation 'Hochstämme und Stammbüsche innerhalb und außerhalb von Gehölzflächen '	8,30	kg,...,...
06.00.0023.	21.107/126.09.01.99.99 TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Gehölzflächen' NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge '10 g/ Gehölz' Vegetation 'Heister und Sträucher '	90,80	kg,...,...
	Zwischensumme	06.00.		,...
06.01.	Pflanzenschutz				
06.01.0001.	-- -- -- -- -- Schädlingsbefall kontrollieren Schädlingsbefall kontrollieren alle Gehölze auf Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge sowie Krankheiten kontrollieren. Nach Absprache mit dem AG entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einleiten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
06.01.0002.	-- -- -- -- -- Bäume gegen Borkenkäfer behandeln Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende	115,00	St,...,...

...Forts. 06.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

06.01.0002. Forts. ...

Borkenkäfer und Splintkäfer
 mit Insektizid behandeln.
 Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ.
 Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift
 von sachkundigem Personal streichen lassen,
 Erster Arbeitsgang,
 während der Entwicklungspflege im 1. Jahr
 Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April,
 mit zugelassenem Insektizid.

06.01.0003.	-----	115,00	St,...,...
-------------	-------	--------	----	-----------	-----------

Bäume gegen Borkenkäfer behandeln
 Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende
 Borkenkäfer und Splintkäfer
 mit Insektizid behandeln.
 Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ.
 Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift
 von sachkundigem Personal streichen lassen,
 Zweiter Arbeitsgang,
 während der Entwicklungspflege im 1. Jahr
 Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni,
 mit zugelassenem Insektizid.

Hinweis zur OZ 06.01.0004.

Pos 06.01.0004 bis 06.01.0007:

Alle Arbeiten zur Mäusebekämpfung sind nur entsprechend des Erfordernisses und nur nach Zustimmung durch den AG/ die BÜ auszuführen.

06.01.0004.	-----	5,00	St,...,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Steckholzprobe
 Ermittlung des Befalles/ der Bekämpfungswürdigkeit
 von Feld-, Erd- und Rötelmaus durch Steckholzprobe,
 im 1. Jahr Entwicklungspflege.
 Verwendung von 50 frischen Apfelreibern mit einer
 Länge von
 50 bis 80 cm und einem Durchmesser von ca. 0,5 bis 1
 cm.
 Ausbringung in sehr trockenen Jahren im August,
 ansonsten im Oktober zum Beginn des Winterfraßes.
 Steckhölzer aufrecht im Abstand von 2 m in vergraste
 Stellen stecken.
 Kontrolle einmal wöchentlich: Sind nach 2 Wochen
 mindestens 20 % der Steckhölzer deutlich benagt
 (abgefressene Knospen und einzelne, kleine Nagespuren)

...Forts. 06.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

06.01.0004. Forts. ...

gelten nicht) ist mit Schäden zu rechnen und ggf. eine
 Bekämpfungswürdigkeit vorhanden.
 Bekämpfung nur nach Rücksprache mit AG/ BÜ.
 Ergebnis der Steckholzprobe dokumentieren.
 Bekämpfung wird gesondert vergütet.
 EP gilt für 1 Beprobung mit 50 Apfelreisern.

06.01.0005. ----- 5,00 St

Verwühlprobe Schermaus

Ermittlung des Befalles/ der Bekämpfungswürdigkeit
 von Schermaus mittels Verwühlprobe,
 im 1. Jahr Entwicklungspflege.
 Anlage einer Probefläche von 20 x 20 m (400 m2),
 Mittels Suchstab Gänge suchen,
 und auf ca. 15 cm Länge (Spatenbreite) öffnen,
 Markierung der Probefläche und geöffneten Gänge
 mit Holzstäben, Länge 1 m , DU mind. 2 cm.
 Geöffnete Gänge nach 24 Stunden kontrollieren:
 Ist Öffnung nach spätestens 24 h geschlossen
 (verwühlt) -
 ist der Bau bewohnt, Bekämpfungswürdigkeit ist
 vorhanden,
 Bekämpfung wird gesondert vergütet.
 Ergebnis der Verwühlprobe dokumentieren.
 Holzstäbe zur Wiederverwendung aufnehmen,
 säubern, trocknen und luftig lagern.
 EP gilt für 1 Probefläche.

06.01.0006. ----- 185,00 St

Schermaus-Köderstäbe

Schermaus Köderstab unmittelbar vor Bekämpfung
 mit 5 Schermaussticks bestücken,
 im 1. Jahr Entwicklungspflege.
 Zeitraum November bis März
 Der erste Köder muss in den unteren Fraßfenstern
 für die Schermaus erreichbar sein,
 Sticks müssen nachrutschen können.
 Rodentizid (Schermaus-Sticks), für den
 Verwendungszweck zugelassen,
 nach Herstellervorschrift verwenden.
 Kontrolle in wöchigen Abständen
 (max. 5 Kontrollen im Pflegejahr),
 Köder nachlegen bis diese nicht mehr angenommen werden.
 Befüllung der Stäbe nach Erfordernis
 in Absprache mit dem AG/ BÜ.

...Forts. 06.01.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0006. Forts. ...					
	EP gilt für die Kontrolle und Befüllung von 1 Köderstab je Pflegejahr.				
06.01.0007.	-----	75,00	St,...,...
	Köderstation Feld-, Rötel- und Erdmaus-Köderstation unmittelbar vor Bekämpfung mit Rodentizid befüllen. im 1. Jahr Entwicklungspflege. Zeitraum November bis März Rodentizid für den Verwendungszweck zugelassen, nach Herstellervorschrift verwenden. Kontrolle in wöchigen Abständen (max. 5 Kontrollen im Pflegejahr), Köder nachlegen bis diese nicht mehr angenommen werden. Befüllung der Stationen nach Erfordernis in Absprache mit dem AG/ BÜ. EP gilt für die Kontrolle und Befüllung von 1 Köderstation je Pflegejahr.				
	Zwischensumme	06.01.		,...
06.02. Kontrolle und Instandsetzung					
06.02.0001.	-----	1.700,00	m,...,...
	Vegetationsschutzzaun kontrollieren Kontrolle des Vegetationsschutzzaunes einschließlich der Tore, im 1. Jahr Entwicklungspflege sowie anschließendem Winterhalbjahr. Kontrolle auf Defekte / Dichtheit. Schäden sind der BÜ anzuzeigen. Ausbesserung beschädigter Bereiche wird gesondert vergütet. Kontrollrhythmus: mind. im Rahmen der Gehölzpflge (diese Arbeitsgänge werden nicht gesondert vergütet) sowie im Winterhalbjahr (Januar). Zusätzliche Anfahrt einkalkulieren. Zauntyp: Forstknotengeflecht, niederwildsicher, 1,60 m Geflechthöhe über OK Boden. (EP gilt für 1 Arbeitsgang / 1 m).				
06.02.0002.	-----	10,00	St,...,...
	Fuchsüberstiege kontrollieren Fuchsüberstiege während der Pflegegänge im 1. Jahr Entwicklungspflege,				

...Forts. 06.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0002. Forts. ...					
	auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.				
06.02.0003.	----- Greifvogelstangen kontrollieren Greifvogelstangen während der Pflegegänge im 1. Jahr Entwicklungspflege auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.	37,00	St,...,...
06.02.0004.	----- Eichenpfähle kontrollieren Eichenpfähle während der Pflegegänge im 1. Jahr Entwicklungspflege. auf Schäden kontrollieren. Instandsetzung wird gesondert vergütet.	14,00	St,...,...
06.02.0005.	----- Vegetationsschutzzaun ausbessern Vegetationsschutzzaun einschließlich Tore ausbessern im 1. Jahr Entwicklungspflege (z.B. Pfähle richten, Metallheringe bzw. -bügel nachrichten, ggf. mit zu liefernden Metallbefestigungen ersetzen/ergänzen, Geflecht nachspannen oder bei kleineren Schädstellen im Geflecht diese mit zu lieferndem Draht verschließen), Neumaterial Drahtgeflecht und Pfähle werden gesondert vergütet, Zauntyp: Forstknotengeflecht, niederwildsicher, 1,60 m hoch über OK Boden , verzinkt, an Stahlprofilpfosten (wie in Position 03.00.0003). Ausführung nur nach Freigabe durch AG.	50,00	m,...,...
06.02.0006.	----- Instandsetzung Fuchsüberstiege Instandsetzung der Fuchsüberstiege im 1. Jahr Entwicklungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten	1,00	St,...,...

...Forts. 06.02.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0006. Forts. ...					
	oder entsorgen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!				
06.02.0007.	-----	3,00	St
	Instandsetzung Greifvogelstangen Instandsetzung der Greifvogelstangen im 1. Jahr Entwicklungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Schräge Stangen richten und Standfestigkeit herstellen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!				
06.02.0008.	-----	2,00	St
	Instandsetzung Eichenpfähle Instandsetzung der Eichenpfähle im 1. Jahr Entwicklungspflege. Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfähle wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!				
	Zwischensumme	06.02.		
	Zwischensumme	06.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Entwicklungspflege, 2. Jahr				
07.00.	Wässerung, Pflege, Düngung				
07.00.0001.	21.107/604.12.63. . Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	115,00	St,...,...
07.00.0002.	21.107/604.92.23. . TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Heister, Sträucher' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	9.740,00	St,...,...
07.00.0003.	----- Zulage Wässerung Zulage zu den Vor.-Positionen Einzelgehölze wässern für die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz über ein Standrohr bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden Wasserentnahmeverbot aus natürlichen Gewässern bzw. Schöpfverbot. (Wasserlieferung für 1 Wässerungsgang für alle Gehölze ca. 110 m3 Wasser) EP gilt für die Mehraufwendungen und Zusatzkosten je 1 m3 geliefertes Wasser.	110,00	m3,...,...

Hinweis zur OZ 07.00.0004.

Pos 07.00.0004 bis 07.00.0006:

Pflege von Hochstämmen und Stammbüschen ohne vergrößerte Pflanzscheibe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0004.	21.107/618.13.93.32.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St,...,...
07.00.0005.	21.107/618.23.93.32.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St,...,...
07.00.0006.	21.107/618.33.93.32.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach	80,00	St,...,...

...Forts. 07.00.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

07.00.0006. Forts. ...

Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten.
 Wurzelanläufe freihalten.'
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
 20 cm, Durchmesser 100 cm.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
 AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 07.00.0007.

Pos 07.00.0007 bis 07.00.0009:

Pflege von Hochstämmen und Stammbüschen mit vergrößerter Pflanzscheibe

07.00.0007.	21.107/618.13.94.92.13 TA	35,00	St,7..,7..
Einzelgehölz pflegen					
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.					
Erster Pflegegang.					
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.					
Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten.					
Wurzelanläufe freihalten.'					
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.					
Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm'					
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.					
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.					
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0008.	21.107/618.23.94.92.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	35,00	St,...,...
07.00.0009.	21.107/618.33.94.92.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	35,00	St,...,...
07.00.0010.	21.107/728.02.12.01.01 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz-	115,00	St,...,...

...Forts. 07.00.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0010. Forts. ...					
	triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Pflegezustand = bisher ungeschnitten. Leittrieb freistellen.				
07.00.0011.	21.107/352.19.99. . TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe 'bis Kronenansatz' Rindenschutz 'Stammschutzfarbe , Mindesthaltbarkeit 5 Jahre, Stamm vor Anstrich mit Schleifvlies reinigen und mit farbigen (gelb) Voranstrich satt streichen. Stammschutzfarbe ab 10 °C plus auf den trockenen und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem Winkelpinsel auftragen. Nicht auf gefrorenen oder nassen Stamm streichen. Hinweise des Herstellers beachten. '	58,00	St,...,...
07.00.0012.	21.107/360.41.02. . Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 100 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	115,00	St,...,...
07.00.0013.	----- Stammschutzmanschette Stammschutzmanschette zum Schutz der Baumrinde an Hochstämmen vor mechanischen Beschädigungen bei Pflege- und Mäharbeiten. UV-beständig, reißfest, flexibel beliebig erweiterbar durch das Verbinden	58,00	St,...,...

...Forts. 07.00.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0013. Forts. ...					
	mehrerer Manschetten für stärkere Stammdurchmesser, geschlitzt für optimale Belüftung des Stammes. Einfache Anbringung und wieder verwertbar. Liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Maße: Höhe 21 cm Breite: 36 cm				
07.00.0014.	21.107/614.02.13.90.39 TA	12.300,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten'				
07.00.0015.	21.107/614.02.23.90.39 TA	12.300,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten'				
07.00.0016.	21.107/614.02.33.90.39 TA	12.300,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen,				

...Forts. 07.00.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0016. Forts. ...					
	Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
07.00.0017.	21.107/614.22.13.90.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
07.00.0018.	21.107/614.22.23.90.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
07.00.0019.	21.107/614.22.33.92.39 TA	2.500,00	m2,...,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.				

...Forts. 07.00.0019.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0019. Forts. ...					
	Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Fläche 'Zwischenflächen vollflächig mähen, Gehölze freistellen' Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'				
07.00.0020.	21.107/360.91.01. . TA	9.740,00	St,...,...
	Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße 'Durchmesser = 30 cm. ' Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.				
07.00.0021.	21.107/606.09.13.92. TA	19.400,00	m2,...,...
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
07.00.0022.	21.107/606.09.23.92. TA	19.400,00	m2,...,...
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
07.00.0023.	21.107/606.09.33.92. TA	19.400,00	m2,...,...
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.				

...Forts. 07.00.0023.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0023. Forts. ...					
	Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
07.00.0024.	21.107/606.29.13.92. TA	3.300,00	m2,...,...
	Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
07.00.0025.	21.107/606.29.23.92. TA	3.300,00	m2,...,...
	Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
07.00.0026.	21.107/606.29.33.92. TA	3.300,00	m2,...,...
	Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Gehölzsäume, Pflegegassen' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
07.00.0027.	21.107/114.11. . .	99,10	kg,...,...
	Mineraldünger liefern Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v. H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.				
07.00.0028.	21.107/126.00.01.08.99 TA	8,30	kg,...,...
	Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 80 g/Gehölz.				

...Forts. 07.00.0028.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0028. Forts. ...					
	Vegetation 'Hochstämme und Stammbüsche innerhalb und außerhalb von Gehölzflächen '				
07.00.0029.	21.107/126.09.01.99.99 TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Gehölzflächen' NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge '10 g/ Gehölz' Vegetation 'Heister und Sträucher '	90,80	kg,...,...
	Zwischensumme	07.00.		,...
07.01.	Pflanzenschutz				
07.01.0001.	----- Schädlingsbefall kontrollieren Schädlingsbefall kontrollieren alle Gehölze auf Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge sowie Krankheiten kontrollieren. Nach Absprache mit dem AG entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einleiten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
07.01.0002.	----- Bäume gegen Borkenkäfer behandeln Hochstämme gegen rinden und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen, Erster Arbeitsgang, während der Entwicklungspflege im 2. Jahr Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April, mit zugelassenem Insektizid.	115,00	St,...,...
07.01.0003.	----- Bäume gegen Borkenkäfer behandeln Hochstämme gegen rinden und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln.	115,00	St,...,...

...Forts. 07.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

07.01.0003. Forts. ...

Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ.
 Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift
 von sachkundigem Personal streichen lassen,
 Zweiter Arbeitsgang,
 während der Entwicklungspflege im 2. Jahr
 Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni,
 mit zugelassenem Insektizid.

Hinweis zur OZ 07.01.0004.

Pos 07.01.0004 bis 07.01.0007:

Alle Arbeiten zur Mäusebekämpfung sind nur entsprechend des Erfordernisses und nur nach Zustimmung durch den AG/ die BÜ auszuführen.

07.01.0004.	-----	5,00	St,...,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Steckholzprobe

Ermittlung des Befalles/ der Bekämpfungswürdigkeit
 von Feld-, Erd- und Rötelmaus durch Steckholzprobe,
 im 2. Jahr Entwicklungspflege.
 Verwendung von 50 frischen Apfelreisern mit einer
 Länge von
 50 bis 80 cm und einem Durchmesser von ca. 0,5 bis 1
 cm.
 Ausbringung in sehr trockenen Jahren im August,
 ansonsten im Oktober zum Beginn des Winterfraßes.
 Steckhölzer aufrecht im Abstand von 2 m in vergraste
 Stellen stecken.
 Kontrolle einmal wöchentlich: Sind nach 2 Wochen
 mindestens 20 % der Steckhölzer deutlich benagt
 (abgefressene Knospen und einzelne, kleine Nagespuren
 gelten nicht) ist mit Schäden zu rechnen und ggf. eine
 Bekämpfungswürdigkeit vorhanden.
 Bekämpfung nur nach Rücksprache mit AG/ BÜ.
 Ergebnis der Steckholzprobe dokumentieren.
 Bekämpfung wird gesondert vergütet.
 EP gilt für 1 Beprobung mit 50 Apfelreisern.

07.01.0005.	-----	5,00	St,...,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Verwühlprobe Schermaus

Ermittlung des Befalles/ der Bekämpfungswürdigkeit
 von Schermaus mittels Verwühlprobe,
 im 2. Jahr Entwicklungspflege.
 Anlage einer Probefläche von 20 x 20 m (400 m²),
 Mittels Suchstab Gänge suchen,
 und auf ca. 15 cm Länge (Spatenbreite) öffnen,

...Forts. 07.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

07.01.0005. Forts. ...

Markierung der Probefläche und geöffneten Gänge
 mit Holzstäben, Länge 1 m , DU mind. 2 cm.
 Geöffnete Gänge nach 24 Stunden kontrollieren:
 Ist Öffnung nach spätestens 24 h geschlossen
 (verwühlt) -
 ist der Bau bewohnt, Bekämpfungswürdigkeit ist
 vorhanden,
 Bekämpfung wird gesondert vergütet.
 Ergebnis der Verwühlprobe dokumentieren.
 Holzstäbe zur Wiederverwendung aufnehmen,
 säubern, trocknen und luftig lagern.
 EP gilt für 1 Probefläche.

07.01.0006.	-----	185,00	St
-------------	-------	--------	----	-------	-------

Schermaus-Köderstäbe

Schermaus Köderstab unmittelbar vor Bekämpfung
 mit 5 Schermaussticks bestücken,
 im 2. Jahr Entwicklungspflege.
 Zeitraum November bis März
 Der erste Köder muss in den unteren Fraßfenstern
 für die Schermaus erreichbar sein,
 Sticks müssen nachrutschen können.
 Rodentizid (Schermaus-Sticks), für den
 Verwendungszweck zugelassen,
 nach Herstellervorschrift verwenden.
 Kontrolle in wöchigen Abständen
 (max. 5 Kontrollen im Pflegejahr),
 Köder nachlegen bis diese nicht mehr angenommen werden.
 Befüllung der Stäbe nach Erfordernis
 in Absprache mit dem AG/ BÜ.
 EP gilt für die Kontrolle und Befüllung
 von 1 Köderstab je Pflegejahr.

07.01.0007.	-----	75,00	St
-------------	-------	-------	----	-------	-------

Köderstation

Feld-, Rötel- und Erdmaus-Köderstation
 unmittelbar vor Bekämpfung mit Rodentizid befüllen.
 im 2. Jahr Entwicklungspflege.
 Zeitraum November bis März
 Rodentizid für den Verwendungszweck zugelassen,
 nach Herstellervorschrift verwenden.
 Kontrolle in wöchigen Abständen
 (max. 5 Kontrollen im Pflegejahr),
 Köder nachlegen bis diese nicht mehr angenommen werden.
 Befüllung der Stationen nach Erfordernis

...Forts. 07.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0007. Forts. ...					
	in Absprache mit dem AG/ BÜ. EP gilt für die Kontrolle und Befüllung von 1 Köderstation je Pflegejahr.				
	Zwischensumme	07.01.	,...	
07.02. Kontrolle und Instandsetzung					
07.02.0001.	-----	1.700,00	m,...,...
	Vegetationsschutzzaun kontrollieren Kontrolle des Vegetationsschutzzaunes einschließlich der Tore, im 2. Jahr Entwicklungspflege sowie anschließend Winterhalbjahr. Kontrolle auf Defekte / Dichtheit. Schäden sind der BÜ anzuzeigen. Ausbesserung beschädigter Bereiche wird gesondert vergütet. Kontrollrhythmus: mind. im Rahmen der Gehölzpflge (diese Arbeitsgänge werden nicht gesondert vergütet) sowie im Winterhalbjahr (Januar). Zusätzliche Anfahrt einkalkulieren. Zauntyp: Forstknotengeflecht, niederwildsicher, 1,60 m Geflechthöhe über OK Boden. (EP gilt für 1 Arbeitsgang / 1 m).				
07.02.0002.	-----	10,00	St,...,...
	Fuchsüberstiege kontrollieren Fuchsüberstiege während der Pflegegänge im 2. Jahr Entwicklungspflege, auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.				
07.02.0003.	-----	37,00	St,...,...
	Greifvogelstangen kontrollieren Greifvogelstangen während der Pflegegänge im 2. Jahr Entwicklungspflege auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.				
07.02.0004.	-----	14,00	St,...,...
	Eichenpfähle kontrollieren Eichenpfähle während der Pflegegänge im 2. Jahr Entwicklungspflege.				

...Forts. 07.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0004. Forts. ...					
	auf Schäden kontrollieren. Instandsetzung wird gesondert vergütet.				
07.02.0005.	----- Vegetationsschutzzaun ausbessern Vegetationsschutzzaun einschließlich Tore ausbessern im 2. Jahr Entwicklungspflege (z.B. Pfähle richten, Metallheringe bzw. -bügel nachrichten, ggf. mit zu liefernden Metallbefestigungen ersetzen/ergänzen, Geflecht nachspannen oder bei kleineren Schädstellen im Geflecht diese mit zu lieferndem Draht verschließen), Neumaterial Drahtgeflecht und Pfähle werden gesondert vergütet, Zauntyp: Forstknotengeflecht, niederwildsicher, 1,60 m hoch über OK Boden , verzinkt, an Stahlprofilpfosten (wie in Position 03.00.0003). Ausführung nur nach Freigabe durch AG.	50,00	m,...,...
07.02.0006.	----- Instandsetzung Fuchsüberstiege Instandsetzung der Fuchsüberstiege im 2. Jahr Entwicklungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	1,00	St,...,...
07.02.0007.	----- Instandsetzung Greifvogelstangen Instandsetzung der Greifvogelstangen im 2. Jahr Entwicklungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Schräge Stangen richten und Standfestigkeit herstellen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	3,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0008.	----- Instandsetzung Eichenpfähle Instandsetzung der Eichenpfähle im 2. Jahr Entwicklungspflege. Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfähle wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 07.02.			,...
07.03.	Rückbau				
07.03.0001.	21.107/380.22.42.00. Verbissschutzzaun abbauen Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe des Drahtgeflechts = 1,80 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge = 2,50 m. Pfahlabstand = 3,00 m.	1.700,00	m,...,...
07.03.0002.	----- Fuchsüberstieg abbauen Fuchsüberstieg aus Nadelholz abbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zu führen. Fuchsüberstieg besteht aus: 1 Podest mit 2 Laufbrettern mit Querlatten. Alle Elemente mit Nägeln und Schrauben verbunden.	10,00	St,...,...
07.03.0003.	21.107/466.01. . . Greifvogelstange entfernen Greifvogelstange aus Nadelholz, entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Etwa 120 cm der Greifvogelstange sind imprägniert.	37,00	St,...,...
07.03.0004.	21.107/624.39. . . TA Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle 'aus Robinienholz, Pfähle ca. 1,20 m über dem Boden absägen,	58,00	St,...,...

...Forts. 07.03.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
 VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
 LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0004. Forts. ...					
	Stümpfe als Mäh- und Anfahrschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten. '				
07.03.0005.	21.107/624.99. . . TA Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung 'Zweibock' Pfähle 'Pfähle aus Robinienholz, Pfähle ca. 1,20 m über dem Boden absägen, Stümpfe als Anfahr- und Mähschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.'	57,00	St,...,...
07.03.0006.	----- Köderstab entfernen, verwerten Köderstab zur Schermausbekämpfung aus Kunststoff, Länge ca. 37 cm entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Reste der Befüllung fachgerecht entsorgen.	37,00	St,...,...
07.03.0007.	----- Köderstation entfernen, verwerten. Köderstation zur Bekämpfung Feld-, Rötel- und Erdmäusen aus Kunststoff, Maße 180 mm x 410 mm, Gewicht 1,2 kg. entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Reste der Befüllung fachgerecht entsorgen.	15,00	St,...,...
	Zwischensumme 07.03.			,...
	Zwischensumme 07.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05535-00	A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE:	A0553500401	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
LV:	1	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1
-----------	----------

00. Baustelleneinrichtung

00.00.	Baustelleneinrichtung und -räumung,...
--------	------------------------------------	-----------

00.01.	Baubegleitende Leistungen,...
--------	---------------------------	-----------

00.02.	Verkehrssicherung,...
--------	-------------------	-----------

00.03.	Sicherheits- und Gesundheitsschutz,...
--------	------------------------------------	-----------

Summe 00.,...
------------------	------------------

01. Pflanz- und Saatflächenvorbereitung

01.00.	Steine, Abfall, Mahd,...
--------	----------------------	-----------

01.01.	Bodenvorbereitung A3.3.1,...
--------	--------------------------	-----------

01.02.	Bodenverbesserungsstoffe, Dünger,...
--------	----------------------------------	-----------

Summe 01.,...
------------------	------------------

02. Vegetationsschutzzaun, Ausstattung

02.00.	Vegetationsschutzzaun,...
--------	-----------------------	-----------

02.01.	Habitatelemente, Pfähle,...
--------	-------------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05535-00	A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE:	A0553500401	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
LV:	1	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

Summe 02.,...
------------------	-----------

03. Pflanzenlieferung

03.00.	Hochstämme,...
--------	------------	-----------

03.01.	Stammbüsche,...
--------	-------------	-----------

03.02.	Leichte Heister, Steckhölzer,...
--------	------------------------------	-----------

03.03.	L. Sträucher, Sträucher mit Topfb.,...
--------	------------------------------------	-----------

Summe 03.,...
------------------	-----------

04. Pflanz- und Saatarbeiten

04.00.	Einschlag,...
--------	-----------	-----------

04.01.	Pflanzung,...
--------	-----------	-----------

04.02.	Verankerung, Mulchung,...
--------	-----------------------	-----------

04.03.	Saatarbeiten,...
--------	--------------	-----------

Summe 04.,...
------------------	-----------

05. Fertigstellungspflege

05.00.	Wässerung, Pflege,...
--------	-------------------	-----------

05.01.	Pflanzenschutz,...
--------	----------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05535-00	A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE:	A0553500401	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
LV:	1	A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ		GB in EUR
05.02.	Kontrolle und Instandsetzung,...
	Summe 05.,...
06.	Entwicklungspflege, 1. Jahr	
06.00.	Wässerung, Pflege, Düngung,...
06.01.	Pflanzenschutz,...
06.02.	Kontrolle und Instandsetzung,...
	Summe 06.,...
07.	Entwicklungspflege, 2. Jahr	
07.00.	Wässerung, Pflege, Düngung,...
07.01.	Pflanzenschutz,...
07.02.	Kontrolle und Instandsetzung,...
07.03.	Rückbau,...
	Summe 07.,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE: A0553500401 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau
LV: 1 A72 2 Los 6.1 LAP Landschaftsbau

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
00.	Baustelleneinrichtung,...
01.	Pflanz- und Saatflächenvorbereitung,...
02.	Vegetationsschutzzaun, Ausstattung,...
03.	Pflanzenlieferung,...
04.	Pflanz- und Saatarbeiten,...
05.	Fertigstellungspflege,...
06.	Entwicklungspflege, 1. Jahr,...
07.	Entwicklungspflege, 2. Jahr,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 84