

**Leistungsverzeichnis****- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.  
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei  
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

<b>Projekt:</b>	<b>A-05535-00</b>	<b>A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf</b>
<b>VE:</b>	<b>A0553500404</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>
<b>LV:</b>	<b>1</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>

<b>LB-Nr.</b>	<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>19.101</b>	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
<b>12.102</b>	ENTSORGUNG	10/12
<b>18.104</b>	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
<b>21.105</b>	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
<b>21.107</b>	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

## Inhaltsverzeichnis

<b>Projekt:</b>	<b>A-05535-00</b>	<b>A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf</b>
<b>VE:</b>	<b>A0553500404</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>
<b>LV:</b>	<b>1</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.00.	Baustelle einrichten/räumen.....	3
00.01.	Baubegleitende Leistungen.....	4
00.02.	Verkehrssicherung.....	6
01.	Pflanz- und Saatflächenvorbereitung.....	9
01.00.	Mahd, Steine, Abfall.....	9
01.01.	Bodenvorbereitung.....	11
01.02.	Pfähle, Greifvogelstangen.....	11
02.	Pflanzarbeiten und F-Pflege.....	13
02.00.	Lieferung der Hochstämme.....	13
02.01.	Pflanzarbeiten.....	13
02.02.	Saatarbeiten.....	16
02.03.	Fertigstellungspflege.....	17
03.	Entwicklungspflege.....	24
03.00.	1. Jahr.....	24
03.01.	2. Jahr.....	30
03.02.	3. Jahr.....	35
03.03.	Rückbau.....	42
	Zusammenstellung.....	43

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
00.00.	<b>Baustelle einrichten/räumen</b>				
00.00.0001.	19.101/107.11. . . <b>Baustelle einrichten</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.00.0002.	19.101/112.01. . . <b>Baustelle räumen</b> Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	21.107/302.19. . . TA <b>Einschlagplatz f. Gehölze einricht.</b> Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche 'stellt AN. Geräumte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten. '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.00.</b>			.....,...
00.01.	<b>Baubegleitende Leistungen</b>				
00.01.0001.	----- <b>Beweissicherung</b> Dokumentation aller durch den Baubetrieb direkt oder indirekt betroffenen Flächen, Gebäuden und baulichen Anlagen, insbesondere Wege, Wiesen und Böschungen, durch den AN vor Beginn der Arbeiten. Zustandsprotokollierung durch Niederschrift, aussagekräftige Fotos, ggf. Aufmaße und sonstige Aufzeichnungen belegen. Die Dokumentation ist dem AG bzw. seiner Bauüberwachung mit Beginn der Arbeiten in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Nach Fertigstellung aller Arbeiten erfolgt eine gemeinsame Begehung mit dem AG, ggf. dem Grundstückseigentümer/-pächter bzw. TÖB. Über die Begehung ist ein Protokoll anzufertigen, mit der Erklärung, dass der Baulastträger und ggf. Dritte bezüglich der Wiederinstandsetzung keine Forderungen mehr geltend machen werden. Die Übergabe des Protokolls hat spätestens zur Abnahme der Bauleistung zu erfolgen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.01.0002.	----- <b>Schachtscheine einholen</b> Vor Beginn der Bauarbeiten Einholung der Bauerlaubnisscheine und Aufgrabegenehmigungen bei den zuständigen Versorgungsunternehmen, einschl. aller anfallender Kosten für Gebühren und Durchführung von erforderlichen Abstimmungen / Ortsterminen zur Feststellung von vorhandenen Leitungen und Einweisung der Versorgungsträger, Ortung und Markierung von	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...

...Forts. 00.01.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>00.01.0002. Forts. ...</b>					
	Leitungsverläufen etc. Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Schachtscheine beim AG.				
<b>00.01.0003.</b>	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Bestandspläne</b> Bestandspläne aller neu - gepflanzten Einzelbäumen (mit Angabe der Art) - aller gefundenen Leitungen und Kabel - zzgl. aller auf der Maßnahmenfläche vorhandenen Einzelbäume erstellen. Bestandspläne georeferenziert, lage- und höhenrichtig vermaßt mit aktuellem amtlichen Kataster auf der Grundlage der übergebenen Ausführungspläne, Maßstab 1:1:000, Übergabe der Unterlagen - digital im pdf- und dxf-Format - 2 fach in Mappen. Einmessung mit elektronischen Hilfsmitteln, Koordinatensystem ETRS 89 (UTM Zone 33), einschließlich einer detaillierten, nachvollziehbaren Flächen- und Mengenermittlung (z.B. Excel-Tabellen). Sämtliche Zeichnungsobjekte sind getrennt nach Inhalten auf separaten Layern zu ordnen. Die erstellte Vermessungsunterlage dient als Aufmaßgrundlage. Alle Pläne sind der BÜ spätestens 4 Wochen nach Abschluss der Pflanzung zu übergeben.				
<b>00.01.0004.</b>	-----	5,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Suchgraben herstellen</b> Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand- schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi- len. Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Handschachtung mit Maschinenunterstützung. Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.01.</b>			.....,...
<b>00.02.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
<b>00.02.0001.</b>	21.105/135.90.10.01.19 TA <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde. Verkehrssicherung für Pflanzarbeiten, einschließlich Pflanzflächenvorbereitung an Zufahrten (Wirtschaftswegen), die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen. Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind einzukalkulieren.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'trägt der AN.'	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>00.02.0002.</b>	21.105/135.90.10.01.19 TA <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde. Verkehrssicherung während der Fertigstellungspflege (Pflege + Wässerung) an Zufahrten (Wirtschaftswegen), die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen. Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände der einzelnen Pflege- und Wässerungsgänge sind einzukalkulieren.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG	1,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 00.02.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

## 00.02.0002. Forts. ...

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'trägt der AN.'

00.02.0003. 21.105/135.90.10.01.19 TA 1,00 St .....  
**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde.  
 Verkehrssicherung im 1. Jahr Entwicklungspflege (Pflege + Wässerung)  
 an Zufahrten (Wirtschaftswegen),  
 die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen.  
 Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände der einzelnen Pflege- und Wässerungsgänge sind einzukalkulieren.'  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Bei Tageslicht.  
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'trägt der AN.'

00.02.0004. 21.105/135.90.10.01.19 TA 1,00 St .....  
**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde.  
 Verkehrssicherung im 2. Jahr Entwicklungspflege (Pflege + Wässerung)  
 an Zufahrten (Wirtschaftswegen),  
 die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen.  
 Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände der einzelnen Pflege- und Wässerungsgänge sind einzukalkulieren. '  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Bei Tageslicht.

...Forts. 00.02.0004.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>00.02.0004. Forts. ...</b>					
	Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'trägt der AN.'				
<b>00.02.0005.</b>	21.105/135.90.10.01.19 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b>				
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde.				
	Verkehrssicherung im 3. Jahr Entwicklungspflege (Pflege + Wässerung)				
	an Zufahrten (Wirtschaftswegen),				
	die von Kreis- und Staatstraßen abzweigen.				
	Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstände der einzelnen Pflege- und Wässerungsgänge sind einzukalkulieren. '				
	Für stationäre Arbeitsstelle.				
	Bei Tageslicht.				
	Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
	Anfallende Gebühren 'trägt der AN'				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.02.</b>		.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.</b>		.....,...	.....,...



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.            Die in den nachfolgenden Positionen genannten Flächenansätze setzen sich aus            größeren und kleineren Teilflächen zusammen.</i>					
<b>01.</b>	<b>Pflanz- und Saatflächenvorbereitung</b>				
<b>01.00.</b>	<b>Mahd, Steine, Abfall</b>				
<b>01.00.0001.</b>	21.107/020.00.99. . . TA <b>Steine auflesen</b> Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche auflesen. Steine 'über 10 cm Durchmesser'	2.900,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.00.0002.</b>	21.107/020.20.99. . . TA <b>Steine auflesen</b> Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche auflesen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Steine 'über 10 cm Durchmesser'	150,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.00.0003.</b>	21.107/022.99. . . . TA <b>Aufgelesene Steine weiterverwenden</b> Aufgelesene Steine weiterverwenden. Abgerechnet wird nach Kubatur. Steine 'zu Lesesteinhaufen im Bereich der Maßnahmenfläche aufschichten. Standorte der Haufen in Absprache mit AG/ BÜ.'	1,00	m3	.....,...	.....,...
<b>01.00.0004.</b>	21.107/018.09.11. . . TA <b>Vegetationsfläche mähen</b> Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Fläche 'Rapsstoppeln auf Acker ' Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	1.700,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.00.0005.</b>	21.107/018.09.31. . . TA <b>Vegetationsfläche mähen</b> Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Fläche 'mit Gras-Kraut-Vegetation i.M. bis 1,0 m Wuchshöhe, teilweise niederliegend, Mähgut aufnehmen. ' Mähgut nach Wahl des AN verwerten.	200,00	m2	.....,...	.....,...

...Forts. 01.00.0005.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.00.0005. Forts. ...</b>					
	Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
<b>01.00.0006.</b>	21.107/018.29.31. . TA <b>Vegetationsfläche mähen</b> Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Fläche 'Böschung und Graben mit Gras-Kraut-Vegetation i.M. bis 1,0 m Wuchshöhe, teilweise niederliegend. Mähgut aufnehmen. ' Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	150,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.00.0007.</b>	12.102/121.91.11. . TA <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall '= unsortierter Siedlungsabfall (Plastikabfälle, Holzabfälle, Pappe, Papier u.ä.) Abfallschlüsselnummer = 20 03 01. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,10	t	.....,...	.....,...
<b>01.00.0008.</b>	12.102/121.91.11. . TA <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b> Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall '= unsortierter Bauabfall, Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik Abfallschlüsselnummer = 17 01 07. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,10	t	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.00.</b>		.....,...	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.</b>	<b>Bodenvorbereitung</b>				
<b>01.01.0001.</b>	21.107/104.50.01.20.01 <b>Vegetationsfläche vorbereiten</b> Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten. Fläche = Acker. Boden grubbern. Lockerungstiefe ca. 20 cm. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
<b>01.01.0002.</b>	21.107/104.90.99.10.01 TA <b>Vegetationsfläche vorbereiten</b> Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten. Fläche 'Acker, gegrubbert' Boden 'Boden kreuzweise eggen mit Kreiselegge' Lockerungstiefe ca. 10 cm. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.01.</b>			.....,...
<b>01.02.</b>	<b>Pfähle, Greifvogelstangen</b>				
<b>01.02.0001.</b>	----- <b>Absteckung Pfähle</b> Einbauorte der Spaltpfähle abstecken. Absteckung nach Koordinaten gemäß Ausführungsplan Lagesystem: ETRS 89 UTM 33. Anzahl der Koordinaten-Absteckpunkte: 27 St. Vor dem Einbau erfolgt eine Abnahme durch den AG bzw. Bauüberwachung. Notwendige Änderungen vor Ausführung der Arbeiten sind nach Angabe des AG durchzuführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>01.02.0002.</b>	21.107/026.33.49. . TA <b>Begrenzungspfähle setzen</b> Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl).	27,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0002. Forts. ...</b>					
	Pfahllänge = 2,00 m. Zopfdurchmesser = 12 bis 16 cm. Pfähle 'einseitig angespitzt, Einbindetiefe 0,60 m, Pfähle am Anfang der Baumaßnahme setzen und während der Entwicklungspflege vorhalten, Pfähle bleiben nach der Entwicklungspflege stehen. '				
<b>01.02.0003.</b>	21.107/464.12.01. . <b>Greifvogelstange setzen</b> Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Quer- holz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippsicher befestigen. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.02.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.</b>			.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.</b>	<b>Pflanzarbeiten und F-Pflege</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.</i> <i>Lieferung von gebietseigenen gem. DAkkS zertifizierten Hochstämmen, zwingend erforderliche Angaben:</i> <i>Lieferschein: 17-stellige Erntereferenznummer (ERN) (Vorlage bei AG/ BÜ) vor Pflanzenlieferung Pflanzenetiketten: ERN und Zertifizierungzeichen.</i>				
<b>02.00.</b>	<b>Lieferung der Hochstämmen</b>				
<b>02.00.0001.</b>	18.104/503.10.02.00. <b>Quercus robur liefern</b> Quercus robur (Stieleiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.00.</b>			.....,...
<b>02.01.</b>	<b>Pflanzarbeiten</b>				
<b>02.01.0001.</b>	21.107/306.99. . . TA <b>Gehölze mit Ballen einschlagen</b> Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze 'Hochstämmen'	40,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.01.0002.</b>	----- <b>Pflanzstellen kennzeichnen</b> Pflanzstellen der Hochstämmen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan) mit Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>02.01.0003.</b>	----- <b>Zulage zu vor. Pos.</b> Zulage zu vor. Pos. Pflanzstellen kennzeichnen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...

...Forts. 02.01.0003.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.01.0003. Forts. ...</b>					
	für die Kennzeichnung nach Koordinaten gem. Ausführungsplan Lagesystem: ETRS89 UTM33. Anzahl der Koordinaten-Absteckpunkte: 40 St.				
<b>02.01.0004.</b>	-----	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Farbmarkierung an Wurzelansätzen</b> Ringförmige Farbmarkierung an allen Hochstämmen vor der Pflanzung in Höhe des höchstgelegenen Wurzelanlaufes anbringen. Die Markierung muss bis zur Abnahme sichtbar sein.				
<b>02.01.0005.</b>	21.107/108.91. . . TA	0,40	m3	.....,...	.....,...
	<b>Gütesicherten Fertigkompost lief.</b> Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzen- verträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung '0 bis 25 mm. RAL-Gütesicherung geeignet für WSZ III ' Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.				
<b>02.01.0006.</b>	-----	56,00	kg	.....,...	.....,...
	<b>Bodenverbesserungsstoff liefern</b> Bodenverbesserungsstoff zur Verbesserung der Wasserspeicherung im Boden liefern Bodenverbesserungsstoff: Wasserspeichergranulat mit Hydrogelen, Wasseraufnahme bis zu dem 300-fache des Eigenvolumens Erzeugnis: Stockosorb, oder gleichwertig				
<b>02.01.0007.</b>	21.107/318.49.30.79.01 TA	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Hochstamm / Alleebaum pflanzen</b> Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.				

...Forts. 02.01.0007.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

## 02.01.0007. Forts. ...

Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm,  
 Solitär mit Ballen/Container.  
 Pflanzung 'in für die Rasenansaat vorbereiteten, bisher  
 als Acker genutzten Baumstreifen'  
 Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.  
 Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe  
 des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmes-  
 ser 100 cm.  
 Bodenverbesserungsstoffe 'je Baum:  
 10 Liter Fertigkompost,  
 1,4 kg Wasserspeichergranulat  
 mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das  
 Pflanzloch einbringen.  
 Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe wird gesondert  
 vergütet.  
 Hochstamm mit mind. 100 Liter Wasser/ Baum  
 einschlänmen.  
 Markierte Wurzelanläufe müssen nach der Pflanzung  
 sichtbar sein '  
 Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

02.01.0008.	21.107/340.32. . .	40,00	St	.....,...	.....,...
-------------	--------------------	-------	----	-----------	-----------

**Wühlmausschutz herstellen**

Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch  
 ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals ver-  
 schließen.  
 Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.  
 Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschen-  
 weite, unverzinkt.

02.01.0009.	21.107/344.23.91.15.99 TA	40,00	St	.....,...	.....,...
-------------	---------------------------	-------	----	-----------	-----------

**Baumverankerung (Pfahlbock) herst.**

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle geke-  
 gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.  
 Pfahlbock mit drei Pfählen.  
 Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm.  
 Pfahl 'aus Robinienholz, bunt geschält'  
 Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-  
 verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.  
 Eine Bindung je Pfahl.  
 Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-  
 geln.  
 Verbissschutz 'aus Knotengeflecht, Senkrechtdrähte  
 Abstand 150 mm,  
 Waagerechtdrähte Abstand 40-130 mm, Drahtdicke 2 mm.

...Forts. 02.01.0009.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.01.0009. Forts. ...</b>					
	Geflecht 1,50 m hoch anbringen und 10 cm in den Boden einbinden ' '				
<b>02.01.0010.</b>	21.107/352.19.99. . TA <b>Rindenschutz herstellen</b> Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe 'bis Kronenansatz' Rindenschutz 'Stammschutzfarbe', Mindesthaltbarkeit 5 Jahre, Stamm vor Anstrich mit Schleifvlies reinigen und mit farbigen (gelb) Voranstrich satt streichen. Stammschutzfarbe ab 10 °C plus auf den trockenen und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem Winkelpinsel auftragen. Nicht auf gefrorenen oder nassen Stamm streichen. Hinweise des Herstellers beachten. ' '	40,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.01.0011.</b>	21.107/360.42.02. . <b>Pflanzscheibe mulchen</b> Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 100 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.01.</b>				.....,...
<b>02.02.</b>	<b>Saatarbeiten</b>				
<b>02.02.0001.</b>	----- <b>Rückstellprobe Saatgutmischung</b> Rückstellprobe aus der angelieferten Saatgutmischung im Beisein der BÜ ziehen, vor Ausbringung des Saatgutes als Mischprobe aus den gelieferten Säcken, Probenmenge: mind. 300 g. Übergabe der Mischprobe an den AG/ BÜ.	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.02.0002.</b>	21.107/204.09.19.20.10 TA <b>Rasenansaat mit RSM Regio herst.</b> Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'Baumstreifen,	2.700,00	m2	.....,...	.....,...

...Forts. 02.02.0002.



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.02.0002. Forts. ...</b>					
	Saatplanum (Feinplanum) herstellen ' Feinplanum feinkrümelig lockern. Saatgutmenge '5 g/m <sup>2</sup> + 5 g/m <sup>2</sup> Sojaschrot als Ansaathilfe ' Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 20, Sächsisches Löß- und Hügelland. Standortvariante Grundmischung.				
<b>02.02.0003.</b>	-----	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Flächen anwalzen</b> Flächen nach der Rasenansaat mit RSM Regio UG 20 kreuzweise mit Rasenwalze anwalzen.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.02.</b>			.....,...
<b>02.03. Fertigstellungspflege</b>					
<b>02.03.0001.</b>	21.107/604.13.61. .	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Einzelgehölz wässern</b> Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.				
<b>02.03.0002.</b>	-----	4,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zulage Wässerung</b> Zulage zu den Vor.-Positionen Hochstämme wässern für die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz über ein Standrohr bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden Wasserentnahmeverbot aus natürlichen Gewässern bzw. Schöpfverbot. (Wasserlieferung für 1 Wässerungsgang für alle Hochstämme ca. 4,0 m <sup>3</sup> Wasser) EP gilt für die Mehraufwendungen und Zusatzkosten je 1 m <sup>3</sup> geliefertes Wasser.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003.	21.107/618.11.93.32.13 TA <b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten. ' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0004.	21.107/618.21.93.32.13 TA <b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten. ' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0005.	21.107/618.31.93.42.13 TA <b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach	40,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 02.03.0005.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.03.0005. Forts. ...</b>					
	Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'gemulcht. jäten, Wurzelanläufe freihalten. ' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>02.03.0006.</b>	-----	200,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verbissschutz öffnen und schließen</b> Verbissschutz öffnen und verschließen, Zulage zu den Positionen Hochstämme pflegen und mit Insektizid behandeln während der Fertigstellungspflege für Erschwernis wegen dem Öffnen/ Verschließen des Verbissschutzes aus Knotengeflecht an den Hochstämmen. Verbissschutz 1,50 m hoch und 10 cm tief in den Boden eingelassen. Anzahl Bäume mit Verbissschutz: 40 Stück. Anzahl der Pflegegänge: 3 Stück Anzahl der Insektizidbehandlungen: 2 Stück Pos.-Menge = 40 Stück x 5 (3+2).				
<b>02.03.0007.</b>	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Schädlingsbefall kontrollieren</b> Schädlingsbefall kontrollieren Einzelbaumpflanzungen auf Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge sowie Krankheiten kontrollieren. Nach Absprache mit dem AG entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einleiten.				
<b>02.03.0008.</b>	-----	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Schädlingsbestimmung</b> Schädlingsbestimmung durch Fachstelle (Büro für Baumpathologie o.ä.) veranlassen:				

...Forts. 02.03.0008.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.03.0008. Forts. ...</b>					
	Isolation und Bestimmung der Erreger, Aussagen zur Pathogenese und Empfehlungen zu erforderlichen Gegenmaßnahmen. Einschließlich Herstellen und Übergabe der Probe an die Fachstelle.				
<b>02.03.0009.</b>	-----	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Bäume gegen Borkenkäfer behandeln</b> Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen. Erster Arbeitsgang, während der Fertigstellungspflege Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April, mit zugelassenem Insektizid.				
<b>02.03.0010.</b>	-----	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Bäume gegen Borkenkäfer behandeln</b> Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen. Zweiter Arbeitsgang, während der Fertigstellungspflege Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni, mit zugelassenem Insektizid.				
<b>02.03.0011.</b>	-----	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Baumpfahl ersetzen, Pfahl. 3,00 m</b> Baumpfahl aus Robinienholz ersetzen (in Pfahl - Dreibock) während der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Pfahl, geschält, Pfahllänge 3,00 m Zopfdicke 10/12 cm, einschließlich Wiederherstellung des Rahmens aus Halbrundhölzern und der Bindung aus Baumgurt 50 mm breit. In Absprache mit BÜ/AG.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0012.	21.107/606.09.11.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0013.	21.107/606.09.21.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0014.	21.107/606.09.31.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0015.	21.107/606.21.11.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0016.	21.107/606.21.21.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0017.	21.107/606.21.31.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0018.	----- <b>Greifvogelstangen kontrollieren</b> Greifvogelstangen während der Pflegegänge der Fertigstellungspflege auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.	5,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0019.	----- <b>Instandsetzung Greifvogelstangen</b> Instandsetzung der Greifvogelstangen während der Fertigstellungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Schräge Stangen richten und Standfestigkeit herstellen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	1,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0020.	----- <b>Eichenpfähle kontrollieren</b> Eichenpfähle während der Pflegegänge in der Fertigstellungspflege auf Schäden kontrollieren. Instandsetzung wird gesondert vergütet.	27,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0021.	----- <b>Instandsetzung Eichenpfähle</b> Instandsetzung der Eichenpfähle während der Fertigstellungspflege. Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfähle wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	2,00	St	.....,...	.....,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-05535-00</b>	<b>A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf</b>
<b>VE:</b>	<b>A0553500404</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>
<b>LV:</b>	<b>1</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.03.			.....,...
	Zwischensumme	02.			.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	<b>Entwicklungspflege</b>				
03.00.	<b>1. Jahr</b>				
03.00.0001.	21.107/604.19.62. . TA <b>Einzelgehölz wässern</b> Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '7' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	40,00	St	.....,...	.....,...
03.00.0002.	----- <b>Zulage Wässerung</b> Zulage zu den Vor.-Positionen Hochstämme wässern für die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz über ein Standrohr bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden Wasserentnahmeverbot aus natürlichen Gewässern bzw. Schöpfverbot. (Wasserlieferung für 1 Wässerungsgang für alle Hochstämme ca. 4,0 m3 Wasser). EP gilt für die Mehraufwendungen und Zusatzkosten je 1 m3 geliefertes Wasser.	4,00	m3	.....,...	.....,...
03.00.0003.	21.107/618.12.93.32.13 TA <b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten.' Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert	40,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 03.00.0003.



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.00.0003. Forts. ...</b>					
	vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>03.00.0004.</b>	21.107/618.22.93.32.13 TA	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht. jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>03.00.0005.</b>	21.107/618.32.93.32.13 TA	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht. jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 100 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend				

...Forts. 03.00.0005.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.00.0005. Forts. ...</b>					
	zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>03.00.0006.</b>	-----	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Pflanzscheibenvergrößerung</b> Vergrößerung der Pflanzscheibe bzw. der Gießmulde an Hochstämmen von Durchmesser 1,00 m/ Höhe 20 cm auf Durchmesser 1,20 m/ Höhe 20 cm mit vorhandenen/ anstehenden Oberboden, ggf. zu liefernden bindigen Oberboden, Lieferung von Oberboden wird gesondert vergütet.				
<b>03.00.0007.</b>	-----	5,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Oberboden liefern</b> Oberboden liefern, Oberboden, Bodengruppe DIN 19815 4a oder 4b, frei von Wurzelunkräutern.				
<b>03.00.0008.</b>	-----	200,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verbissschutz öffnen und schließen</b> Verbissschutz öffnen und verschließen, Zulage zu den Positionen Hochstämmen pflegen und mit Insektizid behandeln während der Entwicklungspflege im 1. Jahr für Erschwernis wegen dem Öffnen/ Verschließen des Verbissschutzes aus Knotengeflecht an den Hochstämmen. Verbissschutz 1,50 m hoch und 10 cm tief in den Boden eingelassen. Anzahl Bäume mit Verbissschutz: 40 Stück. Anzahl der Pflegegänge: 3 Stück Anzahl der Insektizidbehandlungen: 2 Stück Pos.-Menge = 40 Stück x 5 (3+2).				
<b>03.00.0009.</b>	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Schädlingsbefall kontrollieren</b> Schädlingsbefall kontrollieren Einzelbaumpflanzungen auf Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge sowie Krankheiten kontrollieren. Nach Absprache mit dem AG entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einleiten.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0010.	----- <b>Bäume gegen Borkenkäfer behandeln</b> Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen, Erster Arbeitsgang, während der Entwicklungspflege im 1. Jahr Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April, mit zugelassenem Insektizid.	40,00	St	.....,...	.....,...
03.00.0011.	----- <b>Bäume gegen Borkenkäfer behandeln</b> Hochstämme gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen, Zweiter Arbeitsgang, während der Entwicklungspflege im 1. Jahr Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni, mit zugelassenem Insektizid.	40,00	St	.....,...	.....,...
03.00.0012.	21.107/606.09.12.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0013.	21.107/606.09.22.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0014.	21.107/606.09.32.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0015.	21.107/606.21.12.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0016.	21.107/606.21.22.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0017.	21.107/606.21.32.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0018.	21.107/114.11. . . <b>Mineraldünger liefern</b> Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v. H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.	3,20	kg	.....,...	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0019.	21.107/126.00.01.08.99 TA <b>Dünger ausbringen</b> Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 80 g/Gehölz. Vegetation 'Hochstämme und Stammbüsche innerhalb und außerhalb von Gehölzflächen '	3,20	kg	.....,...	.....,...
03.00.0020.	----- <b>Greifvogelstangen kontrollieren</b> Greifvogelstangen während der Pflegegänge im 1. Jahr Entwicklungspflege auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.	5,00	St	.....,...	.....,...
03.00.0021.	----- <b>Instandsetzung Greifvogelstangen</b> Instandsetzung der Greifvogelstangen im 1. Jahr Entwicklungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Schräge Stangen richten und Standfestigkeit herstellen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	1,00	St	.....,...	.....,...
03.00.0022.	----- <b>Eichenpfähle kontrollieren</b> Eichenpfähle während der Pflegegänge im 1. Jahr Entwicklungspflege. auf Schäden kontrollieren. Instandsetzung wird gesondert vergütet.	27,00	St	.....,...	.....,...
03.00.0023.	----- <b>Instandsetzung Eichenpfähle</b> Instandsetzung der Eichenpfähle im 1. Jahr Entwicklungspflege. Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfähle wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	2,00	St	.....,...	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.00.</b>			.....,...
<b>03.01.</b>	<b>2. Jahr</b>				
<b>03.01.0001.</b>	21.107/604.12.63. . <b>Einzelgehölz wässern</b> Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	40,00	St	.....,...	.....,...
<b>03.01.0002.</b>	----- <b>Zulage Wässerung</b> Zulage zu den Vor.-Positionen Hochstämme wässern für die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz über ein Standrohr bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden Wasserentnahmeverbot aus natürlichen Gewässern bzw. Schöpfverbot. (Wasserlieferung für 1 Wässerungsgang für alle Hochstämme ca. 4,0 m3 Wasser) EP gilt für die Mehraufwendungen und Zusatzkosten je 1 m3 geliefertes Wasser.	4,00	m3	.....,...	.....,...
<b>03.01.0003.</b>	21.107/618.13.94.92.13 TA <b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-	40,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 03.01.0003.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.01.0003. Forts. ...</b>					
	ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>03.01.0004.</b>	21.107/618.23.94.92.13 TA	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>03.01.0005.</b>	21.107/618.33.94.92.13 TA	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht. jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend				

...Forts. 03.01.0005.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.01.0005. Forts. ...</b>					
	zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>03.01.0006.</b>	21.107/360.52.02. . <b>Pflanzscheibe mulchen</b> Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	40,00	St	.....,...	.....,...
<b>03.01.0007.</b>	----- <b>Verbissschutz öffnen und schließen</b> Verbissschutz öffnen und verschließen, Zulage zu den Positionen Hochstämme pflegen und mit Insektizid behandeln während der Entwicklungspflege im 2. Jahr für Erschwernis wegen dem Öffnen/ Verschließen des Verbissschutzes aus Knotengeflecht an den Hochstämmen. Verbissschutz 1,50 m hoch und 10 cm tief in den Boden eingelassen. Anzahl Bäume mit Verbissschutz: 40 Stück. Anzahl der Pflegegänge: 3 Stück Anzahl der Insektizidbehandlungen: 2 Stück Pos.-Menge = 40 Stück x 5 (3+2).	200,00	St	.....,...	.....,...
<b>03.01.0008.</b>	----- <b>Schädlingsbefall kontrollieren</b> Schädlingsbefall kontrollieren Einzelbaumpflanzungen auf Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge sowie Krankheiten kontrollieren. Nach Absprache mit dem AG entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen einleiten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>03.01.0009.</b>	----- <b>Bäume gegen Borkenkäfer behandeln</b> Hochstämme gegen rinden und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen, Erster Arbeitsgang,	40,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 03.01.0009.



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.01.0009. Forts. ...</b>					
	während der Entwicklungspflege im 2. Jahr Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April, mit zugelassenem Insektizid.				
<b>03.01.0010.</b>	-----	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Bäume gegen Borkenkäfer behandeln</b> Hochstämme gegen rinden und holzbrütende Borkenkäfer und Splintkäfer mit Insektizid behandeln. Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ. Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift von sachkundigem Personal streichen lassen, Zweiter Arbeitsgang, während der Entwicklungspflege im 2. Jahr Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni, mit zugelassenem Insektizid.				
<b>03.01.0011.</b>	21.107/606.09.13.92. TA	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
<b>03.01.0012.</b>	21.107/606.09.23.92. TA	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
<b>03.01.0013.</b>	21.107/606.09.33.92. TA	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0014.	21.107/606.21.13.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0015.	21.107/606.21.23.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0016.	21.107/606.21.33.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0017.	21.107/114.11. . . <b>Mineraldünger liefern</b> Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v. H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.	3,20	kg	.....,...	.....,...
03.01.0018.	21.107/126.00.01.08.99 TA <b>Dünger ausbringen</b> Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 80 g/Gehölz. Vegetation 'Hochstämme und Stammbüsche innerhalb und außerhalb von Gehölzflächen '	3,20	kg	.....,...	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0019.	----- <b>Greifvogelstangen kontrollieren</b> Greifvogelstangen während der Pflegegänge im 2. Jahr Entwicklungspflege auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.	5,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0020.	----- <b>Instandsetzung Greifvogelstangen</b> Instandsetzung der Greifvogelstangen im 2. Jahr Entwicklungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Schräge Stangen richten und Standfestigkeit herstellen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	1,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0021.	----- <b>Eichenpfähle kontrollieren</b> Eichenpfähle während der Pflegegänge im 2. Jahr Entwicklungspflege. auf Schäden kontrollieren. Instandsetzung wird gesondert vergütet.	27,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0022.	----- <b>Instandsetzung Eichenpfähle</b> Instandsetzung der Eichenpfähle im 2. Jahr Entwicklungspflege. Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfähle wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>				.....,...
	<b>03.01.</b>				
03.02.	<b>3. Jahr</b>				
03.02.0001.	21.107/604.11.64. . <b>Einzelgehölz wässern</b> Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi- on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe-	40,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 03.02.0001.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.02.0001. Forts. ...</b>					
	rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 4. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.				
<b>03.02.0002.</b>	-----	4,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zulage Wässerung</b> Zulage zu den Vor.-Positionen Hochstämme wässern für die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz über ein Standrohr bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden Wasserentnahmeverbot aus natürlichen Gewässern bzw. Schöpfverbot. (Wasserlieferung für 1 Wässerungsgang für alle Hochstämme ca. 4,0 m3 Wasser) EP gilt für die Mehraufwendungen und Zusatzkosten je 1 m3 geliefertes Wasser.				
<b>03.02.0003.</b>	21.107/618.14.94.92.13 TA	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten. Wurzelanläufe freihalten.' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>03.02.0004.</b>	21.107/618.24.94.92.13 TA	40,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Einzelgehölz pflegen</b> Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in				

...Forts. 03.02.0004.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

## 03.02.0004. Forts. ...

Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach  
 Wahl des AN verwerten.  
 Zweiter Pflegegang.  
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.  
 Pflanzscheibe 'gemulcht, jäten.  
 Wurzelanläufe freihalten.'  
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe  
 20 cm, Durchmesser 120 cm.  
 Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm'  
 Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des  
 AN verwerten.  
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-  
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert  
 vergütet.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend  
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-  
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.02.0005. 21.107/618.34.94.92.13 TA 40,00 St ..... ..

**Einzelgehölz pflegen**

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in  
 Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach  
 Wahl des AN verwerten.  
 Dritter Pflegegang.  
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.  
 Pflanzscheibe 'gemulcht. jäten.  
 Wurzelanläufe freihalten.'  
 Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe  
 20 cm, Durchmesser 120 cm.  
 Pflanzscheibengröße 'bis 120 cm'  
 Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des  
 AN verwerten.  
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-  
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert  
 vergütet.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend  
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-  
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.02.0006. 21.107/728.02.12.01.01 115,00 St ..... ..

**Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.**

Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat-  
 tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz-  
 triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste  
 (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des

...Forts. 03.02.0006.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.02.0006. Forts. ...</b>					
	Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockastriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Pflegezustand = bisher ungeschnitten. Leittrieb freistellen.				
<b>03.02.0007.</b>	21.107/352.19.99. . TA <b>Rindenschutz herstellen</b> Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe 'bis Kronenansatz' Rindenschutz 'Stammschutzfarbe , Mindesthaltbarkeit 5 Jahre, Stamm vor Anstrich mit Schleifvlies reinigen und mit farbigen (gelb) Voranstrich satt streichen. Stammschutzfarbe ab 10 °C plus auf den trockenen und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem Winkelpinsel auftragen. Nicht auf gefrorenen oder nassen Stamm streichen. Hinweise des Herstellers beachten. '	40,00	St	.....,...	.....,...
<b>03.02.0008.</b>	----- <b>Stammschutzmanschette</b> Stammschutzmanschette zum Schutz der Baumrinde vor mechanischen Beschädigungen bei Pflege- und Mäharbeiten. UV-beständig, reißfest, flexibel beliebig erweiterbar durch das Verbinden mehrerer Manschetten für stärkere Stammdurchmesser, geschlitzt für optimale Belüftung des Stammes. Einfache Anbringung und wieder verwertbar. Liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Maße: Höhe 21 cm Breite: 36 cm	40,00	St	.....,...	.....,...
<b>03.02.0009.</b>	----- <b>Verbissschutz öffnen und schließen</b> Verbissschutz öffnen und verschließen, Zulage zu den Positionen Hochstämme pflegen und mit	200,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 03.02.0009.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

## 03.02.0009. Forts. ...

Insektizid behandeln während der  
 Entwicklungspflege im 3. Jahr  
 für Erschwernis wegen dem Öffnen/ Verschließen des  
 Verbissschutzes aus Knotengeflecht an den Hochstämmen.  
 Verbissschutz 1,50 m hoch und 10 cm tief in den Boden  
 eingelassen.  
 Anzahl Bäume mit Verbissschutz: 40 Stück.  
 Anzahl der Pflegegänge: 3 Stück  
 Anzahl der Insektizidbehandlungen: 2 Stück  
 Pos.-Menge = 40 Stück x 5 (3+2).

03.02.0010.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
-------------	-------	------	------	-----------	-----------

**Schädlingsbefall kontrollieren**

Schädlingsbefall kontrollieren  
 Einzelbaumpflanzungen auf Befall durch  
 tierische  
 und pflanzliche Schädlinge sowie Krankheiten  
 kontrollieren.  
 Nach Absprache mit dem AG entsprechende  
 Bekämpfungsmaßnahmen einleiten.

03.02.0011.	-----	40,00	St	.....,...	.....,...
-------------	-------	-------	----	-----------	-----------

**Bäume gegen Borkenkäfer behandeln**

Hochstämmen gegen rinden und holzbrütende  
 Borkenkäfer und Splintkäfer  
 mit Insektizid behandeln.  
 Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ.  
 Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift  
 von sachkundigem Personal streichen lassen,  
 Erster Arbeitsgang,  
 während der Entwicklungspflege im 3. Jahr  
 Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April,  
 mit zugelassenem Insektizid.

03.02.0012.	-----	40,00	St	.....,...	.....,...
-------------	-------	-------	----	-----------	-----------

**Bäume gegen Borkenkäfer behandeln**

Hochstämmen gegen rinden und holzbrütende  
 Borkenkäfer und Splintkäfer  
 mit Insektizid behandeln.  
 Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BÜ.  
 Stamm- und Starkastbereich gemäß Herstellervorschrift  
 von sachkundigem Personal streichen lassen,  
 Zweiter Arbeitsgang,  
 während der Entwicklungspflege im 3. Jahr

...Forts. 03.02.0012.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.02.0012. Forts. ...</b>					
	Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni, mit zugelassenem Insektizid.				
<b>03.02.0013.</b>	21.107/606.09.14.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.02.0014.</b>	21.107/606.09.24.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.02.0015.</b>	21.107/606.09.34.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Mähfläche 'Baumstreifen' Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.700,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.02.0016.</b>	21.107/606.21.14.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	350,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.02.0017.</b>	21.107/606.21.24.92. TA <b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen.	350,00	m2	.....,...	.....,...

...Forts. 03.02.0017.



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.02.0017. Forts. ...</b>					
	Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
<b>03.02.0018.</b>	21.107/606.21.34.92. TA	350,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Rasen mähen</b> Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.' Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
<b>03.02.0019.</b>	21.107/114.11. . .	3,20	kg	.....,...	.....,...
	<b>Mineraldünger liefern</b> Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v. H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.				
<b>03.02.0020.</b>	21.107/126.00.01.08.99 TA	3,20	kg	.....,...	.....,...
	<b>Dünger ausbringen</b> Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 80 g/Gehölz. Vegetation 'Hochstämme und Stammbüsche innerhalb und außerhalb von Gehölzflächen '				
<b>03.02.0021.</b>	-----	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Greifvogelstangen kontrollieren</b> Greifvogelstangen während der Pflegegänge im 3. Jahr Entwicklungspflege auf Schäden kontrollieren, Instandsetzung wird gesondert vergütet.				
<b>03.02.0022.</b>	-----	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Instandsetzung Greifvogelstangen</b> Instandsetzung der Greifvogelstangen im 3. Jahr Entwicklungspflege. Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie für den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende Materialien unverzüglich laden, von der Baustelle				

...Forts. 03.02.0022.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf  
 VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau  
 LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.02.0022. Forts. ...</b>					
	entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten oder entsorgen. Schräge Stangen richten und Standfestigkeit herstellen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!				
<b>03.02.0023.</b>	----- <b>Eichenpfähle kontrollieren</b> Eichenpfähle während der Pflegegänge im 3. Jahr Entwicklungspflege. auf Schäden kontrollieren. Instandsetzung wird gesondert vergütet.	27,00	St	.....,...	.....,...
<b>03.02.0024.</b>	----- <b>Instandsetzung Eichenpfähle</b> Instandsetzung der Eichenpfähle im 3. Jahr Entwicklungspflege. Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfähle wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen. Ausführung der Arbeiten entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.02.</b>			.....,...
<b>03.03. Rückbau</b>					
<b>03.03.0001.</b>	21.107/624.91. . . TA <b>Baumverankerung entfernen</b> Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung 'Dreibock mit Verbissschutz aus Knotengeflecht ' Verankerung nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St	.....,...	.....,...
<b>03.03.0002.</b>	21.107/466.01. . . <b>Greifvogelstange entfernen</b> Greifvogelstange aus Nadelholz, entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Etwa 120 cm der Greifvogelstange sind imprägniert.	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.03.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.</b>			.....,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-05535-00</b>	<b>A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf</b>
<b>VE:</b>	<b>A0553500404</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>
<b>LV:</b>	<b>1</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

<b>LV</b>	<b>1</b>
-----------	----------

**00. Baustelleneinrichtung**

00.00.	Baustelle einrichten/räumen	.....,...
--------	-----------------------------	-----------

00.01.	Baubegleitende Leistungen	.....,...
--------	---------------------------	-----------

00.02.	Verkehrssicherung	.....,...
--------	-------------------	-----------

<b>Summe 00.</b>	<b>.....,...</b>
------------------	------------------

**01. Pflanz- und Saatflächenvorbereitung**

01.00.	Mahd, Steine, Abfall	.....,...
--------	----------------------	-----------

01.01.	Bodenvorbereitung	.....,...
--------	-------------------	-----------

01.02.	Pfähle, Greifvogelstangen	.....,...
--------	---------------------------	-----------

<b>Summe 01.</b>	<b>.....,...</b>
------------------	------------------

**02. Pflanzarbeiten und F-Pflege**

02.00.	Lieferung der Hochstämme	.....,...
--------	--------------------------	-----------

02.01.	Pflanzarbeiten	.....,...
--------	----------------	-----------

02.02.	Saatarbeiten	.....,...
--------	--------------	-----------

02.03.	Fertigstellungspflege	.....,...
--------	-----------------------	-----------

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>A-05535-00</b>	<b>A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf</b>
<b>VE:</b>	<b>A0553500404</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>
<b>LV:</b>	<b>1</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

<b>Summe 02.</b>	<b>.....,...</b>
------------------	------------------

**03.            Entwicklungspflege**

03.00.	1. Jahr	<b>.....,...</b>
--------	---------	------------------

03.01.	2. Jahr	<b>.....,...</b>
--------	---------	------------------

03.02.	3. Jahr	<b>.....,...</b>
--------	---------	------------------

03.03.	Rückbau	<b>.....,...</b>
--------	---------	------------------

<b>Summe 03.</b>	<b>.....,...</b>
------------------	------------------

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-05535-00</b>	<b>A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf</b>
<b>VE:</b>	<b>A0553500404</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>
<b>LV:</b>	<b>1</b>	<b>A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau</b>

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

<b>LV</b>	<b>1</b>	
00.	Baustelleneinrichtung	.....,...
01.	Pflanz- und Saatflächenvorbereitung	.....,...
02.	Pflanzarbeiten und F-Pflege	.....,...
03.	Entwicklungspflege	.....,...

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 45