



LEGENDE:

Bestand (nachrichtliche Übernahme)

vorhandener Baum, kartiert

vorhandener Gehölzbestand, Anpflanzungen und Spontanaufwuchs, kartiert

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

Gemarkungsgrenze

Feldweg, eingemessen  
(Stand 17.07.2018, Ingenieurbüro für Vermessungswesen Sven Thonert, Plauen)

vorhandene Zäunanlage (Schafgatter), kartiert

Maßnahmengrenze gemäß Grunderwerbsplan Unterlage 14.1, Blatt 29a, Stand 03/2025)

Leitungen und Kabel von Versorgungsträgern, Bezeichnung siehe Lageplan, nachrichtliche Übernahme aus den Mitteilungen der Versorgungsträger

Sicherheitsstreifen/ Freihaltebereiche zu Versorgungsleitungen, nachrichtliche Übernahme aus den Mitteilungen der Versorgungsträger/ Eigentümer

Hinweis: – 2,50m Mindestabstand von Bepflanzungen zu Kabeln und Leitungen nach "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Versorgungsleitungen"  
– 3,00m Mindestabstand von Bepflanzungen zu Druckleitungen (Gas, Wasser, Wärme, Öl...) bei Leitungsdurchmesser DN 150 bis DN 300 (siehe DWG-Regelwerke)  
– 4,00m Mindestabstand von Bepflanzungen zu Druckleitungen (Gas, Wasser, Wärme, Öl...) bei Leitungsdurchmesser DN 300 bis DN 500 (siehe DWG-Regelwerke)  
– 5,00m Mindestabstand von Bepflanzungen zu Druckleitungen (Gas, Wasser, Wärme, Öl...) bei Leitungsdurchmesser größer DN 500 (siehe DWG-Regelwerke)

Planung

Neupflanzung Baum (Hochstamm)

Landschaftsrasenfläche im Bestand  
Die Flächen sind 3x im Jahr zu mähen.

Landschaftsrasenfläche – Ansaat mit regionaler Gras-Kraut-Mischung  
Die Flächen sind 3x im Jahr zu mähen.

Ansichtswarte für Greifvögel aus Rund-/Halbrundholz  
Höhe über Gelände 3,80m

Einbau von Eichenspaltpfählen zur Markierung/ Abgrenzung der Maßnahmenflächen

geplanter Zuwegungsverlauf zur Maßnahmenfläche

Maßnahmen

A3.6.4/ 1

Nummer der Teilfläche

Nummer der Maßnahme

Bezeichnung des Maßnahmen Typs

Maßnahmen Typen:

A = Ausgleichsmaßnahmen

E = Ersatzmaßnahmen

G = Gestaltungsmaßnahmen

V = Vermeidungsmaßnahmen

Schutzgebiete (nachrichtliche Übernahme)

LSG

Grenze Landschaftsschutzgebiet  
(digitale Fachdaten (Polygon), www.umwelt.sachsen.de/ interaktive Karten, Abfrage Dezember 2025)

Umgrenzung von nach §21 SächsNatSchG gesetzl. geschützten Biotopen und Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie, Anhang I (digitale Fachdaten (Polygon), www.umwelt.sachsen.de/ interaktive Karten, Abfrage Dezember 2025)

FBN - naturnaher sommerwarmer Bach (Tiefenbach) / LRT 3260 fließgewässer mit Unterwasservegetation

Maßstab im Original:  
1 : 1.000

0

20

40

60

80

100

120

140

160m

Die Autobahn

Niederlassung Ost, Außenstelle Dresden  
Großenhainer Straße 7, 01097 Dresden

geprüft

23. Feb. 2026

gez. i.A. F. Lippert

Projekt-Nr.

A-05535-00-101

|             |                          |                |                       |
|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
|             |                          |                |                       |
|             |                          |                |                       |
| Nr.         | Art der Änderung         |                | Datum                 |
|             |                          |                |                       |
| Lagesystem  | DE_ETRS 89 / UTM Zone 33 | Stand Kataster | Auszug vom 03.02.2025 |
| Höhensystem | Bestandsvermessung       |                |                       |

## Ausschreibungsunterlage

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straßen: BAB A72n  
Abschnitt: Abschnitt 2: AS Niederfrohna bis AS Rathendorf  
Station: -

Unterlage / Blatt-Nr.: 4 / 1

Lageplan der landschaftspflege-  
rischen Maßnahmen  
A 3.6.4 – Pflanzung einer Baumreihe  
am WW zwischen Eisdorf und Arnsdorf  
Maßstab: 1 : 1.000

PROJIS-Nr.: -

Neubau Bundesautobahn A 72, Chemnitz - Leipzig  
Abschnitt 2: AS Niederfrohna bis AS Rathendorf  
Landschaftsbauarbeiten - Baulos 6.2, externe Maßnahme A 3.6.4

Zur Ausführung freigegeben:

Niederlassung Ost  
Außenstelle Dresden

23. Feb. 2026

gez. i.A. Kiontke  
Ralf Kiontke Teamleiter Landschaftsbau

Blattgröße: 690mm x 740mm