

Bezeichnung der Bauleistung:

A-13062.00	A60, Decke-Binder, Prüm-Bitburg, FR Wittl.
264-26-2007	VF zu Decke-Binder, Prüm-Bitburg, FR Wittlich

Anlage zu den besonderen Vertragsbedingungen – **1.4 Einzelfristen**

<p>VF Vorphase (VZP 01-03) Aufbau der 2+0 Verkehrsführung auf der RF Belgien, Nutzung des abgesperrten Bereichs in Fahrtrichtung Wittlich zur Herstellung der MÜF und der Nothaltebucht, Absicherung der MÜF und der Nothaltebuchten auf der RF Wittlich mittels AkD (VZP-Nr. 02) bzw. gem. VZP 03. Hinweis auf die Sperrung der AS Waxweiler gem. VZP. 01</p>	<p>14 Kalendertage nach Aufforderung (voraussichtlich von 15.06.2026 bis 28.06.2025)</p>
<p>VF Vorphase betreiben (vorhalten) VZP 01- 03</p>	<p>35 Kalendertage (voraussichtlich von 15.06.2026 bis 19.07.2026)</p>
<p>Auf VF Bauphase 1 umbauen (VZP 04 + 05) Erneuerung Stand-, 1. und 2. Fahrstreifens der RF Wittlich sowie Sperrung zur Erneuerung der AS Waxweiler (VZP 04). Beschilderung der Umleitungsstrecke (VZP 05</p>	<p>3 Kalendertage nach Aufforderung (voraussichtlich von 20.07.2026 bis 22.07.2026)</p>
<p>VF Bauphase 1 betreiben (vorhalten) VZP 04 sowie VZP 05</p>	<p>31 Kalendertage (voraussichtlich von 20.07.2026 bis 19.08.2026)</p>
<p>Auf VF Bauphase 2 umbauen (VZP 06) Erneuerung Stand-, 1. und 2. Fahrstreifens der RF Wittlich (VZP 06)</p>	<p>4 Kalendertage nach Aufforderung (voraussichtlich von 20.08.2026 bis 23.08.2026)</p>
<p>VF Bauphase 2 betreiben (vorhalten) VZP 06</p>	<p>192 Kalendertage (voraussichtlich von 20.08.2026 bis 11.10.2026)</p>
<p>Auf VF Rückbauphase umbauen (VZP 07) Ergänzung der 2+0 Verkehrsführung auf der RF Belgien, Nutzung des abgesperrten Bereichs in Fahrtrichtung Wittlich zum Rückbau der MÜF, Absicherung der MÜF und der Nothaltebuchten auf der RF Wittlich mittels AkD (VZP-Nr. 02) bzw. gem. VZP 07 analog zur Vorphase,</p>	<p>3 Kalendertage nach Aufforderung (voraussichtlich von 12.10.2026 bis 14.10.2026)</p>

<p>VF Rückbauphase betreiben (vorhalten) VZP 07 sowie VZP 02</p>	<p>14 Kalendertage (voraussichtlich von 12.10.2026 bis 25.10.2026)</p>
<p>VF Rückbauphase abbauen sowie Warnbeschilderung Rollsplitt auf der fertiggestellten neuen Richtungsfahrbahn :</p>	<p>14 Kalendertage nach Aufforderung (voraussichtlich von 26.10.202 bis 08.11.2026)</p>