

Unterhaltsreinigung (ein Reinigungsdurchgang)

Reinigungsgegenstand	Reinigungsziel
Innenbereich	
Toiletten Urinale Waschbecken und Armaturen (abledern) Fußboden	frei von lose aufliegendem Grobschmutz, anhaftenden Verschmutzungen/Ablagerungen (u.a. Kalkstein, Urinstein), Feinschmutz und entfernen von Kaugummis, Fußboden abziehen – trocknen. Desinfektion
Ablagen und Griffe (abledern) Spiegel (abledern) Trennwände (abledern) Wandfliesen (abledern) Türen (abledern)	frei von anhaftenden Verschmutzungen/Ablagerungen (u.a. Kalkstein, Urinstein), Feinschmutz und entfernen von Kaugummis, sowie entfernen Schmierereien, Aufklebern und Spinnenweben. Desinfektion
Abfallbehälter Hygienebehälter	leeren und feucht auswischen Desinfektion
Abflüsse Siphons Bodengitter	frei von anhaftenden Verschmutzungen/ Ablagerungen und Verstopfungen Desinfektion
Seifenspender Toilettenpapierspender Hygienebeutelspender	frei von anhaltenden Verschmutzungen/ Ablagerungen sowie Nachfüllen der Spender Desinfektion
Außenbereich	
Pflasterung 2 m um den Bereich der WC-Anlage bis im jeweiligen Eingangsbereich der WC- Anlage	frei von Grobverschmutzungen (besenrein), Schneeabseitung und Glatteisbekämpfung
Vordächer und Außenwände	frei von Spinnweben, Reinigung von Beleuchtungskörpern. Entfernen von Schmierereien und Aufklebern bis zum Dachkasten max. 2,30 m hoch. Reinigungshäufigkeit nach Bedarf.

Grundreinigung

Alle Tätigkeiten der Unterhaltsreinigung sind Bestandteil der Grundreinigung.

Innenbereich, Installationsraum, Dachraum und Außenbereich	
Reinigungsgegenstand	Reinigungsziel
Rohre, Ablageflächen, Verkleidungen und Schaltschränke	Frei von Spinnweben und Staub
Gitterabtrennungen (Roste)	
Abflüsse	frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz, sowie Kalkablagerungen
Siphons	
Bodengitter	Desinfektion
Abschlussblenden Dach	
Dachrinnen	frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz, Staub sowie Ablagerungen (Moos, Kalk usw.) Spinnweben
Gebälk	
Glas / Plexiglas innen + außen (Lichtkuppeln, Dachfenster)	
Trennwände, Türen	frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz, sowie Ablagerungen (Moos, Kalk usw.) Spinnweben
Wand- und Bodenfliesen	
Rohbeton-Fußboden	Desinfektion

Edelstahlpflege

Auf Edelstahlflächen sind folgende Reinigungsmittel zu verwenden:

Art der Verschmutzung	Reinigungsmittel	Reinigungsuntensilien
Fingerspuren	Spülmittellösung	Feuchtes Tuch oder Leder
Blankgeglühte und spiegelpolierte Oberflächen	Chloridfreie Glasreiniger	
Hartnäckige Verschmutzungen	Reinigungsmilch (keine Scheuermilch)	Eisenfreie Reinigungsschwämme
Starke ölige und fettige Verschmutzungen	Alkoholische Reinigungs- und Lösemittel, die für Edelstahl unbedenklich sind	
Farbspuren und Graffiti	Alkalische und lösemittelbasierte Reiniger (KEINE Messer und Schaber!)	
Stark vernachlässigte Oberflächen	Polituren, Polierschleifpasten	
Verschmutzungen auf mustergewalzter Oberfläche		Nylonbürsten (KEINE Stahlbürsten)