

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	AM Werl.....	2
01.00.	A 44.....	2
01.01.	A 46.....	5
01.02.	A 4445.....	8
	Zusammenstellung.....	13

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	AM Werl				
01.00.	A 44				
	<p><i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i> Für die Verkehrssicherung ist ein für die Arbeiten auf Autobahnen qualifizierter Nachweis erforderlich. Die Verkehrssicherung obliegt auf allen Streckenabschnitten dem Auftragnehmer.</p> <p><i>Für die Sicherung sind die jeweils angegebenen Muster- bzw. Regelpläne nach RSA vorzuhalten und in Abstimmung mit der Bauüberwachung anzuwenden.</i></p> <p><i>Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen).</i></p> <p><i>Von den Arbeiten / der Maschinen darf keine Gefahr durch aufgewirbeltes / herumfliegendes Abtragsgut ausgehen.</i></p>				
01.00.0002.	<p>----- Verkehrssicherung / Strecke Verkehrssicherung und Verkehrsführung auf allen Streckenabschnitten der A 1 (siehe Massenermittlung).</p> <p>Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen; gemäß Regelplan nach RSA : Musterplan: S1, Regelplan D III / 7 "Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem befestigten Seitenstreifen einer Richtungsfahrbahn".</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0003.	<p>----- Verkehrssicherung / Anschlussstel.. Verkehrssicherung und Verkehrsführung für Arbeiten in den Anschlussstellen/Netzknoten (siehe Massenermittlung).</p> <p>Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen gemäß folgender Regelpläne nach RSA: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 01.00.0004.
 Siehe Erläuterungen unter Punkt 1.1.2 der
 Baubeschreibung.*

01.00.0004.	----- Deklarationsanalyse Deklarationsanalyse durchführen. Deklarationsanalyse der Bankettschälproben im Feststoff und Eluat nach LAGA-Klassen und Deponieklassen gemäß den gültigen Richtlinien erstellen. Folgende Parameter muss die Analyse zusätzlich aufweisen: AT 4, TOC, Brennwert. Zuordnung, bzw. Einstufung über die mögliche Verwertung bzw. Entsorgung der begutachteten Bankettschälproben durchführen und dem AG vor Beginn der Schälarbeiten in schriftlicher Form vorlegen. Deklarationsanalyse einschließlich Entsorgungsnachweis für Schälgutmassen in Abstimmung mit dem AG durchführen. Bei Beginn der Entsorgung darf die der Entsorgung zugrunde liegende Analyse nicht älter als 6 Monate sein. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Die Einzelproben werden nach Angabe des AGs entnommen. Die Bankettschälproben werden im Beisein des AG und des AN entnommen und von den beteiligten Personen quittiert. Auf den Probengefäßen sind Ort, Datum und Uhrzeit zu vermerken. Die Absicherung für die Probeentnahme wird von der AM Oelde durchgeführt. Analysen werden so rechtzeitig angefertigt, dass der Baufortschritt nicht gefährdet ist.	20,00	St,..,..
--------------------	---	-------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 01.00.0005.
 Die Vordersätze beruhen auf Erfahrungswerten des AG's.
 Mengenverschiebungen bis zu 100 % sind daher
 einzukalkulieren und berechtigen nicht zu
 Nachforderungen.*

*Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit
 entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus
 durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen
).*

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005.	<p>-----</p> <p>Bankettabtrag / Entsorgung</p> <p>Erhöhte Grünfläche der Bankette nach Angabe des AG (siehe Massenermittlung) profilgerecht abtragen, fördern und ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>Abtragsbreite, Vorkommen von Schutzplanken, Art der Schutzplanke etc. sind der detaillierten Massenermittlung zu entnehmen.</p> <p>Erschwernisse durch ggf. erforderliche Handarbeiten an den Schutzplankenpfosten, Absenkungen, Leitpfosten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Abtragsstärke: ca. 3 bis 15 cm.</p> <p>Den Übergang zum vorhandenen Bewuchs profilieren. Abtrag 3 cm unter OK Fahrbahn. Reinigen des Standstreifens mittels Kehrmaschine.</p> <p>Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.</p> <p>Verunreinigte Entwässerungseinrichtungen sind umgehend zu säubern (z. B. Mulden, Muldeneinläufe).</p> <p>Das aufgenommene Fräsgut kleiner/gleich Z2 ist auf der Grundlage der vorliegenden Analyseergebnisse unter Beachtung der einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften zu verwerten oder zu beseitigen. Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-Verordnung AVV Nr. 17 05 04.</p> <p>Die Kosten der Verwertung oder Beseitigung, der erforderliche Transportaufwand sowie ggf. die Erstellung weiterer notwendiger Nachweise (z. B. abfallrechtliche Deklaration) einschließlich sich daraus ergebender erhöhter Verwertungskosten sind in den EP einzurechnen.</p> <p>Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Bauüberwachung schriftlich durch ein Dokument nachzuweisen, aus dem das Datum der Anlieferung, Name und Anschrift des Anlieferers einschließlich Fahrzeugkennzeichen, sowie Menge (Wiegescheine) und Art der angeführten Stoffe.</p>	54.920,00	m,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0006.	----- Banketteinsaat Rasenansaat herstellen einschließlich Lieferung des Saatgutes. Saatgut ohne Entmischung auf den abgetragenen Bankettstreifen ausbringen und einarbeiten (einharken/abwalzen). Saatgutmenge 15 g/m ² . Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter" nach RSM 7.1.1	54.920,00	m,...,...
01.00.0007.	----- Stillstandskosten Stillstand der Geräte und des eingesetzten Personals auf Anweisung des AG, falls die Baustelle wegen Staus vorzeitig geräumt werden muß. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand der Geräte, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	10,00	h,...,...
01.01.	A 46 <i>Hinweis zur OZ 01.01.0001. Für die Verkehrssicherung ist ein für die Arbeiten auf Autobahnen qualifizierter Nachweis erforderlich. Die Verkehrssicherung obliegt auf allen Streckenabschnitten dem Auftragnehmer. Für die Sicherung sind die jeweils angegebenen Muster- bzw. Regelpläne nach RSA vorzuhalten und in Abstimmung mit der Bauüberwachung anzuwenden. Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen). Von den Arbeiten / der Maschinen darf keine Gefahr durch aufgewirbeltes / herumfliegendes Abtragsgut ausgehen.</i>				
01.01.0001.	----- Verkehrssicherung / Strecke Verkehrssicherung und Verkehrsführung auf allen Streckenabschnitten der A 1 (siehe Massenermittlung).	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001.	Forts. ... Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen; gemäß Regelplan nach RSA : Musterplan: S1, Regelplan D III / 7 "Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem befestigten Seitenstreifen einer Richtungsfahrbahn".				
01.01.0002.	----- Verkehrssicherung / Anschlussstel.. Verkehrssicherung und Verkehrsführung für Arbeiten in den Anschlussstellen/Netzknoten (siehe Massenermittlung). Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen gemäß folgender Regelpläne nach RSA: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6 <i>Hinweis zur OZ 01.01.0003. Siehe Erläuterungen unter Punkt 1.1.2 der Baubeschreibung.</i>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0003.	----- Deklarationsanalyse Deklarationsanalyse durchführen. Deklarationsanalyse der Bankettschälproben im Feststoff und Eluat nach LAGA-Klassen und Deponieklassen gemäß den gültigen Richtlinien erstellen. Folgende Parameter muss die Analyse zusätzlich aufweisen: AT 4, TOC, Brennwert. Zuordnung, bzw. Einstufung über die mögliche Verwertung bzw. Entsorgung der begutachteten Bankettschälproben durchführen und dem AG vor Beginn der Schälarbeiten in schriftlicher Form vorlegen. Deklarationsanalyse einschließlich Entsorgungsnachweis für Schälgutmassen in Abstimmung mit dem AG durchführen. Bei Beginn der Entsorgung darf die der Entsorgung zugrunde liegende Analyse nicht älter als 6 Monate sein. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Die Einzelproben werden nach Angabe des AGs entnommen. Die Bankettschälproben werden im Beisein des AG und des AN entnommen und von den beteiligten Personen quittiert. Auf den Probengefäßen sind Ort, Datum und Uhrzeit zu vermerken.	4,00	St,...,...

...Forts. 01.01.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	<p>Forts. ...</p> <p>Die Absicherung für die Probeentnahme wird von der AM Oelde durchgeführt. Analysen werden so rechtzeitig angefertigt, dass der Baufortschritt nicht gefährdet ist.</p> <p><i>Hinweis zur OZ 01.01.0004.</i> <i>Die Vordersätze beruhen auf Erfahrungswerten des AG's. Mengenverschiebungen bis zu 100 % sind daher einzukalkulieren und berechtigen nicht zu Nachforderungen.</i></p> <p><i>Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen).</i></p>				
01.01.0004.	<p>-----</p> <p>Bankettabtrag / Entsorgung</p> <p>Erhöhte Grünfläche der Bankette nach Angabe des AG (siehe Massenermittlung) profilgerecht abtragen, fördern und ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>Abtragsbreite, Vorkommen von Schutzplanken, Art der Schutzplanke etc. sind der detaillierten Massenermittlung zu entnehmen.</p> <p>Erschwernisse durch ggf. erforderliche Handarbeiten an den Schutzplankenpfosten, Absenkungen, Leitpfosten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Abtragsstärke: ca. 3 bis 15 cm.</p> <p>Den Übergang zum vorhandenen Bewuchs profilieren. Abtrag 3 cm unter OK Fahrbahn. Reinigen des Standstreifens mittels Kehrmachine.</p> <p>Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.</p> <p>Verunreinigte Entwässerungseinrichtungen sind umgehend zu säubern (z. B. Mulden, Muldeneinläufe).</p> <p>Das aufgenommene Fräsgut kleiner/gleich Z2 ist auf der Grundlage der vorliegenden Analyseergebnisse unter</p>	12.110,00	m,...,...
					...Forts. 01.01.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	Forts. ... Beachtung der einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften zu verwerten oder zu beseitigen. Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-Verordnung AVV Nr. 17 05 04. Die Kosten der Verwertung oder Beseitigung, der erforderliche Transportaufwand sowie ggf. die Erstellung weiterer notwendiger Nachweise (z. B. abfallrechtliche Deklaration) einschließlich sich daraus ergebener erhöhter Verwertungskosten sind in den EP einzurechnen. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Bauüberwachung schriftlich durch ein Dokument nachzuweisen, aus dem das Datum der Anlieferung, Name und Anschrift des Anlieferers einschließlich Fahrzeugkennzeichen, sowie Menge (Wiegescheine) und Art der angeführten Stoffe.				
01.01.0005.	----- Banketteinsatz Rasenansaat herstellen einschließlich Lieferung des Saatgutes. Saatgut ohne Entmischung auf den abgetragenen Bankettstreifen ausbringen und einarbeiten (einharken/abwalzen). Saatgutmenge 15 g/m ² . Saatgut für "Landschaftsrassen Standard ohne Kräuter" nach RSM 7.1.1	12.110,00	m,...,...
01.01.0006.	----- Stillstandskosten Stillstand der Geräte und des eingesetzten Personals auf Anweisung des AG, falls die Baustelle wegen Staus vorzeitig geräumt werden muß. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand der Geräte, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	5,00	h,...,...
01.02.	A 4445				

*Hinweis zur OZ 01.02.0001.
Für die Verkehrssicherung ist ein für die Arbeiten auf*

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

Autobahnen qualifizierter Nachweis erforderlich. Die Verkehrssicherung obliegt auf allen Streckenabschnitten dem Auftragnehmer.

Für die Sicherung sind die jeweils angegebenen Muster- bzw. Regelpläne nach RSA vorzuhalten und in Abstimmung mit der Bauüberwachung anzuwenden.

Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen).

Von den Arbeiten / der Maschinen darf keine Gefahr durch aufgewirbeltes / herumfliegendes Abtragungsgut ausgehen.

01.02.0001.	----- Verkehrssicherung / Strecke	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Verkehrssicherung und Verkehrsführung auf allen Streckenabschnitten der A 1 (siehe Massenermittlung).				

Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen; gemäß Regelplan nach RSA : Musterplan: S1, Regelplan D III / 7 "Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem befestigten Seitenstreifen einer Richtungsfahrbahn".

01.02.0002.	----- Verkehrssicherung / Anschlussstel..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Verkehrssicherung und Verkehrsführung für Arbeiten in den Anschlussstellen/Netzknoten (siehe Massenermittlung).				

Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen gemäß folgender Regelpläne nach RSA: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6

*Hinweis zur OZ 01.02.0003.
Siehe Erläuterungen unter Punkt 1.1.2 der Baubeschreibung.*

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0003.	<p>-----</p> <p>Deklarationsanalyse</p> <p>Deklarationsanalyse durchführen. Deklarationsanalyse der Bankettschälproben im Feststoff und Eluat nach LAGA-Klassen und Deponieklassen gemäß den gültigen Richtlinien erstellen. Folgende Parameter muss die Analyse zusätzlich aufweisen: AT 4, TOC, Brennwert. Zuordnung, bzw. Einstufung über die mögliche Verwertung bzw. Entsorgung der begutachteten Bankettschälproben durchführen und dem AG vor Beginn der Schälarbeiten in schriftlicher Form vorlegen. Deklarationsanalyse einschließlich Entsorgungsnachweis für Schälgutmassen in Abstimmung mit dem AG durchführen. Bei Beginn der Entsorgung darf die der Entsorgung zugrunde liegende Analyse nicht älter als 6 Monate sein. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Die Einzelproben werden nach Angabe des AGs entnommen. Die Bankettschälproben werden im Beisein des AG und des AN entnommen und von den beteiligten Personen quittiert. Auf den Probengefäßen sind Ort, Datum und Uhrzeit zu vermerken. Die Absicherung für die Probeentnahme wird von der AM Oelde durchgeführt. Analysen werden so rechtzeitig angefertigt, dass der Baufortschritt nicht gefährdet ist.</p> <p><i>Hinweis zur OZ 01.02.0004. Die Vordersätze beruhen auf Erfahrungswerten des AG's. Mengenverschiebungen bis zu 100 % sind daher einzukalkulieren und berechtigen nicht zu Nachforderungen.</i></p> <p><i>Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen).</i></p>	2,00	St,..,..
01.02.0004.	<p>-----</p> <p>Bankettabtrag / Entsorgung</p> <p>Erhöhte Grünfläche der Bankette nach Angabe des AG (siehe Masserermittlung) profilgerecht abtragen, fördern und ordnungsgemäß entsorgen.</p>	4.150,00	m,..,..

...Forts. 01.02.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004.	<p>Forts. ...</p> <p>Abtragsbreite, Vorkommen von Schutzplanken, Art der Schutzplanke etc. sind der detaillierten Massenermittlung zu entnehmen.</p> <p>Erschwernisse durch ggf. erforderliche Handarbeiten an den Schutzplankenpfosten, Absenkungen, Leitpfosten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Abtragsstärke: ca. 3 bis 15 cm.</p> <p>Den Übergang zum vorhandenen Bewuchs profilieren. Abtrag 3 cm unter OK Fahrbahn. Reinigen des Standstreifens mittels Kehrmaschine.</p> <p>Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.</p> <p>Verunreinigte Entwässerungseinrichtungen sind umgehend zu säubern (z. B. Mulden, Muldeneinläufe).</p> <p>Das aufgenommene Fräsgut kleiner/gleich Z2 ist auf der Grundlage der vorliegenden Analyseergebnisse unter Beachtung der einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften zu verwerten oder zu beseitigen. Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-Verordnung AVV Nr. 17 05 04.</p> <p>Die Kosten der Verwertung oder Beseitigung, der erforderliche Transportaufwand sowie ggf. die Erstellung weiterer notwendiger Nachweise (z. B. abfallrechtliche Deklaration) einschließlich sich daraus ergebender erhöhter Verwertungskosten sind in den EP einzurechnen.</p> <p>Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Bauüberwachung schriftlich durch ein Dokument nachzuweisen, aus dem das Datum der Anlieferung, Name und Anschrift des Anlieferers einschließlich Fahrzeugkennzeichen, sowie Menge (Wiegescheine) und Art der angeführten Stoffe.</p>				
01.02.0005.	<p>-----</p> <p>Banketteinsatz</p> <p>Rasenansaat herstellen einschließlich Lieferung des</p>	4.150,00	m,..,..

...Forts. 01.02.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0005.	Forts. ... Saatgutes. Saatgut ohne Entmischung auf den abgetragenen Bankettstreifen ausbringen und einarbeiten (einharken/abwalzen). Saatgutmenge 15 g/m ² . Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter" nach RSM 7.1.1				
01.02.0006.	----- Stillstandskosten Stillstand der Geräte und des eingesetzten Personals auf Anweisung des AG, falls die Baustelle wegen Staus vorzeitig geräumt werden muß. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand der Geräte, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	2,00	h,...,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE: 230-26-0060 Bankettabtrag 2026 AM Werl
LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ GB in EUR

01.	AM Werl	
01.00.	A 44,...
01.01.	A 46,...
01.02.	A 4445,...
	Summe 01.,...

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0928-00	Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE:	230-26-0060	Bankettabtrag 2026 AM Werl
LV:	1	Bankettabtrag 2026 AM Werl

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1	
01.	AM Werl,...
	Summe LV,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14