

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	AM Wünnenberg.....	2
01.00.	A 44.....	2
01.01.	A 33.....	6
	Zusammenstellung.....	11

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	AM Wünnenberg				
01.00.	A 44				
	<p><i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i> Für die Verkehrssicherung ist ein für die Arbeiten auf Autobahnen qualifizierter Nachweis erforderlich. Die Verkehrssicherung obliegt auf allen Streckenabschnitten dem Auftragnehmer.</p> <p><i>Für die Sicherung sind die jeweils angegebenen Muster- bzw. Regelpläne nach RSA vorzuhalten und in Abstimmung mit der Bauüberwachung anzuwenden.</i></p> <p><i>Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen).</i></p> <p><i>Von den Arbeiten / der Maschinen darf keine Gefahr durch aufgewirbeltes / herumfliegendes Abtragsgut ausgehen.</i></p>				
01.00.0001.	----- Verkehrssicherung / Strecke Verkehrssicherung und Verkehrsführung auf allen Streckenabschnitten der A 44 (siehe Massenermittlung). Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen; gemäß Regelplan nach RSA : Musterplan: S1, Regelplan D III / 7 "Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem befestigten Seitenstreifen einer Richtungsfahrbahn".	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0002.	----- Verkehrssicherung / Anschlussstel.. Verkehrssicherung und Verkehrsführung für Arbeiten in den Anschlussstellen/Netzknoten (siehe Massenermittlung). Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen gemäß folgender Regelpläne nach RSA: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 01.00.0003.
 Siehe Erläuterungen unter Punkt 1.1.2 der
 Baubeschreibung.*

01.00.0003.	----- Deklarationsanalyse Deklarationsanalyse durchführen. Deklarationsanalyse der Bankettschälproben im Feststoff und Eluat nach LAGA-Klassen und Deponieklassen gemäß den gültigen Richtlinien erstellen. Folgende Parameter muss die Analyse zusätzlich aufweisen: AT 4, TOC, Brennwert. Zuordnung, bzw. Einstufung über die mögliche Verwertung bzw. Entsorgung der begutachteten Bankettschälproben durchführen und dem AG vor Beginn der Schälarbeiten in schriftlicher Form vorlegen. Deklarationsanalyse einschließlich Entsorgungsnachweis für Schälgutmassen in Abstimmung mit dem AG durchführen. Bei Beginn der Entsorgung darf die der Entsorgung zugrunde liegende Analyse nicht älter als 6 Monate sein. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Die Einzelproben werden nach Angabe des AGs entnommen. Die Bankettschälproben werden im Beisein des AG und des AN entnommen und von den beteiligten Personen quittiert. Auf den Probengefäßen sind Ort, Datum und Uhrzeit zu vermerken. Die Absicherung für die Probeentnahme wird von der AM Oelde durchgeführt. Analysen werden so rechtzeitig angefertigt, dass der Baufortschritt nicht gefährdet ist.	4,00	St,..,..
--------------------	--	------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 01.00.0004.
 Die Vordersätze beruhen auf Erfahrungswerten des AG's.
 Mengenverschiebungen bis zu 100 % sind daher
 einzukalkulieren und berechtigen nicht zu
 Nachforderungen.*

*Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit
 entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus
 durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen
).*

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0004.	<p>-----</p> <p>Bankettabtrag / Wiedereinbau 10.660,00 m</p> <p>Erhöhte Grünfläche der Bankette nach Angabe des AG profilgerecht abtragen und vor Ort wieder in die Straßenseitenflächen einbauen (siehe Massenermittlung).</p> <p>Abtragsbreite: in der Regel 0,75 m, tlw. bis 1,00 m.</p> <p>Abtragstiefe: ca. 5 bis 10 cm.</p> <p>Abtragsbreite, Vorkommen von Schutzplanken, Art der Schutzplanke, Absenkungen sowie Verkehrssicherung sind der detaillierten Massenermittlung zu entnehmen.</p> <p>Erschwernisse durch ggf. erforderliche Handarbeiten an den Schutzplankenpfosten, Absenkungen, Leitpfosten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Den Übergang zum vorhandenen Bewuchs profilieren. Abtrag 3 cm unter OK Fahrbahn.</p> <p>Das Fräsgut ist feinkrümmelig zu zerkleinern und in diesem Zustand in dünnen Schichten (max. 3 cm) wieder in die Straßenseitenflächen einzubauen.</p> <p>Reinigen des Standstreifens mittels Kehrmaschine.</p> <p>Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.</p> <p>Verunreinigte Entwässerungseinrichtungen sind umgehend zu säubern (z. B. Mulden, Muldeneinläufe).</p>				
01.00.0005.	<p>-----</p> <p>Bankettabtrag / Entsorgung 8.280,00 m</p> <p>Erhöhte Grünfläche der Bankette nach Angabe des AG (siehe Massenermittlung) profilgerecht abtragen, fördern und ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>Abtragsbreite, Vorkommen von Schutzplanken, Art der Schutzplanke etc. sind der detaillierten Massenermittlung zu entnehmen.</p> <p>Erschwernisse durch ggf. erforderliche Handarbeiten an den Schutzplankenpfosten, Absenkungen, Leitpfosten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p>				

...Forts. 01.00.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0005. Forts. ...

Abtragsstärke: ca. 5 bis 10 cm.

Den Übergang zum vorhandenen Bewuchs profilieren.
 Abtrag 3 cm unter OK Fahrbahn. Reinigen des
 Standstreifens mittels Kehrmaschine.

Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.

Verunreinigte Entwässerungseinrichtungen sind umgehend
 zu säubern (z. B. Mulden, Muldeneinläufe).

Das aufgenommene Fräsgut kleiner/gleich Z2 ist auf der
 Grundlage der vorliegenden Analyseergebnisse unter
 Beachtung der einschlägigen abfallrechtlichen
 Vorschriften zu verwerten oder zu beseitigen.
 Abfallschlüssel nach Europäischer
 Abfallverzeichnis-Verordnung AVV Nr. 17 05 04.

Die Kosten der Verwertung oder Beseitigung, der
 erforderliche Transportaufwand sowie ggf. die
 Erstellung weiterer notwendiger Nachweise (z. B.
 abfallrechtliche Deklaration) einschließlich sich
 daraus ergebender erhöhter Verwertungskosten sind in den
 EP
 einzurechnen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Bauüberwachung
 schriftlich durch ein Dokument nachzuweisen, aus dem
 das Datum der Anlieferung, Name und Anschrift des
 Anlieferers
 einschließlich Fahrzeugkennzeichen, sowie Menge
 (Wiegescheine) und Art der angeführten Stoffe.

01.00.0006.

Banketteinsatz	18.940,00	m,..,..
Rasenansaat herstellen einschließlich Lieferung des Saatgutes. Saatgut ohne Entmischung auf den abgetragenen Bankettstreifen ausbringen und einarbeiten (einharken/abwalzen). Saatgutmenge 15 g/m ² . Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter" nach RSM 7.1.1				

01.00.0007.

Stillstandskosten	2,00	h,..,..
Stillstand der Geräte und des eingesetzten Personals auf Anweisung des AG, falls die Baustelle wegen Staus				

...Forts. 01.00.0007.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0007. Forts. ...

vorzeitig geräumt werden muß. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand der Geräte, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.

01.01. A 33

*Hinweis zur OZ 01.01.0001.
 Für die Verkehrssicherung ist ein für die Arbeiten auf Autobahnen qualifizierter Nachweis erforderlich. Die Verkehrssicherung obliegt auf allen Streckenabschnitten dem Auftragnehmer.*

Für die Sicherung sind die jeweils angegebenen Muster- bzw. Regelpläne nach RSA vorzuhalten und in Abstimmung mit der Bauüberwachung anzuwenden.

Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen).

Von den Arbeiten / der Maschinen darf keine Gefahr durch aufgewirbeltes / herumfliegendes Abtragsgut ausgehen.

01.01.0001.	----- Verkehrssicherung / Strecke	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Verkehrssicherung und Verkehrsführung auf allen Streckenabschnitten der A 33 (siehe Massenermittlung).				

Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen; gemäß Regelplan nach RSA : Musterplan: S1, Regelplan D III / 7 "Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem befestigten Seitenstreifen einer Richtungsfahrbahn".

01.01.0002.	----- Verkehrssicherung / Anschlussstel..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Verkehrssicherung und Verkehrsführung für Arbeiten in den Anschlussstellen/Netzknoten (siehe Massenermittlung).				

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0002. Forts. ...

Sicherung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben und abbauen gemäß folgender Regelpläne nach RSA: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6

*Hinweis zur OZ 01.01.0003.
 Siehe Erläuterungen unter Punkt 1.1.2 der Baubeschreibung.*

01.01.0003.

-----	Deklarationsanalyse	4,00	St
	Deklarationsanalyse durchführen. Deklarationsanalyse der Bankettschälproben im Feststoff und Eluat nach LAGA-Klassen und Deponieklassen gemäß den gültigen Richtlinien erstellen. Folgende Parameter muss die Ananalyse zusätzlich aufweisen: AT 4, TOC, Brennwert. Zuordnung, bzw. Einstufung über die mögliche Verwertung bzw. Entsorgung der begutachteten Bankettschälproben durchführen und dem AG vor Beginn der Schälarbeiten in schriftlicher Form vorlegen. Deklarationsanalyse einschließlich Entsorgungsnachweis für Schälgutmassen in Abstimmung mit dem AG durchführen. Bei Beginn der Entsorgung darf die der Entsorgung zugrunde liegende Analyse nicht älter als 6 Monate sein. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Die Einzelproben werden nach Angabe des AGs entnommen. Die Bankettschälproben werden im Beisein des AG und des AN entnommen und von den beteiligten Personen quittiert. Auf den Probengefäßen sind Ort, Datum und Uhrzeit zu vermerken. Die Absicherung für die Probeentnahme wird von der AM Oelde durchgeführt. Analysen werden so rechtzeitig angefertigt, dass der Baufortschritt nicht gefährdet ist.				

*Hinweis zur OZ 01.01.0004.
 Die Vordersätze beruhen auf Erfahrungswerten des AG's.
 Mengenverschiebungen bis zu 100 % sind daher einzukalkulieren und berechtigen nicht zu*

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	<p><i>Nachforderungen.</i></p> <p><i>Die Arbeiten auf der Strecke sind nur mit entsprechenden Bankettfräsen vom Standstreifen aus durchzuführen (kein Verschwenken in den Fahrstreifen).</i></p>				
01.01.0004.	<p>-----</p> <p>Bankettabtrag / Wiedereinbau</p> <p>Erhöhte Grünfläche der Bankette nach Angabe des AG profilgerecht abtragen und vor Ort wieder in die Straßenseitenflächen einbauen (siehe Massenermittlung).</p> <p>Abtragsbreite: in der Regel 0,75 m, tlw. bis 1,00 m.</p> <p>Abtragtiefe: ca. 5 bis 10 cm.</p> <p>Abtragsbreite, Vorkommen von Schutzplanken, Art der Schutzplanke, Absenkungen sowie Verkehrssicherung sind der detaillierten Massenermittlung zu entnehmen.</p> <p>Erschwernisse durch ggf. erforderliche Handarbeiten an den Schutzplankenpfosten, Absenkungen, Leitpfosten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Den Übergang zum vorhandenen Bewuchs profilieren. Abtrag 3 cm unter OK Fahrbahn.</p> <p>Das Fräsgut ist feinkrümmelig zu zerkleinern und in diesem Zustand in dünnen Schichten (max. 3 cm) wieder in die Straßenseitenflächen einzubauen.</p> <p>Reinigen des Standstreifens mittels Kehrmaschine.</p> <p>Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.</p> <p>Verunreinigte Entwässerungseinrichtungen sind umgehend zu säubern (z. B. Mulden, Muldeneinläufe).</p>	5.120,00	m,..,..
01.01.0005.	<p>-----</p> <p>Bankettabtrag / Entsorgung</p> <p>Erhöhte Grünfläche der Bankette nach Angabe des AG (siehe Massenermittlung) profilgerecht abtragen, fördern und ordnungsgemäß entsorgen.</p>	1.545,00	m,..,..

...Forts. 01.01.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0928-00 Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
 VE: 230-26-0061 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
 LV: 1 Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0005.	<p>Forts. ...</p> <p>Abtragsbreite, Vorkommen von Schutzplanken, Art der Schutzplanke etc. sind der detaillierten Massenermittlung zu entnehmen.</p> <p>Erschwernisse durch ggf. erforderliche Handarbeiten an den Schutzplankenpfosten, Absenkungen, Leitpfosten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p> <p>Abtragsstärke: ca. 5 bis 10 cm.</p> <p>Den Übergang zum vorhandenen Bewuchs profilieren. Abtrag 3 cm unter OK Fahrbahn. Reinigen des Standstreifens mittels Kehrmaschine.</p> <p>Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.</p> <p>Verunreinigte Entwässerungseinrichtungen sind umgehend zu säubern (z. B. Mulden, Muldeneinläufe).</p> <p>Das aufgenommene Fräsgut kleiner/gleich Z2 ist auf der Grundlage der vorliegenden Analyseergebnisse unter Beachtung der einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften zu verwerten oder zu beseitigen. Abfallschlüssel nach Europäischer Abfallverzeichnis-Verordnung AVV Nr. 17 05 04.</p> <p>Die Kosten der Verwertung oder Beseitigung, der erforderliche Transportaufwand sowie ggf. die Erstellung weiterer notwendiger Nachweise (z. B. abfallrechtliche Deklaration) einschließlich sich daraus ergebender erhöhter Verwertungskosten sind in den EP einzurechnen.</p> <p>Die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Bauüberwachung schriftlich durch ein Dokument nachzuweisen, aus dem das Datum der Anlieferung, Name und Anschrift des Anlieferers einschließlich Fahrzeugkennzeichen, sowie Menge (Wiegescheine) und Art der angeführten Stoffe.</p>				
01.01.0006.	<p>-----</p> <p>Banketteinsatz</p> <p>Rasenansaat herstellen einschließlich Lieferung des Saatgutes. Saatgut ohne Entmischung auf den</p>	6.665,00	m,..,..

...Forts. 01.01.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	A-P0928-00	Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE:	230-26-0061	Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
LV:	1	Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	Forts. ...				
	abgetragenen Bankettstreifen ausbringen und einarbeiten (einharken/abwalzen). Saatgutmenge 15 g/m ² . Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter" nach RSM 7.1.1				
01.01.0007.	----- Stillstandskosten	2,00	h,...,...
	Stillstand der Geräte und des eingesetzten Personals auf Anweisung des AG, falls die Baustelle wegen Staus vorzeitig geräumt werden muß. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand der Geräte, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.				

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0928-00	Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE:	230-26-0061	Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
LV:	1	Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

01.	AM Wünnenberg	
01.00.	A 44,...
01.01.	A 33,...
	Summe 01.,...

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0928-00	Psch Erhaltung Fahrbahn BAB
VE:	230-26-0061	Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg
LV:	1	Bankettabtrag 2026 AM Wünnenberg

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1	
-----------	----------	--

01.	AM Wünnenberg,...
	Summe LV,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto),...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto),...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12