

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-03674-00	FDE Altenberg 2026
VE:	A0367400401	Straßenbau
LV:	1	Straßenbau

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung des AN.....	3
00.01.	Kontrollprüfungen.....	5
01.	Demarkierung.....	7
01.00.	Demarkierung.....	7
02.	Erdbau.....	9
02.00.	Erdarbeiten.....	9
03.	Straßenbauarbeiten.....	10
03.00.	Vorarbeiten für Asphalt.....	10
03.01.	Fahrbahnoberbau.....	15
	Zusammenstellung.....	21

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 00.

Gilt für die gesamte Ausschreibung: Ausführung gemäß BB u. Fristen gemäß den BVBs. Die Verkehrssicherung wird gesondert vergeben und ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

00. Baustelleneinrichtung

Hinweis zur OZ 00.00.

Das Anlegen von BE-Flächen, Baustraßen für den AN und deren Rekultivierung ist in die BE-Pauschale einzurechnen.

00.00. Baustelleneinrichtung des AN

00.00.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
--------------------	---------------	------	------	-----------	-----------

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0003.	----- Genehmigungsantrag f. Sonntagsarb. Durchführen der Anträge über die Genehmigung von Samstags- und Sonntagsarbeit für die gesamte Dauer der Baustelle beim am Sitz der Firma zuständigen Gewerbeaufsichtsamt z.B. für folgende Arbeiten an Samstagen in den Sommerferien und an allen Sonntagen z.B.: - Einrichtung von Verkehrssicherungen/Markierungen - Vermessungsarbeiten - Montage und Demontage von Schutzeinrichtungen - Asphaltfräsen, -einbauarbeiten - Bankett- und Muldenarbeiten - Markierungsarbeiten - Reinigungsarbeiten, etc.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0004.</i> Mindestens 3 Messungen erforderlich: Vor den Fräsarbeiten; Nach den Fräsarbeiten; Asphaltsschicht				
00.00.0004.	----- Digitale Bestandsaufnahme Absteckung und Vermessungsleistungen im Zuge der Baumaßnahme durchführen. Übertragung der Hauptachsen und Gradienten aller baulichen Anlagen, der Grenzen des zur Verfügung stehenden Geländes (Baufeld, Lagerflächen, vorübergehend beanspruchte Flächen, etc.) in die Örtlichkeit. Kennzeichnen und Sichern dieser Absteckpunkte über die gesamte Bauzeit. Das übergebene Festpunktfeld ist über die gesamte Bauzeit zu sichern. Verlorenegegangene Festpunkte wiederherstellen. Geodätische Aufnahme* (in Lage und Höhe) der Oberfläche qualifizierte Bodenverbesserung, Verfestigung, Betonfahrbahn und jeder Asphaltsschicht sowie der dazugehörigen Unterlage. Überprüfung sämtlicher Gelände-, Soll- und Sohlhöhen. Vermessungstechnische Aufnahmen des Geländes während der Bauphase zur Ermittlung der Erdmassen. Der Bestand aller vorhandenen und neu gebauten Bauteile (Bauwerke, Festpunkte,	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 00.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0004. Forts. ...

Betriebseinrichtungen wie Kabel, Schächte, Entwässerungseinrichtungen, Versorgungsleitungen und Einbauten/Ausstattungen) sowie Topographie (Böschungen, Fahrbahnen, Wege, Gräben, Parkplätze, befestigte Flächen, etc.) ist im Landeskoordinatensystem nach Lage und Höhe vom AN aufzunehmen.
 Die Vermessung hat im abgesperrten Bereich zu erfolgen, solange die Bauphase eingerichtet ist.
 Die Genauigkeit der vermessungstechnischen Aufnahme soll Punktfehler von max. 2-3 cm in Lage und Höhe bei Fahrbahnhöhen 1 cm garantieren. Der maximale Punktabstand beträgt 15 m. Es erfolgt das Messen der charakteristischen Profile. In Kurven wird der maximale Abstand zwischen den Profilen reduziert.
 Die Übergabe der Daten hat bezüglich Kodierung und Umfang gemäß Leitfaden „Grundplan und Vermessung“ der NL Südwest, der beim AG eingesehen werden kann, zu erfolgen.
 Die zu liefernden Daten müssen dem Leitfaden entsprechen. Der Inhalt der gelieferten Dateien ist in einer textlichen Beschreibung zu erklären.
 Die Datenträger gehen in das Eigentum des AG über. Von den übergebenen Daten sind Kontrollplots (M 1:1000 oder größer) in digitaler Form bereitgestellt werden, zu liefern.
 Zeichenschlüssel ist in Abstimmung mit dem AG festzulegen.
 Aus der vermessungstechnischen Bestandsaufnahme ist darüber hinaus eine digitale Flächenberechnung für die Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme zu erstellen und dem AG für die Überprüfung digital zu übergeben. Aufmaße von Hand werden nicht akzeptiert.
 Alle übergebenen Daten sind mit Lage- und Höhenstatus zu kennzeichnen.

00.00.0005.	-----	2,00	St		
Vermessungstrupp Kosten für die An- und Abfahrt eines Vermessungstrupps für besondere durch den AG angeordnete Einsätze. Einschließlich Einsatz für zusätzliche Vermessungsarbeiten und Vorhaltung während der Einsatzzeit. Abrechnung erfolgt pro Einsatztag (6.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Einsatzdauer 10 Stunden). Bei Änderung der Einsatzzeit verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Einsatzdauer.					
	Zwischensumme	00.00.			

00.01. Kontrollprüfungen

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
 12 Prüfstellen

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	36,00	St	,...	,...
00.01.0002.	19.101/737.24.99 TA Gegenpole für Kontrollpr. verlegen Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen. Gegenpol = Kreisförmige Scheibe AL RO 12 (Aluminium 1 mm, D = 120 mm), max. Messtiefe 18 cm Unterlage 'gefräste und frische Asphaltfläche '	124,00	St	,...	,...
00.01.0003.	----- Beprobungsplan Beprobungsplan für die gesamte Baustelle erstellen. Der AN hat nach Auftragserteilung in Absprache mit dem AG einen Beprobungsplan, abgestimmt auf den Bauablauf, zu entwickeln. Angaben: - Graphische Darstellung der unterschiedlichen Proben (z.B. Mischgutproben Asphaltbeton und ABi und Bohrkerne) im Plan bezogen auf den Betriebskilometer. - die Entnahmestellen sind vor Ort gemäß dem entwickelten Beprobungsplan für die gesamte Bauzeit dauerhaft zu kennzeichnen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.01.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Demarkierung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i> Gilt für sämtliche Demarkierungsarbeiten von Plastikmassen, eingelegte, sowie dickschichtige Weissmarkierung für Deckenerneuerung, d. h. getrennt vom Deckenfräsen, da die Markierungsstoffe für die Wiederverwertung des Fräsgutes schädlich sind.				
01.00.	Demarkierung				
01.00.0001.	21.131/005.32.21.11.01 Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	6.300,00	m	,...	,...
01.00.0002.	21.131/005.14.21.11.01 Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	12.600,00	m	,...	,...
01.00.0003.	21.131/005.44.21.11.01 Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m.	500,00	m	,...	,...

...Forts. 01.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003. Forts. ...					
	Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0004.	21.131/010.25.21.11.01	100,00	m	,...	,...
	Sonstige Markierung entfernen Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Schrägstrich der Sperrfläche. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	01.00.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Erdbau				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.</i> Erschwernisse durch vorhandene Schutzplanken, Schilder, Schilderbrücken, Schächte, Straßeneinläufe, Schlitzrinnen, -buchten, Randsteine u. Bauwerke sind einzurechnen.				
02.00.	Erdarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i> Oberboden/Boden beidseitig soweit für das Fräsen und den Asphalteinbau der Deck- und Binderschicht erforderlich abschälen und seitlich lagern.				
02.00.0001.	----- Bankett schälen Bankett mittels geeignetem Gerät abschälen um Verunreinigungen im Fräsgut zu vermeiden, das Material seitlich an Ort und Stelle lagern und nach Abschluss der Asphaltarbeiten wieder andecken.	6.300,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	02.00.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Straßenbauarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.</i> Erschwernisse durch Schutzplanken sind einzurechnen.				
03.00.	Vorarbeiten für Asphalt				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0001.</i> Der angebotene Einheitspreis gilt für sämtliche Flächen auf der A6 zusätzlich den Auf- und Abfahrtsrampen der AS Bretzfeld.				
03.00.0001.	23.113/038.91.09 TA	6.300,00	m	,...	,...
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'Längs zur Fahrbahn. Vor dem Fräsen am Mittelstreifen entlang vor Randeinfassungen' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 12 cm '				
03.00.0002.	23.113/005.11.30.16.10	20.000,00	m2	,...	,...
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Gussasphalt. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.				
03.00.0003.	23.113/005.13.30.16.10	46.400,00	m2	,...	,...
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 03.00.0004.</i> Der angebotene Einheitspreis gilt für die Bauphase 7a zur Ausfahrt Ilshofen/Wolpertshausen.					
03.00.0004.	23.113/005.13.30.16.10	2.900,00	m2	,...	,...
Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.					
03.00.0005.	23.113/005.23.60.16.11	66.400,00	m2	,...	,...
Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltbinderschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe über 8 bis 10 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.					
<i>Hinweis zur OZ 03.00.0006.</i> Der angebotene Einheitspreis gilt für die Bauphase 7a zur Ausfahrt Ilshofen/Wolpertshausen.					
03.00.0006.	23.113/005.23.90.16.11 TA	2.900,00	m2	,...	,...
Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltbinderschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe '4,0-14,0cm gem. Bohrkernuntersuchung.' Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm.					

...Forts. 03.00.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0006. Forts. ...					
	Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
03.00.0007.	23.113/078.13.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Straßenabläufe.	50,00	St	,...	,...
03.00.0008.	23.113/083.13.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Einfassung.	2.000,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0009.</i> Auf Bauwerken				
03.00.0009.	23.113/005.13.92.16.10 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe 'ca. 4 cm, vor Ort überprüfen anhand Suchschachtung' Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an Kappen oder Fugen. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	550,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0010.</i> Fräsen mit Kleinfräse wird nach dieser Pos. nicht vergütet. Hier wird nur das Stemmen von Hand vergütet. Die Flächen werden vom AG vor Ort festgelegt.				
03.00.0010.	23.113/028.90.99.90.03 TA Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'Zwickel, Restflächen, die nicht gefräst werden können und teilweise von Hand schonend aufgestemmt werden müssen, z.B. im Bereich der Bauwerk-ÜK, Trenninselspitzen, etc. auf Anordnung des AG. Darunter liegende Asphalttragschicht verbleibt.' Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 12 cm' Dicke der gebundenen Befestigung 'bis 12 cm' Gesamtaufbruchtiefe 'bis 12 cm' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	500,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0011.</i> Diese Flächen werden vom AG vor Ort festgelegt. Vergütung über die Massenbilanz der zusätzlich einzubauenden Binderschicht.				
03.00.0011.	23.113/028.90.10.90.03 TA Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'gefräste Fahrbahn im gesamten Baustellenbereich. Verbleibende dünnere Asphaltschollen, die mit der darunter verbleibenden Asphalttragschicht keinen guten Schichtenverbund aufweisen, mit dem glatten Baggerlöffel oder Radlader abziehen und entfernen.' Dicke der Asphaltbefestigung bis 3 cm. Gesamtaufbruchtiefe '1-3 cm' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	6.000,00	m2	,...	,...
03.00.0012.	23.113/028.90.10.90.03 TA Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'gefräste Fahrbahn im gesamten Baustellenbereich nach Festlegung der BÜ des AG nachfräsen bzw. feinfräsen. Betrifft verbleibende dünnere Asphaltschollen, die mit der darunter verbleibenden Asphalttragschicht keinen guten Schichtenverbund aufweisen und mit dem	500,00	m2	,...	,...
...Forts. 03.00.0012.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0012. Forts. ...

glatten Baggerlöffel oder Radlader nicht
 abgezogen und entfernt werden können.'
 Dicke der Asphaltbefestigung bis 3 cm.
 Gesamtaufbruchtiefe '1-3 cm'
 Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 03.00.0013.

Am Bauanfang und -ende sowie zwischendurch vor dem
 Fräsen. Geschnittenes Asphaltmaterial aufnehmen und
 verwerten.

03.00.0013.	23.113/038.29.09 TA	200,00	m	,...	,...
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen 'durch Schneiden zur Herstellung einer senkrechten Fuge in der Asphaltdeck- und -binderschicht als Querruge, Schnittlinie abschnüren.' Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 12 cm'				

Hinweis zur OZ 03.00.0014.

Gilt für alle Fräsflächen, Einschließlich Entsorgung
 der Feststoffe.

03.00.0014.	23.113/058.30.11	69.300,00	m2	,...	,...
	Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.				

Zwischensumme	03.00.			,...	
----------------------	---------------	--	--	-----------	--

Hinweis zur OZ 03.01.

Alle Asphaltschichten sind in der max. möglichen Breite
 auch mit mehreren Fertigern gestaffelt heiß an heiß ohne
 Längsnaht herzustellen. Erschwernisse durch Schutzplanken einrechnen.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.	Fahrbahnoberbau				
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i> Der angebotene Einheitspreis gilt für sämtliche Flächen auf der A6 zusätzlich den Auf- und Abfahrtsrampen der AS Ilshofen/Wolpertshausen.				
03.01.0001.	23.113/088.91 TA Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur Erstprüfung. Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren. Asphaltschicht aus 'Deckschicht' Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0002.	23.113/088.91 TA Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur Erstprüfung. Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren. Asphaltschicht aus 'Binder' Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0003.	----- Erhöhter Aufwand Eigenüberwachung Erhöhter Aufwand für die Eigenüberwachung Asphalt nach BB 3.12.2	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0004.	----- TA Asphaltbindsch. AC 22 B S SG herst Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 22 B S SG nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau '8,0 cm ' Bindemittel 'res.[25/55-55A//PmB 25/45 VL]' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie 'C 95/1' Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau 'mit Beschicker'	66.400,00	m2	,...	,...

Hinweis zur OZ 03.01.0005.
 Der angebotene Einheitspreis gilt für
 die Bauphase 7a zur Ausfahrt Ilshofen/Wolpertshausen.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0005.	----- TA Asphaltbindsch. AC 22 B S SG herst Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 22 B S SG nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau '8,0 cm ' Bindemittel 'res.[25/55-55A//PmB 25/45 VL]' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie 'C 95/1' Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau 'mit Beschicker'	2.900,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0006.</i> Für den höhenkorrekten Anschluss an die Bestandsfahrbahn am Bauanfang bzw. -ende, sowie an die Zu- u Ausfahrt auf die AS Ilshofen als Profilausgleich. Auf d übrigen Strecke erfolgt der Bindereinbau nach Stärke 8cm auf die besteh. Asphalttrags.				
03.01.0006.	----- TA Asphaltbindsch. AC 22 B S SG herst Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 22 B S SG nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau '8,0 cm ' Bindemittel 'res.[25/55-55A//PmB 25/45 VL]' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie 'C 95/1' Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau 'mit Beschicker'	2.000,00	t	,...	,...
03.01.0007.	----- TA Asphaltdeckschicht a. AC 11 D SP Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 100, Bk 32 Einbaudicke= '4 cm' Bindemittel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL]' Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20 Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51' Einbau 'mit Beschicker'	66.400,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 03.01.0008.</i> Der angebotene Einheitspreis gilt für die Bauphase 7a zur Ausfahrt Ilshofen/Wolpertshausen.					
03.01.0008.	--- TA Asphaltdeckschicht a. AC 11 D SP Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 100, Bk 32 Einbaudicke= '4 cm' Bindemittel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL]' Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20 Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51' Einbau 'mit Beschicker'	2.900,00	m2		
03.01.0009.	23.113/952.31.11 Abstumpfungmaßnahme durchführen Abstumpfungmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck- schicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	69.300,00	m2		
<i>Hinweis zur OZ 03.01.0010.</i> Vor Einbau der Asphaltbinderschicht.					
03.01.0010.	23.113/063.19.12.22 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage 'Asphalttragschicht' Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	69.300,00	m2		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0011.</i> Vor Einbau der Deckschicht auch auf BW'en.				
03.01.0011.	23.113/063.11.11.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	69.300,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0012.</i> Naht zwischen BA6 und BA7 im Bereich der Deckschicht längs, auch längs und quer bei BWe und bei Schlitzrinnen, best. MüF, etc.				
03.01.0012.	23.113/937.33.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Quernaht. Einzellängen über 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	6.300,00	m	,...	,...
03.01.0013.	23.113/942.31.36.10.01 Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen über 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	6.300,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0014.</i> Längsnaht in der neuen Asphaltsschicht bei halbseitiger Bauweise. Einschl. Nahtflanken hochdruckreinigen.				
03.01.0014.	23.113/907.21.91.99 TA Naht in Asphaltsschicht herst. Naht in Asphaltsschicht herstellen. Naht in Asphaltbinderschicht. Längsnaht. Herstellung der Nahtflanke 'Schnitt in der Asphaltbinde rschicht zwischen den verschiedenen Bauphasen bereits in der Bauphase davor erfolgt. Nahtkanten während der Bauarbeiten schützen' Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht '12 cm'	6.300,00	m	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0015.</i> Für sämtliche Bereiche der Maßnahme				
03.01.0015.	23.113/922.01.13 Randabdichtung herstellen Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt- schichten abdichten. Abdichtung mit 25/55-55 A. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 10 bis 12 cm.	6.300,00	m	,xx	,xx
03.01.0016.	----- Zulage für Bauphase 7a Zulage für sämtliche Bauarbeiten für die Herstellung der Bauphase 7a an maximal einem Wochenende von Freitag 20:00 Uhr bis zum darauf folgenden Montag 5:00 Uhr (s. VF-Plan 1a). Arbeiten rund um die Uhr mit mehreren Kolonnen. Am Montag um 5:00 Uhr ist die AS Ilshofen/Wolpertshausen wieder komplett und ohne Verkehrseinschränkung in Betrieb zu nehmen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

...Forts. 03.01.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
 VE: A0367400401 Straßenbau
 LV: 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0016. Forts. ...

Vergütet wird die Zulage einmal pauschal für sämtliche Arbeiten für die Herstellung der Bauarbeiten im Bereich der Bauphase 7a (s. auch Baubeschreibung) wie, Fräsen, Reinigen, Haftkleber anspritzen, Asphalteinbau, Fugen und Nahtarbeiten und Bankettarbeiten, Markierungsarbeiten des kompletten Baubereiches der Bauphase 1a. Darüber hinaus sind die Bohrkerne für die Kontrollprüfungen am Sonntag zu ziehen und die Schicktdickenmessung durchzuführen. In dieser Zulage sind sämtliche zusätzliche Aufwendungen und Mehrkosten für Koordination aller Nachunternehmer, Überstunden, Nachtarbeit, Samstags- und Sonntagsarbeit auch bei Nacht einzurechnen. Verkehrssicherung und Gelbmarkierung erfolgen durch Dritte.

Zwischensumme 03.01.,...

Zwischensumme 03.,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
VE: A0367400401 Straßenbau
LV: 1 Straßenbau

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

00. Baustelleneinrichtung

00.00.	Baustelleneinrichtung des AN	,...
--------	------------------------------	-----------

00.01.	Kontrollprüfungen	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	------------------

01. Demarkierung

01.00.	Demarkierung	,...
--------	--------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. Erdbau

02.00.	Erdarbeiten	,...
--------	-------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. Straßenbauarbeiten

03.00.	Vorarbeiten für Asphalt	,...
--------	-------------------------	-----------

03.01.	Fahrbahnoberbau	,...
--------	-----------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-03674-00	FDE Altenberg 2026
VE:	A0367400401	Straßenbau
LV:	1	Straßenbau

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 03.

.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-03674-00 FDE Altenberg 2026
VE: A0367400401 Straßenbau
LV: 1 Straßenbau

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

00.	Baustelleneinrichtung	,...
01.	Demarkierung	,...
02.	Erdbau	,...
03.	Straßenbauarbeiten	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23