



Liste vorzulegender Unterlagen

Bezug zur Baubeschreibung	Unterlagen	Erledigt / Datum
1	2	3
Gem. Baubeschreibung	Auszuführende Leistungen:	
	• SiGeKo Begehungsprotokolle	
	• SiGe-Plan	
	• Vorankündigung	
Gem. Baubeschreibung	Aufmaßverfahren:	
	• Werden Vermessungsdaten, die der Abrechnung der Leistung zugrunde liegen, elektronisch aufgenommen, so ist dem AG unmittelbar nach der Messung ein für den AG lesbares Datendoppel auf Diskette oder ein Ausdruck anzufertigen und dem AG zu übergeben.	
Gem. Baubeschreibung	Eignungsnachweise	
	• Die Eignungsnachweise aller Baustoffe sind rechtzeitig vorzulegen.	
	• Die Eignungsnachweise für alle Asphaltsschichten sind mindestens zwei Wochen vor der Ausführung vorzulegen.	
Gem. Baubeschreibung	Eigenüberwachungsprüfungen	
	• Nachweis des Verdichtungsgrades der Deck- und Binderschicht mittels radiometrischem Dichtemessverfahrens. Die Ergebnisse sind dem AG vor Einbau der nächsten Schicht zu übergeben.	
	• Zusätzlicher Nachweis der Fahrbahnbreiten der Deckschicht.	
Gem. Baubeschreibung	Bauzeitenplan	
	• Der Bauzeitenplan ist 3-fach vor Baubeginn vorzulegen und bei Änderungen anzupassen.	
Gem. Baubeschreibung	Ausführungspläne, Vermessungsunterlagen	
	• Probenahmeplan (3-fach)	
	• Asphalteinbauplan (3-fach)	



**Die
Autobahn
West**

Sonstige Anlagen

Anlagenreihe 400
Anlage 2

Liste vorzulegender Unterlagen

Bezug zur Baubeschreibung	Unterlagen	Erledigt / Datum
1	2	3
Gem. Baubeschreibung	Schlussrechnung	
	• Alle kostenbegründende Unterlagen für evtl. Nachträge	
	• Mengenberechnungen	
	• Nachweise des Soll-/Ist-Verbrauchs	
	• Änderungen von Einheitspreisen	
	• Unterlagen nach 4.2 der Baubeschreibung	
	• Listen der Lieferscheine	
	• Listen der Aufmassblätter	
	• Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen	