

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.
 Behinderung durch LSW, Schutzeinrichtungen und Verkehrszeichen.*

00. Fläch. Verj. u. Bes.v.Gehölz. AM MG

*Hinweis zur OZ 00.00.
 Behinderung durch LSW ist einzurechnen.*

00.00. A61, km 6,96 - 6,91, FR Venlo

00.00.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA	1,00	St,...,...
--------------------	---------------------------	------	----	-----------	-----------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 2/1 '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '100m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0002.	-----	70,00	m,...,...
--------------------	-------	-------	---	-----------	-----------

Rückschnitt LSW Rückseite +1 m
 Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 4 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 4,00 bis 5,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen von der Wandrückseite. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen hinter LSW 1:4 bis 1:3. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.00.0003.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 4,00 bis 5,00 m*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	21.107/630.19.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	160,00	m2,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0004. Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 4,00 bis 5,00 m</i>				
00.00.0004.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	18,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.00.		,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.01. Behinderung durch LSW ist einzurechnen.</i>				
00.01.	A61, km 6,92 - 6,96, FR Koblenz				
00.01.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St,..,..

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0001. Forts. ...

Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 2/1 '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '100m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.01.0002.	-----	60,00	m,...,...
-------------	-------	-------	---	-----------	-----------

Rückschnitt LSW Rückseite +1 m

Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang
 einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 4 m. Der Abstand der
 Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 2,00 bis 3,00 m. Der Rückschnitt
 erfolgt auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von
 mindestens 1,5 m gemessen von der Wandrückseite. Der Rückschnitt ist in voller
 Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach
 oben durchzuführen. Neigung der Flächen hinter LSW 1:4 bis 1:3. Schnittgut nach
 Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.01.0003.

Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.

Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 2,00 bis 3,00 m

00.01.0003.	21.107/630.19.24.54.11 TA	140,00	m2,...,...
-------------	---------------------------	--------	----	-----------	-----------

Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
 Standort 'Böschung hinter LSW '
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.01.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 2,00 bis 3,00 m*

00.01.0004.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St,..,..
	Zwischensumme		00.01.	,..

*Hinweis zur OZ 00.02.
 Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.*

00.02.	A52, km 10,66 - 10,46, FR. Roermond				
00.02.0001.	21.107/630.11.24.54.11 Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.060,00	m2,..,..
00.02.0002.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.	40,00	St,..,..

...Forts. 00.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0002. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.02.0003.	-----	200,00	m,...,...
	Wildsperrzaun freischneiden				
	Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m durchzuführen.				
	Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden.				
	Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.				
	Standort = Böschung.				
	Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.				
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten.				
	Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.02.	,...,...

*Hinweis zur OZ 00.03.
 Behinderung durch LSW ist einzurechnen.*

00.03. A61, km 28,74 - 29,05, FR. Koblenz

00.03.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA	1,00	St,...,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.				
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.				
	Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2_0.1' Für stationäre Arbeitsstelle.				
	Länge des Arbeitsbereiches '500m '				
	Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
	Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				

00.03.0002.	21.105/135.09.19.21.10 TA	1,00	St,...,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.				
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand				

...Forts. 00.03.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002.	Forts. ...				
	setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/8 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.03.0003.	-----	460,00	m,..,..
	Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 5 m. Der Rückschnitt erfolgt vor und auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:3. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.03.0004.	21.107/630.11.24.56.11	530,00	m2,..,..
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes, Überhälter oder Gehölzgruppen nach Angabe des AG belas- sen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.03.0005.	21.107/634.91.01.01 TA	90,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.				

...Forts. 00.03.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0005. Forts. ...					
	Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0006.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 8,00 bis 15,00 m				
00.03.0006.	21.107/630.19.24.59.11 TA	670,00	m2,..,..
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 'ca. 50 v.H. des Bestandes' Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0007.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 8,00 bis 15,00 m				
00.03.0007.	21.107/634.91.01.01 TA	138,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.03.		,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.04. Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.</i>				
00.04.	A61, AS Kaldenk, 3C				
00.04.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/8 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '580m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..
00.04.0002.	21.107/630.11.24.54.11 Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.700,00	m2,..,..
00.04.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.	180,00	St,..,..

...Forts. 00.04.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.04.0004.	-----	562,00	m,...,...
	Wildsperrzaun freischneiden Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m durchzuführen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.04.		,...
00.05.					
A44, AK Neersen, 16X					
00.05.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA	2,00	St,...,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/8 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '400m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.05.0002.	21.107/630.11.24.54.11	5.500,00	m2,...,...
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.				

...Forts. 00.05.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0002. Forts. ...

Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m².
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.05.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	65,00	St,..,..
-------------	--	-------	----	----------	----------

00.05.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St,..,..
-------------	--	------	----	----------	----------

Zwischensumme 00.05.,..

*Hinweis zur OZ 00.06.
 Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.*

00.06. A61, km 22,3 - 22,6, FR. Koblenz

00.06.0001.	21.107/630.11.24.54.11 Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung.	960,00	m ²,..,..
-------------	---	--------	----------------	----------	----------

...Forts. 00.06.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0001. Forts. ...

Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0002.	21.107/634.91.01.01 TA	6,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

00.06.0003.	-----	300,00	m,..,..
	Wildsperrzaun freischneiden				
	Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m durchzuführen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				

Zwischensumme 00.06.,..

*Hinweis zur OZ 00.07.
 Behinderung durch LSW ist einzurechnen.*

00.07.	A52, km 26,72 - 27,02, FR D'dorf				
00.07.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA	2,00	St,..,..
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.				
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen.				

...Forts. 00.07.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
 LV: 47-26-0024 Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.07.0001. Forts. ...

Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS2/6 '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '700m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.07.0002.	-----	330,00	m,...,...
-------------	-------	--------	---	-----------	-----------

Rückschnitt LSW Rückseite +1 m

Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang
 einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 4 m. Der Abstand der
 Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 4,00 bis 5,00 m. Der Rückschnitt
 erfolgt auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von
 mindestens 1,5 m gemessen von der Wandrückseite. Der Rückschnitt ist in voller
 Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach
 oben durchzuführen. Neigung der Flächen hinter LSW 1:4 bis 1:3. Schnittgut nach
 Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.07.0003.

Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,50 m.

Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 6,00 bis 8,00 m

00.07.0003.	21.107/630.19.24.54.11 TA	1.606,00	m2,...,...
-------------	---------------------------	----------	----	-----------	-----------

Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
 Standort 'Böschung hinter LSW '
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0024	Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
LV:	47-26-0024	Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<p><i>Hinweis zur OZ 00.07.0004.</i> <i>Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,50 m.</i> <i>Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 6,00 bis 8,00 m</i></p>					
00.07.0004.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	175,00	St,...,...
	Zwischensumme		00.07.	,...
	Zwischensumme		00.	,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0024	Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
LV:	47-26-0024	Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **47-26-0024**

00. **Fläch. Verj. u. Bes.v.Gehölz. AM MG**

00.00.	A61, km 6,96 - 6,91, FR Venlo,...
00.01.	A61, km 6,92 - 6,96, FR Koblenz,...
00.02.	A52, km 10,66 - 10,46, FR. Roermond,...
00.03.	A61, km 28,74 - 29,05, FR. Koblenz,...
00.04.	A61, AS Kaldenk, 3C,...
00.05.	A44, AK Neersen, 16X,...
00.06.	A61, km 22,3 - 22,6, FR. Koblenz,...
00.07.	A52, km 26,72 - 27,02, FR D'dorf,...
	Summe 00.,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0024	Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..
LV:	47-26-0024	Fläch. Verjüng. u. Bes. v. Gehölzbest. AM Mönche..

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **47-26-0024**

00.	Fläch. Verj. u. Bes.v.Gehölz. AM MG,...
-----	-------------------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto),...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto),...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17