

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: A-13300-00	A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
VE: NOW-2026-0167	Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
LV: Los 1	Baugrunderkundung

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustelleneinrichtung.....	2
01.01.	Baustelle einrichten.....	2
01.02.	Kernlager.....	3
02.	Kampfmitteluntersuchungen.....	4
02.01.	Baustelle einrichten.....	4
02.02.	Bohrlochsondierungen.....	5
03.	Aufschlussbohrungen.....	8
03.01.	Umsetzen Bohrgerät.....	8
03.02.	Kernbohrungen.....	8
03.03.	Probenahme Kernbohrungen.....	11
03.04.	Verfüllen der Bohrungen.....	13
03.05.	Zusätzliche Leistungen im Bereich der Aufschlusspunkte.....	13
04.	Sondierungen und Schürfe.....	15
04.01.	Schwere Rammsondierungen (DPH).....	15
04.02.	Schürfe.....	16
05.	Verkehrssicherung.....	17
05.01.	Verkehrssicherung Seitenstreifen.....	17
05.02.	Verkehrssicherung linker Fahrstreifen.....	18
	Zusammenstellung.....	20

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Baustelleneinrichtung				
01.01.	Baustelle einrichten				
01.01.0010	----- Erstellung eines Grobablaufplans 1,00 Psch xxxxxx,xx Erstellen eines Grobablaufplans über die Dauer der Erkundung sowie Erstellen eines Geräteeinsatz- und -umsetzplanes unter Berücksichtigung der Baubeschreibung Punkt 3.2 Bauablauf und 4.2.1 (wöchentlich aktualisiert).				
01.01.0020	19.101/107.91 TA Baustelle einrichten.. 1,00 Psch xxxxxx,xx Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für ' für die Titelpositionen 03, 04 und 05 ' Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.01.0030	19.101/112.9 TA Baustelle räumen.. 1,00 Psch xxxxxx,xx Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-				

...Forts. 01.01.0030

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0030 Forts. ...					
	sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für ' für die Titelpositionen 03, 04 und 05 '				
01.02.	Kernlager				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0010</i> <i>Hinweis zum Bohrkernlager Errichtung des Bohrkernlagers in zentraler Lage, mit einer maximalen Entfernung zum Baufeld von 5 km. Die Größe des Kernlagers ist so zu konzipieren, dass mindestens 100 Kernmeter offen ausgelegt werden können. Außerdem ist Platz für die restlichen gestapelten Kernkisten (mind. 500 Kernmeter) sowie die Bodenproben aus den Bohrungen vorzusehen. Es muss durch BÜ / AG jederzeit anfahrbar und betretbar sein. Es muss ein Stromanschluss vorhanden sein.</i>				
01.02.0010	21.103/030 Bohrkernlager einrichten Bohrkernlager einrichten. Witterungsgeschützten, frostfreien, beleuchteten Lagerplatz für das Auslegen der Bohrkerne für den Zeitraum der Feldarbeiten. Transport der Bohrkerne zum Kernlager und Auslegen der Kernkisten nach Bohrung und Teufe.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0020	21.103/032 Bohrkernlager betreiben Betreiben des Bohrkernlagers nach Unterlagen des AG.	26,00	Wo	,...	,...
01.02.0030	----- Kernkisten umstapeln Gestapelte Kernkisten oder bereits aufgenommene Kernkisten auf Anweisung des AG / BÜ erneut auslegen bzw. im Kernlager umsortieren. Zuarbeit für die Erstellung von Mischproben und/oder zur Entnahme von zusätzlichen Proben für chemische oder bodenmechanische Laboruntersuchungen. Stundensatz gilt bei einem Einsatz von 2 Personen fürs Umstapeln / Auslegen der Kernkisten.	30,00	h	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0040	21.103/034 Bohrkernlager räumen Bohrkernlager räumen nach Ende der Bohrkernaufnahme durch den AG oder dessen Beauftragten. Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.	Kampfmitteluntersuchungen				
02.01.	Baustelle einrichten				
02.01.0010	19.101/107.21 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0020	19.101/112.0 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 02.01.0020

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0020 Forts. ...					
	ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs- verzeichnisses.				
02.02.	Bohrlochsondierungen				
02.02.0010	21.126/231 Geräteinsatz Kampfmittelsondierung Gerät für Kampfmittelsondierung an der jeweiligen Räum- stelle einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen sowie das Umstellen von Räumstelle zu Räum- stelle. Abgerechnet wird der Einsatz je Räumstelle. Räumstellen nach Unterlagen des AG.	74,00	St	,..	,..
02.02.0020	21.126/206.04.10.42.0 Bohrlochsondierung durchführen .. Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen. Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen- tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben. Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge- sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondierte tiefe bis zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis- sen wird gesondert vergütet. Baugrund = nach Unterlagen des AG. Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m. Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch bis Unterkante befestigte Fläche verfüllen. Verfüllstoff = Tonpellets/-granulat, hoch quellfähig.	308,00	m	,..	,..
02.02.0030	21.126/206.04.90.42 TA Bohrlochsondierung durchführen.. Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen. Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen- tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben. Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge- sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondierte tiefe bis zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.	60,00	m	,..	,..
...Forts. 02.02.0030					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0030 Forts. ...					
	Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernissen wird gesondert vergütet. Baugrund = nach Unterlagen des AG. Freigabehorizont unter Geländeoberfläche ' 6-15 m ' Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch bis Unterkante befestigte Fläche verfüllen.				
02.02.0040	21.126/236.0 Gerätstillstand Kampfmittelsond... Stillstand des Geräts und des eingesetzten Personals auf Anordnung des AG. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Geräts, ggf. davon abhängiger Geräte sowie sämtlicher Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich aller Personalnebenkosten enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Gerät = Bohr- und Sondiereinheit.	2,00	h	,...	,...
02.02.0050	21.126/211.19.01.01 TA Durchhörern von befestigten Fläch.. Befestigte Fläche am Bohransatzpunkt mit angepasstem Durchmesser für die Bohrlochsondierung bzw. Drucksondierung durchhörern. Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert vergütet. Flächenbefestigung = Asphalt. Dicke der Flächenbefestigung ' 20 - 50 cm ' Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Verfüllstoff = Asphalt.	68,00	St	,...	,...
02.02.0060	21.103/519.9 TA Bohrloch in.. Bohrloch in befestigter Verkehrsfläche nach Unterlagen des AG verschließen. Bohrloch verschließen ' Einbau von reaktivem Kaltasphalt-Mischgut (KMG-R), von UK bis OK gebundener Oberbau; Einbau gemäß Handlungsanweisung des H RepA '	68,00	St	,...	,...
02.02.0070	21.126/216.11.21.0 Durchbohren von Hindernissen Beto.. Durchbohren von Hindernissen mit angepasstem Durchmesser für die Bohrlochsondierung bzw. Drucksondierung. Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses. Hindernis = Beton. Bohrverfahren nach Wahl des AN. Zu durchbohrende	2,00	m	,...	,...
...Forts. 02.02.0070					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0070 Forts. ...					
	Hindernisstärke über 0,50 bis 1,00 m. Hindernisbereich bis 2,00 m Tiefe. Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.				
02.02.0080	21.126/216.11.22.0 Durchbohren von Hindernissen Beto.. Durchbohren von Hindernissen mit angepasstem Durchmesser für die Bohrlochsondierung bzw. Drucksondierung. Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses. Hindernis = Beton. Bohrverfahren nach Wahl des AN. Zu durchbohrende Hindernisstärke über 0,50 bis 1,00 m. Hindernisbereich über 2,00 bis 4,00 m Tiefe. Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.	2,00	m	,...	,...
02.02.0090	21.126/216.11.23.0 Durchbohren von Hindernissen Beto.. Durchbohren von Hindernissen mit angepasstem Durchmesser für die Bohrlochsondierung bzw. Drucksondierung. Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses. Hindernis = Beton. Bohrverfahren nach Wahl des AN. Zu durchbohrende Hindernisstärke über 0,50 bis 1,00 m. Hindernisbereich über 4,00 bis 6,00 m Tiefe. Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.	2,00	m	,...	,...
02.02.0100	21.126/241 Verrechnungssatz Verantwort. Person Stundenlohnarbeiten der Verantwortlichen Person für die baubegleitende Kampfmittelräumung. Der Verrechnungssatz umfasst sämtliche Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich aller Personalnebenkosten.	8,00	h	,...	,...
02.02.0110	21.126/246 Verrechnungssatz KMR-Arbeiter Stundenlohnarbeiten Kampfmittelräumarbeiter für die baubegleitende Kampfmittelräumung. Der Verrechnungssatz umfasst sämtliche Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich aller Personalnebenkosten.	8,00	h	,...	,...
02.02.0120	----- Bericht Kampfmittelerkundung Koordination der Freigabe durch den	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 02.02.0120

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0120 Forts. ...					
	Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung. Dokumentation und Berichterstellung nach ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.17 VOB/C für die Untersuchungspunkte in Form eines Abschlussberichtes, einer Übersichtskarte sowie einer Freigabebescheinigung und den Messdiagrammen.				
03.	Aufschlussbohrungen				
03.01.	Umsetzen Bohrgerät				
03.01.0010	21.103/061.11 Gerät f. Baugrunderkundung umsetz.. Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu An- satzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterla- gen des AG. Gerät = Bohrgerät. Transportentfernung zum nächsten Ansatzpunkt bis 0,1 km.	3,00	St	,...	,...
03.01.0020	21.103/061.12 Gerät f. Baugrunderkundung umsetz.. Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu An- satzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterla- gen des AG. Gerät = Bohrgerät. Transportentfernung zum nächsten Ansatzpunkt über 0,1 km bis 1,0 km.	38,00	St	,...	,...
03.01.0030	21.103/061.19 TA Gerät f. Baugrunderkundung umsetz.. Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu An- satzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterla- gen des AG. Gerät = Bohrgerät. Transportentfernung zum nächsten Ansatzpunkt ' Weg > 1 km '	33,00	St	,...	,...
03.02.	Kernbohrungen				
03.02.0010	21.103/102.12.11.11 Baugrundaufschlussbohrung ausführ.. Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderli-	334,00	m	,...	,...
...Forts. 03.02.0010					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0010 Forts. ...	cher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Baugrund = überwiegend Boden. Bohrverfahren = Rammkernbohrverfahren. Bohrung senkrecht. Endtiefe bis 10,00 m. Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und nach Beendigung der Bohrung ziehen. Bohrbereich mit Verrohrung bis 10,00 m Tiefe.				
03.02.0020	21.103/102.12.13.11 Baugrundaufschlussbohrung ausführ.. Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Baugrund = überwiegend Boden. Bohrverfahren = Rammkernbohrverfahren. Bohrung senkrecht. Endtiefe über 20,00 m bis 30,00 m. Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und nach Beendigung der Bohrung ziehen. Bohrbereich mit Verrohrung bis 10,00 m Tiefe.	80,00	m	,...	,...
03.02.0030	21.103/102.12.13.12 Baugrundaufschlussbohrung ausführ.. Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Baugrund = überwiegend Boden. Bohrverfahren = Rammkernbohrverfahren. Bohrung senkrecht. Endtiefe über 20,00 m bis 30,00 m. Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und nach Beendigung der Bohrung ziehen. Bohrbereich mit Verrohrung über 10,00 - 20,00 m Tiefe.	60,00	m	,...	,...
03.02.0040	21.103/102.12.13.13 Baugrundaufschlussbohrung ausführ.. Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderli-	10,00	m	,...	,...

...Forts. 03.02.0040

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0040 Forts. ...					
	cher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Baugrund = überwiegend Boden. Bohrverfahren = Rammkernbohrverfahren. Bohrung senkrecht. Endtiefe über 20,00 m bis 30,00 m. Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und nach Beendigung der Bohrung ziehen. Bohrbereich mit Verrohrung über 20,00 - 30,00 m Tiefe.				
03.02.0050	21.103/102.26.11.01 Baugrundaufschlussbohrung ausführ.. Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Baugrund = überwiegend Fels. Bohrverfahren = Seilkernbohrverfahren. Bohrung senkrecht. Endtiefe bis 10,00 m. Bohrbereich mit Verrohrung bis 10,00 m Tiefe.	30,00	m	,...	,...
03.02.0060	21.103/302.21.0 Durchörteren befestigter Flächen .. Durchörteren von befestigten Flächen am Bohr- oder Sondieransatzpunkt nach Unterlagen des AG. Durchmesser nach Wahl des AN an Untersuchungszweck anpassen. Durchörteren für Bohrung. Flächenbefestigung = Asphalt. Dicke über 20 bis 50 cm.	68,00	St	,...	,...
03.02.0070	21.103/051.0 Gerätestillstand Bohrgerät Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf Anordnung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je angefangener Stunde. Gerät = Bohrgerät.	10,00	h	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0080	21.103/310 Bohrhind. d. Meißeln beseitigen Bohrhindernis durch Meißeln und Fangen im Bohrloch beseitigen. Meißel- und Fangearbeiten auf Anordnung des AG. Abrechnung je 1/4 angefangene Stunde.	5,00	h	,...	,...
03.03.	Probenahme Kernbohrungen <i>Hinweis zur OZ 03.03.0010</i> <i>Aus den Bohrungen sind während der Bohrarbeiten zusätzlich Becherproben aus dem Bereich der bindigen Schichten, Entnahmekategorie B, Güteklasse 3 zur Wassergehaltsbestimmung sowie ungestörte Bodenproben der Entnahmekategorie A, Güteklasse 1 - nach Angaben des Baugrundgutachters - zu entnehmen. Die weitere Probeentnahme durch den AN erfolgt nach Vorgaben des Baugrundgutachters im Zuge der Schichtenaufnahme aus den Kernkisten. Hierzu sind vom AN Probengefäße (Becher, 1l und Eimer, 5l) und Etiketten ins Kernlager zu liefern/vorzuhalten. Die Abholung / der Transport der Proben erfolgt jeweils durch den "AN Bodenmechanische Laboruntersuchungen" und AN Chemische Laboruntersuchungen".</i>				
03.03.0010	21.103/215.12.10.11.92 TA Kernprobe mit Bohren entnehmen.. Kernprobe nach DIN EN ISO 22475-1 während des Bohrens nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Einlegen der Kernprobe in Kernkiste. Liefern der Kernkiste und Kernhülle. Entnahme aus Bohrung. Güteklasse 3 bis 4 mit einem Verfahren der Entnahmekategorie B. Entnahme mit Rammkernrohr. Kernlänge 1,00 m. Kerndurchmesser = 100 mm. Transport und Übergabe ' Lagerung in Kernlager ' Kernkiste zweifächerig mit Deckel, Länge 1,00 m, liefern.	484,00	St	,...	,...
03.03.0020	21.103/210.19.12.9 TA Probe entnehmen.. Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zu-	40,00	St	,...	,...

...Forts. 03.03.0020

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0020 Forts. ...					
	gehörigem Verschluss. Entnahme aus Bohrung. Anzahl der Proben ' aus bindigen Schichten ' Probe in Kunststoffbecher von 1,0 l Fassungsvermögen füllen. Güteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmekategorie B. Übergabe ' Lagerung der Probe bis Abholung im Kernlager. '				
03.03.0030	21.103/210.9-59 TA Probe entnehmen.. Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zugehörigem Verschluss. Entnahme ' aus Kernkiste '	20,00	St	,...	,...
03.03.0040	21.103/210.99.69 TA Probe entnehmen.. Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zugehörigem Verschluss. Entnahme ' aus Kernkiste ' Anzahl der Proben ' 4 ' Probe in Eimer von 10,0 l Fassungsvermögen füllen. Güteklasse ' '	40,00	St	,...	,...
03.03.0050	21.103/225.12.10.9 TA Probe mit.. Probe mit Entnahmegerät nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern der Probenhülle. Probeentnahme aus einer Bohrung. Baugrund = überwiegend bindiger Boden. Güteklasse = 1 bis 2 mit einem Verfahren der Entnahmekategorie A. Entnahmearbeit ' Sonderprobe im Bohrloch, Stützen d>=100mm, l>=300mm; Lagerung bis Abholung im Kernlager '	5,00	St	,...	,...
03.03.0060	----- Aufbau und Umsetzen Kernbohrgerät Aufbau und Umsetzen der erforderlichen technischen Gerätschaften für Kernbohrungen d>100 mm in gebundenen Deckschichten von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt.	68,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0070	----- Kernprobe gebundener Oberbau (Asp.. 68,00 St Entnahme einer Kernprobe (d = 100mm) aus dem gebundenen Oberbau nach Angaben des Baugrundgutachters. Dicke über 20cm bis 50cm. Probe reinigen, fotografieren, verpacken und bezeichnen sowie Lagerung der Probe bis Abholung im Kernlager.				
03.04.	Verfüllen der Bohrungen				
03.04.0010	21.103/504.12.0 Bohrloch verfüllen Ton, hochquell.. 450,00 m Bohrloch nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllprotokoll führen. Baustoff = Tonpellets/-granulat hoch quellfähig. Durchmesser der Bohrung über 150 bis 220 mm. Verfüllbereich auf ganze Tiefe. *** Bohrlochverfüllung in befestigter Verkehrsfläche *** zusätzlich mit 'Bohrloch in Verkehrsfläche verschl.'. '.				
03.04.0020	21.103/519.9 TA Bohrloch in.. 68,00 St Bohrloch in befestigter Verkehrsfläche nach Unterlagen des AG verschließen. Bohrloch verschließen ' Einbau von reaktivem Kaltasphalt-Mischgut (KMG-R), von UK bis OK gebundener Oberbau; Einbau gemäß Handlungsanweisung des H RepA '.				
03.05.	Zusätzliche Leistungen im Bereich..				
03.05.0010	21.103/014 Leitungserkundung 74,00 St Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch geeignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vorschriften der Leitungsträger sind zu beachten. Abgerechnet wird nach der Anzahl der Bodenerkundungspunkte.				
03.05.0020	----- Einmessen der Ansatzpunkte in .. 74,00 St Einmessen der Ansatzpunkte vor Beginn der Erkundungsarbeiten sowie Einmessen nach Lage und Höhe nach Abschluss der Erkundung. DPH's die nicht neben einem direkten Aufschlusspunkt niedergebracht werden, müssen ebenfalls nach Lage und Höhe eingemessen werden. Die Bohransatzpunkte sind durch den AN in eigener Verantwortung bis zur Einmessung zu sichern; Eintragen der Bohransatzpunkte in einem vom AG zur Verfügunggestellten Lageplan. Dokumentation und				

...Forts. 03.05.0020

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0020 Forts. ...					
	Auswertung der Messergebnisse erstellen. Koordinatenreferenzsysteme, siehe Baubeschreibung, Pkt. 3.11. Übergabe der Daten als Excel-Datei digital.				
03.05.0030	21.103/016.12.0 Vorschachtung für Leitungssuche .. Vorschachtung nach Unterlagen des AG einschließlich Handsachtung herstellen. Straßenaufbruch wird geson- dert vergütet. Aushubtiefe bis 1,25 m. Handsachtung mit Maschinenunterstützung. Boden seitlich lagern, Vorschachtung mit seitlich gela- gertem Boden lagenweise verfüllen und verdichten.	5,00	St	,...	,...
03.05.0040	----- Zustandsfeststellung durchführen Zustandsfeststellung, siehe Baubeschreibung Pkt. 3.8 vor Baubeginn und nach Abschluss der Erkundung aller in Anspruch genommener Flächen durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.05.0050	21.103/920 Fotodokumentation Bohrkerne in den Kernkisten verzerrungsfrei und senk- recht von oben mit Digitalkamera formatfüllend fotogra- fieren. Die Kameraeinstellungen sind auf die Beleuch- tung (Kunstlicht/Tageslicht) abzustimmen. Die Beleuch- tung muss gleichmäßig und schattenfrei sein. Auf den Fotos müssen die Bezeichnung der Bohrung, die Bohrtiefe und das Datum der Bohrung deutlich erkennbar sein. Ein Meterstab und eine Farbskala sind mit zu fotografieren. Maximal dürfen vier Bohrmeter pro Bild fotografiert werden. Die Entnahmestrecken entnommener Proben sind durch Platzhalter in den Kernkisten kenntlich zu ma- chen. Abgerechnet wird nach m Bohrprofil.	484,00	m	,...	,...
03.05.0060	21.103/910.9 TA Zeichnerische.. Bohrprofile gemäß DIN 4023 nach Unterlagen des AG dar- stellen. Abgerechnet wird nach m Bohrprofil. Dateiformat ' Übergabe der Daten digital als DXF (DWG) und PDF. '	484,00	m	,...	,...
03.05.0070	----- Bohranzeige HLNUG Bohranzeige gemäß Geologiedatengesetz des Landes Hessen (§8 GeolDG) spätestens 14 Tage vor Beginn der	1,00	St	,...	,...

...Forts. 03.05.0070

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0070 Forts. ...					
	Bohrarbeiten beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLNUG) stellen. Die Mitteilung kann online erfolgen.				
04.	Sondierungen und Schürfe				
04.01.	Schwere Rammsondierungen (DPH)				
04.01.0010	21.103/061.31 Gerät f. Baugrunderkundung umsetz.. Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG. Gerät = Rammsonde. Transportentfernung zum nächsten Ansatzpunkt bis 0,1 km.	3,00	St	,..	,..
04.01.0020	21.103/061.39 TA Gerät f. Baugrunderkundung umsetz.. Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG. Gerät = Rammsonde. Transportentfernung zum nächsten Ansatzpunkt 'Weg >1 km'	25,00	St	,..	,..
04.01.0030	21.103/302.11.0 Durchörteren befestigter Flächen .. Durchörteren von befestigten Flächen am Bohr- oder Sondieransatzpunkt nach Unterlagen des AG. Durchmesser nach Wahl des AN an Untersuchungszweck anpassen. Durchörteren für Sondierung. Flächenbefestigung = Asphalt. Dicke über 20 bis 50 cm.	22,00	St	,..	,..
04.01.0040	21.103/130.13.31 Rammsondierung durchführen.. Rammsondierung für Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22476-2 nach Unterlagen des AG durchführen. Übergabe der Ergebnisse nach Unterlagen des AG. Baugrund = überwiegend Boden. Rammsonde DPH (schwer). Spitzen nach Wahl des AN. Endtiefe bis 5,00 m.	140,00	m	,..	,..

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0050	21.103/130.13.32 Rammsondierung durchführen.. Rammsondierung für Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22476-2 nach Unterlagen des AG durchführen. Übergabe der Ergebnisse nach Unterlagen des AG. Baugrund = überwiegend Boden. Rammsonde DPH (schwer). Spitzen nach Wahl des AN. Endtiefe über 5,00 bis 10,00 m.	60,00	m	,...	,...
04.01.0060	21.103/130.13.34 Rammsondierung durchführen.. Rammsondierung für Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22476-2 nach Unterlagen des AG durchführen. Übergabe der Ergebnisse nach Unterlagen des AG. Baugrund = überwiegend Boden. Rammsonde DPH (schwer). Spitzen nach Wahl des AN. Endtiefe über 15,00 bis 20,00 m.	40,00	m	,...	,...
04.01.0070	21.103/519.9 TA Bohrloch in.. Bohrloch in befestigter Verkehrsfläche nach Unterlagen des AG verschließen. Bohrloch verschließen ' Einbau von reaktivem Kaltasphalt-Mischgut (KMG-R), von UK bis OK gebundener Oberbau; Einbau gemäß Handlungsanweisung des H RepA '	22,00	St	,...	,...
04.01.0080	21.103/051.0 Gerätestillstand Rammsonde Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf Anordnung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je an- gefangener Stunde. Gerät = Rammsonde.	4,00	h	,...	,...
04.02.	Schürfe				
04.02.0010	----- Handschurf im Bankett herstellen Schurf gemäß DIN EN ISO 22475-1 und DIN 4124 auf Anordnung des AG im Bankettbereich bis 0,50 m Tiefe herstellen zur Beprobung: 1 Einzelprobe (5,0 l) Tiefe 0-0,10 m und 1 Einzelprobe (5,0 l) Tiefe 0,10-0,50 m., rückverfüllen und verdichten. Probenentnahme gesondert.	13,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0020	21.103/210.99.5-9 TA Probe entnehmen.. Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zugehörigem Verschluss. Entnahme ' Handschurf ' Anzahl der Proben ' Probenentnahme von 0,00-0,10m bzw. 0,10-0,50m ' Probe in Eimer von 5,0 l Fassungsvermögen füllen.	26,00	St	,...	,...
05.	Verkehrssicherung				
05.01.	Verkehrssicherung Seitenstreifen				
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0010</i> <i>Die Verkehrssicherungsmaßnahmen auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Würzburg und Fahrtrichtung Kassel sind für Bohrungen inkl. Kampfmittelsondierungen im Schichtbetrieb als Tages- und Nachtbaustelle (max. 24 h) erforderlich.</i> <i>Vorraussichtliche Dauer ca. 30 Tage (d. h. 30 x nachfolgenden Positionen 06.01.010 und 06.01.020)</i>				
05.01.0010	21.105/135.01.29.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches ' ca. 25 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung ' bis 10 h ' Bei Tageslicht.	15,00	St	,...	,...
05.01.0020	21.105/135.01.29.92.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches ' 25 m '	15,00	St	,...	,...

...Forts. 05.01.0020

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0020 Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung ' bis 10 h ' Bei Dunkelheit.				
05.01.0030	21.105/135.01.29.99.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches ' 25 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung ' bis 24h ' Bei ' Tageslicht und Dunkelheit '	15,00	St	,...	,...
05.02.	Verkehrssicherung linker Fahrstre..				
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0010</i> <i>Die Verkehrssicherungsmaßnahmen auf der linken Fahrspur</i> <i>in Fahrtrichtung Würzburg und Fahrtrichtung Kassel sind</i> <i>für Bohrungen inkl. Kampfmittelsondierungen im</i> <i>Schichtbetrieb als</i> <i>Tages- und Nachtbaustelle (max. 24 h) erforderlich.</i> <i>Vorraussichtliche Dauer ca. 30 Tage (d. h. 30 x</i> <i>nachfolgenden Positionen 06.02.010 und 06.02.020)</i>				
05.02.0010	21.105/135.01.29.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches ' ca. 25 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung ' bis 10 h ' Bei Tageslicht.	8,00	St	,...	,...
05.02.0020	21.105/135.01.29.92.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	8,00	St	,...	,...
...Forts. 05.02.0020					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
 VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
 LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0020 Forts. ...					
	setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches ' 25 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung ' bis 10 h ' Bei Dunkelheit.				
05.02.0030	21.105/135.01.29.99.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches ' 25 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung ' bis 24 h ' Bei ' bei tageslich und Dunkelheit '	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-13300-00 A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
VE: NOW-2026-0167 Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
LV: Los 1 Baugrunderkundung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

01. Baustelleneinrichtung

01.01.	Baustelle einrichten	,...
--------	----------------------	-----------

01.02.	Kernlager	,...
--------	-----------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. Kampfmitteluntersuchungen

02.01.	Baustelle einrichten	,...
--------	----------------------	-----------

02.02.	Bohrlochsondierungen	,...
--------	----------------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. Aufschlussbohrungen

03.01.	Umsetzen Bohrgerät	,...
--------	--------------------	-----------

03.02.	Kernbohrungen	,...
--------	---------------	-----------

03.03.	Probenahme Kernbohrungen	,...
--------	--------------------------	-----------

03.04.	Verfüllen der Bohrungen	,...
--------	-------------------------	-----------

03.05.	Zusätzliche Leistungen im Bereich der Aufschlusspunkte	,...
--------	---	-----------

Summe 03.	,...
------------------	------------------

04. Sondierungen und Schürfe

04.01.	Schwere Rammsondierungen (DPH)	,...
--------	--------------------------------	-----------

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-13300-00	A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD
VE:	NOW-2026-0167	Aufschluss- und Erkundungsarbeiten
LV:	Los 1	Baugrunderkundung

OZ		GB in EUR
04.02.	Schürfe	,...
	Summe 04.	,...
05.	Verkehrssicherung	
05.01.	Verkehrssicherung Seitenstreifen	,...
05.02.	Verkehrssicherung linker Fahrstreifen	,...
	Summe 05.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: A-13300-00 **A7, Fahrbahnerneuerung inkl. ENB AS FD-Mitte-AD FD**
VE: NOW-2026-0167 **Aufschluss- und Erkundungsarbeiten**
LV: Los 1 **Baugrunderkundung**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	Los 1	
01.	Baustelleneinrichtung	
02.	Kampfmitteluntersuchungen	
03.	Aufschlussbohrungen	
04.	Sondierungen und Schürfe	
05.	Verkehrssicherung	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 22

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------