



## Inhaltsverzeichnis

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0429-30</b>	<b>Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV</b>
<b>VE:</b>	<b>2025-361</b>	<b>Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen</b>
<b>LV:</b>	<b>2025-361</b>	<b>Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen</b>

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
01.	Baustelle.....	3
01.01.	Baustelle einrichten und räumen.....	3
01.02.	Verkehrsabsicherung.....	3
02.	VZ erneuern.....	5
02.01.	Schild 1000 m.....	5
02.02.	Schild 500 m.....	6
02.03.	Schild Ausfahrt.....	8
02.04.	Schild Verteiler.....	10
02.05.	Schild Zufahrt zur BAB.....	12
02.06.	Schilder Parken Bus.....	15
03.	Schilder demontieren.....	18
03.01.	Schilder demontieren.....	18
	Zusammenstellung.....	20

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0429-30</b>	<b>Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV</b>
<b>VE:</b>	<b>2025-361</b>	<b>Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen</b>
<b>LV:</b>	<b>2025-361</b>	<b>Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen</b>

<b>OZ</b>	<b>StL-Nr</b>	<b>Menge</b>	<b>AE</b>	<b>EP in EUR</b>	<b>GB in EUR</b>
<b>01.</b>	<b>Baustelle</b>				
<b>01.01.</b>	<b>Baustelle einrichten und räumen</b>				
<b>01.01.0001.</b>	19.101/107.11 <b>Baustelle einrichten</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>01.01.0002.</b>	19.101/112.01 <b>Baustelle räumen</b> Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.01.</b>			.....,..
<b>01.02.</b>	<b>Verkehrsabsicherung</b>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	----- TA <b>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.  Die Absicherung gilt für alle 12 Schilderstandorte Abgesichert werden müssen folgende Arbeitsschritte: - Geländeaufmaß für das Erstellen der Statik - Abbau der Schilderstandorte (Schilder, Aufstellvorrichtungen, Fundamente) - Aufstellen der neuen Beschilderung (Fundamente, Aufstellvorrichtungen, Schilder)	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.02.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.</b>			.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VZ erneuern				
02.01.	Schild 1000 m				
02.01.0001.	----- <b>Ausführungszeichnung erstellen</b> Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.01.0002.	----- <b>statischen Nachweis erstellen</b> nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0003.	----- <b>Suchgraben herstellen</b> Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0004.	----- <b>Fundament liefern und einbauen</b> Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssigen Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	6,00	m3	.....,..	.....,..
02.01.0005.	----- <b>Gabelständer liefern und aufstellen</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	3,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 02.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0005. Forts. ...

Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.01.0006.	-----	1,00	St	.....,...	.....,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

**Gabelständer liefern und aufstellen**  
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.  
 Länge über 5000 mm bis 5500 mm.  
 Gabelständer mit Fußplatte.  
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.  
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.01.0007.	-----	2,00	St	.....,...	.....,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

**großflächigen Wegweiser liefern**  
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.  
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.  
 Größe über 5 m2 bis 6 m2.  
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn.  
 Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

<b>Zwischensumme</b>	<b>02.01.</b>			.....,...	.....,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

02.02.	Schild 500 m				
--------	--------------	--	--	--	--

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	----- <b>Ausführungszeichnung erstellen</b> Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.02.0002.	----- <b>statischen Nachweis erstellen</b> nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0003.	----- <b>Suchgraben herstellen</b> Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0004.	----- <b>Fundament liefern und einbauen</b> Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssigen Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	6,00	m3	.....,..	.....,..
02.02.0005.	----- <b>Gabelständer liefern und aufstellen</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen	3,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 02.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.02.0005. Forts. ...</b>					
	die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
<b>02.02.0006.</b>	----- <b>Gabelständer liefern und aufstellen</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.02.0007.</b>	----- <b>großflächigen Wegweiser liefern</b> Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 5 m2 bis 6 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>		<b>02.02.</b>		.....,...
<b>02.03.</b>	<b>Schild Ausfahrt</b>				
<b>02.03.0001.</b>	----- <b>Ausführungszeichnung erstellen</b> Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0002.	----- <b>statischen Nachweis erstellen</b> nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0003.	----- <b>Suchgraben herstellen</b> Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0004.	----- <b>Fundament liefern und einbauen</b> Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssigen Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	7,00	m3	.....,..	.....,..
02.03.0005.	----- <b>Gabelständer liefern und aufstellen</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	3,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0006.	----- <b>Gabelständer liefern und aufstellen</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für	1,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 02.03.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0006. Forts. ...

Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.  
 Länge über 5000 mm bis 5500 mm.  
 Gabelständer mit Fußplatte.  
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.  
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.03.0007.	-----	2,00	St	.....,...	.....,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

**großflächigen Wegweiser liefern**  
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.  
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2  
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.  
 Größe über 7 m2 bis 8 m2.  
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn.  
 Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

<b>Zwischensumme</b>	<b>02.03.</b>				.....,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

02.04. Schild Verteiler

02.04.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
-------------	-------	------	------	-----------	-----------

**Ausführungszeichnungen erstellen**  
 Maßstäbliche Ausführungszeichnungen gemäß RWBA 2023 für die neuen Schilder laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen

02.04.0002.	-----	1,00	St	.....,...	.....,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

**statischen Nachweis erstellen**  
 nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0003.	----- <b>Suchgraben herstellen</b> Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0004.	----- <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 2 m2 bis 3 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0005.	----- <b>Aufstellvorrichtung demontieren</b> Aufstellvorrichtung = Rohrmast demontieren, Durchmesser 170 mm Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0006.	----- <b>Fundament ausbauen</b> Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 1 bis 2 m3 je Fundament	2,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0007.	----- <b>Fundament liefern und einbauen</b> Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssigen Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen	4,40	m3	.....,..	.....,..
02.04.0008.	----- <b>Gabelständer liefern und aufstellen</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet.	4,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 02.04.0008.

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

**02.04.0008. Forts. ...**

Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

*Hinweis zur OZ 02.04.0009.*

*Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

<b>02.04.0009.</b>	-----	4,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	-------	------	----	----------	----------

**Tabellenwegweiser liefern**

Tabellenwegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.  
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.  
 Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 2 m<sup>2</sup> bis 3 m<sup>2</sup>.  
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn.  
 Unterkante des Schildes ab 2,00 m über Gelände.

<b>Zwischensumme</b>	<b>02.04.</b>			.....,..	.....,..
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

**02.05. Schild Zufahrt zur BAB**

<b>02.05.0001.</b>	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	-------	------	----	----------	----------

**Ausführungszeichnung erstellen**

Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen

<b>02.05.0002.</b>	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	-------	------	----	----------	----------

**statischen Nachweis erstellen**

nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung (Trimast) und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben,  
 Windlastzone 2

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0003.	----- <b>Suchgraben herstellen</b> Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0004.	----- <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 3 m2 bis 4 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0005.	----- <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 7 m2 bis 8 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0006.	----- <b>Aufstellvorrichtung demontieren</b> Aufstellvorrichtung = Rohrmast demontieren, Durchmesser 180 mm Länge über 5500 mm bis 6000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0007.	----- <b>Aufstellvorrichtung demontieren</b> Aufstellvorrichtung = Rohrmast demontieren, Durchmesser 275 mm Länge über 6000 mm bis 6500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0008.	----- <b>Fundament ausbauen</b> Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 1 bis 2 m3 je Fundament	1,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0009.	----- <b>Fundament ausbauen</b> Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 2 bis 3 m3 je Fundament	1,00	St	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0010.	-----	3,50	m3	.....,..	.....,..
	<b>Fundamente liefern und einbauen</b> Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssigen Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen				
02.05.0011.	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Trimast liefern und aufstellen</b> Trimast aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Trimast mit Fußplatten. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0012.</i> <i>Dieses Schild ist mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i>				
02.05.0012.	-----	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>großflächigen Wegweiser liefern</b> Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 4 m2 bis 5 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,50 m über der Verkehrsfläche.				

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<p><i>Hinweis zur OZ 02.05.0013.</i>  <i>Dieses Schild ist mit Anti-Sticker-Film oder</i>  <i>Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i></p>					
02.05.0013.	-----	1,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>großflächigen Wegweiser liefern</b>                      Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.                      Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.                      Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.                      Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 7 m2 bis 8 m2.                      Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.                      Anbringung neben der Fahrbahn.                      Unterkante des Schildes ab 2,50 m über der Verkehrsfläche.</p>				
	<b>Zwischensumme</b>		<b>02.05.</b>		.....,..
02.06.	<b>Schilder Parken Bus</b>				
02.06.0001.	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>Fundament und Rohrpfosten</b>                      Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen.                      Pfostenlänge = über 3500 mm bis 4000 mm.                      Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.                      Aufstellung in Boden/Homogenbereich.                      Fundament aus Betonfertigteile 0,30/0,30 m, Tiefe 0,80 m einbauen.                      Aushub nach Wahl des AN verwerten.                      Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 02.06.0002.  
 Nachfolgende Schilder der OZ 02.06.0002. bis  
 02.06.0004. sind mit Anti-Sticker-Film oder  
 Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

02.06.0002.	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

**Verkehrsschild VZ 314**  
 Verkehrsschild VZ 314.  
 Schild = Quadrat.  
 Größe 2.  
 Einseitig.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.  
 Schild = flach, 3 mm dick  
 Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach  
 IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes oberhalb des VZ 1010-57

02.06.0003.	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

**Verkehrsschild ZZ 1010-57**  
 Verkehrsschild ZZ 1010-57.  
 Schild = Zusatzzeichen Höhe 2.  
 Größe 2.  
 Einseitig.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.  
 Schild = flach, 3 mm dick.  
 Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach  
 IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes oberhalb des VZ 1000-20.

02.06.0004.	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

**Verkehrsschild ZZ 1000-20**  
 Verkehrsschild ZZ 1000-20.  
 Schild = Zusatzzeichen Höhe 2.  
 Größe 2.  
 Einseitig.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.  
 Schild = flach, 3 mm dick.  
 Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach  
 IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-361	Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen
LV:	2025-361	Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.06.			.....,...
	Zwischensumme	02.			.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	<b>Schilder demontieren</b>				
03.01.	<b>Schilder demontieren</b>				
03.01.0001.	----- <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild VZ 314 abbauen. Schildgröße 850x850. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0002.	----- <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ZZ abbauen. Schildgröße 750x420. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0003.	----- <b>Aufstellvorrichtung demontieren</b> Aufstellvorrichtung, Rohrpfosten D=76,1 mm demontieren, Länge 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0004.	----- <b>Fundament ausbauen</b> Fundamente ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. bis 0,2 m3 je Fundament Löcher mit überschüssigen Boden der neuen Standorte verfüllen und verdichten	6,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0005.	----- <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 1 m2 bis 2 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0006.	----- <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild abbauen. VZ 365-51 und ZZ 1000-10 der Größe 2 Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV  
 VE: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen  
 LV: 2025-361 Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0007.	----- <b>Aufstellvorrichtung demontieren</b> Aufstellvorrichtung = Rohrmast demontieren, Durchmesser 150 mm Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0008.	----- <b>Fundament ausbauen</b> Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 1 bis 2 m3 je Fundament	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>				<b>03.01.</b> .....,
	<b>Zwischensumme</b>				<b>03.</b> .....,



**Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0429-30</b>	<b>Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV</b>
<b>VE:</b>	<b>2025-361</b>	<b>Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen</b>
<b>LV:</b>	<b>2025-361</b>	<b>Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen</b>

---

**OZ**

**GB in EUR**

---

**Summe 03.**

.....

**Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0429-30</b>	<b>Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV</b>
<b>VE:</b>	<b>2025-361</b>	<b>Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen</b>
<b>LV:</b>	<b>2025-361</b>	<b>Beschilderung Parkplatz Rathsburgseen</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

**LV**                    **2025-361**

01.	Baustelle	.....,...
02.	VZ erneuern	.....,...
03.	Schilder demontieren	.....,...

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 22