

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-03048-00	A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
VE:	A0304800350	Entlastungsstreifen 2026/1
LV:	03048-350	Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-03048-00 **A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK**
VE: A0304800350 **Entlastungsstreifen 2026/1**
LV: 03048-350 **Erneuerung Entlastungsstreifen 2026**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	EE 2026/1.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Verkehrsführung.....	4
01.	Asphalt.....	6
01.00.	Asphalt Entlastungsstreifen.....	6
02.	EE 2026/2.....	12
02.00.	Baustelleneinrichtung.....	12
02.01.	Verkehrsführung.....	13
03.	Asphalt.....	15
03.00.	Asphalt.....	15
	Zusammenstellung.....	21

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	EE 2026/1				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.99 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen sämtlicher Abschnitte der Bauphase Abschnitt 1, ca. km 506+400 bis 503+950.' Zufahrt zur Baustelle 'über die BAB A81.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.99 TA Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen sämtlicher Abschnitte der Bauphase Abschnitt 1, ca. km 506+400 bis 503+950.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	Verkehrsführung				
00.01.0001.	21.105/135.90.99.90.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1l (1 links).' Für 'Bauphase Abschnitt 1 links.' Länge des Arbeitsbereiches ' ca. km 506+400 bis 503+900. Platz für Arbeitsgeräte und Sicherheitsbereich beachten.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'für die Dauer der eigenen Leistungen zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht der Entlastungsstreifen im Abschnitt einschließlich der erforderlichen Zeit zum Abkühlen der Asphaltdeckschicht.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	St	,...	,...
00.01.0002.	21.105/135.90.99.90.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1r (1 rechts).' Für 'Bauphase Abschnitt 1 rechts. ' Länge des Arbeitsbereiches ' ca. km 506+400 bis 503+900. Platz für Arbeitsgeräte und Sicherheitsbereich beachten. ' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'für die Dauer der eigenen Leistungen zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht der Entlastungsstreifen im Abschnitt einschließlich der erforderlichen Zeit zum Abkühlen der Asphaltdeckschicht.'	1,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002. Forts. ...					
	Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
00.01.0003.	21.105/135.00.90.90.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für 'Bauphase Abschnitt 1 Sperrung des Parkplatzes Limes.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'für die Dauer der eigenen Leistungen im Abschnitt 1 von ca. km 506+400 bis 503+950. Sperrung des Parkplatzes einen Tag vor dem Aufbau der Verkehrsführung für die Bauphase Abschnitt 1. Noch im Parkplatz befindliche Fahrzeuge ausfahren lassen. Sperrung mit mindestens zwei Absperrschranken, VZ 250 und mindestens 5 roten Lampen. Hinweisschilder Parkplatz berührungsfrei ausixen.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.01.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Asphalt				
01.00.	Asphalt Entlastungsstreifen				
01.00.0001.	21.131/005.14.91.19.01 TA Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart 'Folie, Plastikmasse, sonstiger spritzbarer Markierungsstoff.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch 'Verfahren nach Wahl des AN. Bei Leitlinie wird der entfernte Strich abgerechnet. Ausführung in Teilmengen.' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	84,00	m	,...	,...
01.00.0002.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung '4 cm tief trennen zum Anschluss an bestehende Oberbauschichten aus Beton einschließlich Abtragen des Randkeils. Nur Anschlüsse an Betonfahrbahnplatte vor und nach dem Entlastungsstreifen werden abgerechnet. Schneidschlamm absaugen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Ausgebauten Randkeil der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'	196,50	m	,...	,...
01.00.0003.	23.113/005.93.90.96.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Asphaltdeckschicht. Asphalttragschicht nicht fräsen. Ausführung in mehreren Teilmengen, siehe Aufzählung der Entlastungsstreifen und Abmessungen der Arbeitsstellen im Querschnitt der Fahrbahn.'	405,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003. Forts. ...					
	Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe 'ca. 4 cm bezogen auf die anschließenden Betonfahrbahnplatten vor und nach dem Entlastungsstreifen.' Fläche 'Entlastungsstreifen aus Asphalt in Betonfahrbahn. Länge Entlastungsstreifen ca. 5 m. Ausführung in Teilmengen.' Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
01.00.0004.	23.113/005.93.90.90.11 TA	405,00	m2	,...	,...
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Asphaltdeckschicht. Asphalttragschicht nicht fräsen. Ausführung in mehreren Teilmengen, siehe Aufzählung der Entlastungsstreifen und Abmessungen der Arbeitsstellen im Querschnitt der Fahrbahn.' Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe 'minderfeste Reste der Asphaltdeckschicht auf Asphalttragschicht nach dem Asphaltfräsen der Vorposition fräsen/entfernen.' Fläche 'Entlastungsstreifen aus Asphalt in Betonfahrbahn. Länge Entlastungsstreifen ca. 5 m. Ausführung in Teilmengen.' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
01.00.0005.	23.113/058.30.20	405,00	m2	,...	,...
	Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Nicht zusammenhängende Teilflächen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0006.	23.113/063.12.22.99 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge '150 g/m².' Vor Einbau 'polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S.'	405,00	m2	,...	,...
01.00.0007.	23.113/063.19.21.23 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage 'Asphaltbefestigung gefräst, mit C40B5-S angesprüht.' Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	405,00	m2	,...	,...
01.00.0008.	23.113/408.14.13.00.09 TA Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaumenge = 100 kg/m2. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1. Einbau 'in Teilmengen gemäß Verkehrsführung und Lage der Entlastungsstreifen.'	405,00	m2	,...	,...
01.00.0009.	23.113/952.40.90 TA Abstumpfsmaßnahme durchführen Abstumpfsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 2/5. Abstreumenge 'max. 1 kg/m²,	405,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0009. Forts. ...					
	abgestimmt auf die aufzubringende Fahrbahnmarkierung.'				
01.00.0010.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung ' über 3 bis 5 cm. Fugenspaltbreite = 10 mm herstellen für Anschluss als Fuge mit Fugenmasse. Fugenspalt zu Betonfahrbahn, Borden, zu Asphalt im Standstreifen sowie zum vorhergehenden Bauabschnitt herstellen. Trennschnitt zum Bestand Asphalt, der im nächsten Bauabschnitt bearbeitet wird, wird nicht gesondert vergütet.'	235,00	m	,...	,...
01.00.0011.	23.113/912.71.06.19.01 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Anschluss von Reparatur- und Aufgrabungsflächen. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Fugenspalt verfüllen 'nach Fugenspalt herstellen. Fugen zu den Betonfahrbahnplatten des Bestands vor und hinter dem Entlastungsstreifen sowie seitlich zu neu hergestellter Asphaltdeckschicht aus der eigenen Bauphase zur Erneuerung des Entlastungsstreifens sowie zum Anschluss an Borde, Einfassungen und den Asphalt des Standstreifens sowie am Mittelstreifen. Fuge schneiden (siehe Vorposition) und vergießen. Ausführung in Teilmengen.' Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	235,00	m	,...	,...
01.00.0012.	23.113/083.11.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas- sung.	140,00	m	,...	,...

...Forts. 01.00.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0012. Forts. ...					
	Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht.				
01.00.0013.	21.131/505.14.18.90.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als System 'profilierter Folie. Markierungsfolie auf die noch heiße Asphaltdeckschicht (SMA) nach Herstellerangaben der Markierungsfolie applizieren.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'noch warme/heiße, abgestreute Asphaltdeckschicht aus SMA nach Herstellerangaben applizieren. Auch zur Wiederherstellung der Blockmarkierung bei Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen.'	75,00	m	,...	,...
01.00.0014.	21.131/505.92.18.90.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'als Ergänzung der vorhandenen Leitlinie im Bereich der Entlastungsstreifen. ' Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als System 'profilierter Folie. Markierungsfolie auf die noch heiße Asphaltdeckschicht (SMA) nach Herstellerangaben der Markierungsfolie applizieren.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'noch warme/heiße, abgestreute Asphaltdeckschicht aus SMA nach Herstellerangaben applizieren.'	14,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-03048-00	A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
VE:	A0304800350	Entlastungsstreifen 2026/1
LV:	03048-350	Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.00.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	EE 2026/2				
02.00.	Baustelleneinrichtung				
02.00.0001.	19.101/107.99 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen sämtlicher Abschnitte der Bauphase Abschnitt 2, ca. km 503+600 bis 500+750. ' Zufahrt zur Baustelle 'über die BAB A81'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.00.0002.	19.101/112.99 TA Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen sämtlicher Abschnitte der Bauphase Abschnitt 2, ca. km 503+600 bis 500+750.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.00.			,...
02.01.	Verkehrsführung				
02.01.0001.	21.105/135.90.99.90.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1l (1 links).' Für 'Bauphase Abschnitt 2 links ' Länge des Arbeitsbereiches 'ca. km 503+600 bis 500+700. Platz für Arbeitsgeräte und Sicherheitsbereich beachten.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'für die Dauer der eigenen Leistungen zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht der Entlastungsstreifen im Abschnitt einschließlich der erforderlichen Zeit zum Abkühlen der Asphaltdeckschicht.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	St	,...	,...
02.01.0002.	21.105/135.90.99.90.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/1r (1 rechts). ' Für 'Bauphase Abschnitt 2 rechts ' Länge des Arbeitsbereiches 'ca. km 503+600 bis 500+700. Platz für Arbeitsgeräte und Sicherheitsbereich beachten.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'für die Dauer der eigenen Leistungen zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht der Entlastungsstreifen im Abschnitt einschließlich der erforderlichen Zeit zum Abkühlen der Asphaltdeckschicht.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	1,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0002. Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.

02.01.0003.	-----	2,00	St	,...	,...
--------------------	-------	------	----	-----------	-----------

Zulage AS Osterburken VS

Zulage zu Verkehrssicherung an Arbeitsstelle kürzerer Dauer DIV/1r und DIV/1l.
 Ausfahrt an der AS Möckmühl ermöglichen.
 Bakenreihe auf der Länge des Verzögerungsstreifens unterbrechen.
 Ausfahrtsschild (VZ 333) aufstellen.
 Einfahrt von Verkehrsteilnehmern des öffentlichen Verkehrs in die Baustelle verhindern,
 Querabspernung Baufeld mit beleuchteten Baken.
 Planung und Ausführung analog Regelplan D AS 1 und 2.
 Verkehrsführungsplan für AS Osterburken erstellen und zur Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung einreichen.

Zwischensumme	02.01.			,...	
----------------------	---------------	--	--	-----------	--

Zwischensumme	02.			,...	
----------------------	------------	--	--	-----------	--

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Asphalt				
03.00.	Asphalt				
03.00.0001.	21.131/005.14.91.19.01 TA Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart 'Folie, Plastikmasse, sonstiger spritzbarer Markierungsstoff.' Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch 'Verfahren nach Wahl des AN. Bei Leitlinie wird der entfernte Strich abgerechnet. Ausführung in Teilmengen.' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	85,00	m	,...	,...
03.00.0002.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung '4 cm tief trennen zum Anschluss an bestehende Oberbauschichten aus Beton einschließlich Abtragen des Randkeils. Nur Anschlüsse an Betonfahrbahnplatte vor und nach dem Entlastungsstreifen werden abgerechnet. Schneidschlamm absaugen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Ausgebauten Randkeil der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'	130,00	m	,...	,...
03.00.0003.	23.113/005.93.90.96.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Asphaltdeckschicht. Asphalttragschicht nicht fräsen. Ausführung in mehreren Teilmengen, siehe Aufzählung der Entlastungsstreifen und Abmessungen der Arbeitsstellen im Querschnitt der Fahrbahn.'	315,00	m2	,...	,...

...Forts. 03.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0003. Forts. ...					
	Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe 'ca. 4 cm bezogen auf die anschließenden Betonfahrbahnplatten vor und nach dem Entlastungsstreifen.' Fläche 'Entlastungsstreifen aus Asphalt in Betonfahrbahn. Länge Entlastungsstreifen ca. 5 m. Ausführung in Teilmengen.' Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
03.00.0004.	23.113/005.93.90.96.11 TA	315,00	m2	,...	,...
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Asphaltdeckschicht. Asphalttragschicht nicht fräsen. Ausführung in mehreren Teilmengen, siehe Aufzählung der Entlastungsstreifen und Abmessungen der Arbeitsstellen im Querschnitt der Fahrbahn.' Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe 'minderfeste Reste der Asphaltdeckschicht auf Asphalttragschicht nach dem Asphaltfräsen der Vorposition fräsen/entfernen.' Fläche 'Entlastungsstreifen aus Asphalt in Betonfahrbahn. Länge Entlastungsstreifen ca. 5 m. Ausführung in Teilmengen.' Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
03.00.0005.	23.113/058.30.20	315,00	m2	,...	,...
	Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Nicht zusammenhängende Teilflächen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0006.	23.113/063.12.22.99 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge '150 g/m².' Vor Einbau 'polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S.'	315,00	m2	,...	,...
03.00.0007.	23.113/063.19.21.23 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage 'Asphaltbefestigung gefräst, mit C40B5-S angesprüht.' Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	315,00	m2	,...	,...
03.00.0008.	23.113/408.14.13.00.09 TA Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaumenge = 100 kg/m2. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1. Einbau 'in Teilmengen gemäß Verkehrsführung und Lage der Entlastungsstreifen.'	315,00	m2	,...	,...
03.00.0009.	23.113/952.40.90 TA Abstumpfsmaßnahme durchführen Abstumpfsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 2/5. Abstreumenge 'max. 1 kg/m²,	315,00	m2	,...	,...

...Forts. 03.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0009. Forts. ...					
	abgestimmt auf die aufzubringende Fahrbahnmarkierung.'				
03.00.0010.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung 'über 3 bis 5 cm. Fugenspaltbreite = 10 mm herstellen für Anschluss als Fuge mit Fugenmasse. Fugenspalt zu Betonfahrbahn, Borden, zu Asphalt im Standstreifen sowie zum vorhergehenden Bauabschnitt herstellen. Trennschnitt zum Bestand Asphalt, der im nächsten Bauabschnitt bearbeitet wird, wird nicht gesondert vergütet.'	231,00	m	,...	,...
03.00.0011.	23.113/912.71.06.19.01 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Anschluss von Reparatur- und Aufgrabungsflächen. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Fugenspalt verfüllen 'nach Fugenspalt herstellen. Fugen zu den Betonfahrbahnplatten des Bestands vor und hinter dem Entlastungsstreifen sowie seitlich zu neu hergestellter Asphaltdeckschicht aus der eigenen Bauphase zur Erneuerung des Entlastungsstreifens sowie zum Anschluss an Borde, Einfassungen und den Asphalt des Standstreifens sowie am Mittelstreifen. Fuge schneiden (siehe Vorposition) und vergießen. Ausführung in Teilmengen.' Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	231,00	m	,...	,...
03.00.0012.	23.113/083.11.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas- sung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von	70,00	m	,...	,...

...Forts. 03.00.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
 VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
 LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0012. Forts. ...					
	Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht.				
03.00.0013.	21.131/505.14.18.90.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als System 'profilierter Folie. Markierungsfolie auf die noch heiße Asphaltdeckschicht (SMA) nach Herstellerangaben der Markierungsfolie applizieren. 30er Strich auch als Wiederherstellung der Blockmarkierung Entlastungsstreifen im Bereich Verzögerungsstreifen der AS Osterburken.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'noch warme/heiße, abgestreute Asphaltdeckschicht aus SMA nach Herstellerangaben applizieren. Auch zur Wiederherstellung der Blockmarkierung bei Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen.'	70,00	m	,...	,...
03.00.0014.	21.131/505.92.18.90.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'als Ergänzung der vorhandenen Leitlinie im Bereich der Entlastungsstreifen.' Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als System 'profilierter Folie. Markierungsfolie auf die noch heiße Asphaltdeckschicht (SMA) nach Herstellerangaben der Markierungsfolie applizieren.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'noch warme/heiße,	15,00	m	,...	,...

...Forts. 03.00.0014.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0014. Forts. ...

abgestreute Asphaltdeckschicht aus SMA nach
Herstellerangaben applizieren.'

Zwischensumme 03.00.

Zwischensumme 03.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-03048-00	A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
VE:	A0304800350	Entlastungsstreifen 2026/1
LV:	03048-350	Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **03048-350**

00. **EE 2026/1**

00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

00.01.	Verkehrsführung	,...
--------	-----------------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	------------------

01. **Asphalt**

01.00.	Asphalt Entlastungsstreifen	,...
--------	-----------------------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. **EE 2026/2**

02.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

02.01.	Verkehrsführung	,...
--------	-----------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. **Asphalt**

03.00.	Asphalt	,...
--------	---------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-03048-00	A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
VE:	A0304800350	Entlastungsstreifen 2026/1
LV:	03048-350	Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 03.

.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-03048-00 A81 Erneuerung Entlastungsstreifen nördlich AK
VE: A0304800350 Entlastungsstreifen 2026/1
LV: 03048-350 Erneuerung Entlastungsstreifen 2026

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **03048-350**

00.	EE 2026/1	,...
01.	Asphalt	,...
02.	EE 2026/2	,...
03.	Asphalt	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23