

BAB A9

Landesgrenze Thüringen – AS Hormersdorf

Festlegung von Eingriffszeiten in den öffentlichen Verkehr mit Reduzierung von Fahrspuren (Sperrpausen)

Alle Eingriffe in den öffentlichen Verkehr sind frühzeitig mit der zuständigen Autobahnmeisterei (AM) im Einzelfall abzustimmen!

Sondersituationen, z. B. aufgrund von Feiertagen, Brückentagen etc., sind dabei gesondert zu betrachten!

Baumaßnahmen, die die nachfolgend festgelegten Eingriffszeiten (Sperrpausen) nicht berücksichtigen, sind im Einzelfall mit dem Geschäftsbereich BC der Außenstelle Bayreuth abzusprechen!

1) Landesgrenze Thüringen – AD Bayerisches Vogtland

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo ab 17 Uhr
 - Di keine Einschränkungen
 - Mi keine Einschränkungen
 - Do bis 10.00 Uhr
 - Do/Fr 20.00 – 10.00 Uhr
 - Fr/Sa 21.00 – 07.00 Uhr
 - Sa/So 16.00 – 09.00 Uhr
 - So/Mo 21.00 – 05.00 Uhr
- Fahrtrichtung Berlin:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo ab 18 Uhr
 - Di keine Einschränkungen
 - Mi keine Einschränkungen
 - Do bis 12.00 Uhr
 - Do/Fr 21.00 – 10.00 Uhr
 - Fr/Sa 21.00 – 10.00 Uhr
 - Sa/So 18.00 – 10.00 Uhr
 - So/Mo 20.00 – 13.00 Uhr

2) AD Bayerisches Vogtland – AS Bad Berneck/Himmelkron

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 06.00 Uhr
 - Di/Mi 20.00 – 06.00 Uhr
 - Mi/Do 20.00 – 06.00 Uhr
 - Do/Fr 20.00 – 07.00 Uhr
 - Fr/Sa 22.00 – 07.00 Uhr
 - Sa/So 18.00 – 08.00 Uhr

- So/Mo 23.00 – 03.00 Uhr
- Fahrtrichtung Berlin:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 08.00 Uhr
 - Di/Mi 19.00 – 07.00 Uhr
 - Mi/Do 21.00 – 07.00 Uhr
 - Do/Fr 23.00 – 07.00 Uhr
 - Fr/Sa 24.00 – 08.00 Uhr
 - Sa/So 20.00 – 10.00 Uhr
 - So/Mo 21.00 – 08.00 Uhr

3) AS Bad Berneck/Himmelkron – AS Bayreuth-Süd

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 06.00 Uhr
 - Di/Mi 20.00 – 06.00 Uhr
 - Mi/Do 20.00 – 06.00 Uhr
 - Do/Fr 21.00 – 06.00 Uhr
 - Fr/Sa 22.00 – 07.00 Uhr
 - Sa/So 19.00 – 08.00 Uhr
 - So/Mo 24.00 – 04.00 Uhr
- Fahrtrichtung Berlin:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 07.00 Uhr
 - Di/Mi 20.00 – 07.00 Uhr
 - Mi/Do 21.00 – 07.00 Uhr
 - Do/Fr 23.00 – 07.00 Uhr
 - Fr/Sa 24.00 – 08.00 Uhr
 - Sa/So 21.00 – 09.00 Uhr
 - So/Mo 22.00 – 07.00 Uhr

4) AS Bayreuth-Süd – AS Hormersdorf

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 19.00 – 07.00 Uhr
 - Di/Mi 19.00 – 07.00 Uhr
 - Mi/Do 19.00 – 07.00 Uhr
 - Do/Fr 19.00 – 07.00 Uhr
 - Fr/Sa 21.00 – 08.00 Uhr
 - Sa/So 17.00 – 11.00 Uhr
 - So/Mo 23.00 – 04.00 Uhr
- Fahrtrichtung Berlin:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 19.00 – 10.00 Uhr
 - Di/Mi 19.00 – 10.00 Uhr
 - Mi/Do 20.00 – 10.00 Uhr

- Do/Fr 22.00 – 10.00 Uhr
- Fr/Sa 22.00 – 09.00 Uhr
- Sa/So 17.00 – 11.00 Uhr
- So/Mo 20.00 – 10.00 Uhr

5) Alle Streckenbereiche

Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch zwei Fahrspuren pro Richtungsfahr-
bahn ist in folgenden Zeiträumen **nicht** zugelassen:

Fahrtrichtung Süden (Nürnberg):

- Mo 06.00 – 10.00 Uhr
- Fr 12.00 – 20.00 Uhr
- So 10.00 – 21.00 Uhr

Fahrtrichtung Norden (Berlin):

- Do 15.00 – 20.00 Uhr
- Fr 12.00 – 20.00 Uhr
- So 13.00 – 18.00 Uhr