

BAB A73

Landesgrenze Thüringen – AS Möhrendorf

Festlegung von Eingriffszeiten in den öffentlichen Verkehr mit Reduzierung von Fahrspuren (Sperrpausen)

Alle Eingriffe in den öffentlichen Verkehr sind frühzeitig mit der zuständigen Autobahnmeisterei (AM) im Einzelfall abzustimmen!

Sondersituationen, z. B. aufgrund von Feiertagen, Brückentagen etc., sind dabei gesondert zu betrachten!

Baumaßnahmen, die die oben festgelegten Eingriffszeiten (Sperrpausen) nicht berücksichtigen, sind im Einzelfall mit dem Geschäftsbereich BC der Außenstelle Bayreuth abzusprechen!

1) Landesgrenze Thüringen – AS Breitenгүйbach-Nord

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur eine Fahrspur ist in folgenden Zeiträumen **nicht** zugelassen:
 - So 15.00 – 20.00 Uhr
 - Mo 06.00 – 08.00 Uhr
 - Fr 12.00 – 19.00 Uhr
- Fahrtrichtung Suhl:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur eine Fahrspur ist in folgenden Zeiträumen **nicht** zugelassen:
 - Do 16.00 – 20.00 Uhr
 - Fr 12.00 – 20.00 Uhr

2) AS Breitenгүйbach-Nord – AK Bamberg

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 19.00 – 06.00 Uhr
 - Di/Mi 19.00 – 06.00 Uhr
 - Mi/Do 19.00 – 06.00 Uhr
 - Do/Fr 19.00 – 06.00 Uhr
 - Fr/Sa 19.00 – 09.00 Uhr
 - Sa/So 17.00 – 11.00 Uhr
 - So/Mo 20.00 – 06.00 Uhr
- Fahrtrichtung Suhl:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 07.00 Uhr
 - Di/Mi 20.00 – 07.00 Uhr
 - Mi/Do 20.00 – 07.00 Uhr
 - Do/Fr 20.00 – 07.00 Uhr
 - Fr/Sa 20.00 – 11.00 Uhr

- Sa/So 19.00 – 14.00 Uhr
- So/Mo 19.00 – 07.00 Uhr

3) **AK Bamberg – AS Bamberg-Ost**

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 06.00 Uhr
 - Di/Mi 20.00 – 06.00 Uhr
 - Mi/Do 20.00 – 06.00 Uhr
 - Do/Fr 20.00 – 06.00 Uhr
 - Fr/Sa 21.00 – 08.00 Uhr
 - Sa/So 18.00 – 10.00 Uhr
 - So/Mo 22.00 – 05.00 Uhr
- Fahrtrichtung Suhl:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 07.00 Uhr
 - Di/Mi 20.00 – 07.00 Uhr
 - Mi/Do 20.00 – 07.00 Uhr
 - Do/Fr 21.00 – 07.00 Uhr
 - Fr/Sa 21.00 – 09.00 Uhr
 - Sa/So 20.00 – 11.00 Uhr
 - So/Mo 20.00 – 07.00 Uhr

4) **AS Bamberg-Ost – AS Baiersdorf-Nord**

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 19.00 – 06.00 Uhr
 - Di/Mi 19.00 – 06.00 Uhr
 - Mi/Do 19.00 – 06.00 Uhr
 - Do/Fr 20.00 – 06.00 Uhr
 - Fr/Sa 20.00 – 09.00 Uhr
 - Sa/So 18.00 – 11.00 Uhr
 - So/Mo 22.00 – 06.00 Uhr
- Fahrtrichtung Suhl:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 07.00 Uhr
 - Di/Mi 20.00 – 07.00 Uhr
 - Mi/Do 20.00 – 07.00 Uhr
 - Do/Fr 20.00 – 07.00 Uhr
 - Fr/Sa 21.00 – 10.00 Uhr
 - Sa/So 20.00 – 11.00 Uhr
 - So/Mo 20.00 – 07.00 Uhr

5) **AS Baiersdorf-Nord – AS Möhrendorf**

- Fahrtrichtung Nürnberg:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 20.00 – 05.00 Uhr
 - Di/Mi 20.00 – 05.00 Uhr
 - Mi/Do 20.00 – 05.00 Uhr
 - Do/Fr 20.00 – 05.00 Uhr
 - Fr/Sa 21.00 – 08.00 Uhr
 - Sa/So 21.00 – 10.00 Uhr
 - So/Mo 22.00 – 05.00 Uhr
- Fahrtrichtung Suhl:
Eine Reduzierung des Verkehrs auf nur noch eine Fahrspur ist nur in folgenden Zeiträumen zugelassen:
 - Mo/Di 21.00 – 07.00 Uhr
 - Di/Mi 21.00 – 07.00 Uhr
 - Mi/Do 21.00 – 07.00 Uhr
 - Do/Fr 22.00 – 07.00 Uhr
 - Fr/Sa 22.00 – 09.00 Uhr
 - Sa/So 20.00 – 10.00 Uhr
 - So/Mo 20.00 – 07.00 Uhr